

				課長	主査等	審査	設計

令和 02 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 02	課・事業所 0141	班 40	連番 3004	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市環境政策部						
(工事・業務)名	貝山地下壕整備工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市浦郷町5丁目2931番63						
(河川・路線・区域)名	貝山緑地						
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	160 日間						
設計金額	( 円 )						
	37,323,000 円						
設計概要	別紙内訳書のとおり						
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	37,323,000					
工事価格	33,930,000					
消費税等相当額	3,393,000					

最低制限価格 33,503,800円  
 (税抜 30,458,000円)

令和 02 年度 積算諸条件調書( 当初 )

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年4月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	35	人日	
(その他情報欄)				



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式		13,163,709	
敷地造成工			1	式		770,413	
作業土工			1	式		316,038	第 0001 号 内訳書
法面整形工			1	式		232,645	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		221,730	第 0003 号 内訳書
法面工			1	式		10,759,715	
法枠工			1	式		5,824,010	第 0004 号 内訳書
吹付工			1	式		4,935,705	第 0005 号 内訳書
擁壁工			1	式		825,440	
土留め工			1	式		825,440	第 0006 号 内訳書
構造物撤去工			1	式		74,521	
防護柵撤去工			1	式		4,326	第 0007 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工			1	式		30,550	第 0008 号 内訳書
運搬処理工			1	式		39,645	第 0009 号 内訳書
仮設工			1	式		733,620	
仮橋・仮栈橋工			1	式		261,120	第 0010 号 内訳書
交通管理工			1	式		472,500	第 0011 号 内訳書
施設整備			1	式		4,761,530	
園路広場整備工			1	式		263,200	
石材系舗装工			1	式		17,680	第 0012 号 内訳書
階段工			1	式		245,520	第 0013 号 内訳書
カーブス施設整備工			1	式		494,100	
カーブス施設工			1	式		494,100	第 0014 号 内訳書
管理施設整備工			1	式		4,004,230	
柵工			1	式		395,240	第 0015 号 内訳書

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
落石対策施設工			1	式		3,608,990	第 0016 号 内訳書
直接工事費計			1	式		17,925,239	
共通仮設費計			1	式		2,487,776	
運搬費			1	式		59,670	第 0910 号 内訳書
準備費			1	式		334,106	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		2,094,000	【千円止】
純工事費			1	式		20,413,015	
現場管理費			1	式		8,201,000	【千円止】
工事原価			1	式		28,614,015	
一般管理費等			1	式		5,322,206	
スクラップ評価額			1	式		-185	第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式		33,930,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		3,393,000	





第0001号 内訳書  
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 作業土工	1	式	92,989	92,989	第0001号下内
(AMA0050) 人力運搬工	1	式	223,049	223,049	第0002号下内
合 計				316,038	

第0002号 内訳書  
法面整形工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 法面整形(切土部)	1	式	232,645	232,645	第0003号下内
合 計				232,645	

第0003号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 土砂等運搬処分	1	式	221,730	221,730	第0004号下内
合 計				221,730	

第0004号 内訳書  
法枠工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 吹付枠	1	式	3,754,770	3,754,770	第0005号下内
(AMA0090) 鉄筋挿入工	1	式	2,069,240	2,069,240	第0006号下内
合 計				5,824,010	

第0005号 内訳書  
吹付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) モルタル吹付					第0007号下内
	1	式	4,935,705	4,935,705	
合 計				4,935,705	

第0006号 内訳書  
土留め工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 丸太土留め					第0008号下内
	1	式	825,440	825,440	
合 計				825,440	

第0007号 内訳書  
防護柵撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 門扉撤去					第0009号下内
	1	式	4,326	4,326	
合 計				4,326	

第0008号 内訳書  
構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 構造物取壊し					第0010号下内
	1	式	30,550	30,550	
合 計				30,550	

第0009号 内訳書  
運搬処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 運搬処分					第0011号下内
	1	式	39,645	39,645	
合 計				39,645	

第0010号 内訳書  
仮橋・仮栈橋工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 仮橋設置					第0012号下内
	1	式	261,120	261,120	
合 計				261,120	

第0011号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 交通誘導警備員B					第0013号下内
	1	式	472,500	472,500	
合 計				472,500	

第0012号 内訳書  
石材系舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 碎石舗装					第0014号下内
	1	式	17,680	17,680	
合 計				17,680	

第0013号 内訳書  
階段工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 木製階段					第0015号下内
	1	式	245,520	245,520	
合 計				245,520	

第0014号 内訳書  
サイン施設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) サイン					第0016号下内
	1	式	494,100	494,100	
合 計				494,100	

第0015号 内訳書  
柵工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) フェンス					第0017号下内
	1	式	110,640	110,640	
(AMA0180) 門扉					第0018号下内
	1	式	284,600	284,600	
合 計				395,240	

第0016号 内訳書  
落石対策施設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 落石対策施設					第0019号下内
	1	式	3,608,990	3,608,990	
合 計				3,608,990	

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 仮設材運搬費	1	式	59,670	59,670	第0020号下内
合 計				59,670	

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 支障木伐採伐根	1	式	89,544	89,544	第0021号下内
(AMA0230) 法面樹木伐採	1	式	172,000	172,000	第0022号下内
(AMA0210) 木根等処分費	1	式	72,562	72,562	第0023号下内
合 計				334,106	

第0985号 内訳書  
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0540) 鉄屑 ヘビーH3	1	式	185	185	
合 計				185	

第0001号 下位内訳書  
AMA0020 作業土工

1 式 当り  
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=軟岩, J02=現場制約あり, J03=軟岩 (II)	2.9	m3	12,560	36,424	
(CB210100) 掘削					第0002号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準以外)	12	m3	2,423	29,076	
(SJ0010) バックホウ掘 小規模土工 クローラ山積0.13m3					第0003号単価表
	4.3	m3	2,911	12,517	
(SJ0030) 機械投入埋戻工(小型バックホウ埋戻)					第0005号単価表
	4.3	m3	3,482	14,972	
合 計				92,989	
	1	式	当り	92,989	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0050 人力運搬工

1 式 当り  
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0008号単価表
J01=土砂, J02=60m以下	19	m3	4,301	81,719	
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0009号単価表
J01=岩塊・玉石, J02=60m以下	1.9	m3	6,666	12,665	
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0010号単価表
J01=栗石・クラッシュ, J02=60m以下	0.3	m3	5,376	1,612	
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等					第0011号単価表
J01=60m以下	7	t	2,581	18,067	
(CB211150) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0009号単価表
J01=岩塊・玉石, J02=60m以下	3.2	m3	6,666	21,331	
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					第0012号単価表
J01=岩塊・玉石, J02=60m以下	3.2	m3	9,461	30,275	
(CB211160) 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等					第0011号単価表
J01=60m以下	9.2	t	2,581	23,745	
(CB211120) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等					第0013号単価表
J01=60m以下	9.2	t	3,656	33,635	
合 計				223,049	
	1	式	当り	223,049	円/式

第0003号 下位内訳書  
 AMA0030 法面整形(切土部)

1 式 当り  
 適用年版 T0204  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0014号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	161	m2	1,445	232,645	
合 計				232,645	
	1	式	当り	232,645	円/式

第0004号 下位内訳書  
 AMA0040 土砂等運搬処分

1 式 当り  
 適用年版 T0204  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0015号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩 塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J18=10.5km以下	19	m3	5,370	102,030	
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2 t 車 (昼間:地山)	19	m3	6,300	119,700	T
合 計				221,730	
	1	式	当り	221,730	円/式



第0005号 下位内訳書  
AMA0010 吹付枠

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB811110) 吹付枠工[市場単価]					第0016号単価表
J01=梁断面 200×200, J02=250m以上500m未満	255	m	11,220	2,861,100	
(WB811120) ラス張工[市場単価]					第0017号単価表
J01=250m2未満, J03=無	161	m2	2,464	396,704	
(WB810830) 機械播種施工による植生工					第0018号単価表
J01=植生基材吹付工, J02=3cm, J03=250m2未満, J04=無, J05=無, J06=有	82	m2	3,811	312,502	
(WB810810) モルタル吹付工					第0019号単価表
J01=10cm, J02=250m2未満, J03=無, J04=有	27	m2	6,832	184,464	
合 計				3,754,770	
	1	式	当り	3,754,770	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0090 鉄筋挿入工

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 鉄筋挿入工 D19					第0020号単価表
	68	本	30,430	2,069,240	
合 計				2,069,240	
	1	式	当り	2,069,240	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0100 モルタル吹付

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0120) プラスチックファイバーモルタル吹付工 t=70	117	m2	41,900	4,902,300	
(SJ0350) 内部足場	51	延m2	655	33,405	第0023号単価表
合 計				4,935,705	
	1	式	当り	4,935,705	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0060 丸太土留め

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 丸太土留めA	13	m	32,480	422,240	第0024号単価表
(SJ0130) 丸太土留めB	10	m	40,320	403,200	第0028号単価表
合 計				825,440	
	1	式	当り	825,440	円/式

第0009号 下位内訳書  
AMA0070 門扉撤去

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0150) 門扉撤去	1	基	4,326	4,326	第0030号単価表
合 計				4,326	
	1	式	当り	4,326	円/式

第0010号 下位内訳書  
AMA0080 構造物取壊し

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0032号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1	m3	30,550	30,550	
合 計				30,550	
	1	式	当り	30,550	円/式

第0011号 下位内訳書  
AMA0110 運搬処分

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬					第0033号単価表
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下, J03=0.1t以下	1	回	7,852	7,852	
(CB227010) 殻運搬					第0034号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	1	m3	6,953	6,953	
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	1	m3	6,200	6,200	T
(TJ0200) 貨物自動車運賃 10kmまで 2t (片道)	2	台	6,800	13,600	
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	84	kg	60	5,040	T
合 計				39,645	
	1	式	当り	39,645	円/式

第0012号 下位内訳書  
AMA0120 仮橋設置

1 式 当り  
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0160) 仮設材 H形鋼 200×200×8×12	3	本	21,380	64,140	第0035号単価表 120日
(SJ0170) 仮設材 敷き鉄板 25×1219×2438	7	枚	28,140	196,980	第0040号単価表 120日
合 計				261,120	
	1	式	当り	261,120	円/式

第0013号 下位内訳書  
AMA0240 交通誘導警備員B

1 式 当り  
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0330) 交通誘導警備員B	1	式	472,500	472,500	第0044号単価表
合 計				472,500	
	1	式	当り	472,500	円/式

第0014号 下位内訳書  
AMA0140 碎石舗装

1 式 当り  
適用年版 T0204

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) 碎石舗装 t=100	20	m <sup>2</sup>	884	17,680	第0046号単価表
合 計				17,680	
	1	式	当り	17,680	円/式

第0015号 下位内訳書  
AMA0150 木製階段

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) 組木階段					第0047号単価表
	18	基	13,640	245,520	
合 計				245,520	
	1	式	当り	245,520	円/式

第0016号 下位内訳書  
AMA0160 サイン

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0230) 案内板					第0050号単価表
	1	基	494,100	494,100	
合 計				494,100	
	1	式	当り	494,100	円/式

第0017号 下位内訳書  
AMA0170 フェンス

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0250) フェンス H1800					第0054号単価表
	8	m	13,830	110,640	
合 計				110,640	
	1	式	当り	110,640	円/式

第0018号 下位内訳書  
AMA0180 門扉

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0260) 門扉 H1800	2	基	142,300	284,600	第0058号単価表
合 計				284,600	
	1	式	当り	284,600	円/式

第0019号 下位内訳書  
AMA0190 落石対策施設

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0270) 落石対策施設	22	m	164,045	3,608,990	第0062号単価表
合 計				3,608,990	
	1	式	当り	3,608,990	円/式

第0020号 下位内訳書  
AMA0200 仮設材運搬費

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 J01=8.3 km, J02=12m以内, J03=各種(実数 入力), J04=0, J05=無, J06=円/t	5.1	t	4,350	22,185	第0072号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費 J01=積み、取卸し(片道分)	5.1	t	1,500	7,650	第0073号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(D010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 J01=8.3 km, J02=12m以内, J03=各種(実数 入力), J04=0, J05=無, J06=円/t	5.1	t	4,350	22,185	第0072号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(WB010030) 仮設材等の積み取り卸し費 J01=積み、取卸し(片道分)	5.1	t	1,500	7,650	第0073号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
合 計				59,670	
	1	式	当り	59,670	円/式

第0021号 下位内訳書  
AMA0220 支障木伐採伐根

1 式 当り  
適用年版 T0204  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0290) 支障木伐採(チェーンソー伐採) 幹周30cm以上60cm未満	8	本	5,356	42,848	第0074号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
(SJ0310) 支障木伐根(人力伐根) 幹周30cm以上60cm未満	8	本	5,837	46,696	第0076号単価表 1 現場管理費、一般管理 費の対象
合 計				89,544	
	1	式	当り	89,544	円/式

第0022号 下位内訳書  
 AMA0230 法面樹木伐採

1 式 当り  
 適用年版 T0204  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0320) 伐木 目通り直径20cm以上50cm未満	4	本	43,000	172,000	第0077号単価表 1 現場管理費、一般管理費の対象
合 計				172,000	
	1	式	当り	172,000	円/式

第0023号 下位内訳書  
 AMA0210 木根等処分費

1 式 当り  
 適用年版 T0204  
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0500) トラック2t積運転(8.5km)	4	回	8,383	33,532	1
(Z132630815) 建設木くず(横浜川崎地区) 枝・葉	0.3	t	38,700	11,610	T
(Z132630825) 建設木くず(横浜川崎地区) 幹部	0.3	t	26,600	7,980	T
(Z132630835) 建設木くず(横浜川崎地区) 根	0.2	t	30,300	6,060	T
(Z132630805) 建設木くず(横浜川崎地区) 刈草	0.3	t	44,600	13,380	T
合 計				72,562	
	1	式	当り	72,562	円/式