

# ハイランド地区配水管布設工事 (2020の3) 工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2020年度	工事番号	KC020001	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																												
工事名		ハイランド地区配水管布設工事 (2020の3)																																				
ブロック番号		4103			工事場所		横須賀市ハイランド3丁目28番先から35番先まで																															
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																												
設 計 説 明	<p>本工事は、上記地内の既設配水管(φ150TDIPほか)を耐震管φ150GXDIPほかを更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">記</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">A 配水管布設工事</td> <td style="width: 15%;">φ150</td> <td style="width: 15%;">GXDIP</td> <td style="width: 15%;">L=216m</td> </tr> <tr> <td>B 配水管布設工事</td> <td>φ50</td> <td>PEP</td> <td>L=19m</td> </tr> <tr> <td>C 消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>TDIP</td> <td>L=222m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>HIVP</td> <td>L=28m</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> </table> <hr style="width: 50%; margin-left: 40px;"/> <p style="margin-left: 40px;">工期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日</p>										記				A 配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=216m	B 配水管布設工事	φ50	PEP	L=19m	C 消火栓設置工事	単口		1基	撤去管	φ150	TDIP	L=222m	撤去管	φ50	HIVP	L=28m	消火栓撤去	単口		1基
記																																						
A 配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=216m																																			
B 配水管布設工事	φ50	PEP	L=19m																																			
C 消火栓設置工事	単口		1基																																			
撤去管	φ150	TDIP	L=222m																																			
撤去管	φ50	HIVP	L=28m																																			
消火栓撤去	単口		1基																																			
工事施行方法	請 負			工事日数	150日																																	

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

## 設 計 基 本 情 報

### 設計情報

設計書番号	013200010
設計種別	当初設計
工事番号	KC020001
工事名	ハイランド地区配水管布設工事 (2020の3)
ブロック番号	4103

### 諸経費情報

単価世代	2020年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り②
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計金額  
¥37,015,000円

(補助事業費) ¥0円  
(単独事業費) ¥37,015,000円

直接工事費 ¥21,180,923円  
 共通仮設費 ¥2,342,554円  
 現場管理費 ¥5,198,000円  
 一般管理費等 ¥5,026,131円  
 計 ¥33,747,608円

最低制限価格 33,690,800円  
 (税抜 30,628,000円)

総括表

工事名 ハイランド地区配水管布設工事 (2020の3)

工事場所 横須賀市ハイランド3丁目28番先から35番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水管布設工事	19,045,193円	2,106,348円	4,673,872円	4,519,333円	30,344,746円	30,344,746円
B 配水管布設工事	1,586,434円	175,455円	389,326円	376,453円	2,527,668円	2,527,668円
C 消火栓設置工事	549,296円	60,751円	134,802円	130,345円	875,194円	875,194円
合計	21,180,923円	2,342,554円	5,198,000円	5,026,131円	33,747,608円	33,747,608円
スクラップ評価額					-97,608円	-97,608円
合計					33,650,000円	33,650,000円
消費税等相当額					3,365,000円	3,365,000円
総合計金額					37,015,000円	37,015,000円

○

○

## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
		材料費	A工事	式	1		4,049,863	第 1 号内訳書参照 @U101
		材料費	B工事	式	1		251,896	第 2 号内訳書参照 @U102
		材料費	C工事	式	1		385,180	第 3 号内訳書参照 @U103
		材料費	連絡工 1	式	1		211,541	第 4 号内訳書参照 @U104
		材料費	連絡工 2	式	1		238,990	第 5 号内訳書参照 @U105
		材料費	連絡工 3	式	1		195,551	第 6 号内訳書参照 @U106
		材料費	連絡工 4	式	1		341,840	第 7 号内訳書参照 @U107

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	連絡工 5	式	1		195,551	第 8 号内訳書参照 @U108
		材料費	連絡工 6	式	1		223,000	第 9 号内訳書参照 @U109
		材料費 計					6,093,412	+3
		工事費 A	φ 150 GXDIP	m	216			/H
		配水管布設工 A-1	φ 150mm, L=90m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工5m含む	式	1		2,408,262	第 10 号内訳書参照 @U001
		連絡工 1	φ 75, 昼間	式	1		193,383	第 11 号内訳書参照 @U002
		連絡工 2	φ 75, 昼間	式	1		208,711	第 12 号内訳書参照 @U003
		管撤去工 A-1	φ 150mm, L=90m, 昼間	式	1		1,400,417	第 13 号内訳書参照 @U004
		給水管接続替工 A-1	4 箇所, h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		272,762	第 14 号内訳書参照 @U005
		配水管布設工 A-2	φ 150mm, L=126m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工7m含む	式	1		2,888,217	第 15 号内訳書参照 @U006
		連絡工 3	φ 75, 昼間	式	1		149,847	第 16 号内訳書参照 @U007

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡工 4	φ100, 昼間	式	1		333,419	第 17 号内訳書参照 ④008
		連絡工 5	φ75, 昼間	式	1		234,186	第 18 号内訳書参照 ④009
		連絡工 6	φ75, 昼間	式	1		205,521	第 19 号内訳書参照 ④010
		管撤去工 A-2	φ150mm, L=132m, 昼間	式	1		2,077,545	第 20 号内訳書参照 ④011
		給水管接続替工 A-2	3箇所, h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		905,847	第 21 号内訳書参照 ④012
		宅地内鉛給水管取替工 A	3件, 昼間	式	1		258,740	第 22 号内訳書参照 ④013
		交通管理工 A		式	1		2,052,000	第 23 号内訳書参照 ④110
	A小計						13,588,857	+4
	工事費 B		φ50 PEP	m	19			/H
		配水管布設工 B	φ50mm, L=19m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1		406,213	第 24 号内訳書参照 ④014
		管撤去工 B	φ50mm, L=28m, 昼間	式	1		376,684	第 25 号内訳書参照 ④015

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替工 B	3箇所, h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		242,386	第 26 号内訳書参照 ④016
		宅地内鉛給水管取替工 B	1件, 昼間	式	1		93,255	第 27 号内訳書参照 ④017
		交通管理工 B		式	1		216,000	第 28 号内訳書参照 ④111
	B小計						1,334,538	+4
	工事費 C		消火栓設置工事 単口	基	1			/H
		消火栓設置撤去工 C	設置, 単口, 1基, 撤去, 単口, 1基, 昼間	式	1		164,116	第 29 号内訳書参照 ④018
	C小計						164,116	+4
	工事費 計						15,087,511	+3
	直接工事費 計						21,180,923	処分費控除額=1,901,029 =2,439,597-17,952,278*0.03 ++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1		2,308,000	16,051,249*0.1438 対象額=21,180,923-5,129,674 率=11.98%*1.2 %07Kr
		技術管理費		式	1		34,554	第 30 号内訳書参照 @U112
		共通仮設費 計					2,342,554	+3K
		純工事費					23,523,477	++J
		現場管理費		式	1		5,198,000	18,393,803*0.2826 対象額=23,523,477-5,129,674 率=25.69%*1.1 %07Jo
		工事原価					28,721,477	++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1		5,015,403	26,820,448*0.1872以内 対象額=28,721,477-1,901,029 率=18.72%*1 %07Gp
		契約保証費		式	1		10,728	26,820,448*0.0004 対象額=28,721,477-1,901,029 %92Hr
		一般管理費等 計					5,026,131	+3
		スクラップ評価額		式	1		-97,608	第 31 号内訳書参照 @U113

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		工事価格					33,650,000	++T
		消費税等相当額		式	1		3,365,000	33,650,000*0.1 %S10
		請負工事費 合計					37,015,000	++U





## 第 1 号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	47			建物,積資・2020/03/01・283,424 N1201-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1202-152
GX形曲管	φ150*22 1/2° JWWA G 121	個	4			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1202-153
GX形曲管	φ150*11 1/4° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1202-154
GX形T字(二受T字管)	φ150*75 JWWA G 121	個	6			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1204-151
GX形T字(二受T字管)	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1204-152
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ150*75 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1209-151
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物,積資・2020/03/01・298,441 N3011-150
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1210-150
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ150 (コム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	18			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1221-150
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	15			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1224-150

P-7

0U101

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形挿し口リング	φ150 JWWA G 120・121	個	12			建設物価・2020/03/01・284 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ150 (コム輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1232-150
K形直管 (1種)	φ150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	1			建物,積資・2020/03/01・283,423 N1401-150
K形曲管	φ150*45° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			建物,積資・2020/03/01・Web版,電子版 N1402-152
K形短1 形式2 (7.5K)	φ150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	20,080	20,080	局独自 N1410-150
K形継輪	φ150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物,積資・2020/03/01・Web版,電子版 N1408-150
メカ特押 (K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	6	20,280	121,680	局独自 N2601-150
仕切弁きょう	短	個	2	31,310	62,620	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,530	19,060	局独自 A1842
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP,GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	2	591	1,182	局独自 A0405

P-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/03/01・694 A0475
計					4,049,863	

第 2 号 内 訳 書 材 料 費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用φポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	15	687	10,305	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	3			建物,積資・2020/03/01・290,431 A2109
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	1			建物,積資・2020/03/01・290,430 A2218
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗カ3DkN以上	個	1	35,350	35,350	局独自 A2281
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物,積資・2020/03/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1202-073
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2020/03/01・298,441 N3011-075
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ75 (コック輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2020/03/01・284 N1225-075
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP、GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/03/01・694 A0475
計					251,896	

第 3 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	1	109,000	109,000	局独自 N3306-070
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100mm ホ-ル式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1	81,750	81,750	局独自 N3513-070
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1	98,240	98,240	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+ 底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1	96,190	96,190	局独自 A1856
計					385,180	

第 4 号内訳書 材料費

連絡工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物,積資・2020/03/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1202-073
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2020/03/01・298,441 N3010-075
GX形接合セット (異形管・ソトシル弁用)	φ75 (ゴム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/03/01・284 N1225-075
K形短 1 形式2 (7.5K)	φ75 (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,660	12,660	局独自 N1410-070
フランジ蓋 形式1	φ75 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	4,100	4,100	局独自 Y0001
メカ特押 (K形耐震特押)	φ75 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力 3 DkN以上	組	1	11,720	11,720	局独自 N2601-070
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842

第 4 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP,GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/03/01・694 A0475
計					211,541	

第 5 号 内訳書 材料費

連絡工 2

@U105

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物,積資・2020/03/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1202-073
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2020/03/01・298,441 N3010-075
GX形接合セット (異形管・ソトシル弁用)	φ75 (コア輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物,積資・2020/03/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/03/01・284 N1225-075
K形短1 形式2 (7.5K)	φ75(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,660	12,660	局独自 N1410-070
フランジ蓋 形式1	φ75(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	4,100	4,100	局独自 Y0001
メカ特押 (K形耐震特押)	φ75(接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	11,720	11,720	局独自 N2601-070
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842

P-15

@U105

第 5 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形短1 形式2 (7.5K)	φ100(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	15,040	15,040	局独自 N1410-100
フランジ蓋 形式1	φ100(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	5,240	5,240	局独自 Y0002
メカ特押 (K形耐震特押)	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	13,640	13,640	局独自 N2601-100
計					238,990	

P-16

第 6 号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/03/01・283,424 N1201-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/03/01・298,441 N3010-075
GX形接合セット (異形管・ソフトソール弁用)	φ75 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/03/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2020/03/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/03/01・284 N1225-075
K形短1 形式2 (7.5K)	φ75(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,660	12,660	局独自 N1410-070
フランジ蓋 形式1	φ75(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	4,100	4,100	局独自 Y0001
メカ特押 (K形耐震特押)	φ75(接合部品含む) 離脱防止抵抗カ3 DkN以上	組	1	11,720	11,720	局独自 N2601-070
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP、GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505

P-17

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/03/01・694 A0475
計					195,551	

第 7 号 内訳書 材料費

連絡工 4

0U107

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/03/01・283, 424 N1201-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/03/01・298, 441 N3010-100
GX形接合セット (異形管・ワトシール弁用)	φ100 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/03/01・284, 426 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/03/01・284, 426 N1224-100
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/03/01・284 N1225-100
K形直管 (1種)	φ100 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	1			建物, 積資・2020/03/01・283, 423 N1401-100
K形曲管	φ100*45° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			建物, 積資・2020/03/01・Web版, 電子版 N1402-102
K形短1 形式2 (7.5K)	φ100 (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	15, 040	15, 040	局独自 N1410-100
K形継輪	φ100 (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2020/03/01・Web版, 電子版 N1408-100
メカ特押 (K形耐震特押)	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3 DkN以上	組	6	13, 640	81, 840	局独自 N2601-100
仕切弁きょう	短	個	1	31, 310	31, 310	局独自 A1841

P-19

0U107

第 7 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9, 530	9, 530	局独自 A1842
計					341, 840	

P-20

第 8 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/03/01・283, 424 N1201-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/03/01・298, 441 N3010-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/03/01・284, 426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/03/01・284, 426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/03/01・284 N1225-075
K形短1 形式2 (7.5K)	φ75(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,660	12,660	局独自 N1410-070
フランジ蓋 形式1	φ75(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	4,100	4,100	局独自 Y0001
メカ特押 (K形耐震特押)	φ75(接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	11,720	11,720	局独自 N2601-070
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP,GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505

第 8 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/03/01・694 A0475
計					195,551	



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/03/01・283,424 N1201-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/03/01・298,441 N3010-075
GX形接合セット (異形管・ソトシル弁用)	φ75 (コア輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/03/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2020/03/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/03/01・284 N1225-075
K形短1 形式2 (7.5K)	φ75(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,660	12,660	局独自 N1410-070
フランジ蓋 形式1	φ75(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	4,100	4,100	局独自 Y0001
メカ特押 (K形耐震特押)	φ75(接合部品含む) 離脱防止抵抗カ3 DkN以上	組	1	11,720	11,720	局独自 N2601-070
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
K形短1 形式2 (7.5K)	φ100(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	15,040	15,040	局独自 N1410-100

P-23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式1	φ100(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	5,240	5,240	局独自 Y0002
メカ特押 (K形耐震特押)	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗カ3 DkN以上	組	1	13,640	13,640	局独自 N2601-100
計					223,000	

第 10 号 内訳書

配水管布設工 A-1

φ150mm, L=90m, h=0.8m, 機械, 昼間  
試掘調査工5m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7	2,937	20,559	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7	5,453	38,171	残土 DW421-J01
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	7	6,300	44,100	局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	41	2,937	120,417	DW399-J01
人力掘削	土砂 掘削・積込	m3	6	12,050	72,300	Z0001-B00
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	41	3,029	124,189	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	41	3,029	124,189	改良土 DW421-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	6	2,983	17,898	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	6	2,983	17,898	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.8	2,937	34,656	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.8	2,727	32,178	路盤 DW421-J04

第 10 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	11.8			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	29.3	9,231	270,468	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.7	8,856	103,615	DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	6	11,970	71,820	Z0002-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	90	2,203	198,270	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	17	2,181	37,077	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	5	2,617	13,085	DW0262-J02
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3	13,180	39,540	F0528-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	6	3,402	20,412	DW022-J01
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	1	8,436	8,436	F0473-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工 φ150		基	1	14,430	14,430	F0543-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,376	1,376	F0561-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	58	516	29,928	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.13m3	m3	2.9	3,544	10,277	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.9			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	58	990	57,420	先行路盤 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	58	2,520	146,160	仮復旧 DW440-J01
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬6回	式	1		336,650	D332A1-J01*
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	378	565	213,570	DP040036-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	516	2,064	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.13m3	m3	0.2	3,544	708	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/04/01・104 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	2,937	2,643	路盤 DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3	2,937	6,755	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	3,481	5,569	発生土(改良土20-0) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	3,481	2,436	発生土(改良土40-0) DW411-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	4	571	2,284	発生材 DW431-J04
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,520	10,080	DW440-J01
計					2,408,262	

## 第11号内訳書 連絡工1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.3	2,937	15,566	DW399-J01
発生土運搬費	D1-D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.3	3,029	16,053	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1-D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.3	3,029	16,053	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,937	3,524	DW399-J01
発生土運搬費	D1-D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	2,727	3,272	路盤 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	9,231	14,769	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7	8,856	32,767	DW411-J02
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	1,892	9,460	F0401-B00
GX形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J03
GX形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J04

P-29

## 第11号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
鋤鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J02
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,090	6,090	F0471-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	6	453	2,718	F0792-B00
HIVP布設工 φ50接合共	TS継手	m	1	865	865	F0384-B00
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2	777	1,554	DW0321-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	DW4301-J02
As塊運搬費	D1-D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,544	1,063	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/04/01・104 K0024

P-30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J03
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
計					193,383	

第 12 号 内訳書 連絡工 2

φ75, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	5.6	2,937	16,447	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.6	3,029	16,962	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.6	3,029	16,962	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.2	2,937	3,524	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	2,727	3,272	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.6	9,231	14,769	DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	4	8,856	35,424	DW411-J02
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	1,892	9,460	F0401-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J03
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J02
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,090	6,090	F0471-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	6	1,004	6,024	F0771-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J03
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1	6,250	6,250	F0472-B00
小型ハックルによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハックル山積0.13m3	m3	0.3	3,544	1,063	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/04/01・104 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
計					208,711	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.2	2,937	159,185	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハックル山積0.13m3	m3	54.2	3,029	164,171	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハックル山積0.13m3	m3	54.2	3,029	164,171	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.9	2,937	29,076	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハックル山積0.13m3	m3	9.9	2,727	26,997	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	9.9			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.2	8,856	479,995	DW411-J02
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	90	1,207	108,630	F0772-B00
小型ハックルによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	50	516	25,800	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハックル山積0.13m3	m3	2.5	3,544	8,860	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.5			県単価・2020/04/01・104 K0024

P-35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	50	990	49,500	先行路盤 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	50	2,520	126,000	仮復旧 DW440-J01
計					1,400,417	

第 14 号 内訳書 給水管接続替工 A-1

4箇所, h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、密着コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	4	13,170	52,680	局独自 A1051-000
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	38,370	153,480	F1022-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3	2,937	6,755	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.3	3,029	6,966	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.3	3,029	6,966	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5	2,937	1,468	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	2,727	1,363	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	9,231	11,077	DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1	8,856	9,741	DW411-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	516	1,032	DW4301-J02

第 14 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,544	354	DW421-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2	990	1,980	先行路盤 DW431-J03
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	2	2,520	5,040	仮復旧 DW440-J01
給水管接続替調整工		件	4	2,763	11,052	G0042-B00
計					272,762	



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	52.1	2,937	153,017	DW399-J01
人力掘削	土砂 掘削・積込	m3	8.1	12,050	97,605	Z0001-B00
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	52.1	3,029	157,810	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	52.1	3,029	157,810	改良土 DW421-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	8.1	2,983	24,162	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	8.1	2,983	24,162	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.6	2,937	48,754	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.6	2,727	45,268	路盤 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	16.6			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	40	9,231	369,240	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.1	8,856	107,157	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	8.1	11,970	96,957	Z0002-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	126	2,203	277,578	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	30	2,181	65,430	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	13	2,617	34,021	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	4,188	8,376	DW0262-J05
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	10	1,814	18,140	DW027-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	11	13,180	144,980	F0528-B00
仕切弁設置工 φ150		基	1	14,430	14,430	F0543-B00
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
HIVP布設工 φ50接合共	TS継手	m	1	865	865	F0384-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2	777	1,554	DW0321-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	72	637	45,864	DW4301-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7	516	3,612	DW4301-J02
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.2	3,544	39,692	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	11.2			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	79	1,075	84,925	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	79	2,520	199,080	仮復旧 DW440-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	726	565	410,190	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	516	2,580	DW4301-J02
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,544	1,063	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/04/01・104 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5	2,937	4,405	路盤 DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	2,937	8,811	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3	3,481	8,006	発生土(改良土20-0) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	3,481	2,436	発生土(改良土40-0) DW411-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層	m2	5	571	2,855	発生材 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,520	12,600	DW440-J01
計					2,888,217	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.5	2,937	10,279	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.5	3,029	10,601	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.5	3,029	10,601	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	2,937	2,643	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9	2,727	2,454	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	9,231	14,769	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9	8,856	16,826	DW411-J02
DIP布設工 φ75	被覆シート, テープ 共	m	5	1,892	9,460	F0401-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J03
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J02
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,090	6,090	F0471-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	3	453	1,359	F0792-B00
HIVP布設工 φ50接合共	TS継手	m	1	865	865	F0384-B00
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2	777	1,554	DW0321-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	637	2,548	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	3,544	2,126	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/04/01・104 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	1,075	4,300	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,520	10,080	仮復旧 DW440-J01
計					149,847	

φ 100,昼間

第 17 号 内訳書 連絡工 4

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.8	2,937	25,845	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.8	3,029	26,655	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.8	3,029	26,655	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	2,937	5,286	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8	2,727	4,908	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.8			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	9,231	24,000	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.2	8,856	54,907	DW411-J02
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	5	1,961	9,805	F0402-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J03
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	12,260	12,260	F0527-B00
仕切弁設置工 φ100		基	1	13,370	13,370	F0542-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	6	2,835	17,010	DW022-J03
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1	6,250	6,250	F0472-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,376	1,376	F0561-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9	1,004	9,036	F0771-B00
小型パッカ材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9	637	5,733	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 パッカ材山積0.13m3	m3	1.4	3,544	4,961	DW4211-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	9	1,075	9,675	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9	2,520	22,680	仮復旧 DW440-J01
計					333,419	

第18号内訳書 連絡工5

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.5	2,937	19,090	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.5	3,029	19,688	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.5	3,029	19,688	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5	2,937	4,405	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5	2,727	4,090	路盤 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	9,231	14,769	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.9	8,856	43,394	DW411-J02
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ共	m	5	1,892	9,460	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J04

第18号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
鉤鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J02
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,090	6,090	F0471-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	9	453	4,077	F0792-B00
HIVP布設工 φ50接合共	TS継手	m	1	865	865	F0384-B00
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2	777	1,554	DW0321-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	8	637	5,096	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,544	4,252	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/04/01・104 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	8	1,075	8,600	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8	2,520	20,160	仮復旧 DW440-J01
計					234,186	

第 19 号 内訳書 連絡工 6

φ75, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.2	2,937	15,272	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.2	3,029	15,750	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.2	3,029	15,750	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,937	3,524	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	2,727	3,272	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5	9,231	13,846	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7	8,856	32,767	DW411-J02
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	1,892	9,460	F0401-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J03
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り 2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J02
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1	6,090	6,090	F0471-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	6	1,004	6,024	F0771-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J03
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1	6,250	6,250	F0472-B00
小型パッカ材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	637	3,822	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 パッカ材山積0.13m3	m3	0.9	3,544	3,189	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS散 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2020/04/01・104 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	1,075	6,450	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
計					205,521	



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	75.9	2,937	222,918	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 ハックホウ山積0.13m3	m3	75.9	3,029	229,901	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 ハックホウ山積0.13m3	m3	75.9	3,029	229,901	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.5	2,937	42,586	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 ハックホウ山積0.13m3	m3	14.5	2,727	39,541	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	14.5			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	75.9	8,856	672,170	DW411-J02
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	132	1,207	159,324	F0772-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	3	3,875	11,625	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	3	773	2,319	F0556-B00
小型ハックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	73	637	46,501	DW4301-J01

P-55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 ハックホウ山積0.13m3	m3	11	3,544	38,984	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	11			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	73	1,075	78,475	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	73	2,520	183,960	仮復旧 DW440-J01
計					2,077,545	

P-56

第 21 号 内訳書 給水管接続替工 A-2

8箇所, h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食714A、密着コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2	13,170	26,340	局独自 A1051-000
サドル付分水栓 (防食714A、密着コア含)	φ150*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	6	14,620	87,720	局独自 A1052-000
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	40,140	40,140	F1023-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	53,500	53,500	F1035-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓無し	箇所	1	60,870	60,870	Z0004-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓無し	箇所	5	70,530	352,650	Z0005-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.9	2,937	23,202	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.9	3,029	23,929	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.9	3,029	23,929	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.1	2,937	9,104	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.1	2,727	8,453	路盤 DW421-J04

第 21 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	3.1			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.3	9,231	48,924	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	8,856	23,025	DW411-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	16	637	10,192	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.4	3,544	8,505	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.4			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	16	1,075	17,200	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	16	2,520	40,320	仮復旧 DW440-J01
給水管接続替調整工		件	8	2,763	22,104	G0042-B00
計					905,847	

第 22 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工 A

3 件, 昼間

0U013

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	6	1,074	6,444	DP040036-J02
コンクリート取壊し工	コンクリートブレーカー, 無筋	m3	0.1	30,550	3,055	Z0003-B00
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 3.5km以下	m3	0.1	3,863	386	DP020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/04/01・104 K0026
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1.1	9,031	9,934	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	1.1	6,592	7,251	DP020016-J01
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車無し)	m3	0.1	24,500	2,450	DP020102-J01
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	3	76,200	228,600	F1818-B00
計					258,740	

P-59

第 23 号 内訳書 交通管理工 A

0U110

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	152			県単価・2020/04/01・労務2 R0011-001
計					2,052,000	

P-60

第 24 号 内訳書

配水管布設工B

φ50mm, L=19m, h=0.8m, 機械, 昼間  
 試験調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.8	2,937	19,971	DW399-J01
人力掘削	土砂 掘削・積込	m3	1.2	12,050	14,460	Z0001-B00
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8	3,029	20,597	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8	3,029	20,597	改良土 DW421-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	1.2	2,983	3,579	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	1.2	2,983	3,579	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3	2,937	6,755	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.3	2,727	6,272	路盤 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.3			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.7	9,231	43,385	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.1	8,856	18,597	DW411-J02

第 24 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	1.2	11,970	14,364	Z0002-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	15	2,078	31,170	F0430-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	4	1,892	7,568	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	4	2,181	8,724	DW0262-J04
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	3	1,814	5,442	DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3	11,710	35,130	F0526-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J02
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	3	1,874	5,622	DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,745	1,745	DW054-J01
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP布設工 φ50接合共	TS継手	m	1	865	865	F0384-B00
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2	777	1,554	DW0321-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	11	516	5,676	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	3,544	2,126	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11	990	10,890	先行路盤 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,520	27,720	仮復旧 DW440-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	89	565	50,285	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	516	516	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,544	354	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/04/01・104 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,937	587	路盤 DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,937	1,174	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	3,481	696	発生土(改良土20-0) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	3,481	696	発生土(改良土40-0) DW411-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	1	571	571	発生材 DW431-J04
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,520	2,520	DW440-J01
計					406,213	

第 25 号 内訳書 管撤去工B

φ50mm, L=28m, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.8	2,937	43,467	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	14.8	3,029	44,829	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	14.8	3,029	44,829	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.1	2,937	9,104	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.1	2,727	8,453	路盤 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3.1			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.8	8,856	131,068	DW411-J02
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	28	453	12,684	F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	773	773	F0556-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	15	516	7,740	DW4301-J02
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,544	2,835	DW4211-J01

第 25 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	金仕上げ厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	15	990	14,850	先行路盤 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上げ厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	15	2,520	37,800	仮復旧 DW440-J01
計					376,684	

第 26 号 内訳書 給水管接続替工 B

3 箇所, h=0.8m, 機械, 昼間

EU016

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	3	32,130	96,390	局独自 A1101
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	35,250	35,250	F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2	35,520	71,040	F1062-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,937	3,818	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,029	3,937	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,029	3,937	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,937	881	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	2,727	818	路盤 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	9,231	6,461	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6	8,856	5,313	DW411-J02

P-67

EU016  
第 26 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	516	516	DW4301-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,544	354	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS盤 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	990	990	先行路盤 DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,520	2,520	仮復旧 DW440-J01
給水管接続替調整工		件	3	2,763	8,289	G0042-B00
計					242,386	

P-68

第 27 号 内訳書

宅地内鉛給水管取替工B

1件,昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	4	1,074	4,296	DP040036-J02
コンクリート取壊し工	コンクリートブレーカー,無筋	m3	0.1	30,550	3,055	Z0003-B00
般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 D1D区間有 3.5km以下	m3	0.1	3,863	386	DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/04/01・104 K0026
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	0.4	9,031	3,612	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	0.4	6,592	2,636	DP020016-J01
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車無し	m3	0.1	24,500	2,450	DP020102-J01
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	1	76,200	76,200	F1818-B00
計					93,255	

第 28 号 内訳書

交通管理工B

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	16			県単価・2020/04/01・労務2 R0011-001
計					216,000	



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.3	2,937	15,566	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.3	3,029	16,053	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.3	3,029	16,053	改良土 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1	2,937	3,230	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1	2,727	2,999	路盤 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2020/04/01・104 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	9,231	12,000	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4	8,856	35,424	DW411-J02
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	1	22,340	22,340	F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	1	7,564	7,564	F0721-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	637	3,185	DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,544	2,835	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/04/01・104 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	1,075	5,375	仮路盤 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,520	12,600	仮復旧 DW440-J01
計					164,116	

## 第 30 号内訳書 技術管理費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下, ポリビック	m	19	102	1,938	F0930-B00
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	216	151	32,616	F0931-B00
計					34,554	

P-73

## 第 31 号内訳書 スクラップ評価額

1式

0U113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	9,036	-10	-90,360	局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	604	-12	-7,248	局独自 K5102
計					-97,608	

P-74