

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|-----|----|-----|
| 技術管理者 | 水道管路課長 | 管路調整係長 | 予算担当 | 管路管理係長 | 係長等 | 審査 | 設計者 |
| | | | | | | | |

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------|------------|------------|
| 設計書番号 | 年度 02 | 課・事業所 0169 | 班 40 | 連番 0004 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 C0 |
| 事業所名 | 横須賀市上下水道局 | | | | | | |
| (工事・業務)名 | 長瀬地区路面復旧工事 (2020の1) | | | | | | |
| (工事・業務)箇所 | 横須賀市長瀬2丁目2番先から9番先まで | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | | | | | | | |
| 単価採用地区名 | 横須賀 | | | | | | |
| 事業区分 | 単費 | | | | | | |
| 起案・決裁 | 起案日 令和 年 月 日 | | 決裁日 令和 年 月 日 | | | | |
| 工期 | 90 日間 | | | | | | |
| 設計金額 | (円) | | | | | | |
| | 6,567,000 円 | | | | | | |
| 設計概要 | 路面復旧工事 市道 歩車道 A=578m ² 路面復旧工事 市道 歩道 A=3m ² | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

| | |
|----|-----------|
| 款 | 資本の支出 |
| 項 | 建設改良費 |
| 目 | 配水施設整備事業費 |
| 節 | 配水管整備費 |
| 細節 | 工事請負費 |

<合併区分情報>

| | | |
|--------|------|--|
| 合併処理設定 | しない | |
| | 区分 1 | |
| | 区分 2 | |
| | 区分 3 | |
| | 区分 4 | |
| | 区分 5 | |
| | 区分 6 | |
| | 区分 7 | |
| | 区分 8 | |
| | 区分 9 | |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1) or (b2) | 備考 |
|---------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----|
| 本工事費 | 6,567,000 | | | | | |
| 工事価格 | 5,970,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 597,000 | | | | | |

最低制限価格 5,881,260円
(税抜 5,346,600円)

令和 02 年度 積算諸条件調書(当初)

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------|-------------|----|----|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 舗装工事 | | |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正(1) | | |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない | | |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない | | |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 | | |
| | 契約保証の方法 | 補正なし | | |
| | 間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | | | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% | | |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | 計上しない | | |
| | 土木工事標準積算基準書 適用年版 | 令和01年7月1日適用 | | |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 令和02年7月1日基準 | | |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない | | |
| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
| | 交通誘導警備員B | 23 | 人日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (その他情報欄) | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 工種 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 本工事費 | | | | | |
| 道路修繕 | 1 | 式 | | 894,893 | |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | 894,893 | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | | 656,224 | 第 0001 号 内訳書 |
| 殻等処理工 | 1 | 式 | | 238,669 | 第 0002 号 内訳書 |
| 舗装 | 1 | 式 | | 1,581,004 | |
| 舗装工 | 1 | 式 | | 1,550,834 | |
| アスファルト舗装工 | 1 | 式 | | 1,187,044 | 第 0003 号 内訳書 |
| 不陸整正工 | 1 | 式 | | 363,790 | 第 0004 号 内訳書 |
| 点字プレート工 | 1 | 式 | | 30,170 | |
| 点字プレート工 | 1 | 式 | | 30,170 | 第 0005 号 内訳書 |
| 交通管理 | 1 | 式 | | 310,500 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | 310,500 | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 交通管理工 | | | 1 | 式 | | 310,500 | 第 0006 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | | | 1 | 式 | | 2,786,397 | |
| 共通仮設費計 | | | 1 | 式 | | 609,000 | |
| 共通仮設費 (率分) | | | 1 | 式 | | 609,000 | 【千円止】 |
| 純工事費 | | | 1 | 式 | | 3,395,397 | |
| 現場管理費 | | | 1 | 式 | | 1,485,000 | 【千円止】 |
| 工事原価 | | | 1 | 式 | | 4,880,397 | |
| 一般管理費等 | | | 1 | 式 | | 1,098,544 | |
| 工事価格 | | | 1 | 式 | | 5,970,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | 597,000 | |
| 本工事費計 | | | 1 | 式 | | 6,567,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0050) 舗装版切断 | 1 | 式 | 10,152 | 10,152 | 第0001号下内 |
| (AMA0060) 舗装版破碎 | 1 | 式 | 646,072 | 646,072 | 第0002号下内 |
| 合 計 | | | | 656,224 | |

第0002号 内訳書
 殻等処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0010) 殻運搬 | 1 | 式 | 75,226 | 75,226 | 第0003号下内 |
| (AMA0100) 殻処分 | 1 | 式 | 127,600 | 127,600 | 第0004号下内 |
| (AMA0040) 舗装版切断濁水処理 | 1 | 式 | 35,843 | 35,843 | 第0005号下内 |
| 合 計 | | | | 238,669 | |

第0003号 内訳書
 アスファルト舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0240) 表層(車道・路肩部) | 1 | 式 | 1,178,542 | 1,178,542 | 第0006号下内 |
| (AMA0250) 表層(歩道部) | 1 | 式 | 8,502 | 8,502 | 第0007号下内 |
| 合 計 | | | | 1,187,044 | |

第0004号 内訳書
不陸整正工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0030) 不陸整正 | 1 | 式 | 363,790 | 363,790 | 第0008号下内 |
| 合 計 | | | | 363,790 | |

第0005号 内訳書
点字プレート工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0020) 視聴覚障害者誘導標 | 1 | 式 | 30,170 | 30,170 | 第0009号下内 |
| 合 計 | | | | 30,170 | |

第0006号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0450) 交通誘導警備員 | 1 | 式 | 310,500 | 310,500 | 第0010号下内 |
| 合 計 | | | | 310,500 | |

第0001号 下位内訳書
AMA0050 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0207

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=7スフィート舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用 | 18 | m | 564 | 10,152 | |
| 合 計 | | | | 10,152 | |
| | 1 | 式 | 当り | 10,152 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
AMA0060 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0207

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB440500) 舗装版破碎積込 | | | | | 第0002号単価表 |
| | 581 | m2 | 1,112 | 646,072 | |
| 合 計 | | | | 646,072 | |
| | 1 | 式 | 当り | 646,072 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
AMA0010 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0207

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB440510) 運搬(電線共同溝) | | | | | 第0003号単価表 |
| J01=7スフィート塊, J02=有り, J04=10.5km以下 | 29 | m3 | 2,594 | 75,226 | |
| 合 計 | | | | 75,226 | |
| | 1 | 式 | 当り | 75,226 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0100 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----|
| (Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻 | 29 | m3 | 4,400 | 127,600 | T |
| 合 計 | | | | 127,600 | |
| | 1 | 式 | 当り | 127,600 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
AMA0040 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (SJ0010) 舗装版切断濁水処理 | 1 | 式 | 35,843 | 35,843 | 第0004号単価表 |
| 合 計 | | | | 35,843 | |
| | 1 | 式 | 当り | 35,843 | 円/式 |

第0006号 下位内訳書
AMA0240 表層(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|
| (CB410260) 表層(車道・路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ PK-3, J07=全ての費用 | 578 | m2 | 2,039 | 1,178,542 | 第0005号単価表 |
| 合 計 | | | | 1,178,542 | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,178,542 | 円/式 |

第0007号 下位内訳書
AMA0250 表層(歩道部)

1 式 当り
適用年版 T0207

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB410261) 表層(歩道部) | | | | | 第0006号単価表 |
| J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用 | 3 | m2 | 2,834 | 8,502 | |
| 合 計 | | | | 8,502 | |
| | 1 | 式 | 当り | 8,502 | 円/式 |

第0008号 下位内訳書
AMA0030 不陸整正

1 式 当り
適用年版 T0207

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----------|
| (SJ0020) 不陸整正 補足材有 RC-40 3m3/100m2 | | | | | 第0007号単価表 |
| | 578 | m2 | 626 | 361,828 | |
| (SJ0030) 不陸整正(人力) 補足材有 RC-40 3m3/100m2 | | | | | 第0009号単価表 |
| | 3 | m2 | 654 | 1,962 | |
| 合 計 | | | | 363,790 | |
| | 1 | 式 | 当り | 363,790 | 円/式 |

第0009号 下位内訳書
AMA0020 視聴覚障害者誘導標

1 式 当り
適用年版 T0207

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (UZD007140) 視聴覚障害者誘導標(貼付型点字) 樹脂プレート300*300 材工共S<18㎡ | | | | | |
| | 0.7 | ㎡ | 43,100 | 30,170 | |
| 合 計 | | | | 30,170 | |
| | 1 | 式 | 当り | 30,170 | 円/式 |

第0010号 下位内訳書
 AMA0450 交通誘導警備員

1. 式 当り
 適用年版 T0207
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B | 23 | 人日 | 13,500 | 310,500 | 第0010号単価表 |
| 合 計 | | | | 310,500 | |
| | 1 | 式 | 当り | 310,500 | 円/式 |