

技術管理者	水道管路課長	管路調整係長	予算担当	管路管理係長	係長等	審査	設計者

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 02	課・事業所 0169	班 40	連番 0005	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市上下水道局						
(工事・業務)名	公郷町地区路面復旧工事(2020の1)						
(工事・業務)箇所	横須賀市公郷町4丁目2番地先から5丁目102番地先まで						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	90 日間						
設計金額	(円)						
	11,429,000 円						
設計概要	A 路面復旧工事 市道 歩道 A = 412 m ² B 路面復旧工事 市道 歩車道 A = 345 m ² C 路面復旧工事 市道 車道 A = 39 m ²						
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
節	配水管整備費
細節	工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	11,429,000					
工事価格	10,390,000					
消費税等相当額	1,039,000					

最低制限価格 10,289,180円
(税抜 9,353,800円)

令和 02 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年7月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	27	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		4,874,045	
構造物撤去工			1	式		1,436,174	
構造物取壊し工			1	式		1,086,522	第 0001 号 内訳書
殻等処理工			1	式		349,652	第 0002 号 内訳書
道路土工			1	式		8,531	
道路土工			1	式		8,531	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		2,500,847	
アスファルト舗装工			1	式		1,988,602	第 0004 号 内訳書
不陸整正工			1	式		499,739	第 0005 号 内訳書
打継目工			1	式		12,506	第 0006 号 内訳書
区画線工			1	式		563,993	
区画線工			1	式		115,236	第 0007 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書
(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック設置・撤去工			1	式		448,757	第 0008 号 内訳書
仮設工			1	式		364,500	
交通管理工			1	式		364,500	第 0009 号 内訳書
直接工事費計			1	式		4,874,045	
共通仮設費計			1	式		1,073,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		1,073,000	【千円止】
純工事費			1	式		5,947,045	
現場管理費			1	式		2,619,000	【千円止】
工事原価			1	式		8,566,045	
一般管理費等			1	式		1,832,050	
工事価格			1	式		10,390,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		1,039,000	
本工事費計			1	式		11,429,000	

第0001号 内訳書

1 式

構造物取壊し工

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	34,404	34,404	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	1,052,118	1,052,118	第0002号下内
合 計				1,086,522	

第0002号 内訳書

1 式

殻等処理工

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 殻運搬	1	式	135,934	135,934	第0003号下内
(AMA0040) 殻処分	1	式	171,600	171,600	第0004号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理工	1	式	42,118	42,118	第0005号下内
合 計				349,652	

第0003号 内訳書

1 式

道路土工

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 道路土工	1	式	8,531	8,531	第0006号下内
合 計				8,531	

第0004号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) アスファルト舗装工	1	式	1,988,602	1,988,602	第0007号下内
合 計				1,988,602	

第0005号 内訳書
不陸整正工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 不陸整正	1	式	499,739	499,739	第0008号下内
合 計				499,739	

第0006号 内訳書
打継目工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 打継目工	1	式	12,506	12,506	第0009号下内
合 計				12,506	

第0007号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 溶融式区画線	1	式	115,236	115,236	第0010号下内
合 計				115,236	

第0008号 内訳書

1 式

特殊ブロック設置・撤去工

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 特殊ブロック設置・撤去工					第0011号下内
	1	式	448,757	448,757	
合 計				448,757	

第0009号 内訳書

1 式

交通管理工

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 交通誘導警備員					第0012号下内
	1	式	364,500	364,500	
合 計				364,500	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=7x7x7舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	61	m	564	34,404	
合 計				34,404	
	1	式	当り	34,404	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0002号単価表
J01=全ての費用	402	m2	1,555	625,110	A 歩道 5cm
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0003号単価表
	345	m2	1,112	383,640	B 歩車道 5cm
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0003号単価表
	39	m2	1,112	43,368	C 車道 10cm
合 計				1,052,118	
	1	式	当り	1,052,118	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0004号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=6.5km以下, J16=全ての費用	20	m3	4,948	98,960	A 歩道 5cm
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0005号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下	17	m3	1,946	33,082	B 歩車道 5cm
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0005号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下	2	m3	1,946	3,892	C 車道 10cm
合 計				135,934	
	1	式	当り	135,934	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻					T
	20	m3	4,400	88,000	A 歩道 5cm
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻					T
	17	m3	4,400	74,800	B 歩車道 5cm
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻					T
	2	m3	4,400	8,800	C 車道 10cm
合 計				171,600	
	1	式	当り	171,600	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 T0207
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010)✓ 舗装版切断濁水処理	1	式	42,118	42,118	第0006号単価表
合 計				42,118	
	1	式	当り	42,118	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0100 道路土工

1 式 当り
 適用年版 T0207
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440410) 床掘り	0.9	m3	3,583	3,224	第0007号単価表 C 車道(路盤) 5cm
(CB440510) 運搬(電線共同溝) J01=土砂, J02=有り, J04=6.0km以下	0.9	m3	1,497	1,347	第0008号単価表 C 車道(路盤) 5cm
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)	0.9	m3	4,400	3,960	T C 車道(路盤) 5cm
合 計				8,531	
	1	式	当り	8,531	円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0060 アスファルト舗装工

1 式 当り
 適用年版 T0207
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0009号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	412	m2	2,761	1,137,532	A 歩道 5cm
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0010号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	345	m2	2,039	703,455	B 歩車道 5cm
(CB410240) 基層(車道・路肩部)					第0011号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	39	m2	1,875	73,125	C 車道 5cm
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0012号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	39	m2	1,910	74,490	C 車道 5cm
合 計				1,988,602	
	1	式	当り	1,988,602	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0110 不陸整正

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 不陸整正 RC-40 補足材有 3m3/100m2	412	m2	626	257,912	第0013号単価表 A 歩道 5cm
(SJ0060) 不陸整正 RC-40 補足材有 3m3/100m2	345	m2	626	215,970	第0013号単価表 B 歩車道 5cm
(SJ0070) 不陸整正 RM-40 補足材有 3m3/100m2	39	m2	663	25,857	第0015号単価表 C 車道 10cm
合 計				499,739	
	1	式	当り	499,739	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0120 打継目工

1 式 当り
適用年版 T0207
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	9	m	564	5,076	
(CB430310) 舗装版破碎					第0017号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	1	m ²	4,535	4,535	
(CB227010) 殻運搬					第0018号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	0.1	m ³	4,932	493	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	0.1	m ³	4,400	440	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0019号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), J06=タックコートPK-4, J07=全ての費用	1	m ²	1,962	1,962	
合 計				12,506	
	1	式	当り	12,506	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	26	m	299	7,774	第0020号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セグ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	1	m	578	578	第0021号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セグ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	76	m	747	56,772	第0022号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	67	m	700	46,900	第0023号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・クロ ムリ、J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	4	m	803	3,212	第0024号単価表
合 計				115,236	
	1	式	当り	115,236	円/式

第0011号 下位内訳書
 AMA0080 特殊ブロック設置・撤去工

1 式 当り
 適用年版 T0207
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422530) 特殊ブロック舗装					第0025号単価表
J01=撤去	10	m2	1,118	11,180	
(CB227010) 殻運搬					第0026号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	0.6	m3	4,932	2,959	
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C殻					T
	0.6	m3	6,030	3,618	
(UZD007140) 視聴覚障害者誘導標(貼付型点字) 樹脂プレート300*300 材工共S<18㎡					
	10	㎡	43,100	431,000	
合 計				448,757	
	1	式	当り	448,757	円/式

第0012号 下位内訳書
 AMA0070 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0207
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0027号単価表
	12	人日	13,500	162,000	A 歩道 5cm
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0027号単価表
	10	人日	13,500	135,000	B 歩車道 5cm
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0027号単価表
	5	人日	13,500	67,500	C 歩道 10cm
合 計				364,500	
	1	式	当り	364,500	円/式

