

現場説明書

1 工 事 名
2 監 督 員

令和2年度平作大橋修繕工事
土木部 道路補修課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第2年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第3年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・施工体制台帳
 - ・施工体系図
 - ・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|-----------------|----|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|----|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリnzの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

特記仕様書

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、平成28年4月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

2 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

3 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が300㎡未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

4 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

5 工事写真帳について

- (1) 工事写真用アルバム(32×33.5 cm 緑色)を使用する。
- (2) 工事写真帳が、2冊以上になる場合には(2の1)、(2の2)と明記すること。
また、表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入し社印を押印し、背表紙をつけること。
- (3) デジタルカメラで撮影した写真をプリントアウトし、工事写真帳に貼り付ける場合は、監督員の承諾を受けること。また、その場合は電子データ「CD」も併せて提出すること。
- (4) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

6 しゅん工図の提出について

本工事完了後、請負者は、監督員の指示に従い、マルチ tiff 形式ファイル又は Pdf 形式で、しゅん工図を作成し提出すること。上記2形式で提出する場合には下記の(1)から(5)の通りとする。

Tiff 形式の場合

- (1) しゅん工図はスキャナーで読取り、解像度は400dpiとする。

Pdf 形式の場合

- (2) CAD 図をイメージデータとし、解像度は400dpiとする。

Tiff・Pdf形式共通

(3) 工事ID(ファイル名)は図面等一枚に1つとし、監督員と協議の上決定する。但し監督員が認めれば複数の図面等を一枚にすることができる。

(4) 記録媒体は原則としてCDとする。

(5) 提出するCD-Rのラベル部には工事完成年度、工事名、工事場所、請負社名を明記する。

また、ウイルス感染の無い事を確認し結果をCD-Rに記載すること。

提出するデータについては、ウイルスチェックを実施すること。ウイルスチェックは成果物の納品前に実施する。実施内容については以下に従うものとする。

ウイルスチェック

①請負者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。

②ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、できるだけシェアの高いものを利用する。

③最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用する。

④納品する媒体のラベルに、ウイルスチェックに関する情報として以下を記載する。

ウイルスチェックに関する情報

ウイルスソフト名：〇〇〇〇

ウイルス定義：令和(平成)〇年〇月〇日版

チェック年月日：令和(平成)〇年〇月〇日

~~7 別途発注される測量業務について~~

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設(撤去)が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

8 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材100%のもの)を代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用料を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

(1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材100%のもの)は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選択にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

なお、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告しなければならない。

- (2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして、資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

9 交通誘導警備員について

一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。（別添「施工条件明示書」4. 安全対策関係 18. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を参照のこと。）

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

~~10 建設発生土の搬出先への情報提供について~~

請負者は、本工事から他の市町村へ 100m³以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX 等で提出しなければならない。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- (1) 工事件名、工事概要、工事場所
- (2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- (3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
- (4) 建設発生土の運搬業者名
- (5) 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
- (6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
- (7) 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
- (8) 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量（m³）

~~11 公共建設発生土処分にかかる指定処分について~~

(1) 受入場所

- ・処分場等の名称：横須賀市久里浜港受入地（UCR）
- ・場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番地 62 久里浜港内

(2) 受入条件

- ・搬入不可日：原則として、土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始及び雨天日とする。
- ・搬入時間：原則 8:00～17:00
- ・土質条件：第 1 種～第 3 種建設発生土（改良土及び第 4 種建設発生土・泥土は受入不可）
最大粒径 100 mm 以下の土砂であること。
- ・搬入経路：一部通行禁止の区間あり
- ・受入費

ほぐし土量 1.0m ³ 当たり（税別）	3, 310円
---------------------------------	---------

車 種	積載土量(ほぐし)	備 考
2 t 車	1.33 m ³	土砂の単位体積重量は、 1.8t/m ³ として計算
3 t 車	1.99 m ³	
4 t 車	2.66 m ³	
10 t 車	6.66 m ³	

※整理券発行枚数は、原則として搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量（ほぐし）で除し、少数以下を切り上げた整数枚とする。

ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が、1.8t/m³と著しく異なることにより、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

(3) 請負人は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員と協議すること。

12 公共建設発生土処分にかかる確認処分について

- (1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- (2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- (3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。
- (4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

~~13 処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年10月1日施行）により、建設工事に伴い発生する土砂を建設工事の区域から500 m³以上搬出する場合は、監督員と速やかに協議し、処理計画書を県知事あてに提出すること。

14 工事コストの表示について

契約金額（当初契約）が1000万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示するものとする。表示方法等の詳細は、監督員と協議の上決定するものとする。

15 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

16 無石綿（アスベスト）化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。

また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

~~17 植栽樹木の枯れ補償について~~

植栽樹木等が工事完了引渡し後 1 年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね 3 分の 2 以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね 3 分の 1 以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死、又は形姿不良の判定は発注者と請負者とが立会いのうえ行うものとする。

ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動等の天災などにより流失、折損、倒木した場合はこの限りでない。

なお、植替え時期については発注者と協議するものとする。

この契約でいう樹木等とは「樹木、地被類」とする。

18 下検査の実施について

土木部では、請負金額 500 万円以上のものは下検査を実施するものである。必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

~~19 屋外広告物（屋外に設置される公共サイン等）について~~

屋外広告物の設置は、横須賀市屋外広告物条例第 26 条の 3 に規定する屋外広告業者登録簿に登録されていること又は、同条例第 28 条の 6 第 8 項に規定する特例屋外広告業者届出簿に記載があること。

20 補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について

本工事は国の交付金による工事（以下補助工事）及び市の単独費用による工事（以下単独工事）から成る合併工事である。

工事設計書の区別に従い、工事写真については補助工事分及び単独工事分を、それぞれ別冊として作成すること。

また、施工計画書並びに材料承認願等に記載する内容についても工事区分が判別できるように記載するものとする。

上記詳細については、別途監督員の指示による。

21 マンホール蓋等調整工事について

本工事範囲には、横須賀市上下水道局所管の下水道施設（マンホール蓋等）があり、工事実施にあたっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約後には横須賀市上下水道局発注のマンホール蓋等調整工事を受注者と随意契約を交わし、本工事と併せて実施する予定である。

22 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（令和 2 年 4 月改訂）を参照し作成すること。

上記一覧表以外の書類については監督員の指示によるものとする。

~~23 ゴム製品等の品質確認等~~

受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名	計測項目
通常状態での試験（常態試験）	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び）
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

~~24~~ ~~ゲーム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い~~

第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10) など
	砕石	鉋さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

- 2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
 - (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
 - (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
 - (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
 - (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
 - (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
 - (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山 m^3 」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締め m^3 」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m^3
 埋戻し 20 m^3 (締め m^3)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m^3 (地山 m^3)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m^3 / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m^3
 処分 78 m^3 (地山 m^3)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
 100 m^3 - 22 m^3 = 78 m^3

(2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋) ※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋) ※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

- ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材 A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材 B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1. 適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2. 対象期間

現場着手日から現場施工最終日までの期間とする。ただし、現場施工最終日が完成期限の20日前を超える場合は、完成期限の20日前までとする。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3. 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

4. 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5. 実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ①真夏日 計測結果
- ②熱中症対策実施報告書
- ③真夏日率等算定表

6. 様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、財務部技術管理課のホームページ「工事積算情報」で確認すること。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
■工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事前仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■周辺環境関係 (公害、排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
■安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input checked="" type="checkbox"/> 一般道路の占用
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
■工事支障物件等	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
□その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示書

工事名 令和2年度平作大橋修繕工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1 工程関係				
1) <input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	ある・ない		当該工事に影響のある他の工事 令和 年度 影響箇所・内容 他の工事の開始時期 令和 年 月 日 他の工事の完了時期 令和 年 月 日	
2) <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	ある・ない		制限を受ける施工内容 制限を受ける施工時期 令和 年 月 日～令和 年 月 日 制限を受ける施工時間 開始 時 分から 終了 時 分まで 制限を受ける施工方法	
3) <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立	<input checked="" type="checkbox"/> あり・ない		未成立協議内容 上下水道局のマンホール調整等 について 上下水道局 と協議中 協議成立見込み時期 10月中旬	
4) <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	<input checked="" type="checkbox"/> あり・ない		交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。	
5) <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	ある・ない		事前調査(地下埋設物) 項目 地下埋設物等移設期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日	
6) <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	ある・ない			
2 用地関係				
7) <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分	ある・ない		未処理部分の内容 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃	
8) <input type="checkbox"/> 工事前仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	ある・ない		使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 工事期間	
9) <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用	ある・ない		使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日	
10) <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容	ある・ない			
3 周辺環境関係(公害、排水等)				
11) <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	<input checked="" type="checkbox"/> あり・ない		対象となる工種 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書(令和2年4月)P.1-21 1-1-1-30「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 9(21)時 0 分から 終了 17(6)時 0 分まで	
12) <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	ある・ない			

施工条件明示書

工事名 令和2年度平作大橋修繕工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																									
13) ■ 濁水、湧水等の処理対策		<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	舗装版切断時に発生する濁水の処理については、別途特記仕様書「舗装版切断時に発生する濁水処理について」のとおりとする。																										
14) □ 事業損失防止関係		ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
4 安全対策関係																													
15) ■ 交通安全施設等の指定		<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別途協議する。																										
16) □ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限		ある・ <input type="checkbox"/> ない	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 令和 年 月 日～令和 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																										
17) □ 落石、土砂崩落等に対する防護施設		ある・ <input type="checkbox"/> ない	防護施設の内容																										
18) ■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置		<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>工種 (種別)</th> <th>交通誘導警備員 A・B</th> <th>屋・夜間</th> <th>配置人員 (名)</th> <th>交替要員 (名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装工</td> <td>B</td> <td>夜</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>舗装工以外</td> <td>B</td> <td>昼</td> <td>1～2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	屋・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)	舗装工	B	夜	4	1	舗装工以外	B	昼	1～2	0											
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	屋・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)																									
舗装工	B	夜	4	1																									
舗装工以外	B	昼	1～2	0																									
19) □ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策		ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
5 工事用道路関係																													
20) □ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限		ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
21) □ 搬入路の使用後及び使用後の処置		ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
22) □ 仮設道路の設置		ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
23) ■ 一般道路の占用		<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	通行止め等とする場合は、所管警察署との協議は監督員が行うため、必要となる書類について別途監督員と協議を行うこと。																										

施工条件明示書

工事名 令和2年度平作大橋修繕工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																								
6 仮設備関係																												
24) <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用	ある・ない	ある・ない	仮設物の内容 使用方法 期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日																									
25) <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	ある・ない	ある・ない	仮設備の構造 仮設備の施工方法																									
26) <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	ある・ない	ある・ない																										
7 建設副産物関係																												
27) <input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	ある・ない	ある・ない	確認処分の場合は、監督員に届け出ること。																									
28) <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	ある・ない	ある・ない	本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラッシャーラン</td> <td>RC-40</td> <td>下層路盤</td> <td>再生加熱7ス77t混合物</td> <td>再生密粒度(13)</td> <td>表層</td> </tr> <tr> <td>再生瀝青安定処理材</td> <td>再生瀝青安定処理材(40)</td> <td>上層路盤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。</p>	資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤	再生加熱7ス77t混合物	再生密粒度(13)	表層	再生瀝青安定処理材	再生瀝青安定処理材(40)	上層路盤										
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																							
再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤	再生加熱7ス77t混合物	再生密粒度(13)	表層																							
再生瀝青安定処理材	再生瀝青安定処理材(40)	上層路盤																										
29) <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	ある・ない	ある・ない	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>【昼】5.1km</td> <td>処分場決まりのとき</td> <td>As塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>【夜】10.0km</td> <td>処分場決まりのとき</td> </tr> <tr> <td>Co塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>【昼】5.1km</td> <td>処分場決まりのとき</td> <td>Co塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>【夜】10.0km</td> <td>処分場決まりのとき</td> </tr> </tbody> </table> <p>当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。 別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照</p>	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	As塊	県で指定を受けた指定工場	【昼】5.1km	処分場決まりのとき	As塊	県で指定を受けた指定工場	【夜】10.0km	処分場決まりのとき	Co塊	県で指定を受けた指定工場	【昼】5.1km	処分場決まりのとき	Co塊	県で指定を受けた指定工場	【夜】10.0km	処分場決まりのとき	
種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件																					
As塊	県で指定を受けた指定工場	【昼】5.1km	処分場決まりのとき	As塊	県で指定を受けた指定工場	【夜】10.0km	処分場決まりのとき																					
Co塊	県で指定を受けた指定工場	【昼】5.1km	処分場決まりのとき	Co塊	県で指定を受けた指定工場	【夜】10.0km	処分場決まりのとき																					
8 薬液注入関係																												
30) <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	ある・ない	ある・ない	工法区分 材用種類 施工範囲 削孔数量 注入量																									
31) <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	ある・ない	ある・ない																										
9 工事支障物件等																												
32) <input checked="" type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在	ある・ない	ある・ない	工事支障物件 橋梁内部(L側歩道) 通信設備【φ96mm L=7.7m 3本】 試験掘工にて埋設状況を確認する。 占有者 東日本電信電話(株) 移設・撤去・防護の時期 令和 年 月 日頃 移設・撤去・防護の期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日																									
33) <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事との重複施工	ある・ない	ある・ない	占有物件工事 占有者 占有工事期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日																									
10 その他																												
34) <input type="checkbox"/> 工사용資機材の保管及び仮置き	ある・ない	ある・ない	工사용資機材 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日																									
35) <input type="checkbox"/> 工事現場発生品	ある・ない	ある・ない	現場発生品名・数量 現場内での使用の有無 有 無 納入場所・運搬距離																									

施工条件明示書

工事名 令和2年度平作大橋修繕工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
36) <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品		ある・ない	支給・貸与品名・数量	
			品質・規格・性能	
			引渡し場所・引渡し時期 令和 年 月 日頃	
37) <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等		ある・ない		
38) <input type="checkbox"/> 架設工法の指定		ある・ない		
39) <input type="checkbox"/> 工事用水電力等の指定		ある・ない		
40) <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定		ある・ない		
41) <input type="checkbox"/> 部分使用		ある・ない		
42) <input type="checkbox"/> 給水の必要		ある・ない		
43) <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書		ある・ない		

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（工事積算情報）」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは（DKG・……、DKK・……）となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

~~4 土砂検定費等について~~

~~土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロムの単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。~~

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

7 仮設材質料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

8 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 2) 積算参考資料（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 3) 土木工事標準積算基準書（電気・機械編） | 令和2年8月1日版 |
| 4) 下水道用設計標準歩掛表 | 令和2年度版 |
| 5) 建設機械等損料表 | 令和2年度版 |

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
設 計 書 番 号	年度 02
事 業 所 名	横須賀市土木部
(工 事・業 務)名	令和2年度平作大橋修繕工事
(工 事・業 務)箇所	横須賀市金谷3丁目4番地先
(河川・路 線・区 域)名	平作大橋
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	補単合併
工 期	150 日間
設 計 金 額	(円)
設 計 概 要	円
(起 工・変 更)理由	

横須賀市

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	002 道路補修事業費
細節	03橋りょう計画修繕事業

<合併区分情報>

合併処理設定	する
	区 分 1 国庫補助
	区 分 2 市単独費
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<合併金額情報>

国庫補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
市単独費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 02 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	橋梁保全工事			
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)			
	現場環境改善費計上区分	計上しない			
	緊急工事による補正	補正しない			
	前払金支出割合	35%を超える場合			
	契約保証の方法	金銭的保証			
	間接工事费率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設费率補正	0.00%			
	現場管理费率補正	0.00%			
	一般管理费率補正	0.00%			
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用			
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年8月1日基準			
	週休割増補正区分	補正しない			
積算数量等情報		名称	採用数量	単位	備考
		交通誘導警備員B(昼間)	19	人日	補助
		交通誘導警備員B(夜間)	25	人日	補助
		交通誘導警備員B(昼間)	1	人日	単費
		交通誘導警備員B(夜間)	20	人日	単費

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
橋梁保全工事							
			1	式			
構造物撤去工							
			1	式			
構造物取壊し工							
			1	式			第 0001 号 内訳書
構造物取壊し工							
			1	式			第 0002 号 内訳書
道路土工							
			1	式			
掘削工							
			1	式			第 0003 号 内訳書
土砂等運搬工							
			1	式			第 0004 号 内訳書
土砂等運搬工							
			1	式			第 0005 号 内訳書
残土処分工							
			1	式			第 0006 号 内訳書
残土処分工							
			1	式			第 0007 号 内訳書
舗装工							
			1	式			
橋面防水工							
			1	式			第 0008 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車道舗装工			1	式			第 0009 号 内訳書
歩道舗装工			1	式			第 0010 号 内訳書
道路打換え工			1	式			第 0011 号 内訳書
歩道舗装工			1	式			第 0012 号 内訳書
打継目工			1	式			第 0013 号 内訳書
橋梁補修工			1	式			
断面修復工			1	式			第 0014 号 内訳書
ひび割れ補修工			1	式			第 0015 号 内訳書
区画線工			1	式			
区画線工			1	式			第 0016 号 内訳書
区画線工			1	式			第 0017 号 内訳書
橋梁付属物工			1	式			
縁端拡幅工			1	式			第 0018 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伸縮継手工	1	式			第 0019 号 内訳書
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			第 0020 号 内訳書
交通管理工	1	式			第 0021 号 内訳書
交通管理工	1	式			第 0022 号 内訳書
直接工事費計	1	式			
共通仮設費計	1	式			
運搬費	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費	1	式			第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)	1	式			【千円止】
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			【千円止】
工事原価	1	式			

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0200) 舗装版切断	1	式			第0001号下内	合1
(AMA0010) 舗装版破碎	1	式			第0002号下内	合1
(AMA0040) コンクリート構造物取壊し	1	式			第0003号下内	合1
合 計						

第0002号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0280) 舗装版切断	1	式			第0004号下内	合2
(AMA0220) 舗装版破碎	1	式			第0005号下内	合2
合 計						

第0003号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0120) 路面切削	1	式			第0006号下内	合1
(AMA0140) 床堀	1	式			第0007号下内	合1
合 計						

第0004号 内訳書
土砂等運搬工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 残土等運搬					第0008号下内
	1	式			
合 計					

合1

第0005号 内訳書
土砂等運搬工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 残土等運搬					第0009号下内
	1	式			
合 計					

合2

第0006号 内訳書
残土処分工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 残土等処分					第0010号下内
	1	式			
合 計					

合1

第0007号 内訳書
残土処分工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 残土等処分					第0011号下内
	1	式			
合 計					

合2

第0008号 内訳書
橋面防水工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 橋面防水工		式			第0012号下内
	1				
合 計					

合1

第0009号 内訳書
車道舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 表層工		式			第0013号下内
	1				
合 計					

合1

第0010号 内訳書
歩道舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 歩道舗装工		式			第0014号下内
	1				
合 計					

合1

第0011号 内訳書
道路打換え工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 舗装版破碎(急速施工)		式			第0015号下内
	1				
合 計					

合2

第0012号 内訳書
歩道舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 歩道舗装工	1	式			第0016号下内
合 計					

合2

第0013号 内訳書
打継目工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0290) 打継目工	1	式			第0017号下内
合 計					

合2

第0014号 内訳書
断面修復工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 左官工法	1	式			第0018号下内
合 計					

合1

第0015号 内訳書
ひび割れ補修工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 低圧注入工法	1	式			第0019号下内
合 計					

合1

第0016号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 溶融式区画線	1	式			第0020号下内
合 計					

合1

第0017号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 溶融式区画線	1	式			第0021号下内
合 計					

合2

第0018号 内訳書
縁端拡幅工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 縁端拡幅	1	式			第0022号下内
合 計					

合1

第0019号 内訳書
伸縮継手工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 埋設ジョイント補修	1	式			第0023号下内
合 計					

合1

第0020号 内訳書
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 足場工	1	式			第0024号下内
(AMA0270) 仮覆工	1	式			第0025号下内
合 計					

合1

合1

第0021号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 交通誘導警備員	1	式			第0026号下内
合 計					

合1

第0022号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 交通誘導警備員	1	式			第0027号下内
合 計					

合2

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 仮設材運搬費	1	式			第0028号下内
(AMA0300) 建設機械運搬費	1	式			第0029号下内
合 計					

合1

合1

横須賀市

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 試験堀工					第0030号下内
	1	式			
合 計					

合2

第0001号 下位内訳書
 AMA0200 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	7	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		【夜】			第0002号単価表
J01=全ての費用	23	m ²			
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0040 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=有り	2	m ³			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0280 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=7スファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	51	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0220 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)		【夜】			第0002号単価表
J01=全ての費用	71	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0120 路面切削

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430010) 路面切削		【夜】			第0004号単価表
J01=全面切削6cm以下(4000m2以下), J02=無し, J03=全ての費用	44	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0140 床堀

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0005号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	3	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0150 残土等運搬

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		【夜】			第0006号単価表
J01=有り, J03=11.0km以下, J04=全ての費用	2	m3			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0007号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=11.0km以下, J16=全ての費用	0.7	m3			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0008号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	2	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0009号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以下, J16=全ての費用	0.2	m3			
(SJ0030) 土砂等運搬 現場・仮置場(積込)・処分場					第0010号単価表
	3	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0230 残土等運搬

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0014号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必 要, J03=有り, J09=12.0km以下, J16=全 ての費用	18	m3			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0007号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土 工), J03=有り, J13=11.0km以下, J16=全 ての費用	2	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0160 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻	2	m3			
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費	2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻	2	m3			
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費	2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C o 殻	0.2	m3			
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2 t 車 (昼間：地山)	3	m3			
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0015号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0240 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	21	m3			
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	21	m3			
(SJ0070) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0016号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0050 橋面防水工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812920) 塗膜系防水	51	m2			第0017号単価表 車道部
(WB812920) 塗膜系防水	23	m2			第0018号単価表 歩道部
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0180 表層工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0019号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生密粒度アスファルト混合物(13), J06=無し, J07=全ての費用	51	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0170 歩道舗装工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート					第0020号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=普通セメント 18-8 W/C指定無し, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用, J14=有り, J15=3000 円/m3, J16=0 円/m3	5	m3			
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0021号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=30mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	23	m2			
合 計					
	1	式			円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430620) とりこわし掘削積込		【夜】			第0022号単価表
J01=舗装版のみの打 換え, J02=有, J03=15cm以下, J04=40cm以 下, J05=無	125	m2			
(WB430630) 不陸修正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)		【夜】			第0025号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打 換え, J03=無	125	m2			
(WB020013) 材料費(m3)					第0029号単価表
	4	m3			
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0030号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打 換え, J03=再生瀝青安定処 理(40), J04=t/m3, J05=1 層, J06=100 mm, J07=無	125	m2			
(WB430650) 舗装の敷均し転圧		【夜】			第0032号単価表
J01=1000m2未満, J02=舗装版のみの打 換え, J03=各種, J04=2.35 t/m3, J05=1 層, J06=50 mm, J07=無	125	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
 AMA0250 歩道舗装工

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		【夜】			第0033号単価表
J01=30 mm, J02=1層施工, J03=再生クッション材 RC-40, J04=全ての費用	71	m2			t=30mm
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0034号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=30 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ファイコート PK-3, J07=全ての費用	48	m2			t=30mm
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0035号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ファイコート PK-3, J07=全ての費用	22	m2			t=50mm
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0290 打継目工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】			第0036号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	2	m2			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0037号単価表
J01=舗装版破碎, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以下, J16=全ての費用	0.1	m3			
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					
	0.1	m3			
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費					
	0.1	m3			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0038号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=再生密粒度アスファルト混合物(13), J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	2	m2			
合 計					円/式
	1	式			

第0018号 下位内訳書
AMA0080 左官工法

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB229210) 断面修復工(左官工法)					第0039号単価表
J01=有り, J02=0.1m3未満, J03=0.008 m3	1	構造物			
合 計					円/式
	1	式			

第0019号 下位内訳書
AMA0070 低圧注入工法

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB229110) ひび割れ補修工(低圧注入工法)					第0040号単価表
J01=25m未満, J02=m, J03=0.001 kg, J04=0.069 kg, J05=2 個	1	構造物			上部工
(WB229110) ひび割れ補修工(低圧注入工法)					第0041号単価表
J01=25m未満, J02=m, J03=0.041 kg, J04=0.689 kg, J05=18 個	1	構造物			下部工
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0030 熔融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0042号単価表
J01=有り, J02=熔融式手動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7x7mm舗装, J13=全ての費用	24	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書
 AMA0260 溶融式区画線

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回、下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0042号単価表
J01=有り, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 7mm舗装, J13=全ての費用	52	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0090 縁端拡幅

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB434210) チビソク(厚2cm以下)	10	m2			第0043号単価表 A1橋台
(CB434210) チビソク(厚2cm以下)	10	m2			第0043号単価表 A2橋台
(CB435930) コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリル(空圧式)]) J01=200mmを超え500mm以下	84	孔			第0044号単価表 A1橋台
(CB435930) コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリル(空圧式)]) J01=200mmを超え500mm以下	84	孔			第0044号単価表 A2橋台
(CB434220) アンカ-筋挿入	84	本			第0045号単価表 A1橋台
(CB434220) アンカ-筋挿入	84	本			第0045号単価表 A2橋台
(CB434222) 注入材(材料費) J01=0.117 kg/本	84	本			第0046号単価表 A1橋台
(CB434222) 注入材(材料費) J01=0.117 kg/本	84	本			第0046号単価表 A2橋台
(CB434230) 鉄筋(沓座拡幅工) J01=SD345 D16~25, J02=全ての費用	0.45	t			第0047号単価表 A1橋台
(CB434230) 鉄筋(沓座拡幅工) J01=SD345 D16~25, J02=全ての費用	0.45	t			第0047号単価表 A2橋台
(CB434240) 型枠(沓座拡幅工)	14	m2			第0048号単価表 A1橋台
(CB434240) 型枠(沓座拡幅工)	14	m2			第0048号単価表 A2橋台
(CB434250) コンクリート(沓座拡幅工) J01=各種, J02=全ての費用	3	m3			第0049号単価表 A1橋台

横須賀市

- 24 -

第0022号 下位内訳書
AMA0090 縁端拡幅

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB434250) コンクリート(沓座拡幅工)					第0049号単価表
J01=各種, J02=全ての費用	3	m3			A2橋台
(SJ0120) 無収縮モルタル工					第0050号単価表
	1	m3			A1橋台
(SJ0130) 無収縮モルタル工					第0051号単価表
	1	m3			A2橋台
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0020 埋設ジョイント補修

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB811710) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工					第0052号単価表
J01=補修, J02=床版箱抜型, J04=2車線相当, J05=0.032 m2, J06=有, J07=突合せ目地、埋設型伸縮装置場合	15	m			
(WB811710) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工					第0052号単価表
J01=補修, J02=床版箱抜型, J04=2車線相当, J05=0.032 m2, J06=有, J07=突合せ目地、埋設型伸縮装置場合	7	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0100 足場工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252110) 足場工					第0053号単価表
J01=単管傾斜足場, J02=必要, J03=標準(1.0)	92	掛m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0025号 下位内訳書
AMA0270 仮覆工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9120) 仮覆工 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回					第0054号単価表
	14	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0026号 下位内訳書
AMA0060 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0055号単価表
		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】			第0056号単価表
		人日			
合 計					
	1	式			円/式

第0027号 下位内訳書
AMA0110 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0055号単価表
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】 人日			第0056号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0028号 下位内訳書
AMA0190 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(D010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0057号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入 力), J06=0, J07=無, J08=円/t	1.769				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0058号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
J01=積込み、取卸し(片道分)	1.769				
(D010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0057号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入 力), J06=0, J07=無, J08=円/t	1.769				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0058号単価表 現場管理費、一般管理 費の対象
J01=積込み、取卸し(片道分)	1.769				
合 計					
	1	式			円/式

第0029号 下位内訳書
AMA0300 建設機械運搬費

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0059号単価表
J01=路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	1	台			現場管理費、一般管理費の対象
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0059号単価表
J01=路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	1	台			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			円/式

第0030号 下位内訳書
AMA0210 試験掘工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0180) 試験掘工					第0060号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

【夜】

1 m 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】			【損料】		M001161010
切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161010				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レキユラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値	条件値			
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(カロー) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 費用の内訳	1		全ての費用		

第0003号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001611014) 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合計					
	1	m3			円/m3
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	2		人力施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	2		有り		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]			【損料】		M001131014
排カス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	M001131014				
路面清掃車[ブラシ・四輪式]			【損料】		M001101005
ホッパ容量 1.5m3	M001101005				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02 段差すりつけの撤去作業	1	無し			
J03 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	6		現場制約あり		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB430020 殻運搬(路面切削)

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ガンブトラック[オポード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 DID区間の有無	2		有り		
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	18		11.0km以下		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 穀発生作業	2	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	5	機械積込(小規模土工)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J13 運搬距離(km) (DID区間有)	11	11.0km以下			
J16 費用の内訳	1	全ての費用			

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 殻発生作業	1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	2	人力積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J07 運搬距離(km)(DID区間有)	11	10.5km以下			
J16 費用の内訳	1	全ての費用			

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J07 運搬距離(km)(DID区間有)	9		6.0km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0010号 単価表
 SJ0030 土砂等運搬

1 m3 当り
 適用年版 T0208
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】			第0011号単価表
	1	m3			現場～仮置場
(CB210020) 積込(N-ス)					第0012号単価表
	1	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
	1	m3			仮置場～処分場
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0011号 単価表 機劣材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ガンボトラック[オンロード・デイゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 土砂等発生現場	2	小規模			
J02 積込機種・規格	6	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	11	11.0km以下			

第0012号 単価表 機労材構成比情報
 CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
 適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホウ(カー) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 作業内容	5		小規模(標準以外)		

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	2.		小規模		
J02 積込機種・規格	6		バックホウ積0.13m3(平積0.1m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	11		11.0km以下		

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	MP03010050		【損料】		M000301005
運転手(一般)	R0115			【夜】	R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称		入力値	条件値		
J01 殻発生作業		2	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		3	機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J09 運搬距離(km)(DID区間有)		10	12.0km以下		
J16 費用の内訳		1	全ての費用		

第0015号 単価表
SJ0010 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費(東部地区) アスファルト舗装版	0.008	m3			
合計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0016号 単価表
SJ0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0208
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版	0.119	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級	1	回			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0017号 単価表
WB812920 塗膜系防水

100 m2 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001572002) 橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100	m2			[1]
(Y001141101) -00021 目地材(車道部) 橋面防水用	27.195	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		補修		
J02 床版排水(ドレン)材の有無	2		無		
J03 床版排水(ドレン)材数量(実数)			m/100m2		
J04 目地材の有無	1		有		
J05 目地材数量(実数入力)	25.9		25.9 m/100m2		
J08 夜間作業補正	1		有		

第0018号 単価表
WB812920 塗膜系防水

100 m2 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001572002) 橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100	m2			[1]
(Y001141101) -00014 目地材(歩道部) 橋面防水用	118.23	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		補修		
J02 床版排水(ドレン)材の有無	2		無		
J03 床版排水(ドレン)材数量(実数)			m/100m2		
J04 目地材の有無	1		有		
J05 目地材数量(実数入力)	112.6		112.6 m/100m2		
J08 夜間作業補正	1		有		

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	L001210002				
ポットロー[カガム]			【賃料】		L001050002
運転質量10~12t	L001050002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060003
運転質量8~20t	L001060003				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度AS混合物(13)	ZP41000030				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
	標準単価		積算単価		
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスファルト混合物(13)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

横須賀市

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート(普通) 18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				Z120250200
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 構造物種別	2	小型構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	1	普通セメント 18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0	0 円/m3			

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
AS7イニシヤ【コーラ型】			【損料】		M001003018
舗装幅1.4~3.0m	M001003018				
振動ロー(舗装用)【搭乗・コンパイル式】			【賃料】		L001070011
運転質量3~4t	L001070011				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Y001102000 -00018
再生密粒度As混合物(13) 小型車	ZP41010040				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	3	1.4m以上			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm			
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0022号 単価表
WB430620 とりこわし掘削積込

【夜】

100

m2

当り

適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430530) コンクリート圧砕装置(ヘ-スマン)ハック砕運転		日			第0023号単価表 [1]
(M000907001) コンクリート圧砕装置(小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN		日	【損料】		[1]
(WK430110) ハック砕運転		日			第0024号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 打換え区分	2	舗装版のみの打換え			
J02 騒音・振動対策の有無	1	有			
J03 舗装版厚さ	1	15cm以下			
J04 掘削深さ	1	40cm以下			
J05 すりつけ作業の有無	2	無			

第0023号 単価表
 WK430530 (コンクリート圧砕装置ベースマシン)バックホ運転

【夜】

1 日 当り
 適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001010003) バックホ(クロー) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0024号 単価表
WK430110 ハック材運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001010003) ハック材(カーブ) [標準] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0025号 単価表

WB430630

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

【夜】

100

m2

当り

適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK430540) 小型ハックホリ運転		日			第0026号単価表 [1]
(WK430150) タイヤロー運転		日			第0027号単価表 [1]
(WK430550) 振動ロー運転		日			第0028号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	1	1000m2未満			
J02 打換え区分	2	舗装版のみの打換え			
J03 すりつけ作業の有無	2	無			

第0026号 単価表
WK430540 小型ハック材の運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M000201046) 小型ハック材(クロー) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0027号 単価表
WK430150 タイヤロー運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001060003) タイヤ[普通型] 運転質量8~20t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
JOI 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0028号 単価表
WK430550 振動ロー運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001070005) 振動ロー(舗装用)[搭乗・クマ式] 運転質量3~5t		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		

第0029号 単価表
WB020013 材料費(m3)

1 m3 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y000800003) -00019 再生クラッシュヤーン RC-40	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第0030号 単価表
WB430650 舗装の敷均し転圧

【夜】

100 m2 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]	
(R0102) 普通作業員		人			[1]	
(Z004107001) 再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理(40)	25.145	t			[1]	
(WK430150) タイヤロー運転		日			第0027号単価表 [1]	
(WK430550) 振動ロー運転		日			第0028号単価表 [1]	
(WK430170) アスファルトフィニッシュ運転(ホイール型)		時間			第0031号単価表 [1]	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.03	1	式				
合 計						
	1	m2			円/m2	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値				
J01 総施工量	1	1000m2未満				
J02 打換え区分	2	舗装版のみの打換え				
J03 舗装材の種類	10	再生瀝青安定処理(40)				
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)		t/m3				
J05 層数(実数入力)	1	1層				
J06 舗装厚さ(実数入力)	100	100mm				
J07 すりつけ作業の有無	2	無				

第0031号 単価表

WK430170

アスファルトフィニッシュ運転(ホイル型)

【夜】

1. 時間 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M001003032) AS7フィニッシュ[ホイル型] 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.0~4.5m		時間	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
I01 打換え区分	2	舗装版のみの打換え			

第0032号 単価表
WB430650 舗装の敷均し転圧

【夜】

100 m2 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001102000) -00020 再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	12.573	t			[1]
(WK430150) タイヤロー運転		日			第0027号単価表 [1]
(WK430550) 振動ロー運転		日			第0028号単価表 [1]
(WK430170) アスファルトフィニッシュ運転(ホイール型)		時間			第0031号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 総施工量	1		100m2未満		
J02 打換え区分	2		舗装版のみの打換え		
J03 舗装材の種類	11		各種		
J04 舗装材の締固め後密度(実数入力)	2.35		2.35 t/m3		
J05 層数(実数入力)	1		1 層		
J06 舗装厚さ(実数入力)	50		50 mm		
J07 すりつけ作業の有無	2		無		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型ハック材(ロー) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)	L001011002		【賃料】		L001011002
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
運転手(特殊)	R0114			【夜】	R0114
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
再生クラッシャー RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	30		30 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
AS7インシヤ[クロー型] 舗装幅1.4~3.0m	M001003018		【損料】		M001003018
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
運転手(特殊)	R0114			【夜】	R0114
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
アスファルト混合物 再生密粒度As混合物(13) 小型車	ZP41010040				Y001102000 -00018
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z004130002				Z004130002
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
	標準単価		積算単価		
	1 m2		当り		円/m2
条件名称	入力値		条件値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30		30 mm		
J05 材料	23		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0035号 単価表 機労材構成比情報
 CB410261 表層(歩道部)

【夜】

1 m2 当り
 適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
AS7イオンシヤ【クロー型】 舗装幅1.4~3.0m	M001003018		【損料】		M001003018
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
運転手(特殊)	R0114			【夜】	R0114
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
アスファルト混合物 再生密粒度As混合物(13) 小型車	ZP41010040				Y001102000 -00018
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z004130002				Z004130002
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	3	1.4m以上			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			
J05 材料	23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5~3.7m3/min	L001090003				
さく岩機(コンクリートブレイカ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	2	有り			
J04 舗装版厚	6	4cmを超え10cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0037号 単価表 機勞材構成比情報
CB227010 殻運搬

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オポード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	2		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J07 運搬距離(km)(DID区間有)	11		10.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0038号 単価表 機労材構成比情報
 CB410260 表層(車道・路肩部)

【夜】

1 m2 当り
 適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	L001210002		【賃料】		L001210002
ロードローラ[カタム]	L001050002		【賃料】		L001050002
運転質量10~12t	L001050002				
タイヤローラ[普通型]	L001060003		【賃料】		L001060003
運転質量8~20t	L001060003				
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
運転手(特殊)	R0114			【夜】	R0114
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	ZP41000030				Z004101004
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z004130003				Z004130003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm			

横須賀市

第0038号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0208

J05 材料	11	再生密粒度アスファルト混合物(13)
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0039号 単価表
WB229210 断面修復工(左官工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000800003) -00008 ポリマーセメントモルタル 左官工法用	0.009	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.11$	1	式			
合 計					
	1	構造物			円/構造物
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 鉄筋カマ・鉄筋防錆処理の有無	1		有り		
J02 1構造物当り修復延べ体積区分	1		0.1m3未満		
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.008		0.008 m3		

第0040号 単価表

WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633001) -00010 注入材(ひび割れ注入用) エポキシ系樹脂		kg			
	0.001				
(Y001670000) -00011 シール材 エポキシ系樹脂		kg			
	0.095				
(Y000800005) -00009 低圧注入器具		個			
	2				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.06$		式			
	1				
合 計					
	1	構造物			円/構造物
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		1	25m未満		
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)			m		
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.001	0.001 kg		
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		0.069	0.069 kg		
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		2	2 個		

第0041号 単価表
WB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y001633001) -00012 注入材(ひび割れ注入用) ポリマー系超微粒子セメント	0.041	kg			
(Y001670000) -00011 ｼｰﾙ材 エポキシ系樹脂	0.944	kg			
(Y000800005) -00009 低圧注入器具	18	個			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.06$	1	式			
合 計					
	1	構造物			円/構造物
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 1構造物当り補修延べ延長区分	1	25m未満			
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		m			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)	0.041	0.041 kg			
J04 1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)	0.689	0.689 kg			
J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実	18	18 個			

第0042号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036079) 区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トフラックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	2		有り		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	1		実線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15~18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB434210 フットング(厚2cm以下)

1 m2 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB435930 コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])

1 孔 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円/孔	
条件名称	入力値		条件値		
J01 削孔深さ	1		200mmを超え500mm以下		

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB434220 アンカ筋挿入

1 本 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 本	当り		円/本	

第0046号 単価表 機労材構成比情報
CB434222 注入材(材料費)

1 本 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
注入材(縁端拡幅) エポキシ樹脂					Y001633104 -00022
	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 本	当り		円/本	
条件名称	入力値		条件値		
J01 注入材(樹脂)の注入量(実数入力)	0.117	0.117 kg/本			

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB434230 鉄筋(沓座拡幅工)

1 t 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
鉄筋工					R0110
	R0110				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25					Z001102020
	Z001102020				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条件名称	入力値		条件値		
J01 鉄筋規格	4		SD345 D16~25		
J02 費用の内訳	1		全ての費用		

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB434240 型枠(沓座拡幅工)

1 m2 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0049号 単価表 機材構成比情報
 CB434250 コンクリート(沓座拡幅工)

1 m3 当り
 適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]			【損料】		M000903009
圧送能力 65~85m ³ /h	M000903009				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート(高炉)					Y000210000 -00023
24-8-25(20) W/C指定有 小型車	Z002012005				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円/m ³	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 コンクリート規格	39	各種			
J02 費用の内訳	1	全ての費用			

第0050号 単価表
 SJ0120 無収縮モルタル工

0.8 m3 当り
 適用年版 T0208
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	1	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	3	人			[1]
(R0102) 普通作業員	2	人			[1]
(Y000223000) -00017 無収縮モルタル	0.8	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.06$	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0051号 単価表
 SJ0130 無収縮モルタル工

0.8 m3 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	1	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	3	人			[1]
(R0102) 普通作業員	2	人			[1]
(Y000223000) -00017 無収縮モルタル	0.8	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.06	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0052号 単価表

WB811710

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

1 m 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001552004) 埋設型伸縮継手 補修 床版箱抜型 2車線相当	1	m			[1]
(Q001556002) 埋設型伸縮継手 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費	0.032	m ³			[1]
(Q001556003) 埋設型伸縮継手 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 工種	2		補修		
J02 取付部位	2		床版箱抜型		
J04 補修形式	2		2車線相当		
J05 伸縮装置断面積(実数入力)	0.032		0.032 m ²		
J06 夜間作業補正	1		有		
J07 既設伸縮装置の補正	1		突合せ目地、埋設型伸縮装置場合		

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.3	1	式			
合 計					
	1	掛m2			円/掛m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 工法	3		単管傾斜足場		
J02 安全ネット	1		必要		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0054号 単価表

SJ9120

仮覆工 1500*500*50

61kg/枚 設置、撤去回数2回

10 m 当り

適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TU0004) 仮覆工 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回	10	m			
(TU0005) 鋼製マット 50mm(81kg/m ²) 90日以内	225	m ²			10*1.5*供用15日
(TU0006) 修理費及び損耗費 (鋼製マット)	22.5	m ² /現			10*1.5*1/2*(2+1)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0055号 単価表

WB010212

交通誘導警備員B

1 人日 当り

適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計					
	1	人日			円/人日

第0056号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【夜】 1 人日 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			円/人日
	1				

第0057号 単価表
D010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計		t			円/t
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 発注機関区分	1		関東・中部・近畿		
J02 片道運搬距離(実数入力)	10		10 km		
J03 片道運搬距離(実数入力)			km		
J04 製品長区分	1		12m以内		
J05 運搬割増率	4		各種(実数入力)		
J06 運搬割増率(実数入力)	0		0		
J07 その他の諸料金の有無	2		無		
J08 その他の諸料金(実数入力)			円/t		

第0058号 単価表
WB010030 仮設材等の積み取り卸し費

1 t 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み取り卸し費(仮設材等)	1	t			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		3		積み取り卸し(片道分)	

第0059号 単価表
WB010010 貨物自動車による運搬(1車1回)

1 台 当り
適用年版 T0208

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y007400101) 貨物自動車運送料金 距離制運賃	1	台			
合 計					
	1	台			円/台
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 運搬区分	1		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m		
J02 基本運賃料金(実数入力)	37,510		37510 円		
J04 悪路割増区間基本運賃料金(実数)	0		0 円		
J05 深夜早朝割増の有無	2		無		
J06 冬期割増区間基本運賃料金(実数)	0		0 円		
J07 地区割増料(実数入力)	0		0 円		
J08 その他の諸料金(実数入力)	0		0 円		
J09 有料道路利用料(実数入力)	0		0 円		

第0060号 単価表
SJ0180 試験掘工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断	6	m			第0061号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(CB430310) 舗装版破碎	1	m ²			第0062号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(CB227010) 殻運搬	0.03	m ³			第0063号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 殻	0.03	m ³			
(SJ0040) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0064号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(CB210030) 床掘り	0.21	m ³			第0065号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(CB210410) 埋戻し	0.21	m ³			第0066号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(SJ0170) 仮舗装 t=30	1	m ²			第0067号単価表 現場管理費、一般管理費の対象
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			現場管理費、一般管理費の対象
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0061号 単価表 機労材構成比情報
 CB430510 舗装版切断

1 m 当り
 適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ【ハキュム式・湿式】			【損料】		M001161010
切削深20cm級 フレート径φ56cm	M001161010				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5~3.7m3/min	L001090003				
さく岩機(コンクリートブレーカ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無	2		有り		
J04 舗装版厚	5		4cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0063号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オポード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称		入力値	条件値		
J01 殻発生作業		2	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		2	人力積込		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J07 運搬距離(km)(DID区間有)		9	6.0km以下		
J16 費用の内訳		1	全ての費用		

第0064号 単価表
SJ0040 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0208
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費(東部地区) アスファルト舗装版	0.004	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級	1	回			現場管理費、一般管理費の対象
合計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0065号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		6	現場制約あり		

第0066号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0208

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
クワ及びバラン			【賃料】		L001180001
質量 60~80kg	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 施工方法		6	現場制約あり		
J02 土質		1	土砂		
J03 締固めの有無		1	有り		

第0067号 単価表
 SJ0170 仮舗装
 t=30

1 m2 当り
 適用年版 T0208
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)	1	m2			第0068号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5~0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40~60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Y001102000 -00018
再生密粒度As混合物(13) 小型車	ZP41010040				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	5	無し			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TU0004	仮覆工 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回	m	T0208	6,540	労務費	全間接費対象	見積り
TU0005	鋼製マット 50mm (81kg/m2) 90日以内	m2	T0208	39	仮設材単価等	全間接費対象	部独自
TU0006	修理費及び損耗費 (鋼製マット)	m 2 / 現	T0208	1,080	機械器具損料	全間接費対象	部独自
Y000210000 -00023	生コンクリート (高炉) 24-8-25 (20) W/C指定有 小型車	m3	T0208	17,000	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000223000 -00017	無収縮モルタル	m3	T0208	234,300	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000800003 -00008	ポリマーセメントモルタル 左官工法用	m3	T0208	320,000	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000800003 -00019	再生グラッシャーレン RC-40	m3	T0208	1,320	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000800005 -00009	低圧注入器具	個	T0208	450	資材単価	全間接費対象	見積り
Y001102000 -00018	アスファルト混合物 再生密粒度As混合物(13) 小型車	t	T0208	11,950	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00020	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	T0208	10,600	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001141101 -00014	目地材(歩道部) 橋面防水用	m	T0208	305	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001141101 -00021	目地材(車道部) 橋面防水用	m	T0208	415	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001633001 -00010	注入材(ひび割れ注入用) エポキシ系樹脂	kg	T0208	3,500	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001633001 -00012	注入材(ひび割れ注入用) ポリマー系超微粒子セメント	kg	T0208	1,590	資材単価	全間接費対象	見積り
Y001633104 -00022	注入材(縁端拡幅) エポキシ樹脂	kg	T0208	3,000	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001670000 -00011	ソール材 エポキシ系樹脂	kg	T0208	2,400	資材単価	全間接費対象	部独自

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード:	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZA000330	建設発生土処分費（確認処分） 2 t車（昼間：地山）	m3	T0208		[管]T処分費等 [資]仮設材単価等

本 工 事 内 訳 書 (補 助)

工 種	数 量 計 算	単 位	数 量
本工事費			
橋梁保全工事		式	
構造物撤去工		式	
構造物取壊し工		式	
舗装版切断		式	
舗装版切断 【夜】 As、15cm以下	数量計算参照 = 7.2	m	7
舗装版破碎		式	
舗装版破碎積込 【夜】 As、機械積込(小規模土工)	集計計算参照 = 23.6	m ²	23
コンクリート構造物取壊し		式	
構造物とりこわし 【夜】 無筋Co、人力施工	集計計算参照 = 2.0	m ³	2
道路土工		式	
掘削工		式	
路面切削工		式	
路面切削 【夜】 As、全面、6cm以下	集計計算参照 = 44.1	m ²	44
床掘り		式	
床掘り 【夜】 土砂、人力	集計計算参照 = 3.4	m ³	3
土砂等運搬工		式	
土砂等運搬		式	
殻運搬(路面切削) 【夜】 As、10t、11.0km以下	集計計算参照 = 2.2	m ³	2
殻運搬 【夜】 As、2t、11.0km以下	集計計算参照 = 0.7	m ³	0.7
殻運搬 【夜】 Co、人力積込、10.5km以下	集計計算参照 = 2.7	m ³	2
殻運搬 Co、人力積込、6.0km以下	集計計算参照 = 0.2	m ³	0.2
土砂等運搬 【夜】 土砂、現場～仮置場(ル一ズ積込)～処分場、11.0km以下	集計計算参照 = 3.4	m ³	3
残土処理工		式	
残土等処分		式	
廃材処理料(東部地区) 【夜】 As、夜間処理料	集計計算参照 = 2.9	m ³	2
廃材処理料(東部地区) 【夜】 無筋Co、夜間処理料	集計計算参照 = 2.7	m ³	2
廃材処理料(東部地区) 無筋Co	集計計算参照 = 0.2	m ³	0.2
建設発生土処分費(確認処分) 2t車、昼間、地山	集計計算参照 = 3.4	m ³	3
舗装版切断濁水処理工	舗装版切断濁水処分費: $7.2 \times 0.05 \times 0.023 = 0.0083 \approx 0.008 \text{ m}^3$	式	1

本 工 事 内 訳 書 (補 助)

工 種	数 量 計 算		単 位	数 量
橋梁付属物工			式	1
縁端拡幅工			式	1
縁端拡幅			式	1
チッピング(厚2cm以下)	数量計算書参照	= 10.1	m2	10
A1橋台、t=1cm				
チッピング(厚2cm以下)	数量計算書参照	= 10.1	m2	10
A2橋台、t=1cm				
コンクリート削孔	数量計算書参照	= 84	孔	84
A1橋台				
コンクリート削孔	数量計算書参照	= 84	孔	84
A2橋台				
アンカー筋挿入	数量計算書参照	= 84	本	84
A1橋台				
アンカー筋挿入	数量計算書参照	= 84	本	84
A2橋台				
注入材(材料費)	数量計算書参照	= 84	本	84
A1橋台				
注入材(材料費)	数量計算書参照	= 84	本	84
A2橋台				
鉄筋(沓座拡幅工)	数量計算書参照	= 0.452	t	0.45
A1橋台				
鉄筋(沓座拡幅工)	数量計算書参照	= 0.452	t	0.45
A2橋台				
型枠(沓座拡幅工)	数量計算書参照	= 14.7	m2	14
A1橋台				
型枠(沓座拡幅工)	数量計算書参照	= 14.7	m2	14
A2橋台				
コンクリート(沓座拡幅工)	数量計算書参照	= 3.0	m3	3
A1橋台				
コンクリート(沓座拡幅工)	数量計算書参照	= 3.0	m3	3
A2橋台				
無収縮モルタル工	数量計算書参照	= 1.1	m3	1
A1橋台				
無収縮モルタル工	数量計算書参照	= 1.1	m3	1
A2橋台				
伸縮継手工			式	1
埋設ジョイント補修			式	1
埋設ジョイント補修(車道部) 【夜】	15.4	= 15.4	m	15
補修、床版箱桁型、2車線相当、突合せ目地、埋設型伸縮装置				
埋設ジョイント補修(歩道部) 【夜】	7.1	= 7.1	m	7
補修、床版箱桁型、2車線相当、突合せ目地、埋設型伸縮装置				
区画線工			式	1
区画線工			式	1
溶融式区画線			式	1
区画線設置 【夜】	24.3	= 24.3	m	24
溶融式手動、実線15cm、1.5mm、白、As舗装				

本工事内訳書(補助)

工種	数量計算		単位	数量
仮設工			式	1
仮設工			式	1
仮覆工			式	1
仮覆工 歩道部 1500*500*50	7.2*2	= 14.4	m	14
61kg/枚、設置撤去回数2回				
足場工			式	1
足場工	数量計算書参照	= 92.59	掛m2	92
単管傾斜足場				
交通管理工			式	1
交通誘導警備員			式	1
共通仮設費計			式	1
運搬費			式	1
仮設材運搬費			式	1
仮設材運搬費			式	1
仮設材等の運搬	14.4/0.5=28.8≒29枚 61/1000*29	= 1.769	t	1.769
仮設材積み取り	14.4/0.5=28.8≒29枚 61/1000*29	= 1.769	t	1.769
積み、取卸し(片道分)				
仮設材等の運搬	14.4/0.5=28.8≒29枚 61/1000*29	= 1.769	t	1.769
仮設材積み取り	14.4/0.5=28.8≒29枚 61/1000*29	= 1.769	t	1.769
積み、取卸し(片道分)				
建設機械運搬費			式	1
回送費・往復				
貨物自動車による運搬(1車1回)	1		台	1
路面切削機				
貨物自動車による運搬(1車1回)	1		台	1
路面切削機				

土 積 流 用 計 算 書 (補 助)

記号	掘削名	土量(m ³)	流用土		残土(m ³)	摘要
			盛土(m ³)	埋戻(m ³)		
	床掘り	3.4			3.4	
	合計				3.4	

工種	集計計算	単位	数量
路面切削工 【夜】	44.1 = 44.1	m2	44.1
As、全面、6cm以下			
構造物とりこわし 【夜】	0.36+1.6 = 1.96	m3	2.0
無筋Co、人力施工			
舗装版破碎工 【夜】	23.6 = 23.6	m2	23.6
As、機械積込(小規模土工)			
床掘り 【夜】	3.4 = 3.4	m3	3.4
土砂、現場制約あり			
殻運搬(路面切削) 【夜】	2.2 = 2.2	m3	2.2
As、10t、10.0km			
殻運搬 【夜】	0.7 = 0.7	m3	0.7
As、2t、10.0km			
殻運搬 【夜】	0.36+1.6+0.72 = 2.68	m3	2.7
Co、人力積込、10.0km			
殻運搬	0.20 = 0.2	m3	0.2
Co、人力積込、6.0km以下			
土砂等運搬 【夜】	3.40 = 3.4	m3	3.4
土砂、現場～仮置場(ルーズ積込)～処分場、10km			
廃材処理料(東部地区) 【夜】	2.2+0.7 = 2.9	m3	2.9
As、夜間処理料			
廃材処理料(東部地区) 【夜】	2.7 = 2.7	m3	2.7
無筋Co、夜間処理料			
廃材処理料(東部地区)	0.2 = 0.2	m3	0.2
無筋Co			
建設発生土処分費(確認処分)	3.4 = 3.4	m3	3.4
2t車、昼間			
表層工(車道・路肩部) 【夜】	51.3 = 51.3	m2	51.3
3.0m超、50mm			
コンクリート工(歩道部)	5.0 = 5.0	m3	5.0
18-8,平均厚(t=210mm),一般養生			
表層(歩道部) 【夜】	23.6 = 23.6	m2	23.6
1.4m以上、30mm			

数量計算書

・舗装工

1) 車道部

(a) 切断・切削・撤去

舗装版切断(t=50mm)	L = 7.23			=	7.2 m
舗装切削(t=50mm)	A = 6.10	×	7.228	=	44.1 m ²
構造物とりこわし					
街渠Co撤去(平均厚t=50mm)	A = 3.61	×	2	=	7.2 m ²

(b) 殻

アスファルト殻	V = 44.10	×	0.050	=	2.2 m ³
コンクリート殻	V = 7.2	×	0.050	=	0.36 m ³

(c) 復旧

舗装敷設(t=50mm) 再生密粒度アスコン(13)	A = 51.3			=	51.3 m ²
----------------------------	----------	--	--	---	---------------------

(d) 区画線

実線(白) W=0.15	8.100	×	3	=	24.30 m
--------------	-------	---	---	---	---------

2) 歩道部

(a) 撤去

舗装撤去(t=30mm)	A = 1.635	×	7.228	×	2	=	23.6 m ²
砂撤去(平均厚t=143mm)	A = 1.635	×	7.228	×	2	=	23.6 m ²
コンクリート撤去(平均厚t=67mm)	A = 1.635	×	7.228	×	2	=	23.6 m ²

(b) 殻

アスファルト殻	V = 23.6	×	0.030	=	0.7 m ³
砂	V = 23.6	×	0.143	=	3.4 m ³
コンクリート殻	V = 23.6	×	0.067	=	1.6 m ³

(c) 復旧

舗装敷設(t=30mm) 再生密粒度アスコン(13)	A = 23.60			=	23.6 m ²
コンクリート打設(平均厚t=210mm) (σ _{ck} =18N/mm ²)	V = 3.4	+	1.6	=	5.0 m ³

・橋面防水工

1) 車道部

(a) 防水層(塗膜系、アスファルト加熱型)

A = 51.30				=	51.3 m ²
-----------	--	--	--	---	---------------------

(b) 目地材(100m²当り)

L = 100/7.713*2=25.93≒25.9m				=	25.9 m
-----------------------------	--	--	--	---	--------

2) 歩道部

(a) 防水層(塗膜系、アスファルト加熱型)

A = 23.60				=	23.6 m ²
-----------	--	--	--	---	---------------------

(b) 目地材(100m²当り)

L = 100/1.776*2=112.61≒112.6m				=	112.6 m
-------------------------------	--	--	--	---	---------

数量計算書

・断面修復工(左官工法)

1) 上部工

(a) A1~A2

部材名	損傷No.	W(mm)	L(mm)	t(mm)	箇所数	カッター目地延長(m)	はつり面積(m ²)	下地処理面積(m ²)	体積(m ³)	備考
主桁 1	①	50	50	25	3	0.600	0.0075	0.0225	0.0003	剥離
主桁 6	①	50	50	25	3	0.600	0.0075	0.0225	0.0003	剥離
主桁 9	①	50	50	25	1	0.200	0.0025	0.0075	0.0001	剥離
	②	100	100	25	1	0.400	0.0100	0.0200	0.0003	剥離
主桁 11	②	100	100	25	1	0.400	0.0100	0.0200	0.0003	剥離
主桁 14	①	50	50	25	1	0.200	0.0025	0.0075	0.0001	剥離
主桁 15	①	50	50	25	1	0.200	0.0025	0.0075	0.0001	剥離
主桁 18	②	100	100	25	1	0.400	0.0100	0.0200	0.0003	剥離
主桁 23	②	100	100	25	1	0.400	0.0100	0.0200	0.0003	剥離
主桁 25	②	100	100	25	1	0.400	0.0100	0.0200	0.0003	剥離
主桁 29	②	100	100	25	1	0.400	0.0100	0.0200	0.0003	剥離
主桁 32	③	50	200	25	1	0.500	0.0100	0.0225	0.0003	剥離
主桁 33	③	50	200	25	1	0.500	0.0100	0.0225	0.0003	剥離
主桁 34	④	100	300	25	1	0.800	0.0300	0.0500	0.0008	剥離
地覆	⑤	200	300	30	1	1.000	0.0600	0.0900	0.0018	うき
	⑥	50	150	30	1	0.400	0.0075	0.0195	0.0002	うき
合計		剥離・うき				7.400	0.2000	0.3920	0.0061	
		鉄筋露出				—	—	—	—	

2) 下部工

(a) A2橋台

部材名	損傷No.	W(mm)	L(mm)	t(mm)	箇所数	カッター目地延長(m)	はつり面積(m ²)	下地処理面積(m ²)	体積(m ³)	備考
縦壁	⑪	200	150	70	1	0.700	0.0300	0.0790	0.0021	うき
合計		剥離・うき				0.700	0.0300	0.0790	0.0021	
		鉄筋露出				—	—	—	—	

3) 合計

(a) 剥離・うき

位置		カッター目地延長(m)	はつり面積(m ²)	下地処理面積(m ²)	体積(m ³)	備考
上部工	A1~A2	7.400	0.2000	0.3920	0.0061	ポリマーセメントモルタル
下部工	A1橋台	—	—	—	—	ポリマーセメントモルタル
	A2橋台	0.700	0.0300	0.0790	0.0021	ポリマーセメントモルタル
合計		8.100	0.2300	0.4710	0.0082	

数量計算書

・ひびわれ注人工

1) 上部工

(a) A1～A2

部材名	損傷No.	W(mm)	L(mm)	t(mm)	箇所数	長さ (mm)	体積 (m ³)	単位質量 (kg/m ³)	補修材 (kg)	備考
地覆	⑪	0.20	450	15	1	450	0.000001	1200	0.001	注入材
合計			-	-	-	450	0.000001	-	0.001	注入材

2) 下部工

(a) A1橋台

部材名	損傷No.	W(mm)	L(mm)	t(mm)	箇所数	長さ (mm)	体積 (m ³)	単位質量 (kg/m ³)	補修材 (kg)	備考
縦壁	①	0.30	700	35	1	700	0.000007	1200	0.008	注入材
	②	0.20	1100	35	1	1100	0.000008	1200	0.010	注入材
	③	0.20	2000	35	1	2000	0.000014	1200	0.017	注入材
合計			-	-	-	3800	0.000029	-	0.035	注入材

(b) A2橋台

部材名	損傷No.	W(mm)	L(mm)	t(mm)	箇所数	長さ (mm)	体積 (m ³)	単位質量 (kg/m ³)	補修材 (kg)	備考
縦壁	⑫	0.20	700	35	1	700	0.000005	1200	0.006	注入材
合計			-	-	-	700	0.000005	-	0.006	注入材

3) 合計

(a) 上部工

位置	長さ (mm)	注入材 (kg)	シーリング材(kg)	低圧注入器具(個)	備考	
上部工	A1～A2	450	0.001	0.069	2	エポキシ系樹脂材
合計		450	0.001	0.069	2	エポキシ系樹脂材

※低圧注入器具の個数はメーカーヒアリングより、@250mmとした。

※シーリング材は幅3cm、厚さ3mm、比重1.7g/cm³ (=0.153kg/m)

(b) 下部工

位置	長さ (mm)	注入材 (kg)	シーリング材(kg)	低圧注入器具(個)	備考	
下部工	A1,A2橋台	4500	0.041	0.689	18	ポリマー系超微粒子セメント
合計		4500	0.041	0.689	18	ポリマー系超微粒子セメント

※低圧注入器具の個数はメーカーヒアリングより、@250mmとした。

※シーリング材は幅3cm、厚さ3mm、比重1.7g/cm³ (=0.153kg/m)

ひびわれ深さの根拠

(損傷深さの1/2とする)

対象	単位	剥離・うきの 損傷深さ	ひびわれ深さ	
ひびわれ注人工	主桁	mm	25	13
	地覆	mm	30	15
	橋台	mm	70	35

数量計算書

・縁端拡幅工

1) A1橋台, A2橋台

◇設置延長

$$L = 12.385 \times 2 = 24.770 \text{ m} = 24.770 \text{ m}$$

(a) チッピング工 (t=1cm)

$$\text{斜長 } l = \sqrt{(0.125^2 + 0.500^2)} = 0.515 \text{ m}$$

$$A = (0.300 + 0.515) \times 12.385 \times 1 = 10.09 \text{ m}^2$$

$$\text{Co殻}[A1 \cdot A2]V = (10.093 + 10.093) \times 0.01 = 0.202 \text{ m}^3 = 0.20 \text{ m}^3$$

(b) コンクリート削孔工

$$\text{削孔径 } \phi 26 \quad L = 250 \text{ mm} \quad N = 84 \text{ 箇所}$$

$$L = 0.250 \times 84 = 21.00 \text{ m}$$

(c) アンカー鉄筋挿入工

$$\text{鉄筋径 } D16 \quad L = 240 \text{ mm}$$

$$N = 84 \text{ 箇所}$$

(d) 注入材

(単位重量=1.2t/m³)

$$\text{削孔径 } \phi 26 \quad L = 250 \text{ mm}$$

$$\text{鉄筋径 } D16 \quad L = 240 \text{ mm} \quad N = 1 \text{ 箇所}$$

$$W = 1.2 \times 1000 \times 1/4 \times \pi \times (0.026^2 \times 0.25 - 0.016^2 \times 0.24) \times 1 = 0.101 \times 1.16 \text{ (ロス率)}$$

$$= 0.117 \text{ kg}$$

(e) 鉄筋 (SD345)

鉄筋径	重量(kg)		合計(kg)
	A1橋台	A2橋台	
D16	452	452	904
合計	452	452	904

(f) 型枠

$$L = 0.325 + 0.800 + 0.010 = 1.135 \text{ m}$$

$$A = (1.135 \times 12.385 + 0.3288 \times 2) \times 1 = 14.71 \text{ m}^2$$

(g) コンクリート

$$A = 0.450 \times 0.600 - 1/2 \times 0.125 \times 0.500 = 0.2388 \text{ m}^2$$

$$V = 0.2388 \times 12.385 \times 1 = 2.96 \text{ m}^3$$

(h) 無収縮モルタル

$$A = 0.450 \times 0.200 = 0.0900 \text{ m}^2$$

$$V = 0.0900 \times 12.385 \times 1 = 1.11 \text{ m}^3$$

・伸縮装置取替工

1) 車道部伸縮装置延長

$$L = 7.702 \times 2 = 15.4 \text{ m}$$

2) 歩道部伸縮装置延長

$$L = 1.776 \times 2 \times 2 = 7.1 \text{ m}$$

3) 伸縮装置断面積

$$A = 0.080 \times 0.40 = 0.032 \text{ m}^2$$

4) Co殻

$$V = 0.032 \times (15.4 + 7.1) = 0.720 \text{ m}^3$$

・足場工

1) 単管足場

$$A1 = 2.600 \times 14.300 \times 1 = 37.18$$

$$A2 = 2.700 \times 14.300 \times 1 = 38.61$$

$$A3 = 3.800 \times 4.421 \times 1 = 16.80$$

$$\Sigma A = 37.18 + 38.61 + 16.80 = 92.59 \text{ 掛/m}^2$$

本 工 事 内 訳 書 (単 費)

工 種	数 量 計 算	単 位	数 量
本工事費			
橋梁保全工事		式	
構造物撤去工		式	
構造物取壊し工		式	
舗装版切断		式	
舗装版切断	【夜】集計計算参照 As、15cm以下	m	51
舗装版破碎		式	
舗装版破碎積込	【夜】集計計算参照 As、機械積込(小規模土工)	m ²	71
道路土工		式	
土砂等運搬		式	
殻運搬	【夜】集計計算参照 As、10t、12.0km以下	m ³	18
殻運搬	【夜】集計計算参照 As、2t、11.0km以下	m ³	2
残土処理工		式	
残土等処分		式	
廃材処理料(東部地区)	【夜】集計計算参照 As、夜間処理料	m ³	21
舗装版切断濁水処理工	舗装版切断濁水処分費: $(33.2 \times 0.15 + 6.6 \times 0.03) \times 0.023 = 0.1191 \approx 0.119m^3$	式	1
	2t車 舗装版切断濁水運搬費: $39.8 / 230.0 = 0.17 \approx 1$ 回(日当たり施工量より)		
舗装工		式	
道路打換え工		式	
舗装版破碎(急速施工)		式	
とりこわし掘削積込	【夜】集計計算参照 舗装版のみ、有、15cm以下、40cm以下、無	m ²	125
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	【夜】集計計算参照 100m ² 未満、舗装版のみ、無	m ²	125
不陸整正(材料費)	集計計算参照 RC-40	m ³	4
舗装の敷均転圧	【夜】集計計算参照 100m ² 未満、舗装版のみ、再生歴育安定処理(40)、t/m ³ 、1層、100mm、無	m ²	125
舗装の敷均転圧	【夜】集計計算参照 100m ² 未満、舗装版のみ、再生密粒度As(13)、t/m ³ 、1層、50mm、無	m ²	125

本 工 事 内 訳 書 (単 費)

工 種	数 量 計 算	単 位	数 量
歩道舗装工		式	
歩道舗装工		式	
路盤工	【夜】数量計算書参照 = 71.0	m2	71
不陸整正 補足材RC-40 3m3/100m2			
表層(歩道部)	【夜】数量計算書参照 = 48.6	m2	48
1.4m以上、30mm、再生密粒度As(13)、PK-3			
表層(歩道部)	【夜】数量計算書参照 = 22.4	m2	22
1.4m以上、50mm、再生密粒度As(13)、PK-3			
打継目工		式	
打継目工		式	
舗装版破砕積込	【夜】集計計算参照 = 2.4	m2	2
アスファルト舗装版、5cm			
殻運搬	【夜】集計計算参照 = 0.1	m3	0.1
舗装版破砕			
廃材処理料(東部地区)	【夜】集計計算参照 = 0.1	m3	0.1
As、夜間処理料			
表層(車道・路肩部)	【夜】数量計算書参照 = 2.4	m2	2
3.0m超、50mm、再生密粒度As(13)、PK-4			
区画線工		式	1
区画線工		式	1
溶融式区画線		式	1
区画線設置	【夜】52.2 = 52.2	m	52
溶融式手動、実線15cm、1.5mm、白、As舗装			
準備費		式	1
試験堀工		式	1

土 積 流 用 計 算 書 (単 費)

記号	掘削名	土量(m ³)	流 用 土		残土(m ³)	摘 要
			盛土(m ³)	埋戻(m ³)		
	合計					


工 種	集 計 計 算		単 位	数 量
舗装版切断 【夜】 As、15cm以下	6.0+11.2+10.0+6.0+1.65*4+6.0+6.0	= 51.8	m	51.8
舗装版破碎工 【夜】 As、機械積込(小規模土工)	71.0	= 71.0	m ²	71.0
殻運搬 【夜】 As、10t、10.0km	125.3*0.15	= 18.8	m ³	18.8
殻運搬 【夜】 As、2t、10.0km	22.4*0.05+48.6*0.03	= 2.6	m ³	2.6
廃材処理料(東部地区) 【夜】 As、夜間処理料	18.8+2.6	= 21.4	m ³	21.4
道路打換え工	1	= 1	式	1
とりこわし掘削積込 【夜】 As、15cm以下	125.3	= 125.3	m ²	125.3
不陸整正 【夜】	125.3	= 125.3	m ²	125.3
不陸整正(材料費) RC-40	125.3*0.03*1.27	= 4.77	m ³	4.8
舗装の敷均転圧 【夜】 再生瀝青安定処理40、100mm	125.3	= 125.3	m ²	125.3
舗装の敷均転圧 【夜】 再生密粒度As(13)、50mm	125.3	= 125.3	m ²	125.3
不陸整正(歩道部) 【夜】 RC-40 3m ³ /100m ²	71.0	= 71.0	m ²	71.0
表層(歩道部) 【夜】 1.4m以上、30mm、再生密粒度As(13)	48.6	= 48.6	m ²	48.6
【夜】 1.4m以上、50mm、再生密粒度As(13)	22.4	= 22.4	m ²	22.4
打継目工	1	= 1	式	1
舗装版破碎工 【夜】 As、5cm	6.0*0.2*2	= 2.4	m ²	2.4
殻運搬 【夜】 舗装版破碎	2.4*0.05	= 0.1	m ³	0.1
廃材処理料(東部地区) 【夜】 As、夜間処理料	0.1	= 0.1	m ³	0.1
表層(車道・路肩部) 【夜】 3.0m超、50mm、再生密粒度As(13)、PK-4	2.4	= 2.4	m ²	2.4
区画線工 【夜】 白、実線15cm	10.85+9.80+8.05+7.80+2.05+2.85+10.80	= 52.2	m	52.2

舗装面積計算書(車道部)

測点	距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)	摘要
No.0 -11.2	0.0	6.00			
No.0 -10.0	1.2	6.02	6.01	7.21	
No.0 -5.0	5.0	6.00	6.01	30.05	
No.0 -1.3	3.7	6.02	6.01	22.24	
No.0-1.3				8.30	へロン求積①
No.0+7.7				7.79	へロン求積②
No.0 +9.0	0.0	5.95			
No.0 +12.7	3.7	6.06	6.01	22.24	
No.0 +17.7	5.0	5.95	6.01	30.05	
計	18.6			127.88	≒ 127.9
控除面積 車道部伸縮装置	(6.54+6.52)*0.20 =			2.61	≒ 2.6
舗装面積	127.9	-	2.6	=	125.3m2

()

舗装面積計算書(車道部)【ヘロン求積】



$$S = \sqrt{s(s-A)(s-B)(s-C)}$$

$$s = \frac{A+B+C}{2}$$

番 号	辺A	辺B	辺C	s	S (m ²)	摘 要
① No.0-1.3	6.02	2.76	6.54	7.660	8.30	
② No.0+7.7	5.95	2.62	6.52	7.545	7.79	


()

舗装面積計算書(歩道部)

測 点		距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅員 (m)	面 積 (m ²)	摘 要	
R側	No.0	-11.2	0.0	1.66			
	No.0	-10.0	1.2	1.66	1.66	1.99	
	No.0	-5.0	5.0	1.67	1.67	8.35	
	No.0	-2.3	2.7	1.70	1.69	4.56	
	No.0-2.3					0.55	ヘロン求積①
	No.0+6.2					0.58	ヘロン求積②
	No.0	+12.7	6.5	1.65	1.65	10.73	
	No.0	+17.7	5.0	1.65	1.65	8.25	
L側	No.0	-11.2	0.0	1.66			
	No.0	-10.0	1.2	1.66	1.66	1.99	
	No.0	-5.0	5.0	1.69	1.68	8.40	
	No.0	+1.6	6.6	1.77	1.73	11.42	
	No.0+1.6					0.65	ヘロン求積③
	No.0+10.0					0.57	ヘロン求積④
	No.0	+12.7	2.7	1.68	1.68	4.54	
	No.0	+17.7	5.0	1.68	1.68	8.40	
				合計	70.98	≒ 71.0m ²	

()

舗装面積計算書(歩道部)【ヘロン求積】



$$S = \sqrt{s(s-A)(s-B)(s-C)}$$

$$s = \frac{A+B+C}{2}$$

番 号	辺A	辺B	辺C	s	S (m ²)	摘 要
① No.0-2.3	1.62	0.68	1.74	2.020	0.55	【R側】
② No.0+6.2	1.65	0.70	1.74	2.045	0.58	【R側】
③ No.0+1.6	1.77	0.74	1.92	2.215	0.65	【L側】
④ No.0+10.0	1.68	0.68	1.85	2.105	0.57	【L側】

()

設 計 図		1 枚の内 1	
工事名称	令和2年度平作大橋修繕工事		
図面名称	位置図・平面図・補修計画一般図 補修図・構造図・仮設図	縮尺	各 記
課長		係長	設計
令和2年8月設計		図面番号	の第 号
横須賀市土木部道路補修課			

位置図

記号

縮尺

1 : 2500

制定年度

令和2年度平作大橋修繕工事
横須賀市金谷3丁目4番地先



施工箇所

平面図

記号

縮尺

1 : 300

制定年度

令和2年度平作大橋修繕工事
横須賀市金谷3丁目4番地先

令和2年度平作大橋修繕工事 工事延長 28.9m 幅員 11.5m

舗装工 A=271.2m² 橋梁補修工 1式 橋梁付属物工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式

【補助】


車道舗装工 A= 51.3m² 歩道舗装工 A=23.6m² 区画線工 一式

【単費】

車道舗装工 A=125.3m² 歩道舗装工 A=71.0m² 区画線工 一式


【補助】

橋面防水工 A=74.9m² 伸縮装置取替工 L=22.5m
緑端拡幅工 L=24.8m




記号		
縮尺	各記	制定年度


側面図 S=1/200




断面図 S=1/100



平面図(橋面) S=1/200



平面図(桁下面) S=1/200



橋梁諸元

路線名	市道1304号
交差物件	平作川(普通河川)
等級	1等橋
活荷重	TL-20(昭和31年)
斜角	右67°
適用示方書	プレストレストコンクリート設計施工指針(昭和36年)
橋長	7.650m
幅員構成	総幅員:11.500m, 歩道:1.800m, 車道:7.100m, 歩道:1.800m
上部構造形式	プレテンションI桁床版橋
下部構造形式	半重力式橋台
形式	基礎形式 既設RC杭基礎
完成年月	昭和42年

補修項目

工種	補助	単費
橋面工	橋面防水工(A=74.9m ²) 伸縮装置取替工 (車道L=16.4m 歩道L=7.1m) 舗装工(車道A=51.3m ² 歩道A=23.6m ²) 区画線工(N=1式)	舗装工(車道A=125.3m ² 歩道A=71.0m ²) 区画線工(N=1式)
上部工	断面修復工(N=20箇所) ひび割れ補修工(N=1箇所 L=0.45m)	
下部工	断面修復工(N=1箇所) ひび割れ補修工(N=4箇所 L=4.5m)	

漏水・遊離石灰部分については、洗浄するものとする。

補強項目

工種	補助	単費
橋面工	該当なし	
上部工	該当なし	
下部工	縁端拡幅工 A1橋台(L=12.4m) A2橋台(L=12.4m)	


縁端拡幅工配筋図 S=1/80
A1橋台, A2橋台

A3→A4に縮小


縁端拡幅工配筋図

記号		
縮尺	各記	制定年度


正面図 1-1




平面図 2-2




断面図 3-3 S=1:20



アンカー詳細図 S=1:4




位置図



鉄筋表


符号	径 (mm)	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
S 1	D16	860	40	1.56	1.34	54	
2	D16	780	40	1.56	1.22	49	
3	D16	910	2	1.56	1.42	3	
4	D16	930	2	1.56	1.29	3	
5	D16	1880	40	1.56	2.93	117	
6	D16	1930	2	1.56	3.01	6	
7	D16	8900	10	1.56	12.48	125	
8	D16	4810	10	1.56	7.50	75	
9	D16	320	40	1.56	0.50	20	
				SD345	D16	452 kg	
						総質量 452 kg	




- 注記
1. 施工に当たっては、現地検査の上施工のこと。
 2. 各材料は現地計測、確認の上製作、施工のこと。
 3. コンクリート強度は $\sigma_{ok}=24N/mm^2$ (B2428 W/G55%以下) とする。
 4. 鉄筋の材質はSD345とする。
 5. 既設面をチッピングする。

記号		
縮尺	1/100	制定年度

主桁, 地覆
地覆側面




地覆側面




地覆平面 1-1

A1橋台, A2橋台

A1橋台
正面図



A2橋台
正面図



損傷の凡例

損傷の種類	表示
ひびわれ	
剥離	
鉄筋露出	
遊離石灰	
漏水	
その他	
うき	
土砂堆積	
補修跡	


補修内容
剥離・鉄筋露出、うき：断面修復工（左巻工法）
ポリマーセメントモルタル
ひびわれ：ひびわれ注入工
下部工：エポキシ系樹脂材
下部工：ポリマー系超微粒子セメント

- 注記)
1. 図中ひびわれ幅の記載のないものは、 $W=0.2$ 未満である。
 2. ひびわれの補修対象は、ひびわれ幅 $W=0.2$ 以上とする。
 3. 施工時のつり深さは、表中の t (mm) によらず鉄筋が露出する程度とする。
 4. 損傷の有無、規模については、設計時点からの進行も十分考えられるため、施工にあたっては再度現地確認のうえで補修工事を実施すること。

補修概要図

記号	
縮尺	制定年度

断面修復工概要図



※既設のコンクリート面に対しては現地状況に合わせた表面処理を行うこと。
 ※既設鉄筋表面の錆は十分に除去すること。
 ※フェーザーエッジを作らないように端部は、カッター処理を行なうこと。

※脆頭部はつり量は、現地状況により調整すること。
 ※既設鉄筋表面の錆は十分に除去すること。


材料表

工種	仕様
鋼材防錆処理工	一液型エポキシ樹脂塗料
断面修復工	ポリマーセメントモルタル

防錆材品質

耐アルカリ性試験	塗膜に異常が認められないこと
鉄筋に対する付着強さ試験	7.8 N/mm ² 以上


断面修復工のフローチャート



ポリマーセメントモルタル要求性能(NEXOD基準に準ずる)

要求性能	試験項目	試験体の履歴条件	基準値	試験方法
断面の修復に要する性能	硬化時間	-	断面修復材の硬化時間は1時間以上であること	JIS R5201
	断面修復材料の外観(塗装無し)	温冷繰り返し試験後	断面修復材は均一で、われ、はがれ、ふくれのないこと	JIS A6909
	硬化収縮性	-	断面修復材の硬化収縮率は0.06%以下であること 硬化に伴う発熱により反りかえりがないこと	JIS A1129-3
	熱膨張係数	硬化収縮試験後	断面修復材の熱膨張係数は $2.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 以下であること	JIS K6911
	コンクリートとの付着性	湿潤時 耐アルカリ性試験後 温冷繰り返し試験後	コンクリートと断面修復材との付着強度は、1.5N/mm ² 以上であること	JSDC K 561
	塗装塗膜との付着性	温冷繰り返し試験後	塗膜と断面修復材との付着強度は、1.0N/mm ² 以上であること	JIS A6909
力学的性能	圧縮強度	-	補修設計で定めた設計基準強度以上であること	JIS R5201

ひびわれ補修概要図




※ひびわれの対象箇所により、修復する材料が異なる。

材料表

工種	仕様	
ひびわれ注入工	上層工	エポキシ系樹脂材
	下層工	ポリマー系超微粒子セメント

ひびわれ注入工のフローチャート




A3→A4に縮小


舗装詳細図

記号		
縮尺	各記	制定年度


平面図 S=1/200




断面図 S=1/100



施工フロー



端部処理詳細図 S=1/10




- 注記
1. 施工の際は、現地計測を行うこと。
 2. 補修箇所及び形状寸法等は、現地で確認すること。
 3. 施工数量については、現地で確認を行った上、監督員の承認を得て決定すること。

A3→A4に縮小


橋面防水詳細図

記号		
縮尺	各記	制定年度

平面図 S=1/200




断面図 S=1/100



A1

A2


平面図 S=1/200



A1

A2

橋面防水詳細図



補修材料表


工種	対象	備考
橋面防水工	防水層	塗膜系、アスファルト加熱型
	成型目地	厚さ5mm 幅30~50mm

注記


1. 施工の際は、現地計測を行うこと。
2. 補修箇所及び形状寸法等は、現地で確認すること。
3. 施工数量については、現地で確認を行った上、監督員の承諾を得て決定すること。

記号		
縮尺	各記	制定年度



断面図 S=1/100



部材平面図 S=1/100




伸縮装置取付断面図 S=1/10




注) 仕様・施工関連諸寸法は、現地実測及び確認の上、決定すること。

施工フロー



シール材充填図 S=1/4




※ 床版補修工は車道部のみ行うこと。

数量表 (設置)

名称	単位	数量	計算式	備考
伸縮装置	m	22.508		本体鉄筋装置、舗装工後、後付施工
プライマー材	kg	6.4		
弾性合材	m ³	0.720		
差筋アンカー(D13)	本	360	L×4×4	D13

数量表 (他材料)

名称	単位	数量	計算式	備考
シール材	L	0.4		シリコン系 2成分形



A3→A4に縮小

足場工図 (参考図)


記号

縮尺

1/100

制定年度

側面図



平面図

