

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 02	課・事業所 0166	班 36	連番 I015	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事業所名	横須賀市みなと振興部						
(工事・業務)名	令和2年度長井漁港(荒井地区)荒井防波堤消波ブロック製作工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市久里浜8丁目地内						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分							
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	125 日間						
設計金額	(円)						
	50,039,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	07 農林水産業費
項	02 水産業費
目	04 漁港施設整備費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	50,039,000					
工事価格	45,490,000					
消費税等相当額	4,549,000					

最低制限価格 45,235,300円
(税抜 41,123,000円)

令和 02 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	【漁港】構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	【漁港】市街地に係わる漁港漁場		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年8月1日基準		
	係数ランク	ランク 3		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
防波堤・防砂堤・導流堤			1	式		26,060,678	
消波工			1	式		25,380,072	
消波ブロック工			1	式		25,380,072	第 0001 号 内訳書
仮設工			1	式		680,606	
敷鉄板設置・撤去工			1	式		680,606	第 0002 号 内訳書
直接工事費計			1	式		26,060,678	
共通仮設費計			1	式		5,087,687	
運搬費			1	式		3,102,687	第 0910 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		1,985,000	【千円止】
純工事費			1	式		31,148,365	
現場管理費			1	式		7,444,000	【千円止】
工事原価			1	式		38,592,365	

第0001号 内訳書
消波ブロック工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(AMA0010) 消波ブロック製作					第0001号下内
	1	式	25,380,072	25,380,072	
合 計				25,380,072	

第0002号 内訳書
敷鉄板設置・撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(AMA0020) 敷鉄板設置・撤去					第0002号下内
	1	式	680,606	680,606	
合 計				680,606	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(AMA0040) 建設機械器具等運搬					第0003号下内
	1	式	1,976,679	1,976,679	
(AMA0030) 仮設材等運搬					第0004号下内
	1	式	1,126,008	1,126,008	
合 計				3,102,687	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 消波ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(DHG108011) 異形ブロック製作					
J01=19.055 t, J02=鋼製型枠(異形ブロック 10t以上20t未満), J03=34.01 m ² , J04=一般 養生を行う, J05=8.285 m ³ , J06=標準(油圧 伸縮型)25t吊, J07=クレーン(油圧駆 動式)100t吊, J08=26.43 kg, J09=異形 SD295A D10, J10=0 kg, J12=kg, J14=kg, J16=kg, J18=kg, J20=2m ≤H(立体型), J21=施工規模10t未満, 太径 割合10%未満	124	個	204,678	25,380,072	
合 計				25,380,072	
	1	式	当り	25,380,072	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 敷鉄板設置・撤去

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去					
J01=設置・撤去	657	m ²	358	199,406	
(D251930) 敷鉄板賃料					
J01=22×1,524×6,096, J02=供用日 数1~90日, J03=90 日, J04=有, J05=無, J06=t/枚	60	枚	8,020	481,200	
合 計				680,606	
	1	式	当り	680,606	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0040 建設機械器具等運搬

1 式 当り
 適用年版 T0208
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190030) 分解組立運搬					1
J01=クレーン系, J04=150t吊以下(CS平積3.0m3以下含), J09=標準, J10=ラフレーン, J11=油圧伸縮ジブ型(排対型 第2次基準値) 50t吊	1	式	1,976,679	1,976,679	
合 計				1,976,679	
	1	式	当り	1,976,679	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0030 仮設材等運搬

1 式 当り
 適用年版 T0208
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 仮設材等運搬					1
	1	式	1,126,008	1,126,008	
合 計				1,126,008	
	1	式	当り	1,126,008	円/式