

				課長	係長等	審査	設計

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 02	課・事業所 0141	班 40	連番 0206	区分 1	変更回数 00	基準区分 00
-------	----------	---------------	---------	------------	---------	------------	------------

事業所名	横須賀市環境政策部
------	-----------

(工事・業務)名	馬堀海岸2丁目第2公園遊具設置工事
----------	-------------------

(工事・業務)箇所	横須賀市馬堀海岸2丁目28番地
-----------	-----------------

(河川・路線・区域)名	馬堀海岸2丁目第2公園
-------------	-------------

単価採用地区名	横須賀
---------	-----

事業区分	補単合併
------	------

起案・決裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日
-------	---------------------------

工期	令和 03 年 03 月 15 日 まで
----	----------------------

設計金額	(円) 9,625,000 円
------	----------------------

設計概要	
------	--

(起工・変更)理由	
-----------	--

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費〔建設目〕

<合併区分情報>

合併処理設定	する
	区 分 1 補助
	区 分 2 単独
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	9,625,000					
工事価格	8,750,000					
消費税等相当額	875,000					

最低制限価格 8,694,400円
(税抜 7,904,000円)

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

<合併金額情報>

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増減 (b)-(a)	備考
設計金額	9,299,626				
工事価格	8,454,206				
消費税等相当額	845,420				

単独

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増減 (b)-(a)	備考
設計金額	325,374				
工事価格	295,794				
消費税等相当額	29,580				

令和 02 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年8月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B(補助)	4		
	交通誘導警備員B(単独)	1		

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式		379,992	
敷地造成工			1	式		300,996	
作業土工 (補助)			1	式		111,308	第 0001 号 内訳書
残土処理工 (補助)			1	式		56,688	第 0002 号 内訳書
整地工 (単独)			1	式		133,000	第 0003 号 内訳書
構造物撤去工			1	式		78,996	
構造物取壊し工 (補助)			1	式		78,996	第 0004 号 内訳書
施設整備			1	式		4,356,500	
遊戯施設整備工			1	式		4,289,000	
遊具組立設置工 (補助)			1	式		4,289,000	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		67,500	
交通管理工 (補助)			1	式		54,000	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工 (単独)			1	式		13,500	第 0007 号 内訳書
直接工事費計			1	式		4,736,492	
共通仮設費計			1	式		159,847	
準備費			1	式		11,847	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		148,000	【千円止】
純工事費			1	式		4,896,339	
現場管理費			1	式		2,290,000	【千円止】
工事原価			1	式		7,186,339	
一般管理費等			1	式		1,568,639	
工事価格			1	式		8,750,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		875,000	
本工事費計			1	式		9,625,000	

第0001号 内訳書
作業土工 (補助)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 作業土工	1	式	111,308	111,308	第0001号下内
合 計				111,308	

合1

第0002号 内訳書
残土処理工 (補助)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 土砂等運搬処分	1	式	56,688	56,688	第0002号下内
合 計				56,688	

合1

第0003号 内訳書
整地工 (単独)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 整地	1	式	133,000	133,000	第0003号下内
合 計				133,000	

合2

第0004号 内訳書
構造物取壊し工 (補助)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 構造物取壊し	1	式	78,996	78,996	第0004号下内
合 計				78,996	

合1

第0005号 内訳書
遊具組立設置工 (補助)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 複合遊具					第0005号下内
	1	式	4,289,000	4,289,000	
合 計				4,289,000	

合1

第0006号 内訳書
交通管理工 (補助)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	54,000	54,000	
合 計				54,000	

合1

第0007号 内訳書
交通管理工 (単独)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 交通誘導警備員					第0007号下内
	1	式	13,500	13,500	
合 計				13,500	

合2

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 草 (土付き) 運搬・処分					第0008号下内
	1	式	11,847	11,847	
合 計				11,847	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準以外)	5.7	m3	2,370	13,509	
(SJ0010) バックホウ床掘 小規模土工 クローラ山積0.13m3					第0002号単価表
	16	m3	2,864	45,824	
(SJ0020) 機械投入埋戻工(小型バックホウ埋戻)					第0004号単価表
	15	m3	3,465	51,975	
合 計				111,308	
	1	式	当り	111,308	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 土砂等運搬処分

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0007号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	4.9	m3	5,269	25,818	
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山)					T
	4.9	m3	6,300	30,870	
合 計				56,688	
	1	式	当り	56,688	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 整地

1 式 当り
適用年版 T0208
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) スクリーニングス舗装 t=40	1	式	133,000	133,000	第0008号単価表
合 計				133,000	
	1	式	当り	133,000	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0208
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし	1.8	m3	31,030	55,854	第0011号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し					
(CB227010) 殻運搬	1.8	m3	6,827	12,288	第0012号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=有り, J07=10.5km以 下, J16=全ての費用					
(Z132597010) 塵材処理料(東部地区) 無筋C殻	1.8	m3	6,030	10,854	T
合 計				78,996	
	1	式	当り	78,996	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 複合遊具

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 複合遊具	1	基	4,175,000	4,175,000	第0013号単価表
(TJ0040) ゴムマット 材工共	4	枚	28,500	114,000	
合 計				4,289,000	
	1	式	当り	4,289,000	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0060 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	4	人日	13,500	54,000	第0025号単価表
合 計				54,000	
	1	式	当り	54,000	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0070 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	1	人日	13,500	13,500	第0025号単価表
合 計				13,500	
	1	式	当り	13,500	円/式

第0008号 下位内訳書
 AMA0080 草（土付き）運搬・処分

1 式 当り
 適用年版 T0208

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0080) トラック2t積運転 (運搬8.5km)	1	回	8,275	8,275	I
(TJ0090) 草（土付き）	94	kg	38	3,572	T
合 計				11,847	
	1	式	当り	11,847	円/式

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZA000330	建設発生土処分費 (確認処分) 2 t車 (昼間：地山)	m3	T0208	6,300	[管]T処分費等 [資]仮設材単価等 特別調査

