

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 02	課・事業所 0166	班 30	連番 R004	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事 業 所 名	横須賀市みなと振興部						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和2年度野比地区突堤ブロックほか製作工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市久里浜8丁目地内						
(河川・路線・区域)名	横須賀港 (野比地区)						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期	125 日間						
設 計 金 額	(円)						
	50,424,000 円						
設 計 概 要							
(起 工 ・ 変 更) 理 由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	03 港湾海岸施設整備費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	50,424,000					
工事価格	45,840,000					
消費税等相当額	4,584,000					

最低制限価格 45,773,750円
(税抜 41,612,500円)

令和 02 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	【港湾】海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】重要港湾・地方港湾(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場(港湾)工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年10月1日基準		
	係数ランク	ランク1		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
突堤			1	式		27,984,430	
消波工			1	式		14,329,930	
消波ブロック工			1	式		14,329,930	第 0001 号 内訳書
仮設工			1	式		13,654,500	
仮設道路工			1	式		13,654,500	第 0002 号 内訳書
直接工事費計			1	式		27,984,430	
共通仮設費計			1	式		3,053,800	
技術管理費			1	式		26,800	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		3,027,000	【千円止】
純工事費			1	式		31,038,230	
現場管理費			1	式		7,858,000	【千円止】
工事原価			1	式		38,896,230	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等							
			1	式		6,950,755	
工事価格							
			1	式		45,840,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		4,584,000	
本工事費計							
			1	式		50,424,000	

第0001号 内訳書
消波ブロック工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 消波ブロック製作					第0001号下内
	1	式	14,329,930	14,329,930	
合 計				14,329,930	

第0002号 内訳書
仮設道路工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 仮設道路					第0002号下内
	1	式	13,654,500	13,654,500	
合 計				13,654,500	

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 施工実態調査					第0003号下内
	1	式	26,800	26,800	
合 計				26,800	

第0001号 下位内訳書
AMA0050 消波ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG108011) 異形ブロック製作					
J01=2.999 t, J02=鋼製型枠(異形ブロック 10t未満), J03=3.63 m2, J04=一般養 生を行う, J05=1.304 m3, J06=標準(油圧伸 縮型)25t吊, J07=ラフレレンス(油圧伸 縮型)35t吊, J08=0 kg, J10=kg, J12=kg, J14=kg, J16=kg, J18=kg , J20=H<2m(全形型)	355	個	40,366	14,329,930	
合 計				14,329,930	
	1	式	当り	14,329,930	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0090 仮設道路

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 袋詰玉石製作 4 t/個					
	300	袋	45,515	13,654,500	
合 計				13,654,500	
	1	式	当り	13,654,500	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0010 施工実態調査

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) モニタリング調査 ブロック製作工					1
	1	工種	26,800	26,800	
合 計				26,800	
	1	式	当り	26,800	円/式