

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

設 計 書 番 号	年度 02	課・事業所 0166	班 30	連番 0000	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事 業 所 名	横須賀市みなと振興部						
(工事・業務)名	令和2年度新港地区新港3号栈橋改良工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市新港町地先						
(河川・路線・区域)名	横須賀港						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期	令和 03 年 03 月 15 日 まで						
設 計 金 額	( 円 )						
	66,539,000 円						
設 計 概 要							
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	02 港湾施設整備費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	66,539,000					
工事価格	60,490,000					
消費税等相当額	6,049,000					

最低制限価格 60,031,400円  
(税抜 54,574,000円)

令和 02 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	【港湾】構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】重要港湾・地方港湾 (1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事费率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設费率補正	0.00%		
	現場管理费率補正	0.00%		
	一般管理费率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年10月1日基準		
	係数ランク	ランク 1		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
栈橋・係船杭			1	式		38,931,719	
維持補修工			1	式		38,931,719	
仮設工			1	式		5,625,886	第 0001 号 内訳書
被覆防食工			1	式		30,450,996	第 0002 号 内訳書
床版補修工			1	式		2,854,837	第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式		38,931,719	
共通仮設費計			1	式		2,825,800	
技術管理費			1	式		26,800	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		2,799,000	【千円止】
純工事費			1	式		41,757,519	
現場管理費			1	式		9,863,000	【千円止】
工事原価			1	式		51,620,519	



第0001号 内訳書  
仮設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 足場設置・撤去	1	式	5,625,886	5,625,886	第0001号下内
合 計				5,625,886	

第0002号 内訳書  
被覆防食工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) モルタル被覆撤去	1	式	6,922,840	6,922,840	第0002号下内
(AMA0010) ベトログラム被覆	1	式	23,528,156	23,528,156	第0003号下内
合 計				30,450,996	

第0003号 内訳書  
床版補修工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) コンクリート研り・防錆処理	1	式	999,760	999,760	第0004号下内
(AMA0040) 断面修復工 (左官工法)	1	式	336,765	336,765	第0005号下内
(AMA0050) 断面修復工 (型枠工法)	1	式	1,518,312	1,518,312	第0006号下内
合 計				2,854,837	

第0940号 内訳書  
技術管理費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 技術管理					第0007号下内
	1	式	26,800	26,800	
合 計				26,800	

第0001号 下位内訳書  
 AMA0030 足場設置・撤去

1 式 当り  
 適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 足場設置・撤去 被覆防食工/断面修復工	686	m2	8,201	5,625,886	
合 計				5,625,886	
	1	式	当り	5,625,886	円/式

第0002号 下位内訳書  
 AMA0060 外被覆撤去

1 式 当り  
 適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 外被覆撤去・積込	20	m3	333,233	6,664,660	
(SJ0030) コンクリート殻運搬・処分 被覆防食工	1	式	258,180	258,180	
合 計				6,922,840	
	1	式	当り	6,922,840	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0010 ペトラム被覆

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH114130) 下地処理(かき落とし)					
J01=鋼管杭	284	m2	7,837	2,225,708	
(DH114140) 被覆防食					
J01=鋼管杭	284	m2	66,632	18,923,488	
(DH114150) 端部処理					
J01=鋼管杭	168	m	13,195	2,216,760	
(SJ0050) 牡蠣殻運搬・処分					
	1	式	162,200	162,200	
合 計				23,528,156	
	1	式	当り	23,528,156	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0070 コンクリート研り・防錆処理

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) コンクリート研り 海上施工					
	2	m3	388,740	777,480	
(CB210830) 人力積込					
J01=コンクリート塊	2	m3	4,301	8,602	
(SJ0090) コンクリート殻運搬・処分 床版補修工					
	1	式	25,818	25,818	
(SJ0080) 鉄筋除錆					
	20	m2	9,393	187,860	
合 計				999,760	
	1	式	当り	999,760	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0040 断面修復工（左官工法）

1 式 当り  
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 断面修復工（左官工法）					
	2.7	m2	124,728	336,765	
合 計				336,765	
	1	式	当り	336,765	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0050 断面修復工（型枠工法）

1 式 当り  
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 断面修復工（型枠工法） 型枠込み					
	1.8	m3	843,507	1,518,312	
合 計				1,518,312	
	1	式	当り	1,518,312	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0020 技術管理

1 式 当り  
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0070) 施工実態調査（モニタリング調査） 付属工等					1
	1	工種	26,800	26,800	
合 計				26,800	
	1	式	当り	26,800	円/式

