

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 02	課・事業所 0166	班 30	連番 0005	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
-------	----------	---------------	---------	------------	---------	------------	------------

事業所名	横須賀市みなと振興部
------	------------

(工事・業務)名	台風19号による北下浦漁港海岸環境施設災害復旧工事
----------	---------------------------

(工事・業務)箇所	横須賀市野比2丁目7番地先ほか
-----------	-----------------

(河川・路線・区域)名	北下浦漁港海岸
-------------	---------

単価採用地区名	横須賀
---------	-----

事業区分	
------	--

起案・決裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日
-------	---------------------------

工期	90 日間
----	-------

設計金額	(円)
	10,516,000 円

設計概要	
------	--

(起工・変更)理由	
-----------	--

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	12 災害復旧費
項	02 漁港施設災害復旧事業費
目	01 漁港施設災害復旧事業
節	15 工事請負費
細節	91 工事請負費[災害復旧目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	10,516,000					
工事価格	9,560,000					
消費税等相当額	956,000					

最低制限価格 9,527,870円
(税抜 8,661,700円)

令和 02 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	【漁港】海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	【漁港】市街地に係わる漁港漁場		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場(港湾)工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年10月1日基準		
係数ランク	ランク 3			
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員	16	人	
	コンクリートポンプ車 プーA式90~110m3/h	3	日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
災害復旧			1	式		5,217,109	
土工			1	式		77,146	
作業土工			1	式		77,146	第 0001 号 内訳書
舗装工			1	式		2,233,307	
コンクリート舗装工			1	式		2,233,307	第 0002 号 内訳書
擁壁工			1	式		339,730	
鉄止擁壁工			1	式		339,730	第 0003 号 内訳書
構造物撤去工			1	式		1,438,621	
取壊し工			1	式		334,754	第 0004 号 内訳書
撤去工			1	式		130,000	第 0005 号 内訳書
運搬処理工			1	式		973,867	第 0006 号 内訳書
圧送工			1	式		413,251	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート圧送工				式		413,251	第 0007 号 内訳書
			1				
付属工				式		715,054	
			1				
付属施設工				式		715,054	第 0008 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式		5,217,109	
			1				
共通仮設費計				式		951,080	
			1				
安全費				式		217,080	第 0930 号 内訳書
			1				
共通仮設費 (率分)				式		734,000	【千円止】
			1				
純工事費				式		6,168,189	
			1				
現場管理費				式		1,723,000	【千円止】
			1				
工事原価				式		7,891,189	
			1				
一般管理費等				式		1,675,426	
			1				
スクラップ評価額				式		-1,192	第 0985 号 内訳書
			1				
工事価格				式		9,560,000	【万円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		956,000	
本工事費計							
			1	式		10,516,000	

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 掘削	1	式	46,960	46,960	第0001号下内
(AMA0150) 運搬・処分	1	式	30,186	30,186	第0002号下内
合 計				77,146	

第0002号 内訳書
コンクリート舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 型押しコンクリート舗装 (スロップ部)	1	式	1,301,283	1,301,283	第0003号下内
(AMA0080) 型押しコンクリート舗装 (階段部)	1	式	932,024	932,024	第0004号下内
合 計				2,233,307	

第0003号 内訳書
鉄止擁壁工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 鉄止擁壁設置 (スロップ部)	1	式	254,942	254,942	第0005号下内
(AMA0120) 鉄止擁壁設置 (階段部)	1	式	84,788	84,788	第0006号下内
合 計				339,730	

第0004号 内訳書
取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) コンクリート取壊し	1	式	334,754	334,754	第0007号下内
合 計				334,754	

第0005号 内訳書
撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) ポットウォーク脚部用固定金具, フッス, 支保材撤去	1	式	130,000	130,000	第0008号下内
合 計				130,000	

第0006号 内訳書
運搬処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 殻運搬	1	式	28,745	28,745	第0009号下内
(AMA0050) 殻処分	1	式	62,622	62,622	第0010号下内
(AMA0090) 現場廃材運搬・処分	1	式	372,500	372,500	第0011号下内
(AMA0170) 仮置廃材運搬・処分	1	式	510,000	510,000	第0012号下内
合 計				973,867	

第0007号 内訳書
 コンクリート圧送工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) コンクリート圧送					第0013号下内
	1	式	413,251	413,251	
合 計				413,251	

第0008号 内訳書
 付属施設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 立入防護柵 (フェンス) 設置					第0014号下内
	1	式	351,054	351,054	
(AMA0160) 標識看板設置					第0015号下内
	1	式	364,000	364,000	
合 計				715,054	

第0930号 内訳書
 安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 安全対策					第0016号下内
	1	式	217,080	217,080	
合 計				217,080	

第0985号 内訳書
 スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0100) スクラップ 評価額 鉄くず, H4相当					
	0.09	t	13,250	1,192	
合 計				1,192	

第0001号 下位内訳書
AMA0060 掘削

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CH112010) 掘削					
J01=岩塊・玉石, J02=現場制約あり	2.6	m3	8,601	22,362	
(CB211110) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石					
J01=岩塊・玉石, J02=60m以下	2.6	m3	9,461	24,598	
合 計				46,960	
	1	式	当り	46,960	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0150 運搬・処分

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	2.6	m3	5,310	13,806	
(UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車 (昼間:地山)					T
	2.6	m3	6,300	16,380	
合 計				30,186	
	1	式	当り	30,186	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0070 型押しコンクリート舗装 (スロープ部)

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸修正					
J01=無し, J04=全ての費用	37	m2	114	4,218	
(CB240010) コンクリート					
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	15	m3	21,610	324,150	路盤材
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設					
J01=20cm未満	71	m2	3,145	223,295	
(SWB410830) コンクリート舗装工(材料)					
	71	m2	2,528	179,488	
(TJ0020) 型押し式コンクリート舗装 材工共					
	71	m2	8,000	568,000	
(CB224710) 目地板					
J01=瀝青質目地板t=10	0.8	m2	2,665	2,132	
合 計				1,301,283	
	1	式	当り	1,301,283	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0080 型押しコンクリート舗装 (階段部)

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 差筋 (削孔有) D13 L=150	160	本	1,170	187,200	
(CB240210) 型枠	18	m2	7,776	139,968	
(WB410820) コンクリート舗装工 人力舗設	48	m2	3,145	150,960	
(SWB410831) コンクリート舗装工 (材料)	48	m2	1,384	66,432	
(TJ0020) 型押し式コンクリート舗装 材工共	48	m2	8,000	384,000	
(CB224710) 目地板	1.3	m2	2,665	3,464	
合 計				932,024	
	1	式	当り	932,024	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0110 鉄止擁壁設置 (スロープ部)

1 式 当り
 適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 差筋 (削孔有) D13 L=300	14	本	1,198	16,772	
(SJ0030) 差筋 (削孔無) D13 L=300	16	本	42	672	
(CB240210) 型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	18	m2	7,776	139,968	
(CB240010) コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.9	m3	24,600	22,140	捨コンクリート
(CB240010) コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種養生, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	2.8	m3	26,700	74,760	鉄止擁壁
(DH106180) 伸縮目地 J01=発泡体系	0.3	m2	2,100	630	
合 計				254,942	
	1	式	当り	254,942	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0120 鉄止擁壁設置 (階段部)

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 差筋 (削孔有) D13 L=300	14	本	1,198	16,772	
(CB240210) 型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	6	m2	7,776	46,656	
(CB240010) コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各 種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費 用	0.8	m3	26,700	21,360	
合 計				84,788	
	1	式	当り	84,788	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0010 コンクリート取壊し

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 有筋 構造物とりこわし J01=鉄筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	2	m3	53,010	106,020	コンクリート塊
(WB824010) 無筋 構造物とりこわし J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	7.4	m3	30,910	228,734	コンクリート舗装版, 既設鉄 止擁壁
合 計				334,754	
	1	式	当り	334,754	円/式

第0008号 下位内訳書

AMA0020

ボートワーク脚部用固定金具, フェンス, 支保材撤去

1 式 当り

適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 固定金具, フェンス, 支保材(単管)撤去 ボート切断, 積込・運搬費含む	1	式	130,000	130,000	
合 計				130,000	
	1	式	当り	130,000	円/式

第0009号 下位内訳書

AMA0040

殻運搬

1 式 当り

適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CH115010) コンクリートがら運搬	9.4	m3	3,058	28,745	
J01=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=2.0km以下					
合 計				28,745	
	1	式	当り	28,745	円/式

第0010号 下位内訳書

AMA0050

殻処分

1 式 当り

適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋C殻	2	m3	9,000	18,000	T
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C殻	7.4	m3	6,030	44,622	T
合 計				62,622	
	1	式	当り	62,622	円/式

第0011号 下位内訳書
 AMA0090 現場廃材運搬・処分

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 現場廃材集積・積込み・運搬	1	式	350,000	350,000	
(Z132597020) 廃材処理料(東部地区) 有筋C○殻	2.5	m3	9,000	22,500	T
合 計				372,500	
	1	式	当り	372,500	円/式

第0012号 下位内訳書
 AMA0170 仮置廃材運搬・処分

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0080) 仮置廃材積込み・運搬	1	式	274,000	274,000	
(TJ0090) 仮置廃材処分	1	式	236,000	236,000	T
合 計				510,000	
	1	式	当り	510,000	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0130 コンクリート圧送

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT22660) コンクリートポンプ車7'-A式 90~110m ³ /h	3	日	95,887	287,661	
(DH143060) 配管設置撤去 J01=陸上施工	90	m	1,069	96,210	
(DH143190) 配管損料 J01=29380 円	1	式	29,380	29,380	L=30.0m
合 計				413,251	
	1	式	当り	413,251	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0100 立入防護柵 (フェンス) 設置

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) J01=77mm以上90mm未満, J02=200mm以上400mm未満	14	孔	6,075	85,050	
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵) J01=基礎ブロック, J03=2m	24	m	2,941	70,584	
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	24	m	5,890	141,360	
(CB420850) 門扉 J01=片開き, J02=2m以下	1	基	13,860	13,860	
(CB420851) 門扉(材料費)	1	基	40,200	40,200	
合 計				351,054	
	1	式	当り	351,054	円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0160 標識看板設置

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0060) 標識看板材料費 (運搬費込) 通行車両総重量制限	2	箇所	112,000	224,000	
(TJ0070) 標識看板設置 (施工費) 通行車両総重量制限	2	箇所	70,000	140,000	
合 計				364,000	
	1	式	当り	364,000	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0030 安全対策

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190270) 交通整理・巡視・保安 J01=無し, J02=人, J03=有り, J04=16 人	1	式	217,080	217,080	1
合 計				217,080	
	1	式	当り	217,080	円/式

