

公郷町地区配水管布設工事（2020の1）
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2020年度	工事番号	SAO005	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																																																	
工事名		公郷町地区配水管布設工事（2020の1）																																																									
ブロック番号		3110			工事場所		横須賀市公郷町5丁目46番地先から108番地先まで																																																				
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																																																	
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150，ADIPほか）を耐震管φ50，PEPほか更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 20%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ50</td> <td style="width: 10%;">PEP</td> <td style="width: 15%;">L=312m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDIP</td> <td>L=230m</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=270m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ75</td> <td>ADIP</td> <td>L=121m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=77m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>VP</td> <td>L=48m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ75</td> <td>SP</td> <td>L=26m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>工期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日</p>										記				A	配水管布設工事	φ50	PEP	L=312m	B	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=230m	C	消火栓設置工事	単口		2基		撤去管	φ150	ADIP	L=270m		撤去管	φ75	ADIP	L=121m		撤去管	φ100	ADIP	L=77m		撤去管	φ50	VP	L=48m		撤去管	φ75	SP	L=26m		消火栓撤去	単口		2基
記																																																											
A	配水管布設工事	φ50	PEP	L=312m																																																							
B	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=230m																																																							
C	消火栓設置工事	単口		2基																																																							
	撤去管	φ150	ADIP	L=270m																																																							
	撤去管	φ75	ADIP	L=121m																																																							
	撤去管	φ100	ADIP	L=77m																																																							
	撤去管	φ50	VP	L=48m																																																							
	撤去管	φ75	SP	L=26m																																																							
	消火栓撤去	単口		2基																																																							
工事施行方法		請 負		工事日数		280 日																																																					

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	015000031
設計種別	当初設計
工事番号	SAO005
工事名	公郷町地区配水管布設工事(2020の1)
ブロック番号	3110

諸経費情報

単価世代	2020年 8月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

設計金額
¥91,432,000円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥91,432,000円

直接工事費 ¥53,735,711円
 共通仮設費 ¥5,676,554円
 現場管理費 ¥12,503,000円
 一般管理費等 ¥11,367,370円
 計 ¥83,282,635円

最低制限価格 82,813,610円
 (税抜 75,285,100円)

総括表

工事名 公郷町地区配水管布設工事(2020の1)
 工事場所 横須賀市公郷町5丁目46番地先から108番地先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水管布設工事	27,407,337円	2,895,267円	6,377,024円	5,797,808円	42,477,436円	42,477,436円
B 配水管布設工事	25,198,941円	2,661,976円	5,863,184円	5,330,639円	39,054,740円	39,054,740円
C 消火栓設置工事	1,129,433円	119,311円	262,792円	238,923円	1,750,459円	1,750,459円
合計	53,735,711円	5,676,554円	12,503,000円	11,367,370円	83,282,635円	83,282,635円
スクラップ評価額					-162,635円	-162,635円
合計					83,120,000円	83,120,000円
消費税等相当額					8,312,000円	8,312,000円
総合計金額					91,432,000円	91,432,000円

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
		材料費	A工事	式	1		1,669,241	第1号内訳書参照 ④U101
		材料費	B工事	式	1		4,399,780	第2号内訳書参照 ④U102
		材料費	C工事	式	1		770,360	第3号内訳書参照 ④U120
		材料費計					6,839,381	+3
	工事費A		φ50 PEP	m	312			/H
		配水管布設工(A-1)	φ50mm, L=272m, h=0.8, 機械, 昼間 試掘調査工6m含む	式	1		4,403,166	第4号内訳書参照 ④U001
		配水管布設工(A-2)	φ50mm, L=26m, h=0.8m, 人力, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1		673,690	第5号内訳書参照 ④U123

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工(A-3)	φ50mm, L=11m, h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		140,651	第6号内訳書参照 ④U121
		配水管布設工(A-4)	φ50mm, L=2m, h=0.8, 機械, 昼間	式	1		34,450	第7号内訳書参照 ④U124
		配水管布設工(A-5)	φ50mm, L=1m, h=1.2m, 機械, 昼間 試掘調査工1m含む	式	1		122,237	第8号内訳書参照 ④U125
		給水管接続替工(A-1)	39箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		3,668,808	第9号内訳書参照 ④U002
		給水管接続替工(A-2)	1箇所 h=0.8m, 人力, 昼間	式	1		99,673	第10号内訳書参照 ④U126
		給水管接続替工(A-3)	2箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		192,440	第11号内訳書参照 ④U127
		宅地内鉛給水管取替工(A)	21件	式	1		1,827,907	第12号内訳書参照 ④U003
		仮設管布設撤去工(A-1, 2)	φ50mm, L=298m	式	1		3,356,545	第13号内訳書参照 ④U004
		仮設管布設撤去工(A-3)	φ50mm, L=11m	式	1		82,650	第14号内訳書参照 ④U106
		管撤去工(A-1)	φ50mm, L=18m, φ75mm, L=118m, φ150mm L=136m	式	1		1,447,112	第15号内訳書参照 ④U128
		管撤去工(A-2)	φ75mm, L=26m,	式	1		180,321	第16号内訳書参照 ④U129

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工 (A-3)	φ50mm, L=11m	式	1		40,744	第 17 号内訳書参照 ④U131
		管撤去工 (A-4)	φ75mm, L=2m	式	1		7,855	第 18 号内訳書参照 ④U132
		管撤去工 (A-5)	φ75mm, L=1m	式	1		948	第 19 号内訳書参照 ④U133
		路面復旧工 (A-1)	アスファルト, t=5cm 小型フィニッシャー, 昼間	式	1		4,167,529	第 20 号内訳書参照 ④U139
		路面復旧工 (A-2)	コンクリート, t=10cm 人力, 昼間	式	1		339,579	第 21 号内訳書参照 ④U135
		路面復旧工 (A-3)	コンクリート, t=15cm 人力, 昼間	式	1		589,734	第 22 号内訳書参照 ④U140
		路面復旧工 (A-4)	アスファルト, t=5cm 人力, 昼間	式	1		16,951	第 23 号内訳書参照 ④U141
		路面復旧工 (A-5)	アスファルト, t=10cm, 安定処理, t=10cm 人力, 昼間	式	1		475,872	第 24 号内訳書参照 ④U143
		運搬工 (A-2)	人肩運搬工	式	1		251,234	第 25 号内訳書参照 ④U152
		交通管理工 (A)		式	1		3,618,000	第 26 号内訳書参照 ④U007
	A小計						25,738,096	+4

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費 B		φ150 GXDIP	m	230			/H
		配水管布設工 (B-1)	φ150mm, L=211m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工8m含む	式	1		4,430,936	第 27 号内訳書参照 ④U107
		配水管布設工 (B-2)	φ150mm, L=19m, h=0.8m, 人力, 昼間	式	1		514,150	第 28 号内訳書参照 ④U146
		給水管接続替工 (B-1)	28箇所 h=0.8, 機械, 昼間	式	1		2,363,222	第 29 号内訳書参照 ④U110
		宅地内鉛給水管取替工 (B)	22件	式	1		1,924,752	第 30 号内訳書参照 ④U111
		仮設管布設撤去工 (B)	φ150mm, L=230m	式	1		4,060,559	第 31 号内訳書参照 ④U109
		管撤去工 (B-1)	φ150mm, L=134m, φ100mm, L=77m	式	1		968,394	第 32 号内訳書参照 ④U011
		管撤去工 (B-2)	φ50mm, L=19m,	式	1		114,757	第 33 号内訳書参照 ④U147
		路面復旧工 (B-1)	アスファルト, t=5cm 小型フィニッシャー, 昼間	式	1		2,775,932	第 34 号内訳書参照 ④U148
		路面復旧工 (B-2)	コンクリート, t=10cm 人力, 昼間	式	1		216,990	第 35 号内訳書参照 ④U150
		運搬工 (B-2)	人肩運搬工	式	1		175,969	第 36 号内訳書参照 ④U153

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工 (B)		式	1		3,253,500	第 37 号内訳書参照 ⑧014
	B小計						20,799,161	+
	工事費 C	消火栓設置工事 (単口)		基	2			/H
		消火栓設置撤去工 (C)	設置 単口 2 基 撤去 単口 2 基	式	1		359,073	第 38 号内訳書参照 ⑧015
	C小計						359,073	+
	工事費 計						46,896,330	+3
	直接工事費 計						53,735,711	処分費控除額=2,855,875 =4,253,573-46,589,937*0.03 ++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
	共通仮設費			式	1		5,444,000	43,734,062*0.1245 対象額=53,735,711-10,001,649 率=9.58%*1.3 %07K
	技術管理費			式	1		66,554	第 39 号内訳書参照 ⑧015

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		準備費		式	1		166,000	第 40 号内訳書参照 ⑧020
	共通仮設費 計						5,676,554	+3K
	純工事費						59,412,265	++J
		現場管理費		式	1		12,503,000	49,244,616*0.2539 対象額=59,412,265-10,167,649 率=23.08%*1.1 %07Jo
	工事原価						71,915,265	++G
	一般管理費等							/H
		一般管理費等		式	1		11,339,813	68,893,390*0.1647以内 対象額=71,915,265-3,021,875 率=16.47%*1 %07Gp
		契約保証費		式	1		27,557	68,893,390*0.0004 対象額=71,915,265-3,021,875 %92Hr
	一般管理費等 計						11,367,370	+3
		スクラップ評価額		式	1		-162,635	第 41 号内訳書参照 ⑧016
	工事価格						83,120,000	++T

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税等相当額				式	1		8,312,000	83,120,000*0.1 ¥S10
請負工事費	合計						91,432,000	++U

第 1 号内訳書 材料費

A工事

1式

0U101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形短1形式2(7.5K)(メーカ一規格)	φ150	個	1			建設物価・2020/06/01・Web版 N1213-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1202-152
GX形曲管	φ150*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1202-153
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物、積資・2020/06/01・298,441 N3011-150
A・K形離脱防止金具	φ150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	74,650	74,650	局独自 N2611-150
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/06/01・284 N1225-150
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ150 (ゴム輪、押輪、T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	10			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1221-150
GX形直管(1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/06/01・283,424 N1201-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/06/01・298,441 N3011-075
GX形接合セット(異形管・ワトシール弁用)	φ75 (ゴム輪、押輪、T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1221-075
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ75*5m JWWA K 144	m	2	1,410	2,820	局独自 A2102

P-8

0U101

第 1 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE EFソケット	φ75 JWWA K 145	個	4			建物、積資・2020/06/01・290,431 A2110
PE ベンド	φ75*45° JWWA K 145	個	2	4,880	9,760	局独自 A2188
PE レデューサ	φ75*50 JWWA K 145	個	1			建物、積資・2020/06/01・Web版,430 A2169
PE フランジ G形	φ75 (7.5K) (フランジ部FCD) PTC K 13	個	1	12,520	12,520	局独自 A2226
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	293	687	201,291	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	88			建物、積資・2020/06/01・290,431 A2109
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	11			建物、積資・2020/06/01・290,430 A2184
PE ベンド	φ50*22 1/2° JWWA K 145	個	6			建物、積資・2020/06/01・290,430 A2185
PE ベンド	φ50*11 1/4° JWWA K 145	個	5			建物、積資・2020/06/01・290,430 A2186
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/06/01・284 N1225-075
PE 片落メカニカルソケット(DIP*PEP)	φ150*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	3	76,600	229,800	局独自 A2283

P-9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗カ 3 DkN以上	個	1	35,350	35,350	局独自 A2281
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ50 PTC G 30	個	1	33,680	33,680	局独自 A2236
仕切弁きょう	長	個	1	53,210	53,210	局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	3	31,310	93,930	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4	9,530	38,120	局独自 A1842
計					1,669,241	

第 2 号 内訳書 材料費

B 工事

BU102

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製割 T 字管 (弁無) GF形	200*150	個	1	139,100	139,100	局独自 N4100-203
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	48			建物、積資・2020/06/01・283,424 N1201-150
GX形短 1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ150	個	1			建設物価・2020/06/01・Web版 N1213-150
G-LINK (GX形)	φ150 (コイル輪、T頭部外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1232-150
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1210-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	6			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1202-152
GX形曲管	φ150*22 1/2° JWWA G 121	個	6			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1202-153
GX形曲管	φ150*11 1/4° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1202-154
GX形 T 字(二受 T 字管)	φ150*150 JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1204-153
GX形 T 字(二受 T 字管)	φ150*75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/06/01・284,426 N1204-151
SF仕切弁	φ150 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/06/01・298,441 N3100-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/06/01・298, 441 N3011-150
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	13			建設物価・2020/06/01・284 N1225-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	16			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1224-150
GX形受さし	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1205-152
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ150*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1209-151
GX形接合セット (異形管・ソトシル弁用)	φ150 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	23			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1221-150
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	3			建物, 積資・2020/06/01・283, 424 N1201-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コマ輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1232-100
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1210-100
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1202-102
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/06/01・284 N1225-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ100 (2 種) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	8, 820	8, 820	局独自 N1615-100
A・K形離脱防止金具	φ100 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力 3DKN以上	組	1	43, 900	43, 900	局独自 N2611-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1224-100
GX形接合セット (異形管・ソトシル弁用)	φ100 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/06/01・284, 426 N1221-100
仕切弁きょう	短	個	1	31, 310	31, 310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9, 530	9, 530	局独自 A1842
計					4, 399, 780	

第 3 号内訳書 材料費

C工事

0U120

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁 (ホ-ホ弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100mm レバ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2	81,750	163,500	局独自 N3513-070
消火栓 (単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	2	109,000	218,000	局独自 N3306-070
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	2	98,240	196,480	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	2	96,190	192,380	局独自 A1856
計					770,360	

P-14

第 4 号内訳書 配水管布設工 (A-1)

φ50mm, L=272m, h=0.8, 機械, 昼間
試掘調査工6m含む

0U001

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	4.9	2,917	14,293	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	4.9	3,972	19,462	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.9	4,463	21,868	残土 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	105	2,917	306,285	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	105	3,868	406,140	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	105	3,868	406,140	改良土 DW421-J08
人力掘削工	掘削・積込	m3	7.2	12,050	86,760	Z0001-B00
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	7.2	4,391	31,615	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	7.2	4,391	31,615	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	32.5	2,917	94,802	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	32.5			県単価・2020/08/01・105 K0028

P-15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック 積 ハック材山積0.13m3	m3	32.5	3,868	125,710	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	71.3	9,215	657,029	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	33.7	8,840	297,908	DW111-J02
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	7.2	11,970	86,184	Z0002-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	2	2,185	4,370	F0403-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	270	2,078	561,060	F0430-B00
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	1	8,436	8,436	F0473-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	10	2,617	26,170	DW0262-J06
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	3	3,402	10,206	DW022-J03
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm	口	1	2,617	2,617	DW022-J04
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) ・ タッピンねじ式	口	1	13,180	13,180	F0528-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J09
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J01
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J01
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00
ポリエチレン管(融着接合) 継 手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	68	1,874	127,432	DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継 手)布設工	呼び径50mm	口	6	1,745	10,470	DW054-J01
六角ボルト交換工 φ150	フランジ部	口	1	7,206	7,206	Z0015-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	161	2,519	405,559	仮復旧 DW440-J01
小型バック材による舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	161	511	82,271	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤 処分費の対象	m3	8.1			県単価・2020/08/01・105 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.1	5,028	40,726	DW4211-J06
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	161	989	159,229	先行路盤 DW431-J01
仕切弁設置工 φ150		基	2	14,360	28,720	F0543-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,320	13,320	F0541-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,376	1,376	F0561-B00
水替工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,281	3,281	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	19	36	684	G0074-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	8	511	4,088	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	5,028	2,011	DW4211-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	2,917	5,834	DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.6	2,917	13,418	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	3,465	10,395	発生土 (改良土20-0mm) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	3,465	5,544	発生土 (改良土40-0mm) DW411-J03
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	8	570	4,560	DW431-J04
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8	2,519	20,152	DW440-J01
計					4,403,166	

第 5 号内訳書 配水管布設工 (A-2)

φ 50mm, L=26m, h=0.8m, 人力, 昼間
 試験調査工1m含む

1式

01123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	掘削・積込	m3	11.6	12,050	139,780	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	11.6	4,391	50,935	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	11.6	4,391	50,935	改良土 DP020002-J01
人力掘削工	掘削・積込	m3	3.3	12,050	39,765	路盤 Z0001-B00
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3.3			県単価・2020/08/01・105 K0028
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	3.3	4,391	14,490	路盤 DP020002-J01
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	6.5	12,340	80,210	Z0003-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	5.1	11,970	61,047	Z0002-B00
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	26	2,078	54,028	F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	18	1,874	33,732	DW053-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	16	2,361	37,776	仮復旧 DW440-J12

P-20

01123

第 5 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	16	4,536	72,576	DP040035-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/08/01・105 K0024
殻運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.8	5,690	4,552	DP020101-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	16	989	15,824	仮路盤 DW431-J01
計					673,690	

P-21

第 6 号内訳書 配水管布設工 (A-3)

φ 50mm, L=11m, h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7	2,917	10,792	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.7	3,868	14,311	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.7	3,868	14,311	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,917	3,500	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,868	4,641	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.8	9,215	25,802	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	8,840	7,956	DW411-J02
PEP布設工 φ50	被覆, シート, テープ 共	m	11	2,078	22,858	F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2	1,874	3,748	DW053-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,519	15,114	仮復旧 DW440-J01

P-22

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	511	3,066	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	5,028	1,508	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	1,074	6,444	仮路盤 DW431-J10
計					140,651	

第 7 号内訳書 配水管布設工 (A-4)

φ50mm, L=2m, h=0.8, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	2,917	2,625	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9	3,868	3,481	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9	3,868	3,481	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,917	291	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,868	386	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5	9,215	4,607	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	8,840	3,536	DW411-J02
PEP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	2	2,154	4,308	F0431-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	3	2,343	7,029	DW053-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,361	2,361	仮復旧 DW440-J12

第 7 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	511	511	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS版 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,028	502	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	1	452	452	先行路盤 DW431-J13
計					34,450	

第 8 号 内訳書

配水管布設工 (A-5)

φ50mm, L=1m, h=1.2m, 機械, 昼間
試験調査工1m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	2,917	5,834	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2	3,868	7,736	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2	3,868	7,736	改良土 DW421-J08
人力掘削工	掘削・積込	m3	1.1	12,050	13,255	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	1.1	4,391	4,830	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	1.1	4,391	4,830	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	2,917	2,041	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	3,868	2,707	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1	9,215	10,136	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	8,840	7,956	DW411-J02

第 8 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	1.1	11,970	13,167	Z0002-B00
PEP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	1	2,154	2,154	F0431-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	1	2,343	2,343	DW053-J02
PEフランジ接合工 φ75		口	1	6,350	6,350	F0507-B00
六角ボルト交換工 φ75	フランジ部 (JWWA 7.5K)	口	1	5,385	5,385	Z0007-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,519	7,557	仮復旧 DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,519	7,557	仮復旧 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	511	1,533	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	5,028	1,508	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	1,074	3,222	仮路盤 DW431-J10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					122,237	

第 9 号 内訳書 給水管接続替工 (A-1)

39箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	37	32,130	1,188,810	局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	2	33,480	66,960	局独自 A1102
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	7	35,250	246,750	F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	15	37,290	559,350	F1063-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	15	39,060	585,900	F1064-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2	40,120	80,240	F1056-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.5	2,917	7,292	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	2.5	3,972	9,930	局独自 K0029
発土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.5	4,463	11,157	残土 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	27.8	2,917	81,092	DW399-J01
発土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	27.8	3,868	107,530	土砂 DW421-J08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	27.8	3,868	107,530	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.7	2,917	22,460	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	7.7			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.7	3,868	29,783	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16	9,215	147,440	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.8	8,840	104,312	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	38	2,519	95,722	仮復旧 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	38	511	19,418	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	5,028	9,553	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	38	989	37,582	先行路盤 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替調整工		件	39	2,763	107,757	G0042-B00
計					3,668,808	

第 10 号内訳書 給水管接続替工 (A-2)

1箇所
h=0.8m, 人力, 昼間

01126

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	1	32,130	32,130	局独自 A1101
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, V P用	箇所	1	37,290	37,290	F1063-B00
人力掘削工	掘削・積込	m3	0.5	12,050	6,025	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	0.5	4,391	2,195	土砂 Df020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	0.5	4,391	2,195	改良土 Df020002-J01
人力掘削工	掘削・積込	m3	0.1	12,050	1,205	路盤 Z0001-B00
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0028
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	0.1	4,391	439	路盤 Df020002-J01
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	0.3	12,340	3,702	Z0003-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	0.2	11,970	2,394	Z0002-B00
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,361	2,361	仮復旧 Df440-J12

P-32

01126

第 10 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	1	4,536	4,536	DP040035-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0024
殻運搬工(舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.1	5,690	569	DP020101-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	989	989	仮路盤 Df431-J01
給水管接続替調整工		件	1	2,763	2,763	G0042-B00
計					99,673	

P-33

第 11 号 内訳書 給水管接続替工 (A-3)

2箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	2	32,130	64,260	局独自 A1101
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	37,290	37,290	F1063-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	39,060	39,060	F1064-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	2,917	4,667	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.6	3,868	6,188	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.6	3,868	6,188	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5	2,917	1,458	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	3,868	1,934	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	9,215	9,215	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6	8,840	5,304	DW411-J02

第 11 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2	2,519	5,038	仮復旧 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	511	1,022	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,028	502	DW4211-J06
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2	1,074	2,148	仮路盤 DW431-J10
給水管接続替調整工		件	2	2,763	5,526	G0042-B00
計					192,440	

第 12 号内訳書 宅地内鉛給水管取替工 (A)

21件

01/003

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	3	78,320	234,960	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	18	76,200	1,371,600	F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	46	1,072	49,312	DP040036-J01
コンクリート取りこわし工	コンクリートブレイカー、無筋	m ³	0.7	31,030	21,721	Z0004-B00
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m ³	0.7			県単価・2020/08/01・105 K0026
搬運搬工 (Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.7	5,690	3,983	DP020101-J03
コンクリート工 (18-8-25 (20) W/C指定 無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車 無し)	m ³	0.7	24,500	17,150	DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	8	9,031	72,248	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	8	6,589	52,712	DP020016-J01
計					1,827,907	

P-36

第 13 号内訳書 仮設管布設撤去工 (A-1, 2)

φ50mm, L=298m

01/004

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.1	2,917	11,959	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	4.1	3,972	16,285	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.1	4,463	18,298	残土 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	24.9	2,917	72,633	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	24.9	3,868	96,313	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	24.9	3,868	96,313	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	36.6	2,917	106,762	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m ³	36.6			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	36.6	3,868	141,568	路盤 DW421-J08
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	24.9	8,840	220,116	DW411-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密度度AS混合物 (13)	m ²	184	2,519	463,496	仮復旧 DW440-J01

P-37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	184	511	94,024	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	9.2			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	9.2	5,028	46,257	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	102	620	63,240	仮路盤 DW431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	82	989	81,098	先行路盤 DW431-J01
断水連絡工	φ50~φ100(切筋込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,281	3,281	F3118-B00
広報用各戸ピラ		枚	15	36	540	G0074-B00
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	38	8,500	323,000	F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	2	9,571	19,142	F1182-B00
仮設管賃料A(運搬費含)	φ50 L=309m 170日間	式	1		818,700	局独自 Y0001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管施工費A	φ50 L=309m	式	1		435,600	局独自 Y0002
計					3,356,545	

第 14 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (A-3)

φ50mm, L=11m

01106

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,917	1,166	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,868	1,547	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,868	1,547	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9	2,917	5,542	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	3,868	7,349	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	8,840	3,536	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8	2,519	20,152	仮復旧 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	8	511	4,088	仮復旧 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	5,028	2,011	仮復旧 DW4211-J06

P-40

01106

第 14 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	8	1,074	8,592	仮路盤 DW431-J10
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	2	8,500	17,000	F1181-B00
計					82,650	

P-41

第 15 号内訳書 管撤去工 (A-1)

φ 50mm, L=18m, φ 75mm, L=118m, φ 150mm
L=136m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	58.4	2,917	170,352	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	58.4	3,868	225,891	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	58.4	3,868	225,891	改良土 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	58.4	9,215	538,156	DW411-J01
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,882	2,882	F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2	769	1,538	F0556-B00
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	136	1,194	162,384	F0772-B00
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	118	948	111,864	F0770-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	18	453	8,154	F0792-B00
計					1,447,112	

第 16 号内訳書 管撤去工 (A-2)

φ 75mm, L=26m,

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	掘削・積込	m3	4.7	12,050	56,635	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.7	4,391	20,637	DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.7	4,391	20,637	DP020002-J01
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	4.7	12,340	57,998	Z0003-B00
仕切弁撤去工 φ75	人力	基	1	3,313	3,313	Z0200-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	769	769	F0556-B00
管撤去工 80 SP	(切断含) 人力	m	26	782	20,332	Z0201-B00
計					180,321	

第 17 号内訳書 管撤去工 (A-3)

φ50mm, L=11m

1式

0U131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	2,917	5,250	DF399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8	3,868	6,962	土砂 DF421-J08
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8	3,868	6,962	改良土 DF421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	9,215	16,587	DF411-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	11	453	4,983	F0792-B00
計					40,744	

P-44

第 18 号内訳書 管撤去工 (A-4)

φ75mm, L=2m

1式

0U132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,917	875	DF399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,868	1,160	土砂 DF421-J08
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,868	1,160	改良土 DF421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	9,215	2,764	DF411-J01
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	2	948	1,896	F0770-B00
計					7,855	

P-45

第 19 号内訳書 管撤去工 (A-5)

φ75mm, L=1m

0U133

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	1	948	948	F0770-B00
計					948	

P-46

第 20 号内訳書 路面復旧工 (A-1)

7スファルト, t=5cm
小型7インチ車, 昼間

0U139

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水 処理工	ダンプトラック 2t 積級 運搬11回	式	1		578,762	D332A1-J02*
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,004	564	566,256	DP040036-J02
小型バックホフによる舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	919	511	469,609	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS版 処分費の対象	m ³	46			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホフ山積0.13m ³	m ³	46	5,028	231,288	DW4211-J06
不陸修正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	919	267	245,373	DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m ²	919	2,039	1,873,841	DP040008-J03
計					4,167,529	

P-47

第 21 号内訳書 路面復旧工 (A-2)

コンクリート, t=10cm
人力, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	54	1,072	57,888	DP040036-J01
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	3.3	31,030	102,399	CO階段 DSH026010-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO設 処分費の対象	m3	3.3			県単価・2020/08/01・105 K0026
搬運搬工 (Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	3.3	5,690	18,777	DP020101-J03
人力掘削工	掘削・積込	m3	0.7	12,050	8,435	路盤 Z0001-B00
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2020/08/01・105 K0028
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	0.7	4,391	3,073	路盤 DP020002-J01
C O 階段復旧工 (A)	コンクリート, t=10cm	m2	14	8,770	122,780	Z0105-B00
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	14	232	3,248	DF432-J02
計					339,579	

第 22 号内訳書 路面復旧工 (A-3)

コンクリート, t=15cm
人力, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	40	1,072	42,880	DP040036-J01
Co舗装版破砕工	舗装15cm, 人力	m2	39	4,655	181,545	Z0104-B00
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO設 処分費の対象	m3	5.9			県単価・2020/08/01・105 K0026
搬運搬工 (Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	5.9	5,690	33,571	DP020101-J03
人力掘削工	掘削・積込	m3	1.8	12,050	21,690	路盤 Z0001-B00
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.8			県単価・2020/08/01・105 K0028
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	1.8	4,391	7,903	路盤 DP020002-J01
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	39	232	9,048	DF432-J02
人力舗設工	平均舗設厚15cm 小型車	m2	39	6,400	249,600	D3132-J01
計					589,734	

第 23 号内訳書 路面復旧工 (A-4)

アスファルト, t=5cm
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	8	564	4,512	DP040036-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	511	1,533	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,028	1,005	DW4211-J06
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	3	282	846	DW432-J03
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物 (13)	m2	3	2,725	8,175	DW440-J04
計					16,951	

第 24 号内訳書 路面復旧工 (A-5)

アスファルト, t=10cm, 安定処理, t=10cm
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm超30cm以下	m	40	1,375	55,000	DP040036-J03
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	14	564	7,896	DP040036-J02
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	2	4,536	9,072	はつり DP040035-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 (排水性舗装) 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0022
殻運搬工 (舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.1	5,690	569	はつり DP020101-J01
As舗装版破砕工	舗装15cm超30cm以下 障害等有 積込作業有	m2	16	10,800	172,800	DP040035-J04
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 (排水性舗装) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/08/01・105 K0022
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.4			県単価・2020/08/01・105 K0024
殻運搬工 (舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	3.2	5,690	18,208	DP020101-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	2,917	2,917	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2020/08/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 ハッチャク山積0.13m ³	m ³	1	3,868	3,868	路盤 DW421-J08
下層路盤工(車道・路肩部)	全仕上厚 200mm 1層施工 RC-40	m ²	5	574	2,870	DP040002-J01
不陸整正工(施工幅1.8m未満)		m ²	5	232	1,160	DW432-J04
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	11	267	2,937	DW432-J01
上層路盤工(車道・路肩部)	1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3 再生AS安定処理(30) 小型車	m ²	16	4,343	69,488	安定処理 DP040004-J01
基層工(車道・路肩部)	幅1.4m未満 1層平均厚50mm PK-4 再生粗粒度AS混合物(20) 小型車	m ²	16	2,650	42,400	DP040006-J01
排水性舗装・表層工(車道・路肩部)	幅1.4m未満 1層平均厚50mm PKR ポーラスアスファルト混合物(13) 小型車	m ²	18	3,105	55,890	DP040013-J01
排水用導水管	φ18 L=1m	m	5	1,170	5,850	局独自 Y0005
区画線設置(溶融式)工(昼間)	実線20cm 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	5	597	2,985	DSH003000-J01
計					475,872	

第 25 号 内訳書 運搬工 (A-2)

人肩運搬工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	土砂 20m以下	m ³	37.7	4,516	170,253	DP020018-J01
人肩運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	岩塊・玉石 20m以下	m ³	8.4	6,666	55,994	DP020018-J02
人肩運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	栗石・クラッシュラン 20m以下	m ³	4.3	5,591	24,041	DP020018-J03
人肩運搬工(積込～運搬～取卸し)セメント等	20m以下	t	0.4	2,366	946	DP020019-J01
計					251,234	

第 26 号内訳書 交通管理工 (A)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	268			県単価・2020/08/01・労務2 R0011-001
計					3,618,000	

第 27 号内訳書 配水管布設工 (B-1)

φ150mm, L=211m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工8m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.2	2,917	21,002	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	7.2	3,972	28,598	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.2	4,463	32,133	残土 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	101.2	2,917	295,200	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	101.2	3,868	391,441	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	101.2	3,868	391,441	改良土 DW421-J08
人力掘削工	掘削・積込	m3	9.6	12,050	115,680	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	9.6	4,391	42,153	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	9.6	4,391	42,153	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	27.4	2,917	79,925	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	27.4			県単価・2020/08/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック 積 バックホウ山積0.13m3	m3	27.4	3,868	105,983	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	69.4	9,215	639,521	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	31.8	8,840	281,112	DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	9.6	11,970	114,912	Z0002-B00
不断水連絡工	φ200×φ150	箇所	1	70,940	70,940	DW020-J02
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	211	2,185	461,035	F0403-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	42	2,181	91,602	DW0262-J01
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	20	2,617	52,340	DW0262-J06
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	4,188	8,376	DW0262-J04
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	2	8,436	16,872	F0473-B00
G X 形継手挿口加工工	呼び径150mm タップンねじ式固定	口	13	1,814	23,582	DW027-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	13	13,180	171,340	F0528-B00
仕切弁設置工 φ150		基	1	14,360	14,360	F0543-B00
仕切弁設置工 φ150	弁きょう取付無し	基	1	5,499	5,499	Z0013-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,376	1,376	F0561-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J05
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J10
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J07
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1	6,250	6,250	F0472-B00
六角ボルト交換工 φ100	フランジ部	口	1	5,385	5,385	Z0014-B00
G X 形継手挿口加工工	呼び径100mm タップンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	2	12,260	24,520	F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm	口	1	2,181	2,181	離脱防止金具 DW022-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	135	2,519	340,065	仮復旧 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	135	511	68,985	仮復旧 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	6.8			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8	5,028	34,190	仮復旧 DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	135	989	133,515	先行路盤 DW431-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	2	26,400	52,800	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	2	3,281	6,562	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	124	36	4,464	G0074-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9	511	4,599	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2020/08/01・105 K0024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	5,028	2,514	DW4211-J06
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	2,917	6,417	DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.6	2,917	16,335	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.9	3,465	13,513	発生土(改良土20-0mm) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	3,465	5,890	発生土(改良土40-0mm) DW411-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	9	570	5,130	DW431-J04
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	9	2,519	22,671	DW440-J01
計					4,430,936	

第 28 号 内訳書 配水管布設工 (B-2)

φ 150mm, L=19m, h=0.8m, 人力, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	掘削・積込	m ³	8.8	12,050	106,040	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	8.8	4,391	38,640	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	8.8	4,391	38,640	改良土 DP020002-J01
人力掘削工	掘削・積込	m ³	2.3	12,050	27,715	路盤 Z0001-B00
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2.3			県単価・2020/08/01・105 K0028
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	2.3	4,391	10,099	路盤 DP020002-J01
人力埋戻工	改良土(20-0)	m ³	5.5	12,340	67,870	Z0003-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	3.3	11,970	39,501	Z0002-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共 人力	m	19	3,252	61,788	Z0204-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	6	2,181	13,086	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3	2,617	7,851	DW0262-J06

P-60

第 28 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	11	2,361	25,971	仮復旧 DW440-J12
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m ²	11	4,536	49,896	DP040035-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2020/08/01・105 K0024
殻運搬工(舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.6	5,690	3,414	DP020101-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	11	989	10,879	仮路盤 DW431-J01
計					514,150	

P-61

第 29 号 内訳書 給水管接続替工 (B-1)

28箇所
h=0.8, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食タイプ、密着コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	23	13,170	302,910	局独自 A1051-000
サドル付分水栓 (防食タイプ、密着コア含)	φ150*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	5	14,620	73,100	局独自 A1052-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	38,100	152,400	F1006-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	38,370	38,370	F1022-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	10	40,140	401,400	F1023-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	8	45,460	363,680	F1025-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	42,970	85,940	F1016-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	46,120	46,120	F1032-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	53,500	107,000	F1035-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	2,917	6,417	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	2.2	3,972	8,738	局独自 K0029

P-62

第 29 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.2	4,463	9,818	残土 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	23.4	2,917	68,257	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	23.4	3,868	90,511	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	23.4	3,868	90,511	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.8	2,917	19,835	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	6.8			単価・2020/08/01-105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.8	3,868	26,302	路盤 DW421-J08
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.6	9,215	125,324	DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.8	8,840	86,632	DW411-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	34	2,519	85,646	仮復旧 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	34	511	17,374	仮復旧 DW4301-J01

P-63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	1.7			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 ハック納山積0.13m3	m3	1.7	5,028	8,547	仮復旧 DW4211-J06
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	34	989	33,626	先行路盤 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	28	2,763	77,364	G0042-B00
計					2,363,222	

第 30 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工 (B)

22件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	5	78,320	391,600	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	17	76,200	1,295,400	F1818-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	3	564	1,692	DP040036-J02
小型ハック納による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	1	511	511	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 ハック納山積0.13m3	m3	0.1	5,028	502	DW4211-J06
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物 (13)	m2	1	2,725	2,725	DW440-J13
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	50	1,072	53,600	DP040036-J01
コンクリート取りこわし工	コンクリートブレイカー、無筋	m3	0.7	31,030	21,721	Z0004-B00
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO設 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2020/08/01・105 K0026
設運搬工 (Co (無筋・鉄筋) 構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m3	0.7	5,690	3,983	DP020101-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.7	24,500	17,150	DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	8.4	9,031	75,860	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	8.4	6,589	55,347	DP020016-J01
計					1,924,752	

P-66

第 31 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (B)

φ 150mm, L=230m

0U109

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	2,917	9,334	DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	3.2	3,972	12,710	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2	4,463	14,281	DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	25	2,917	72,925	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	25	3,868	96,700	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	25	3,868	96,700	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	30.3	2,917	88,385	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	30.3			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	30.3	3,868	117,200	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	25	8,840	221,000	DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	151	2,519	380,369	仮復旧 DW440-J01

P-67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	151	511	77,161	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	7.6			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.6	5,028	38,212	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	88	620	54,560	仮路盤 DW431-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	63	989	62,307	先行路盤 DW431-J01
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	23	8,500	195,500	F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	5	9,571	47,855	F1182-B00
仮設管賃料B(運搬費含)	φ150 L=230m 170日間	式	1		1,598,000	局独自 Y0003
仮設管施工費B	φ150 L=230m	式	1		710,600	局独自 Y0004
計					4,060,559	

第 32 号 内訳書 管撤去工(B-1)

φ150mm, L=134m, φ100mm, L=77m

1式

0U011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	36.3	2,917	105,887	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	36.3	3,868	140,408	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	36.3	3,868	140,408	改良土 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	36.3	9,215	334,504	DW411-J01
仕切弁撤去工 φ150		基	2	3,827	7,654	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	4	769	3,076	F0556-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	77	993	76,461	F0771-B00
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	134	1,194	159,996	F0772-B00
計					968,394	

第 33 号 内訳書 管撤去工 (B-2)

φ 50mm, L=19m,

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	掘削・積込	m ³	3.2	12,050	38,560	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	3.2	4,391	14,051	DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	3.2	4,391	14,051	DP020002-J01
人力埋戻工	改良土 (20-0)	m ³	3.2	12,340	39,488	Z0003-B00
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	19	453	8,607	F0792-B00
計					114,757	

第 34 号 内訳書 路面復旧工 (B-1)

7スﾌﾌﾙﾄ, t=5cm
小型ﾌｲﾝｯｼﾔｰ, 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	833	564	469,812	DP040036-J02
小型ﾊﾞｯｸﾙによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	676	511	345,436	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS版 処分費の対象	m ³	33.8			県単価・2020/08/01-105 K0024
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.2km 良好 ﾀﾝﾌﾞﾄﾌﾞｯｸﾙ 積 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m ³	m ³	33.8	5,028	169,946	DW4211-J06
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	676	267	180,492	DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m ²	676	2,039	1,378,364	DP040008-J03
区画線設置(溶融式)工(昼間)	ゼブラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	54	747	40,338	DSH003020-J03
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	52	700	36,400	DSH003030-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	8	803	6,424	DSH003030-J02
計					2,775,932	

第 35 号内訳書 路面復旧工 (B-2)

コンクリート, t=10cm
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	38	1,072	40,736	DP040036-J01
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	2.1	31,030	65,163	DSH026010-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO設 処分費の対象	m3	2.1			県単価・2020/08/01・105 K0026
殻運搬工 (Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m3	2.1	5,690	11,949	DP020101-J03
人力掘削工	掘削・積込	m3	0.6	12,050	7,230	路盤 Z0001-B00
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/08/01・105 K0028
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	0.6	4,391	2,634	路盤 DP020002-J01
C0階段復旧工 (B)	コンクリート, t=10cm	m2	11	6,493	71,423	Z0103-B00
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	11	232	2,552	DF432-J02
計					216,990	

第 36 号内訳書 運搬工 (B-2)

人肩運搬工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬工 (積込～運搬～取卸し)土・石	土砂 20m以下	m3	26.9	4,516	121,480	DP020018-J01
人肩運搬工 (積込～運搬～取卸し)土・石	岩塊・玉石 20m以下	m3	5.4	6,666	35,996	DP020018-J02
人肩運搬工 (積込～運搬～取卸し)土・石	栗石・クラッシュ 20m以下	m3	2.8	5,591	15,654	DP020018-J03
人肩運搬工 (積込～運搬～取卸し)セメント等	20m以下	t	1.2	2,366	2,839	DP020019-J01
計					175,969	

第 37 号 内訳書 交通管理工 (B)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	241			県単価・2020/08/01・労務2 R0011-001
計					3,253,500	

第 38 号 内訳書 消火栓設置撤去工 (C)

設置 単口 2 基
撤去 単口 2 基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5	2,917	1,458	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.5	3,972	1,986	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.6km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	4,463	2,231	残土 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.2	2,917	32,670	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.2	3,868	43,321	土砂 DW421-J08
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.2	3,868	43,321	改良土 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	2,917	6,417	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.2			県単価・2020/08/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.2	3,868	8,509	路盤 DW421-J08
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	9,215	23,959	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.6	8,840	76,024	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,519	27,709	仮復旧 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	11	511	5,621	仮復旧 DW430J-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.6*			県単価・2020/08/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.2km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ山積0.13m3	m3	0.6	5,028	3,016	DW4211-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11	989	10,879	先行路盤 DW431-J01
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	2	22,290	44,580	F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	2	7,526	15,052	F0721-B00
計					359,073	

第 39 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下, ポリビック	m	312	102	31,824	F0930-B00
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	230	151	34,730	F0931-B00
計					66,554	

第 40 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費 (諸経費含)	28項目 (久里浜UCR処分場)	検体	1			県単価・2020/08/01・107 K0010
計					166,000	

第 41 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	889	-12	-10,668	局独自 K5102
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	14,899	-10	-148,990	局独自 K5101
スクラップ費	鋼管類	kg	229	-13	-2,977	局独自 K5103
計					-162,635	