

				課長	係長等	審査	設計

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)							
設計書番号	年度 02	課・事業所 0141	班 40	連番 0208	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市環境政策部						
(工事・業務)名	猿島公園管理棟階段補修工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市猿島1番						
(河川・路線・区域)名	猿島公園						
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工期	令和 03 年 03 月 15 日 まで						
設計金額	(円) 2,728,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園管理費
節	工事請負費
細節	工事請負費 (建設目)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区分 1
	区分 2
	区分 3
	区分 4
	区分 5
	区分 6
	区分 7
	区分 8
	区分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備考
本工事費	2,728,000					
工事価格	2,480,000					
消費税等相当額	248,000					

最低制限価格 2,473,350円
(税抜 2,248,500円)

令和 02 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	補正無し		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年10月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	2	人日	
	チャーター便(資材等運搬・搬出)	1	日	
	定期便	17	人日	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
施設整備			1	式		1,311,224	
園路広場整備工			1	式		1,182,634	
デッキ階段工			1	式		1,182,634	第 0001 号 内訳書
仮設工			1	式		128,590	
交通管理工			1	式		27,000	第 0002 号 内訳書
運搬費			1	式		101,590	第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式		1,311,224	
共通仮設費計			1	式		134,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		134,000	【千円止】
純工事費			1	式		1,445,224	
現場管理費			1	式		588,000	【千円止】
工事原価			1	式		2,033,224	

第0001号 内訳書
デッキ階段工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) ササラ桁撤去・運搬処分	1	式	45,634	45,634	第0001号下内
(AMA0020) ササラ桁設置	1	式	1,034,100	1,034,100	第0002号下内
(AMA0030) 表板撤去・復旧	1	式	102,900	102,900	第0003号下内
合 計				1,182,634	

第0002号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 交通誘導警備員	1	式	27,000	27,000	第0004号下内
合 計				27,000	

第0003号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通船	1	式	101,590	101,590	第0005号下内
合 計				101,590	

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 ササラ桁撤去・運搬処分

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 既設ササラ桁撤去	1	式	34,300	34,300	第0001号単価表
(CB211120) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=120m以下	0.1	t	5,806	580	第0002号単価表 猿島公園内
(CB211120) 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=40m以下	0.1	t	3,011	301	第0003号単価表 三笠公園側乗場
(Z132630895) 建設木くず(三浦半島地区) 解体木くず	0.1	t	29,300	2,930	T
(TJ0010) トラック2t積運搬 運搬(6.8km)	1	回	7,523	7,523	
合 計				45,634	
	1	式	当り	45,634	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 ササラ桁設置

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) ササラ桁 1等ヒノキ板材 アステ工業株式会社同等品以上	1	式	816,000	816,000	
(SJ0020) ササラ桁設置費 運搬費込み	1	式	218,100	218,100	第0004号単価表
合 計				1,034,100	
	1	式	当り	1,034,100	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 表板撤去・復旧

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 表板撤去	1	式	34,300	34,300	第0005号単価表
(SJ0040) 表板復旧(再利用) 不足分ビス含む	1	式	68,600	68,600	第0006号単価表
合 計				102,900	
	1	式	当り	102,900	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	2	人日	13,500	27,000	第0007号単価表
合 計				27,000	
	1	式	当り	27,000	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 交通船

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) チャーター便 資材等運搬・搬出	1	日	80,000	80,000	T
(SJ0050) 定期便	1	式	21,590	21,590	第0008号単価表
合 計				101,590	
	1	式	当り	101,590	円/式

