

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設計積算書表紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 02	課・事業所 0166	班 10	連番 Q009	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事業所名	横須賀市みなと振興部						
(工事・業務)名	北下浦漁港海岸北下浦2号導流堤改良工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市長沢2丁目1番地先						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分							
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日		決裁日 令和 年 月 日				
工期	70 日間						
設計金額	( 円 )						
	4,543,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	07 農林水産業費
項	02 水産業費
目	03 漁港管理費
節	15 工事請負費
細節	04 工事請負費 (維持・その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額 (b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額 (b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	4,543,000					
工事価格	4,130,000					
消費税等相当額	413,000					

最低制限価格 4,123,900円  
(税抜 3,749,000円)

令和 02 年度 積算諸条件調書( 当初 )

経費等情報	主たる工種	【漁港】構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	【漁港】市街地に係わる漁港漁場		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場(港湾)工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年10月1日基準		
	係数ランク	ランク3		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A	7	人	
	交通誘導警備員B	11	人	
	コンクリートポンプ車ブーム式90`110m3/h	2	日	

(その他情報欄)



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
防波堤・防砂堤・導流堤	1	式		2,219,071	
土工	1	式		38,386	
掘削工	1	式		38,386	第 0001 号 内訳書
本体工 [場所打式]	1	式		1,373,545	
水中コンクリート工	1	式		1,373,545	第 0002 号 内訳書
河川維持工	1	式		807,140	
袋詰玉石工	1	式		807,140	第 0003 号 内訳書
直接工事費計	1	式		2,219,071	
共通仮設費計	1	式		467,581	
安全費	1	式		257,581	第 0930 号 内訳書
共通仮設費 (率分)	1	式		210,000	【千円止】
純工事費	1	式		2,686,652	

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費			1	式		681,000	【千円止】
工事原価			1	式		3,367,652	
一般管理費等			1	式		765,130	
工事価格			1	式		4,130,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		413,000	
本工事費計			1	式		4,543,000	

第0001号 内訳書  
掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 掘削	1	式	38,386	38,386	第0001号下内
合 計				38,386	

第0002号 内訳書  
水中コンクリート工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 水中コンクリート	1	式	1,048,982	1,048,982	第0002号下内
(AMA0040) 漏えい防止	1	式	15,257	15,257	第0003号下内
(AMA0050) 大型土のう	1	式	85,390	85,390	第0004号下内
(AMA0060) 型枠	1	式	223,916	223,916	第0005号下内
合 計				1,373,545	

第0003号 内訳書  
袋詰玉石工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 袋詰玉石	1	式	450,000	450,000	第0006号下内
(AMA0020) 洗堀防止シート	1	式	357,140	357,140	第0007号下内
合 計				807,140	

第0930号 内訳書  
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 安全対策					第0008号下内
	1	式	257,581	257,581	
合 計				257,581	



第0001号 下位内訳書  
AMA0090 掘削

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CH112010) 掘削					
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=標準	34	m3	1,129	38,386	
合 計				38,386	
	1	式	当り	38,386	円/式

第0002号 下位内訳書  
AMA0030 水中コンクリート

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDH143070) 水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)					
	34	m3	25,212	857,208	
(DHT22660) コンクリートポンプ車β-Δ式 90~110m3/h					
	2	日	95,887	191,774	
合 計				1,048,982	
	1	式	当り	1,048,982	円/式

第0003号 下位内訳書  
AMA0040 漏えい防止

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143020) 漏えい防止シート敷設					
	11	m2	1,387	15,257	
合 計				15,257	
	1	式	当り	15,257	円/式

第0004号 下位内訳書  
AMA0050 大型土のう

1 式 当り  
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252730) 大型土のう工					製作
J01=製作, J02=流用土	11	袋	3,192	35,112	
(WB252730) 大型土のう工					設置(打設1回目)
J01=設置, J03=6mを超え20m以下, J04=標準(1.0)	11	袋	1,419	15,609	
(WB252730) 大型土のう工					撤去(打設1回目)
J01=撤去, J03=6mを超え20m以下, J04=標準(1.0)	11	袋	689	7,579	
(WB252730) 大型土のう工					設置(打設2回目)
J01=設置, J03=6mを超え20m以下, J04=標準(1.0)	11	袋	1,419	15,609	
(WB252730) 大型土のう工					撤去(打設2回目)
J01=撤去, J03=6mを超え20m以下, J04=標準(1.0)	11	袋	689	7,579	
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類					T
	24	kg	60	1,440	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬					
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=5.0km以下, J03=0.1t以下	1	回	2,462	2,462	
合 計				85,390	
	1	式	当り	85,390	円/式

第0005号 下位内訳書  
AMA0060 型枠

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143010) 鋼製型枠組立組外					
J01=陸上施工, J02=2 回, J03=14 m2, J04=11 m2, J05=0.54 m2/枚, J06=ラフ レンス, J07=(油圧伸縮シ ブ型)25t吊, J13=有り	14	m2	15,994	223,916	
合 計				223,916	
	1	式	当り	223,916	円/式

第0006号 下位内訳書  
AMA0010 袋詰玉石

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB322430) 袋詰玉石					
J01=2t用(長期性能型), J02=深4m超9m以下 又半径5m超18m以下, J03=購入材, J04=標 準, J06=全ての費用	15	袋	20,700	310,500	
(TJ0020) 貨物自動車運賃 10kmまで 4 t (片道) 袋詰玉石運搬	15	台	9,300	139,500	
合 計				450,000	
	1	式	当り	450,000	円/式

第0007号 下位内訳書  
AMA0020 洗掘防止シート

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDH109080) 洗掘防止シート敷設	56	m2	2,000	112,000	
(SJ0010) 端部固定(水中) 洗掘防止シート	28	m	8,755	245,140	
合 計				357,140	
	1	式	当り	357,140	円/式

第0008号 下位内訳書  
AMA0070 安全対策

1 式 当り  
適用年版 T0210  
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190270) 交通整理・巡視・保安	1	式	257,581	257,581	1
J01=有り, J02=7 人, J03=有り, J04=11 人					
合 計				257,581	
	1	式	当り	257,581	円/式