

舟倉地区配水管布設工事（2020の1）  
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2020年度	工事番号	SAK00005	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																																																																													
工事名	舟倉地区配水管布設工事（2020の1）																																																																																						
ブロック番号	3114				工事場所	横須賀市舟倉2丁目5番先から吉井1丁目8番先まで																																																																																	
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																																																																														
設 計 説 明	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150，ADIPほか）を耐震管φ150，GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>記</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>GXDIP</td> <td>L=460m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=420m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>TDIP</td> <td>L=12m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=30m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>												記									A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=460m							B	消火栓設置工事	単口		2基								撤去管	φ150	ADIP	L=420m								撤去管	φ150	TDIP	L=12m								撤去管	φ100	ADIP	L=30m								消火栓撤去	単口		2基						
		記																																																																																					
A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=460m																																																																																			
B	消火栓設置工事	単口		2基																																																																																			
	撤去管	φ150	ADIP	L=420m																																																																																			
	撤去管	φ150	TDIP	L=12m																																																																																			
	撤去管	φ100	ADIP	L=30m																																																																																			
	消火栓撤去	単口		2基																																																																																			
工事施行方法	請 負			工事日数	240日																																																																																		

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013200067
設計種別	当初設計
工事番号	SAK00005
工事名	舟倉地区配水管布設工事(2020の1)
ブロック番号	3114

### 諸経費情報

単価世代	2020年 10月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

設計金額  
¥104,951,000円

(補助事業費) ¥0円  
(単独事業費) ¥104,951,000円

直接工事費 ¥58,481,796円  
 共通仮設費 ¥5,928,460円  
 現場管理費 ¥18,481,000円  
 一般管理費等 ¥12,702,140円  
 計 ¥95,593,396円

最低制限価格 94,745,200円  
 (税抜 86,132,000円)

総括表

工事名 舟倉地区配水管布設工事(2020の1)  
 工事場所 横須賀市舟倉2丁目5番先から吉井1丁目8番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水管布設工事	57,398,253円	5,818,618円	18,138,586円	12,466,796円	93,822,253円	93,822,253円
B 消火栓設置工事	1,083,543円	109,842円	342,414円	235,344円	1,771,143円	1,771,143円
合計	58,481,796円	5,928,460円	18,481,000円	12,702,140円	95,593,396円	95,593,396円
スクラップ評価額					-183,396円	-183,396円
合計					95,410,000円	95,410,000円
消費税等相当額					9,541,000円	9,541,000円
総合計金額					104,951,000円	104,951,000円

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工事						/H
		請負工事費						/H
		直接工事費						/H
		工事費A						/H
		試掘工A						/H
		試掘土工A-1	2m	式	1		105,144	第 1 号内訳書参照 ⑧1001
		試掘土工A-2	15m	式	1		756,590	第 2 号内訳書参照 ⑧1002
		試掘土工A-3	1m	式	1		50,225	第 3 号内訳書参照 ⑧1003
		仮設管布設撤去工A						/H
		仮設管布設撤去土工A	φ 150, L=300m, φ 100, L=11m	式	1		3,516,055	第 4 号内訳書参照 ⑧1004
		仮設管布設撤去管工A	φ 150, L=300m, φ 100, L=11m	式	1		2,813,621	第 5 号内訳書参照 ⑧1005

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工A-1						/H
		配水管布設材料A-1	φ 150GXDIP, L=61m, h=0.8m	式	1		1,014,470	第 6 号内訳書参照 ⑧1006
		配水管布設土工A-1	φ 150GXDIP, L=61m, h=0.8m	式	1		1,160,739	第 7 号内訳書参照 ⑧1007
		配水管布設管工A-1	φ 150GXDIP, L=61m, h=0.8m	式	1		380,811	第 8 号内訳書参照 ⑧1008
		配水管布設工A-2						/H
		配水管布設材料A-2	φ 150GXDIP, L=394m, h=0.8m	式	1		6,794,880	第 9 号内訳書参照 ⑧1009
		配水管布設土工A-2	φ 150GXDIP, L=394m, h=0.8m	式	1		6,045,476	第 10 号内訳書参照 ⑧1010
		配水管布設管工A-2	φ 150GXDIP, L=394m, h=0.8m	式	1		1,534,348	第 11 号内訳書参照 ⑧1011
		配水管布設工事A-3						/H
		配水管布設材料A-3	φ 150GXDIP, L=5m, h=1.2m	式	1		463,480	第 12 号内訳書参照 ⑧1012
		配水管布設土工A-3	φ 150GXDIP, L=5m, h=1.2m	式	1		163,586	第 13 号内訳書参照 ⑧1013

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設管工A-3	φ150GXDIP, L=5m, h=1.2m	式	1		146,606	第14号内訳書参照 ⑩014
	連絡工							/H
		連絡工材料1	φ50, L=5m	式	1		264,885	第15号内訳書参照 ⑩015
		連絡工土工1	φ50, L=5m	式	1		120,689	第16号内訳書参照 ⑩016
		連絡工管工1	φ50, L=5m	式	1		101,176	第17号内訳書参照 ⑩017
	給水管接続替工1							/H
		給水管接続替材料1	φ75	式	1		252,280	第18号内訳書参照 ⑩018
		給水管接続替土工1	φ75	式	1		127,654	第19号内訳書参照 ⑩019
		給水管接続替管工1	φ75	式	1		121,112	第20号内訳書参照 ⑩020
	公道内給水管接続替工A-1							/H
		公道内給水管接続替材料A-1	1箇所, h=0.8m	式	1		40,290	第21号内訳書参照 ⑩021

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		公道内給水管接続替土工A-1	1箇所, h=0.8m	式	1		5,534	第22号内訳書参照 ⑩022
		公道内給水管接続替管工A-1	1箇所, h=0.8m	式	1		97,343	第23号内訳書参照 ⑩023
	公道内給水管接続替工A-2							/H
		公道内給水管接続替材料A-2	19箇所, h=0.8m	式	1		302,600	第24号内訳書参照 ⑩024
		公道内給水管接続替土工A-2	19箇所, h=0.8m	式	1		741,691	第25号内訳書参照 ⑩025
		公道内給水管接続替管工A-2	19箇所, h=0.8m	式	1		1,084,097	第26号内訳書参照 ⑩026
	宅地内給水管接続替工A-2							/H
		宅地内給水管接続替土工A-2	宅地内接続替12箇所 メーター移設10箇所	式	1		155,413	第27号内訳書参照 ⑩027
		宅地内給水管接続替管工A-2	宅地内接続替12箇所 メーター移設10箇所	式	1		772,600	第28号内訳書参照 ⑩028
	管撤去工A-1							/H
		管撤去土工A-1	φ150ADIP, L=61m, h=1.2m	式	1		207,934	第29号内訳書参照 ⑩029

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去管工A-1	φ150ADIP, L=61m, h=1.2m	式	1		75,558	第30号内訳書参照 ④030
		管撤去工A-2						/①
		管撤去土工A-2	φ150ADIP, L=371m, h=1.2m φ100TDIP, L=25m, h=1.2m	式	1		3,961,212	第31号内訳書参照 ④031
		管撤去管工A-2	φ150ADIP, L=371m, h=1.2m φ100TDIP, L=25m, h=1.2m	式	1		483,134	第32号内訳書参照 ④032
		管撤去工A-3						/①
		管撤去管工A-3	φ100ADIP, L=5m, h=1.2m	式	1		9,737	第33号内訳書参照 ④033
		路面復旧工A						/①
		路面仮復旧工A-1	再生As密粒=5cm, 再生As粗粒=5cm 再生As安定=10cm, RC-40=20cm	式	1		3,327,443	第34号内訳書参照 ④034
		路面仮復旧工A-2	再生As密粒=5cm, 再生As粗粒=10cm RC-40=20cm	式	1		14,415,922	第35号内訳書参照 ④035
		路面復旧工A-3	As密粒=5cm	式	1		329,918	第36号内訳書参照 ④036
		交通管理工A						/①

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工A		式	1		5,454,000	第37号内訳書参照 ④037
	A小計						57,398,253	+①
	工事費B							/①
		消火栓設置撤去工B						/①
		消火栓設置撤去材料B	設置 単口2基 撤去 単口2基	式	1		811,190	第38号内訳書参照 ④038
		消火栓設置撤去土工B	設置 単口2基 撤去 単口2基	式	1		217,430	第39号内訳書参照 ④039
		消火栓設置撤去管工B	設置 単口2基 撤去 単口2基	式	1		54,923	第40号内訳書参照 ④040
	B小計						1,083,543	+①
	工事費計						58,481,796	+③
	直接工事費計						58,481,796	処分費控除額=4,426,091 =6,000,825-52,491,138*0.03 +①
	間接工事費							/①

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1		5,859,000	48,065,047*0.1219 対象額=58,481,796-10,416,749 率=9.38%*1.3 507Kr
		技術管理費		式	1		69,460	第 41 号内訳書参照 @0041
		共通仮設費 計					5,928,460	+3K
		純工事費					64,410,256	++J
		現場管理費		式	1		18,481,000	53,993,507*0.3423 対象額=64,410,256-10,416,749 率=31.12%*1.1 %07Jo
		工事原価					82,891,256	++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費		式	1		12,670,754	78,465,165*0.1616以内 対象額=82,891,256-4,426,091 率=16.16%*1 %07Gp
		契約保証費		式	1		31,386	78,465,165*0.0004 対象額=82,891,256-4,426,091 !92Hr
		一般管理費等 計					12,702,140	+3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		スクラップ評価費		式	1		-183,396	第 42 号内訳書参照 @0042
		工事価格					95,410,000	++T
		消費税等相当額		式	1		9,541,000	95,410,000*0.1 %S10
		請負工事費 合計					104,951,000	++U

第 1 号内訳書 試掘土工A-1

2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm超30cm以下	m	8	1,376	11,008	DP040036-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	512	1,024	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,065	1,013	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6	2,923	1,753	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	3,897	2,338	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/10/01・105 K0028
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	2.2	12,050	26,510	Z0001-H00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.4	4,425	19,470	DP020002-J01
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	2.2	11,970	26,334	Z0002-H00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2	1,074	2,148	DW431-J01

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2	2,519	5,038	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	2	2,494	4,988	DW440-J02
計					105,144	



第 2 号内訳書 試掘土工A-2

15m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	60	564	33,840	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	15	512	7,680	DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5	5,065	7,597	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	As砕 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8	2,923	11,107	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.8	3,897	14,808	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3.8			県単価・2020/10/01・105 K0028
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	17.3	12,050	208,465	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	34.5	4,425	152,662	DP020002-J01
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	17.3	11,970	207,081	Z0002-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	15	989	14,835	DW431-J02

第 2 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	15	2,519	37,785	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	15	2,494	37,410	DW440-J02
計					756,590	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	4	564	2,256	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	512	512	DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.05	5,065	253	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.05			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,923	584	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,897	779	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.05	5,395	269	DW421-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.05	6,300	315	局独自 K0030-200
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	1.3	12,050	15,665	Z0001-000
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	2.4	4,425	10,620	DP020002-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	1.2	11,970	14,364	Z0002-000
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	989	989	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,519	2,519	DW440-J01
計					50,225	

第 4 号 内訳書 仮設管布設撤去土工A

φ 150, L=300m, φ 100, L=11m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm超30cm以下	m	7	1,376	9,632	DP040036-J03
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	17	564	9,588	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	215	512	110,080	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	21.1	5,065	106,871	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	21.1			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	111.2	2,923	325,037	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	55.2	3,897	215,114	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	55.2			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,395	1,079	DW421-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.2	6,300	1,260	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	111.5	3,897	434,515	DW421-J03

第 4 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	55.8	8,844	493,495	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	37	1,074	39,738	DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	178	989	176,042	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	215	2,519	541,585	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	207	2,494	516,258	DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	730	2,920	DW4301-J02
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	6,882	2,752	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/10/01・105 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.9	4,230	29,187	DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	5,294	6,352	DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/10/01・105 K0028-010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.07	7,330	513	DW421-J08
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、夜間用、2t車 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.07	6,990	489	局独自 K0030-210
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11.3	5,294	59,822	DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5.6	11,320	63,392	DW411-J04
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	1	1,270	1,270	DW431-J03
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	3	1,354	4,062	DW431-J04
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	4	3,019	12,076	DW440-J03
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	3	2,994	8,982	DW440-J04
計					3,516,055	

第 5 号 内 訳 書 仮設管布設撤去管工

φ150, L=300m, φ100, L=11m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管賃料(運搬費含む)	φ150, L=300m, φ100, L=11m 100日間	式	1		1,591,000	局独自 Y0001
施工費	φ150, L=300m, φ100, L=11m 布設, 撤去	式	1		799,700	局独自 Y0002
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	6	8,750	52,500	F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	5	9,911	49,555	F1182-B00
仮設給水管付替工(φ50)	設置・撤去、材工共	箇所	1	22,600	22,600	F1184-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
断水連絡工(夜間)	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	39,600	39,600	F0801-B10
断水連絡工(夜間)	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	120,000	120,000	F0802-B10
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	2	3,281	6,562	F3118-B00
水替工(断水連絡用)夜間	50m/m	日	2	4,716	9,432	F3118-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広報用各戸ビラ		枚	452	36	16,272	G0074-R00
計					2,813,621	

第 6 号 内訳書 配水管布設材料A-1

φ 150GXDIP, L=61m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	14			建物、積資・2020/09/01・283,424 N1201-150
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1202-152
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1210-150
GX形短 1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 150	個	1			建設物価・2020/09/01・Web版 N1213-150
フランジ接合部品 (7.5K GF-1 型)	六角ボルト 硫酸処理ナット付 (16×75) 6本 パッキン (GF-1型) φ 150	組	1	6,090	6,090	局独自 Y0003
GX形接合セット (異形管・フットソール 弁用)	φ 150 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1221-150
G-LINK (GX形)	φ 150 (コマ輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1232-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	3			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1224-150
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	61	190	11,590	局独自 A1518
GX形挿しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2020/09/01・284 N1225-150
計					1,014,470	

第 7 号内訳書 配水管布設土工A-1

φ 150CXD1P, L=61m, h=0.8m

8U007

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm超30cm以下	m	129	1,376	177,504	DP040036-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	30	512	15,360	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3	5,065	15,195	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	3			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	28.1	2,923	82,136	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.1	3,897	35,462	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	9.1			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	38.1	3,897	148,475	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16	9,219	147,504	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	8,844	26,532	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	30	1,074	32,220	DW431-J01

P-21

8U007

第 7 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	30	2,519	75,570	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	30	2,494	74,820	DW440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	730	4,380	DW4301-J02
As塊運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	6,882	4,129	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/10/01・105 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8	4,230	33,840	DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	5,294	10,058	DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.9			県単価・2020/10/01・105 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	12.1	5,294	64,057	DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2	11,700	49,140	DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	11,320	20,376	DW411-J04

P-22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	1,354	8,124	DW431-J04
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	3,019	18,114	DW440-J03
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	6	2,994	17,964	DW440-J04
[再掘削]						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	512	1,536	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	5,065	1,519	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4	2,923	7,015	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	3,469	5,550	発生土(改良土20-0mm,改良土40-0) DW411-J05
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層	m2	3	570	1,710	DW431-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,519	7,557	DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	3	2,494	7,482	DW440-J02
計					1,160,739	

第 8 号内訳書 配水管布設管工A-1

φ150GXD1P, L=61m, h=0.8m

1式

0008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	55	8	440	G0875-B00
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	55	1,440	79,200	DW0201-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	11	2,181	23,991	DW0262-J01
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	55	446	24,530	DW02A-J01
管明示テープ工	呼び径φ150×5000 天端明示 無	m	55	23	1,265	DW02E-J01
管明示シート工		m	55	86	4,730	DW02F-J01
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	4	13,180	52,720	F0528-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,376	1,376	F0561-B00
φ300以下天端明示テープ工 (夜間)		m	6	12	72	G0875-B10
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) [夜間]	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	6	1,985	11,910	DW0201-J03

P-25

0008

第 8 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工 [夜間]	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	口	1	4,580	4,580	DW024-J03
G X形継手接合工 [夜間]	直管 呼び径150mm	口	3	3,271	9,813	DW0262-J09
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径150mm	口	3	3,926	11,778	DW0262-J10
G X形継手接合工 [夜間]	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	6,282	12,564	DW0262-J11
G X形継手挿口加工工 [夜間]	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	2	2,721	5,442	DW027-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工 [夜間]	呼び径150mm	m	6	521	3,126	DW02A-J03
管明示テープ工 [夜間]	呼び径φ150×5000 天端明示 無	m	6	35	210	DW02E-J03
管明示シート工 [夜間]		m	6	129	774	DW02F-J02
断水連絡工 (夜間)	φ150～φ300 (切断込み)	箇所	1	120,000	120,000	F0802-B10
水 替 工 (断水連絡用) 夜間	50m/m	日	1	4,716	4,716	F3118-B10
広報用各戸ビラ		枚	160	36	5,760	G0074-B00

P-26



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					380,811	

第 9 号 内訳書 配水管布設材料A-2

φ 150GXDIP, L=394m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/09/01・283, 424 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G-120、内面粉体(JWWA G 112)	本	84			建物, 積資・2020/09/01・283, 424 N1201-150
GX形「」字(二受「」字管)	φ 150*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1204-151
GX形「」字(二受「」字管)	φ 150*150 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1204-153
GX形さし受	φ 150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1206-152
GX形曲管	φ 150*90° JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1202-151
GX形曲管	φ 100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1202-102
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	6			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1202-152
GX形曲管	φ 150*22 1/2° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1202-153
GX形うず巻式フランジ「」字 (7.5K)	φ 150*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1209-151
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1210-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形両受短管	φ150 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1212-150
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト 磷酸処理ナット付(16×75) 4本 パッキン(GF-1型) φ75	組	2	3,930	7,860	局独自 Y0004
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ100 (コム輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ150 (コム輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	29			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1221-150
G-LINK (GX形)	φ100 (コム輪, T頂ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1232-100
G-LINK (GX形)	φ150 (コム輪, T頂ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1232-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1224-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	24			建物, 積資・2020/09/01・284, 426 N1224-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物, 積資・2020/09/01・298, 441 N3010-150
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	394	190	74,860	局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	3	31,310	93,930	局独自 A1841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3	9,530	28,590	局独自 A1842
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/09/01・284 N1225-100
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	17			建設物価・2020/09/01・284 N1225-150
計					6,794,880	

第 10 号 内訳書 配水管布設土工A-2

φ 150GXDIP, L=394m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	800	564	451,200	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	221	512	113,152	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	22.1	5,065	111,936	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	22.1			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	213.6	2,923	624,352	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	55.3	3,897	215,504	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	55.3			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,395	1,079	DW421-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.2	6,300	1,260	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	316.2	3,897	1,232,231	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	119.3	9,219	1,099,826	DW411-J01

第 10 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	38.8	8,844	343,147	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	221	989	218,569	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	221	2,519	556,699	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	221	2,494	551,174	DW440-J02
[再掘削]						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	16	512	8,192	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.6	5,065	8,104	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	1.6			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.4	2,923	39,168	DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.5	3,469	32,955	発生土(改良土20-0mm, 改良土40-0) DW411-J05
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	16	570	9,120	DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	16	2,519	40,304	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m2	16	2,494	39,904	DW440-J02
計					6,045,476	

第 11 号 内訳書 配水管布設管工A-2

φ 150GXD1P, L=394m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	394	8	3,152	G0875-H00
仕切弁設置工 φ 150		基	3	14,390	43,170	F0543-H00
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック1t級 吊能力2.9t	m	394	1,440	567,360	DW0201-J01
フランジ継手工	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2	2,617	5,234	DW021-J02
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k接合	口	1	3,490	3,490	DW0262-J06
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	85	2,181	185,385	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	29	2,617	75,893	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k接合	口	4	4,188	16,752	DW0262-J03
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	394	446	175,724	DW02A-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 φ150×5000 天端明示 無	m	394	23	9,062	DW02E-J01
管明示シート工		m	394	86	33,884	DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	12,260	12,260	F0527-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	18	13,180	237,240	F0528-B00
鋳鉄管溝切り	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	9,229	9,229	Z0008-B00
G X 形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J03
G X 形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	17	1,814	30,838	DW027-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	2	3,281	6,562	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	121	36	4,356	G0074-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,534,348	

第 12 号 内訳書 配水管布設材料A-3

φ 150GXDIP, L=5m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/09/01・283,424 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/09/01・283,424 N1201-150
GX形受さし	φ 150*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1205-152
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1202-152
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ワトソール 弁用)	φ 150 (ゴム輪、押輪、T切目・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1221-150
G-LINK (GX形)	φ 100 (ゴム輪、T切目・M・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1232-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 100 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1224-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1224-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ 150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/09/01・298,441 N3010-150
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	5	190	950	局独自 A1518

第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	長	個	1	53,210	53,210	局独自 A1810
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
GX形挿しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/09/01・284 N1225-150
計					463,480	

第 13 号 内訳書 配水管布設土工A-3

φ 150GXDIP, L=5m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	15	564	8,460	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	512	512	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.06	5,065	303	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.06			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5	2,923	4,384	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,897	779	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.08	5,395	431	DW421-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.08	6,300	504	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.5	3,897	9,742	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6	9,219	5,531	DW411-J01

第 13 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	8,844	6,190	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	989	989	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,519	2,519	DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	730	2,190	DW4301-J02
As塊運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	6,882	1,376	DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/10/01・105 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3	4,230	18,189	DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	5,294	3,176	DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/10/01・105 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	7,330	1,466	DW421-J08
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、夜間用、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.2	6,990	1,398	局独自 K0030-210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7	5,294	37,058	DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.7	11,700	19,890	DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.8	11,320	20,376	DW411-J04
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	3	1,270	3,810	DW431-J03
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	3	3,019	9,057	DW440-J03
計					163,586	

第14号内訳書 配水管布設管工A-3

φ150GXD1P, L=5m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	2	8	16	G0875-H00
仕切弁設置工 φ150		基	1	14,390	14,390	F0543-H00
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	2	1,440	2,880	DW0201-J01
GX形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J01
GX形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	2	2,617	5,234	DW0262-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	2	446	892	DW02A-J01
管明示テープ工	呼び径φ150×5000 天端明示 無	m	2	23	46	DW02E-J01
管明示シート工		m	2	86	172	DW02F-J01
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ100 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	1	12,260	12,260	F0527-H00
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ150 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2	13,180	26,360	F0528-H00
GX形継手挿口加工工	呼び径150mm クッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J01



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工〔夜間〕		m	3	12	36	G0875-B10
铸铁管吊込み据付工〔機械力〕〔夜間〕	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級・吊能力2.9t	m	3	1,985	5,955	DW0201-J03
G X形継手接合工〔夜間〕	直管 呼び径100mm	口	1	3,271	3,271	DW0262-J12
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径100mm G-L i n k接合	口	2	5,235	10,470	DW0262-J13
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径150mm	口	1	3,926	3,926	DW0262-J10
ポリエチレンスリーブ被覆工〔夜間〕	呼び径150mm	m	3	521	1,563	DW02A-J03
管明示テープ工〔夜間〕	呼び径φ150×5000 天端明示 無	m	3	35	105	DW02F-J03
管明示シート工〔夜間〕		m	3	129	387	DW02F-J02
断水連絡工〔夜間〕	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	39,600	39,600	F0801-B10
水 替 工(断水連絡用) 夜間	50m/m	日	1	4,716	4,716	F3118-B10
広報用各戸ピラ		枚	287	36	10,332	G0074-H00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					146,606	

第 15 号 内訳書 連絡工材料1

φ 50, L=5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	5	190	950	局独自 A1518
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/09/01・283, 424 A1201-075
GX形曲管	φ 75*45° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284, 426 N1202-072
GX形接合セット (異形管・ソフトソール 弁用)	φ 75 (ゴム輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/09/01・284, 426 N1221-075
PE直管 (水道配水用*ポリエチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	m	5	687	3, 435	局独自 A2101
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	4			建物、積資・2020/09/01・290, 431 A2109
PE ベント	φ 50*90° JWWA K 145	個	2			建物、積資・2020/09/01・290, 430 A2183
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	1	35, 350	35, 350	局独自 A2281
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ 50 PTC G 30	個	1	38, 340	38, 340	局独自 A2235
GX形受挿しSF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/09/01・298, 441 N3010-075
仕切弁きょう	短	個	1	31, 310	31, 310	局独自 A1841

第 15 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9, 530	9, 530	局独自 A1842
計					264, 885	

第 16 号内訳書 連絡工土工1

φ 50, L=5m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	15	564	8,460	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	512	2,048	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,065	1,013	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS敷 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.5	2,923	13,153	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,897	3,117	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,395	1,079	DW421-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.2	6,300	1,260	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.5	3,897	33,124	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	9,219	23,969	DW411-J01

P-47

第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	8,844	15,034	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	989	3,956	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,519	10,076	DW440-J01
計					120,689	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	5	8	40	G0875-B00
管明示シート工		m	5	86	430	DW02F-J01
管撤去工 φ50 PEP	(切断含) 補正係数0.6	m	5	457	2,285	F0761-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,340	13,340	F0541-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J07
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径50mm	m	5	604	3,020	DW052-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	8	1,874	14,992	DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	3	1,745	5,235	DW054-J01
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	3	436	1,308	DW079-J01
管明示テープ工	呼び径φ50mm	m	5	19	95	DW055-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タビソねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
ロケーティングワイヤー工		m	5	226	1,130	DW056-J01
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	5	944	4,720	DW057-J01
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,897	2,897	F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	771	771	F0556-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,281	3,281	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	4	36	144	G0074-B00
計					101,176	

第 18 号 内訳書 給水管接続替材料1

φ75

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/09/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1202-072
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コ'A輪、押輪、T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1221-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コ'A輪、T頂B・ト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/09/01・284,426 N1232-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/09/01・298,441 K3010-075
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	2	190	380	局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/09/01・284 N1225-075
計					252,280	

第 19 号 内訳書 給水管接続替土工1

φ75

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	14	564	7,896	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘 削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	512	2,048	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	5,065	2,026	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.5	2,923	16,076	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1	3,897	3,897	DW421-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.01	5,395	53	DW421-J02
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.01	6,300	63	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.2	3,897	31,955	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	9,219	18,438	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.7	8,844	15,034	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	989	3,956	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,519	10,076	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	4	2,494	9,976	DW440-J02
計					127,654	

第 20 号 内訳書 給水管接続替管工1

φ75

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	2	8	16	G0875-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,340	13,340	F0541-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベースラック4t級 吊能力2.9t	m	2	1,242	2,484	DW0201-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	4	2,181	8,724	DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J08
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	2	333	666	DW02A-J02
管明示テープ工	呼び径φ75×4000 天端明示 無	m	2	23	46	DW02F-J02
管明示シート工		m	2	86	172	DW02F-J01
铸铁管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タビソねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	2	953	1,906	F0770-B00
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,897	2,897	F0562-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	771	771	F0556-H00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	2	26,400	52,800	F0801-H00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	2	3,281	6,562	F3118-H00
広報用各戸ピラ		枚	284	36	10,224	G0074-H00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J04
計					121,112	

第 21 号 内訳書 公道内給水管接続替材料A-1

1箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食7/8A、密着コア含)	φ150*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1	40,290	40,290	局独自 A1053-000
計					40,290	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm超30cm以下	m	1	1,376	1,376	DP040036-103
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	0.2	512	102	DW4301-101
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.02	5,065	101	DW4211-101
廃材処理料(東部地区)	AS盤 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.02			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.19	2,923	555	DW399-101
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.06	3,897	233	DW421-101
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.06			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2	3,897	779	DW421-103
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.07	9,219	645	DW411-101
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.02	8,844	176	DW411-102
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	0.2	1,074	214	DW431-101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	0.2	2,519	503	DW440-101
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	0.2	2,494	498	DW440-102
計					5,534	



第 23 号 内訳書 公道内給水管接続替管工A-1

1箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ50-SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	94,580	94,580	F1161-000
給水管接続替調整工		件	1	2,763	2,763	G0042-000
計					97,343	

第 24 号 内訳書 公道内給水管接続替材料A-2

19箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食7/8A、密着コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	11	13,970	153,670	局独自 A1051-000
サドル付分水栓 (防食7/8A、密着コア含)	φ150*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	7	15,520	108,640	局独自 A1052-000
サドル付分水栓 (防食7/8A、密着コア含)	φ150*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1	40,290	40,290	局独自 A1053-000
計					302,600	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	134	564	75,576	DF040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	34	512	17,408	DF4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.4	5,065	17,221	DF4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	3.4			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	24.5	2,923	71,613	DF399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.4	3,897	32,734	DF421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	8.4			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.07	5,395	377	DF421-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.07	6,300	441	局独自 K0030-200
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	32	3,897	124,704	DF421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11	9,219	101,409	DF111-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5	8,844	44,220	DF411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	34	989	33,626	DF431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	34	2,519	85,646	DF440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	34	2,494	84,796	DF440-J02
計					741,691	

第 26 号 内訳書 公道内給水管接続替管工A-2

19箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	38,250	76,500	F1006-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	43,160	172,640	F1016-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	49,220	49,220	F1024-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	3	52,770	158,310	F1025-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	57,260	57,260	F1034-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	60,950	60,950	F1035-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	94,580	94,580	F1161-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=7m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	55,900	111,800	Z0003-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=8m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	56,990	113,980	Z0004-B00
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓設置無	箇所	1	63,240	63,240	Z0005-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓設置無し	箇所	1	73,120	73,120	Z0006-B00

P-63

第 26 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替調整工		件	19	2,763	52,497	G0042-B00
計					1,084,097	

第 27 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工A-2

宅地内接続替12箇所  
メーター移設10箇所

1式

概027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	24	1,073	25,752	DP040036-J02
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	0.4	30,910	12,364	DSH026010-J01
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 6.0km以下	m3	0.4	4,968	1,987	DP020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/10/01・105 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車無し)	m3	0.4	24,500	9,800	DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	6.6	9,031	59,604	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	6.6	6,590	43,494	DP020016-J01
計					155,413	

P-65

第 28 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工A-2

宅地内接続替12箇所  
メーター移設10箇所

1式

概028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	5	78,320	391,600	F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	5	76,200	381,000	F1818-B00
計					772,600	

P-66

第 29 号 内訳書 管撤去土工A-1

φ 150ADIP, L=61m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.1	2,923	26,599	DW399-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	18.2	3,897	70,925	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.1	9,219	83,892	DW411-J01
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	4,230	4,230	DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2	5,294	10,588	DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	11,700	11,700	DW411-J03
計					207,934	

第 30 号 内訳書 管撤去管工A-1

φ 150ADIP, L=61m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	55	1,200	66,000	F0772-B00
管撤去工 φ 150 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	6	1,593	9,558	F0772-B10
計					75,558	

第 31 号内訳書 管撤去土工A-2

φ 150AD1P, L=371m, h=1.2m  
φ 100TD1P, L=25m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	380	564	214,320	DW40036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	105	512	53,760	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	10.5	5,065	53,182	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	10.5			県単価・2020/10/01・105 R0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	162	2,923	473,526	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	26.1	3,897	101,711	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	26.1			県単価・2020/10/01・105 R0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	271.7	3,897	1,058,814	DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(疑間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	34	9,219	313,446	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(疑間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	101.9	8,844	901,203	DW411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回教2層 RC-40	m2	105	989	103,845	DW431-J02

第 31 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	105	2,519	264,495	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	105	2,494	261,870	DW440-J02
計					3,961,212	

第 32 号 内訳書 管撤去管工A-2

φ 150ADIP, L=371m, h=1.2m  
φ 100TDIP, L=25m, h=1.2m

1 式

@U032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	371	1,200	445,200	F0772-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	25	998	24,950	F0771-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,977	2,977	F0563-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	2	3,847	7,694	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	3	771	2,313	F0556-B00
計					483,134	

P-71

第 33 号 内訳書 管撤去管工A-3

φ 100ADIP, L=5m, h=1.2m

1 式

@U033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	2	998	1,996	F0771-B00
管撤去工 φ100 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	3	1,331	3,993	F0771-B10
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,977	2,977	F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	771	771	F0556-B00
計					9,737	

P-72

第 34 号 内訳書 路面仮復旧工A-1

再生As密粒=5cm, 再生As粗粒=5cm  
再生As安定=10cm, RC-40=20cm

概034

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬16回	式	1		1,235,745	D032A1-J02*
As舗装版切断工	As舗装厚15cm超30cm以下	m	190	1,376	261,440	D040036-J03
As舗装版破砕工	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m <sup>2</sup>	133	759	100,947	D040035-J01
殻運搬工(舗装版破砕)	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 5.5km以下	m <sup>3</sup>	26.6	1,684	44,794	D020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	26.6			県単価・2020/10/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	26.5	1,884	49,926	D0400-J01
発土運搬費	DID区間有 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック10 t 積 ハックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26.5	1,465	38,822	D0422-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	26.5			県単価・2020/10/01・105 K0028
不陸整正工(施工幅1.8m未満)		m <sup>2</sup>	107	232	24,824	D0432-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	107	620	66,340	D0431-J06
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材修正厚3cm	m <sup>2</sup>	26	282	7,332	D0432-J01

P-73

概034

第 34 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(車道・路肩部)	1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3 再生As安定処理(40) 小型車	m <sup>2</sup>	133	4,343	577,619	D040004-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	133	2,639	350,987	D0440-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	133	2,519	335,027	D0440-J01
計					3,327,443	

P-74



第 35 号 内訳書

路面仮復旧工A-2

再生As密粒=5cm, 再生As粗粒=10cm  
RC-40=20cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,529	564	862,356	DP040036-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	1,201	482	578,882	DW430-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180.2	1,905	343,281	DW4221-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	180.2			県単価・2020/10/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	164	1,884	308,976	DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	164	1,465	240,260	DW422-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	164			県単価・2020/10/01・105 K0028
不陸整正工(施工幅1.8m未満)		m <sup>2</sup>	718	232	166,576	DW432-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	718	620	445,160	DW431-J06
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	483	282	136,206	DW432-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	1,201	2,716	3,261,916	DW440-J07

第 35 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	1,201	2,639	3,169,439	DW440-J09
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	1,201	2,519	3,025,319	DW440-J06
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m <sup>3</sup>	2.6	30,910	80,366	USH026010-J01
般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有 6.0km以下	m <sup>3</sup>	2.6	4,968	12,916	DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2.6			県単価・2020/10/01・105 K0026
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.5	2,923	4,384	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.5	3,897	5,845	DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.5			県単価・2020/10/01・105 K0028
歩車道境界ブロック設置工	片面 180/205×250×600(B) 18-8-25(20) W/C指定無し 養生工無 小型車	m	20	7,224	144,480	DP040022-J01
基礎砕石工(バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> )	RC-40 仕上げ厚10cm	m <sup>2</sup>	15	995	14,925	Z0009-B00
一般型枠工	小型構造物	m <sup>2</sup>	3	7,776	23,328	DP020104-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	小型構造物 養生無し 小型車	m3	1.9	28,710	54,549	DP020102-J02
計					14,415,922	

第 36 号 内訳書 路面復旧工A-3

As密粒=5cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	41	564	23,124	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	75	512	38,400	DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.8	5,065	19,247	DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	3.8			県単価・2020/10/01・105 K0024
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	75	282	21,150	DW432-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m2	47	2,879	135,313	DW440-J10
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m2	28	2,713	75,964	DW440-J11
計					329,918	

## 第 37 号 内訳書 交通管理工A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	386			県単価・2020/10/01・労務2 R0011-001
交通誘導警備員B	夜間 補正値1.5	人日	12			県単価・2020/10/01・労務2 R0111-010
計					5,454,000	

P-79

## 第 38 号 内訳書 消火栓設置撤去材料B

設置 単口2基  
撤去 単口2基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓(単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	2	109,000	218,000	局独自 N3306-070
補修弁(ボール弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100mm レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2	81,750	163,500	局独自 N3513-070
消火栓用鉄ぶた(レジコンBOX用)	600(横須賀型) JWWA B132	組	2	98,240	196,480	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	600*600(2タイプ合計) JWWA K148	組	1	96,190	96,190	局独自 A1856
フランジ短管 形式2	φ75*400(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	16,390	16,390	局独自 N1612-078
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔭酸処理ナット付(16×75) 4本 パッキン(GF-1型) φ75	組	1	3,930	3,930	局独自 Y0004
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	600*800(3タイプ合計) JWWA K148	組	1	116,700	116,700	局独自 A1860
計					811,190	

P-80

第 39 号 内訳書 消火栓設置撤去土工B

設置 単口2基  
撤去 単口2基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	14	564	7,896	DF040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	512	3,072	DF4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	5,065	3,039	DF4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.1	2,923	26,599	DF399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.6	3,897	6,235	DF421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.6			県単価・2020/10/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	14.9	3,897	58,065	DF421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7	9,219	34,110	DF411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7	8,844	32,722	DF411-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	989	5,934	DF431-J02

第 39 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,519	15,114	DF440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	6	2,494	14,964	DF440-J02
計					217,430	

第 40 号 内訳書

消火栓設置撤去管工B

設置 単口2基  
撤去 単口2基

1式

0U040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(複合)	単口 土被り1.2m未満	箇所	1	17,750	17,750	Z0007-B00
消火栓設置工(複合)	単口 土被り1.2m以上	箇所	1	18,180	18,180	Z0010-B00
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	1	2,617	2,617	DW024-J02
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	2	8,188	16,376	F0721-B00
計					54,923	

P-83

第 41 号 内訳書

技術管理費

1式

0U041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	150以下, ポリビツク	m	460	151	69,460	F0931-B00
計					69,460	

P-84

第 42 号 内訳書 スクラップ評価費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	17,292	-10	-172,920	局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	873	-12	-10,476	局独自 K5102
計					-183,396	

