

# 現場説明書

- 1 工事名 (仮称) 中央こども園改修機械設備工事  
2 監督員 都市部 公共建築課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書  
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等  
(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書  
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券  
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 ~~する(一回以内)~~ しない

### 6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(令和2年度)	18%	支払限度額の全額を前払いする。
第2年度(令和3年度)	残り全額	請負代金額の22%を前払いする。
<del>第3年度( 年度)</del>	<del>%</del>	<del>支払限度額・請負代金額の %</del>

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
  - ・施工体制台帳
  - ・施工体系図
  - ・再下請負通知書(再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- |           |    |    |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品   | あり | なし |

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- |           |    |    |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

### (8) 火災保険等の関係

- |                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|----|----|

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、[横須賀市ホームページ](#) > [入札の広場](#) > [工事](#) > [入札制度関連情報<工事>](#) において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載(別表)のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について (別紙)

## 請 負 工 事 仕 様 書

工 事 名	(仮称) 中央こども園改修機械設備工事																
工 事 場 所	横須賀市小川町20番地																
工 期	357日																
工 事 概 要	本工事は、(仮称) 中央こども園において、機械設備工事を施すもので、材工一式請負とする。																
工 事 仕 様	一般共通事項及び特記仕様書は、別紙による。																
工 事 内 容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 空気調和設備</td> <td style="width: 50%;">9. 都市ガス設備</td> </tr> <tr> <td>2. 床暖房設備</td> <td>10. 付帯工事</td> </tr> <tr> <td>3. 換気設備</td> <td>11. 撤去工事</td> </tr> <tr> <td>4. 衛生器具設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 給水設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 排水設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 給湯設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 消火設備</td> <td></td> </tr> </table>	1. 空気調和設備	9. 都市ガス設備	2. 床暖房設備	10. 付帯工事	3. 換気設備	11. 撤去工事	4. 衛生器具設備		5. 給水設備		6. 排水設備		7. 給湯設備		8. 消火設備	
1. 空気調和設備	9. 都市ガス設備																
2. 床暖房設備	10. 付帯工事																
3. 換気設備	11. 撤去工事																
4. 衛生器具設備																	
5. 給水設備																	
6. 排水設備																	
7. 給湯設備																	
8. 消火設備																	
注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周辺道路及び指定場所以外は、駐車を含め使用を禁止する。</li> <li>・ 設計書の疑義は、本市の解釈による。</li> <li>・ 仕様書、別紙図面、内訳書に記載なき事項でも工事上及び技術上当然必要ある資機材は補足し、遅滞なく工事を遂行し完了させること。</li> <li>・ 本工事起因による周辺道路及び周辺家屋の損害は、請負業者負担により速やかに復旧すること。</li> <li>・ 積算基準については公共建築課ホームページ  <a href="http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4827/sekisankijyun/sekisankijyun257i.html">http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4827/sekisankijyun/sekisankijyun257i.html</a> をご確認ください。</li> </ul>																

# 建築設備工事 一般共通事項

令和2年4月1日

## 1. 一般事項

### 1) 共通仕様書の適用範囲

本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新增改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）及び（機械設備工事編）－平成31年版－」、補修改修工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）及び（機械設備工事編）－平成31年版－」に準拠する。

ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工箇所で、安全上支障のない場合は、監督員と協議のうえ、上記仕様書に記載されている各工程の一部及び試験などを省略することができる。

### 2) 軽微な変更

現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は市監督員（以下「監督員」という。）との協議による。

### 3) 本市指定様式

「横須賀市ホームページ」>「申請書ダウンロード」>「公共建築課の書式」にて掲載。（使用時に最新版を確認）

### 4) 官公署その他への手続き

工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」という。）の負担とする。

### 5) 別記について

本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を本仕様書に添付する。

- 別記1 支給材料
- 別記2 貸与品
- 別記3 部分引渡し
- 別記4 部分使用
- 別記5 保険
- 別記6 返納すべき発生材
- 別記7 完成写真
- 別記8 メーカーリスト

## 2. 工事現場管理

### 1) 災害及び公害の防止

- (a) 施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針の参考に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
- (b) 工事用車輛の搬出入が頻繁な日時は専任の交通整理員を要所に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。
- (c) 工事用車輛の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧する。
- (d) 作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電波、日照障害についてはあらかじめ配慮し、公害の防止に努める。
- (e) 騒音、振動については、「建築工事公衆災害防止対策要綱」に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

### 2) あと片付け

工事完成に際しては、工事用用地及び仮囲いの外周（1.0m）を原形に復旧する。

### 3. 記 録

#### 1) 材料の品質検査

材料の品質検査は使用前に市監督員の検査を受ける。又工事材料内訳書は本市指定様式により書面およびエクセルデータで提出する。

#### 2) 工事報告書

工事報告書（工事出来高表、工事進捗写真、工事月報、工事日報）は監督員の指示ある場合に、本市指定様式により毎月提出する。

#### 3) 工事記録写真

工事記録写真は、監督員の指示により下記を表紙付き冊子（A4版）で提出する。

- (a) 工事着手前の状況
- (b) 施工中の工事進捗過程（完成まで）
- (c) 施工状況で特に報告の必要のある場合

#### 4) 完成図、その他

本工事完成引渡しと共に、完成図書を「横須賀市都市部公共建築課機械、電気工事しゅん工図書電子化媒体作成要領書」（公共建築課HPに掲載）に準じ作成し提出する。また、当該施設に完成図書を2部作成し引き渡す。

### 4. 環境への取組み

- (a) 請負者は、横須賀市環境マネジメントシステム（YES）の環境方針を十分理解して、工事現場から生じる騒音、振動等の建設公害、建設廃棄物の排出による処分場への負担、熱帯材型枠の使用による地球温暖化などの環境負荷を低減するために次に掲げる事項に留意して、地球環境の保全に資するよう努めなければならない。

- (b) 無石綿（アスベスト）化への対応

使用建材については、アスベストが含有するものを使用しないこと。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

#### 1) 環境問題意識の啓発

請負者は、現場の職員、従業員及びこの工事に関連するすべての業者に対して工事管理会議などの機会を通じて、環境改善のための教育講習会を開催し、各人の環境問題意識の高揚に努めなければならない。

なお、監督員が指示した工事については、実施した教育講習の内容を工事日報、工事監理日誌などに記録して監督員に提出する。

#### 2) 廃棄物の適正処理等

請負者は、建設工事に伴い発生する廃棄物について、別添「建設廃棄物の取扱及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき発生制御、再利用・再資源化、適正処理に努める。

#### 3) 熱帯材型枠使用の削減

本工事で使用するコンクリート型枠用合板は、従前から使用している熱帯材を原料とする合板（熱帯材100%のもの）は使用しないものとする。

これに替わるコンクリート用型枠は、針葉樹林型枠、複合型枠（以下「複合合板型枠」という。）など熱帯材100%合板型枠以外のものから工事の作業条件等を考慮して、請負者の責任と費用負担により選択するものとする。又複合合板型枠を使用する場合は極力塗装仕上げをされたものを使用し、その型枠の転用（再使用）の増加を図る。

4) グリーン購入法

請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づき、環境負荷の低減に資する環境物品の調達に努める。

なお、監督員が指示した工事については、「グリーン購入実績報告書」（本市指定様式）を監督員に提出する。

5) フロン排出制御法

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出制御法）に基づき、フロン類の再生又は破壊を行ったときには、当該再生証明書又は破壊証明書の写しを監督員に提出する。

5. その他

1) 工事表示板等の設置

公共建築工事（又は公共建築改修工事）標準仕様書によるほか、工事請負金額1,000万円（消費税含む）以上の工事については工事表示板を、新築工事で100㎡以上のものについては工事看板を設置する。（表示板等仕様については申請書ダウンロードに掲載）



## メーカーリスト

R2.4.1

熱源機器	(株)ダイキンアプライドシステムズ/日立グローバルソリューションズ(株)/荏原冷熱システム(株)/東芝キャリア(株)/川重冷熱工業(株)/三菱重工冷熱(株)/パナソニック産機システムズ(株)
ボイラー	(株)I H I / (株)前田鉄工所/ (株)日本サーモエナー/ 三浦工業(株)/ (株)タクマ
製缶類	森松工業(株)/ (株)ベルテクノ/ 三菱ケミカルインフラテック(株)/ 積水アクアシステム(株)/ ホーコス(株)/ (株)エヌ・ワイ・ケイ
冷却塔	空研工業(株)/ 荏原冷熱システム(株)/ 三菱ケミカルインフラテック(株)/ 日立グローバルソリューションズ(株)/ 日本スピンドル製造(株)/ 東芝キャリア(株)
ヒートポンプ式空気調和機	ダイキン工業(株)/ 三菱電機(株)/ 東芝キャリア(株)/ パナソニック(株)/ 日立グローバルソリューションズ(株)
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	ダイキン工業(株)/ ヤンマーエネルギーシステム(株)/ アイシン精機(株)/ パナソニック産機システム(株)/ 日立グローバルソリューションズ(株)
空気調和機	木村工機(株)/ クボタ空調(株)/ ダイキン工業(株)/ 暖冷工業(株)/ 新晃工業(株)/ 昭和鉄工(株)/ 三菱重工冷熱(株)
フィルター	(株)忍足研究所/ 東洋空気調和(株)/ ニッタ(株)/ 日本バイリーン(株)/ 日本無機(株)/ (株)日立産機システム/ 日本エアフィルター(株)
加湿装置	ウエットマスター(株)/ エアマテック(株)/ ムンターズ(株)/ ピーエス工業(株)/ ユーキャン(株)/ (株)立石
ファンコイルユニット	木村工機(株)/ 暖冷工業(株)/ 新晃工業(株)/ 三菱電機(株)/ ダイキン工業(株)/ 東芝キャリア(株)/ 昭和鉄工(株)
全熱交換機	木村工機(株)/ 東芝キャリア(株)/ 三菱電機(株)/ パナソニック(株)/ 日立グローバルソリューションズ(株)/ ダイキン工業(株)
送風機	荏原製作所(株)/ テラル(株)/ (株)日立産機システム/ パナソニック(株)/ 三菱電機(株)/ (株)ミツヤ送風機製作所
換気扇	パナソニック(株)/ 三菱電機(株)/ 東芝キャリア(株)/ 日立グローバルソリューションズ(株)
制気口	空調技研工業(株)/ 空研工業(株)/ 協同工業(株)/ 協立エアテック(株)/ 三菱電機(株)
ダンパー類	協同工業(株)/ 空研工業(株)/ クリフ(株)/ 空調技研工業(株)/ (株)三功工業所/ 協立エアテック(株)/ (株)ダイリツ/ (株)ユニックス
風量調整装置	クボタ空調(株)/ 東プレ(株)/ 新晃工業(株)/ エアコンスター(株)/ 協立エアテック(株)/ クリフ(株)/ 空調技研工業(株)
自動制御装置	アズビル(株)/ ジョンソンコントロールズ(株)
ポンプ類	(株)荏原製作所/ (株)日立産機システム/ テラル(株)/ (株)川本製作所/ 新明和工業(株)/ (株)鶴見製作所
水槽類	積水アクアシステム(株)/ 三菱ケミカルインフラテック(株)/ 森松工業(株)/ (株)ベルテクノ
衛生陶器・器具	TOTO(株)/ (株)LIXIL
排水金物・柵蓋	伊藤鉄工(株)/ ダイドレ(株)/ カネソウ(株)/ (株)小島製作所/ 第一機材(株)/ (株)中部コーポレーション/ 福西鋳物(株)/ 西部機材(株)
プラスチック柵	前澤化成工業(株)/ アロン化成(株)/ (株)クボタケミックス/ 積水化学工業(株)
消火栓箱・器具	(株)立売堀製作所/ (株)横井製作所
電気給湯器	TOTO(株)/ (株)日本イトミック/ 細山熱器(株)/ 三菱電機(株)/ (株)LIXIL
ガス給湯器	(株)ノーリツ/ (株)パロマ/ リンナイ(株)/ (株)コロナ/ パーパス(株)/ (株)ハーマン
濾過装置	ミウラ化学装置(株)/ (株)アクアプロダクト/ (株)ショウエイ/ (株)アスカ

# 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

## I. 総 則

### 1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
  - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
  - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。
  - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること
  - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「県土整備部公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める率先利用品目の資材をいう。

## II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

### 1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

#### 《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 請負代金の額が100万円以上の場合には、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。特に対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。ただし、次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は監督員に提出されたものとみなす。
- (3) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

### 《下請契約》

- (4) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (5) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (6) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (7) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (8) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者か、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。  
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

### 《事前調査等》

- (9) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (10) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

### 《再生品の利用》

- (11) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
  - ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。  
なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用（変更）計画書を監督員に提出し承諾を受けること。  
また、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。
  - イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
  - ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

## 2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともにアスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

### 《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にし、積極的な提案を行うこと。
  - ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用
  - イ 耐久性の高い建築物等の建築等
  - ウ 使用済コンクリート型枠の再使用
  - エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用
  - オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

### 《分別解体等》

- (2) 建設業者にあつては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。
- (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。
  - ア 建設廃棄物と建設発生土
  - イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）
  - ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物
  - エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）
- (4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

### 《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照）
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。  
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、施工計画書及びコンクリート塊等搬入（変更）証明書を提出し、監督員の承諾を受けるなど、所定の手続きを取ることに。
- (7) 建設発生木材等は、原則として県土整備部の指定事業者の指定施設へ搬入すること。  
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬入その他の建設発生木材等の再資源化に関して施工計画書及び建設発生木材等搬入（変更）証明書を提出し、監督員の承諾を受けるなど、所定の手続きを取ることに。
- (8) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

### 《適正処理》

- (9) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (10) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
  - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に併い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
  - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
  - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

### 3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を把握し、再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。
- (2) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (3) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(1)の再生資源利用促進実施書、再生資源利用実施書及び上記(2)の建設リサイクル法に基づく再生資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。
- (4) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。
- (5) 建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。

上記(1)から(5)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

(参考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（平成26年6月4日改正）（建設リサイクル法）
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日 神奈川県告示第366号）
- 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（平成26年6月13日改正）（ラージリサイクル法）
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（廃棄物処理法）
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（平成27年9月11日改正）（グリーン購入法）
- 建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

### Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査意見書の工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する 建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する 建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したもののみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
その他の分別された廃棄物		
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

**2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。**

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ  
<http://www.recycle.jaic.or.jp/>  
 から建設副産物情報交換システムにログインする。  
 システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。  
 (「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成)
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (5) 各種書類印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。

**3 データ入力上の留意点**

- (1) 建設発生土の入力値について  
 建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山 $m^3$ 」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締め $m^3$ 」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土	
レキ	レキ質土	砂	砂質(普通土)	粘性土	高含水比粘性土
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90

岩塊 玉石	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	中硬岩	硬岩Ⅰ
1.00	1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

- 掘削 100 $m^3$   
 埋戻し 20 $m^3$  (締め $m^3$ ) … 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。  
 22 $m^3$  (地山 $m^3$ ) … 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。  
 20 $m^3$ /変化率C(仮に0.9とする) = 22 $m^3$   
 処分 78 $m^3$  (地山 $m^3$ ) … 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100\text{ m}^3 - 22\text{ m}^3 = 78\text{ m}^3$$

- (2) 建設資材利用について  
 ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
  - ・ 表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県県土整備部建設リサイクル資材認定資材一覧表(以下、認定一覧表という)を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土 砂	再生改良土
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕 石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋) ※
	再生舗装用ブロック(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
	再生骨材コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋) ※
木 材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管 ・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」を入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄を入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備部のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄を入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備部の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄を入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5 工事予定地・仮置場・ストックヤード（再利用の目的がある決定）」と選択する。

## 公共建設発生土処理にかかる「確認処分」特記仕様書

- 1 請負人は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- 2 請負人は、関係法令を遵守し、安全性などを勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- 3 請負人は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は事前に確認届を提出しなければならない。
- 4 請負人は、別添「建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係わる特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び、再生資源利用促進実施書を提出すること。



## 施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。  
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示事項	明 示 事 項
<input checked="" type="checkbox"/> 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
<input type="checkbox"/> 周辺環境関係 (公害、排水等)	<input type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
<input checked="" type="checkbox"/> 安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
<input checked="" type="checkbox"/> 工事用道路関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input type="checkbox"/> 一般道路の占用
<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備関係	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
<input type="checkbox"/> 建設副産物関係	<input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
<input type="checkbox"/> 薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
<input type="checkbox"/> 工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 仮設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

## 施工条件明示の詳細

### ■ 工程関係

#### ■ 他の工事の開始又は完了の時期による影響

本工事は、下記工事と競合する。

- (仮称)中央こども園改修工事
- (仮称)中央こども園改修電気設備工事
- (仮称)中央こども園園庭整備工事

本工事は、上記競合する工事の進行により工期に影響を受ける可能性がある。

#### ■ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)

工事時間は原則として、土・日・祝日を除いた8:30～17:00とする。

上記除外日等の作業については、施設管理者及び監督員と協議の上決定とする。

### ■ 安全対策関係

#### ■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

公道の施工を行う際は、交通誘導警備員を配置のこと。

### ■ 工事用道路関係

#### ■ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限

本工事は、改修建築物の西側にある園庭整備予定地は、令和3年6月に入札を予定する(仮称)中央こども園園庭整備工事の請負者が工事開始するまでの期間は使用することができる。

### ■ 仮設備関係

#### ■ 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用

本工事は、下記工事において別途設置する足場を無償で使用してよい。

- (仮称)中央こども園改修工事

令和2年度		(仮称) 中央こども園改修機械設備工事				内訳書	
請負工事費		¥					
工事価格		¥					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 空気調和設備		1	式				
2. 床暖房設備		1	式				
3. 換気設備		1	式				
4. 衛生器具設備		1	式				
5. 給水設備		1	式				
6. 排水設備		1	式				
7. 給湯設備		1	式				
8. 消火設備		1	式				
9. 都市ガス設備		1	式				
10. 付帯工事		1	式				
11. 撤去工事		1	式				
計							
共通費							
1. 共通仮設費		1	式				
2. 現場管理費		1	式				
3. 一般管理費等		1	式				
計							
合計	(工事価格)					十万円止	
消費税相当額							
工事請負費							
○建築工事標準単価表等は、令和2年度（令和2年10月1日）単価を採用しています。 ○積算基準でのTは、11.7か月を採用しています。 ○共通費算定は、「改修」を採用しています。 都市ガス設備は、「その他工事」とします。							

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 空気調和設備						
1-1) 機器設備		1	式			
1-2) 配管設備		1	式			
計						
2. 床暖房設備		1	式			
計						
3. 換気設備						
3-1) 機器設備		1	式			
3-2) 外設備		1	式			
計						
4. 衛生器具設備		1	式			
計						
5. 給水設備		1	式			
計						
6. 排水設備		1	式			
計						
7. 給湯設備		1	式			
計						
8. 消火設備		1	式			
計						
9. 都市ガス設備		1	式			
計						
10. 付帯工事		1	式			
計						
11. 撤去工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
細目内訳						
1. 空気調和設備						
1-1) 機器設備						
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1 屋外機 耐重塩害仕様 冷房56.0kW 暖房63.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-1 屋内機 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-2 屋内機 冷房5.6kW 暖房6.3kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-3 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-4 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-5 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-6 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-1-7 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-2 屋外機 耐重塩害仕様 冷房12.5kW 暖房14.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-2-1 屋内機 冷房5.6kW 暖房6.3kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-2-2 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-2-3 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3 屋外機 耐重塩害仕様 冷房77.5kW 暖房90.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-1 屋内機 冷房11.2kW 暖房12.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-2 屋内機 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-3 屋内機 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-4 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-5 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-6 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-3-7 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4 屋外機 耐重塩害仕様 冷房77.5kW 暖房90.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-1 屋内機 冷房14.0kW 暖房16.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-2 屋内機 冷房9.0kW 暖房10.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-3 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-4 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-5 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-6 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-4-7 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-5 屋外機 耐重塩害仕様 冷房45.0kW 暖房50.0kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-5-1 屋内機 冷房11.2kW 暖房12.5kW 付属品共		台			
ビ <sup>ル</sup> 用マルチエアコン	MAC-5-2 屋内機 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共		台			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエアコン	MAC-5-3 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-5-4 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-5-5 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6 屋外機 耐重塩害仕様 冷房31.5kW 暖房31.5kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6-1 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6-2 屋内機 冷房9.0kW 暖房10.0kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6-3 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6-4 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6-5 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共		台			
ビル用マルチエアコン	MAC-6-6 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共		台			
パッケージエアコン	PAC-1 耐重塩害仕様 厨房用(ツイン同時) 冷房14.0kW 暖房16.0kW リモコン・付属品共		組			
空調付属品		1	式			
搬入据付	屋内機振止め含む	1	式			
冷媒追加充填		1	式			
計						
1-2)配管設備						
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ6.4 液管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ9.5 液管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ12.7 液管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ15.9 液管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ19.1 液管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ12.7 ガス管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ15.9 ガス管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ19.1 ガス管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ22.2 ガス管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ25.4 ガス管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ28.6 ガス管		m			
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ31.8 ガス管		m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 25VP 屋内一般		m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 32VP 屋内一般		m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 40VP 屋内一般		m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 50VP 屋内一般		m			
配管支持架台	1系統		組			
配管支持架台	2系統		組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管支持架台	3系統		組			
冷媒管外装		1	式			
ドレン管保温		1	式			
配管貫通口はつり補修		1	式			
配管配線		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
計						
2. 床暖房設備						
床暖房機器		1	式			
自動機器類		1	式			
消耗品雑費		1	式			
工事費		1	式			
運搬・交通費		1	式			
法定福利費		1	式			
諸経費		1	式			
計						
3. 換気設備						
3-1) 機器設備						
排風機	EF-1 片吸込シロッコファン #2 1/2×5750m <sup>3</sup> /h×400Pa		台			
排風機	EF-2 片吸込シロッコファン #1 ×900m <sup>3</sup> /h×240Pa		台			
送風機	SF-1 片吸込シロッコファン #2 1/2×5750m <sup>3</sup> /h×400Pa		台			
送風機	SF-2 片吸込シロッコファン #1 ×900m <sup>3</sup> /h×240Pa		台			
換気扇	F-1 シロッコファン φ150×300m <sup>3</sup> /h×60Pa		台			
換気扇	F-2 シロッコファン φ150×120m <sup>3</sup> /h×50Pa		台			
換気扇	F-3 シロッコファン φ150×120m <sup>3</sup> /h×60Pa		台			
換気扇	F-4 ダクト用換気扇 φ150×300m <sup>3</sup> /h×70Pa		台			
換気扇	F-5 ダクト用換気扇 φ100×150m <sup>3</sup> /h×50Pa		台			
換気扇	F-6 ダクト用換気扇 φ100×120m <sup>3</sup> /h×50Pa		台			
換気扇	F-7 ダクト用換気扇 φ100×60m <sup>3</sup> /h×50Pa		台			
換気扇	F-8 ダクト用換気扇 φ100×200m <sup>3</sup> /h×50Pa		台			
全熱交換器	HEX-1 天井カセット型 φ200×375m <sup>3</sup> /h×50Pa 付属品共		台			
全熱交換器	HEX-2 天井カセット型 φ150×330m <sup>3</sup> /h×60Pa 付属品共		台			
全熱交換器	HEX-3 天井カセット型 φ150×180m <sup>3</sup> /h×50Pa 付属品共		台			
全熱交換器	HEX-4 天井カセット型 φ100×90m <sup>3</sup> /h×50Pa 付属品共		台			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器据付	機器振れ止め含む	1	式			
計						
3-2)ダクト設備						
長方形ダクト	共板フランジ工法ダクト 0.5mm( ≤450)		m2			
長方形ダクト	共板フランジ工法ダクト 0.6mm(450< ≤750)		m2			
スパイラルダクト	φ100		m			
スパイラルダクト	φ150		m			
スパイラルダクト	φ200		m			
たわみ継手	消音内貼共	1	式			
チャンパー類		1	式			
制気口類		1	式			
ダンパー類		1	式			
パイプフード		1	式			
厨房フード		1	式			
ウェザークカバー		1	式			
保温		1	式			
ダクト貫通口はつり補修		1	式			
ダクト端部閉塞		1	式			
計						
4. 衛生器具設備						
腰掛便器(1)	平付ロタンク、紙巻器共		組			
腰掛便器(2)	平付ロタンク、紙巻器、手すり共		組			
コンパ外多機能トイレパック	トイレパック、EWH-4付		組			
腰掛便器(3)	タンク式、紙巻器共		組			
腰掛便器(4)	平付ロタンク、紙巻器共		組			
腰掛便器(5)	平付ロタンク、紙巻器、手すり共		組			
小便器			組			
手洗器(1)	自動水栓		組			
手洗器(2)	自動水栓、EWH-3付		組			
手洗器(3)	自動水栓、EWH-3付		組			
洗面器	水栓、水石けん入れ		組			
マルチシンク	レバー水栓、EWH-2付		組			
カウンター式洗面器	水栓、EWH-2付		組			
洗濯機パン	洗濯用横水栓		組			



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幼児用バス			組			
幼児用シャワーパン			組			
掃除用流し			組			
ベビーシート	縦型		組			
ベビーシート	横型		組			
混合水栓(1)	サーモスタット付き		個			
混合水栓(2)	シングルレバー		個			
自在水栓	泡沫式(水用)		個			
自在水栓	泡沫式(湯用)		個			
横水栓	節水コマ仕様		個			
シャワー水栓	サーモスタット付き		個			
器具取付		1	式			
計						
5. 給水設備						
給水管取出し変更工事		1	式			
メーター1次側配管工事		1	式			
既設給水管撤去工(敷地外分)		1	式			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 屋内一般		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 屋内一般		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 40SU 屋内一般		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 50SU 屋内一般		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 機械室・便所		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 機械室・便所		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 40SU 機械室・便所		m			
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 50SU 機械室・便所		m			
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 20VB 機械室・便所		m			
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 25VB 機械室・便所		m			
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 40VB 機械室・便所		m			
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 80VB 機械室・便所		m			
給水管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 25HI 土中		m			
給水管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 75HI 土中		m			
量水器	40mm		個			
量水器	50mm		個			
仕切弁	埋設用 10K 25A		個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 20A		個			
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 25A		個			
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 40A		個			
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 50A		個			
逆止弁	ステンレス鋼弁 10K 20A		個			
減圧弁	40A		個			
減圧弁	50A		個			
ボールバルブ	ステンレス鋼弁 10K 20A		個			
ボールタップ	20A		個			
弁柵	VC-P		組			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A		個			
電蝕防止継手	20A		個			
電蝕防止継手	25A		個			
電蝕防止継手	40A		個			
電蝕防止継手	50A		個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A		本			
埋設表示標	鉄製		個			
埋設表示テープ	150幅		m			
保温		1	式			
既設管切断接続		1	式			
配管貫通口はつり補修		1	式			
計						
6. 排水設備						
湧水用水中ポンプ	P-1 φ50×200L/min×8m×0.75kW		台			
汚水用水中ポンプ	P-2 φ80×720L/min×7m×3.7kW		台			
ガラス阻集器	44L/min ステンレス製 SUS製蓋		組			
污水管	耐火二層管 40VP 屋内一般		m			
污水管	耐火二層管 50VP 屋内一般		m			
污水管	耐火二層管 65VP 屋内一般		m			
污水管	耐火二層管 75VP 屋内一般		m			
污水管	耐火二層管 100VP 屋内一般		m			
污水管	耐火二層管 125VP 屋内一般		m			
污水管	耐火二層管 40VP 機械室・便所		m			
污水管	耐火二層管 50VP 機械室・便所		m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
污水管	耐火二層管 65VP 機械室・便所		m			
污水管	耐火二層管 75VP 機械室・便所		m			
污水管	耐火二層管 100VP 機械室・便所		m			
污水管	硬質ポリ塩化ビニル管 100VP 土中		m			
污水管	硬質ポリ塩化ビニル管 100VU 土中		m			
雨水管	硬質ポリ塩化ビニル管 150VU 土中		m			
通気管	耐火二層管 40VP 屋内一般		m			
通気管	耐火二層管 50VP 屋内一般		m			
通気管	耐火二層管 100VP 屋内一般		m			
通気管	耐火二層管 50VP 機械室・便所		m			
通気管	耐火二層管 65VP 機械室・便所		m			
通気管	耐火二層管 100VP 機械室・便所		m			
防振継手	合成ゴム 50A		個			
防振継手	合成ゴム 80A		個			
バタフライ弁	10K 50A 鋳鉄製		個			
バタフライ弁	10K 80A 鋳鉄製		個			
逆止弁	10K 50A 鋳鉄製		個			
逆止弁	10K 80A 鋳鉄製		個			
塩ビ柵(雨水)	溜め柵 φ300×150 801~1200 ST		個			
塩ビ柵(雨水)	溜め柵 φ300×150 1201~1500 Y		個			
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 ~500 ST		個			
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 501~800 ST		個			
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 ~500 L		個			
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 501~800 L		個			
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 801~1200 L		個			
集水柵	□450 300H		個			
床上掃除口	40A COA 非防水形		個			
床上掃除口	50A COA 非防水形		個			
床上掃除口	100A COA 非防水形		個			
床上掃除口	50A COB 防水形		個			
床下掃除口	75A CO		個			
床下掃除口	100A CO		個			
流しトラップ	50A T14AA		個			
床排水金物	50A T5B 防水形		個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	50A		個			
排水目皿	50A		個			
バンドキャップ		1	式			
機器据付		1	式			
既設管切断接続		1	式			
配管貫通口はつり補修		1	式			
計						
7. 給湯設備						
ガス給湯器	WH-1 32号 架台共		台			
ガス給湯器	WH-2 20号 架台共		台			
ガス給湯器	WH-3 16号 架台共		台			
貯湯式電気温水器	EWH-1 据置形 貯湯量20L		台			
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 屋内一般		m			
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 屋内一般		m			
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 便所		m			
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 便所		m			
ドレン管	配管用炭素鋼鋼管 20GP 屋内一般		m			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A		本			
機器据付		1	式			
保温		1	式			
配管貫通口はつり補修		1	式			
計						
8. 消火設備						
消火ポンプ	300L/min×65m×7.5kW		台			
屋内消火栓	易操作性1号埋込型 HB-1A		組			
消火栓弁	差込式		個			
消火管	配管用炭素鋼鋼管 50GP 屋内一般		m			
消火管	配管用炭素鋼鋼管 65GP 便所・機械室		m			
バタフライ弁	10K 65A 鋳鉄製		個			
逆止弁	10K 65A 鋳鉄製		個			
フレキシブルジョイント	65A ハース形		個			
ホールタップ	20A		個			
搬入据付		1	式			
既設管切断接続		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
9. 都市ガス設備						
40号メータ系統						
(配管材料費)						
白ガス管	15A		m			
白ガス管	20A		m			
白ガス管	25A		m			
白ガス管	32A		m			
白ガス管	40A		m			
白ガス管	50A		m			
白ガス管	80A		m			
カー鋼管	25A		m			
カー鋼管	32A		m			
カー鋼管	80A		m			
PE管	75A		m			
撤去	40A		m			
13mmLB(営)ヒューズコック	13A		個			
ネジコック	20A(WP型)		個			
ネジコック	20A(WP厨房型)		個			
ネジコック	25A(WP厨房型)		個			
(配管工事費)						
基本工事費	(増設等)	1	式			
基本工事費	(撤去)	1	式			
(特別材料費)						
分岐コック	50A		個			
PE直埋設型ボールバルブ	75A		個			
レジスピットC型(小)			個			
(特別工事費)						
鋳鉄接続	20A		か所			
鋳鉄接続	25A		か所			
レジメータ台			組			
その他特別工事費		1	式			
廃止管ガスパーズ費			系統			
(付帯工事費)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス吊振止金具	15A		個			
ステンレス吊振止金具	20A		個			
ステンレス吊振止金具	25A		個			
ステンレス吊振止金具	32A		個			
塗装	(2回塗) 20A以下		m			
塗装	(2回塗) 25A		m			
アングルブラケット	~50A(2回塗)		個			
アングルブラケット	~80A(2回塗)		個			
ステンレスアングルブラケット	80A		か所			
(機器接続費)						
20A強化ホース(延)			m			
20A強化ホース(自在)			か所			
(諸雑費)						
諸雑費		1	式			
以下4号メータ系統						
(配管材料費)						
白ガス管	25A		m			
カー鋼管	20A		m			
カー鋼管	25A		m			
ネジコック	20A(WP型)		個			
(配管工事費)						
白ガス管	25A		m			
カー鋼管	20A		m			
カー鋼管	25A		m			
メータコック	20A		個			
(特別材料費)						
ガスメータ取付	4号		個			
(付帯工事費)						
ステンレス吊振止金具	25A		個			
(機器接続費)						
20A強化ホース(延)			m			
20A強化ホース(自在)			か所			
(諸雑費)						
諸雑費		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
10. 付帯工事						
足場損料		1	式			
土工事		1	式			
アスファルト舗装撤去	園庭部	1	式			
タイル舗装撤去	外構部	1	式			
水槽清掃		1	式			
計						
11. 撤去工事						
機器類撤去		1	式			
衛生器具類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
ガ外類撤去		1	式			
フロン回収破壊費		1	式			
発生土積込		1	式			
発生土運搬		1	式			
発生土処分		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						

# 数量内訳書 見積単価等情報

## 都市部 公共建築課

※この数量内訳書の数量は参考です、入札者は独自に積算し入札すること。  
掲載された単価は本市が設計価格算出の為に採用したもので、入札者の下請負金額等を保証するものではありません。  
また、金額に関する質疑等は原則、受け付けません。



## 単価等の採用根拠について

数量内訳書に掲載された単価等の採用根拠は以下によるものとし、各項目ごとの備考欄に該当する適用番号を記載しています。

建築改修工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]	--① 非公開とします
建築改修工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]	
建築工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]	
建築工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]	
建設物価、積算資料の2誌平均価格による複合単価	--② 非公開とします
建築施工単価・建築コスト情報との2誌平均単価	
カタログ価格による複合単価	--③ 設計書に掲載
見積り及び見積りによる複合単価	

(注) 1. 神奈川県より参考送付されている下記の単価については、著作権は神奈川県等

にあり、非公開とします。

建築改修工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築改修工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事補正市場単価表 [建築・電気設備・機械設備]

建築工事標準単価表 [建築・電気設備・機械設備]

2. 一般に公表されている、または都市部公共建築課が独自に調査した材料価格

以外の下記の刊行物による単価は、(一財)経済調査会や(一財)建築物価調査会に著作権があり、非公開とします。

建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報

3. 刊行物等の単価の採用月は原則、設計時の最新月です。

4. 本書の内容に関する質疑等は原則、受け付けません。

5. この基準は平成27年11月1日から適用とします。

令和2年度		(仮称) 中央こども園改修機械設備工事				内訳書	
請負工事費				¥			
工事価格				¥			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 空気調和設備		1	式				
2. 床暖房設備		1	式				
3. 換気設備		1	式				
4. 衛生器具設備		1	式				
5. 給水設備		1	式				
6. 排水設備		1	式				
7. 給湯設備		1	式				
8. 消火設備		1	式				
9. 都市ガス設備		1	式				
10. 付帯工事		1	式				
11. 撤去工事		1	式				
計							
共通費							
1. 共通仮設費		1	式			積上げ分 別紙参照	
2. 現場管理費		1	式				
3. 一般管理費等		1	式				
計							
合計	(工事価格)					十万円止	
消費税相当額							
工事請負費							
<p>○建築工事標準単価表等は、令和2年度（令和2年10月1日）単価を採用しています。</p> <p>○積算基準でのTは、11.7か月を採用しています。</p> <p>○共通費算定は、「改修」を採用しています。</p> <p>都市ガス設備は、「その他工事」とします。</p>							



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
細目内訳						
1. 空気調和設備						
1-1) 機器設備						
ビル用マルチエアコン	MAC-1 屋外機 耐重塩害仕様 冷房56.0kW 暖房63.0kW 付属品共	1	台	1,930,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-1 屋内機 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共	4	台	124,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-2 屋内機 冷房5.6kW 暖房6.3kW 付属品共	1	台	118,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-3 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共	2	台	114,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-4 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共	1	台	110,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-5 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	3	台	106,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-6 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	2	台	93,400		③
ビル用マルチエアコン	MAC-1-7 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共	1	台	59,100		③
ビル用マルチエアコン	MAC-2 屋外機 耐重塩害仕様 冷房12.5kW 暖房14.0kW 付属品共	1	台	594,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-2-1 屋内機 冷房5.6kW 暖房6.3kW 付属品共	1	台	120,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-2-2 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共	1	台	110,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-2-3 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	2	台	93,400		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3 屋外機 耐重塩害仕様 冷房77.5kW 暖房90.0kW 付属品共	1	台	2,660,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-1 屋内機 冷房11.2kW 暖房12.5kW 付属品共	2	台	143,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-2 屋内機 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共	3	台	128,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-3 屋内機 冷房7.1kW 暖房8.0kW 付属品共	2	台	124,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-4 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共	1	台	108,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-5 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共	1	台	110,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-6 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	1	台	106,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-3-7 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	4	台	93,400		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4 屋外機 耐重塩害仕様 冷房77.5kW 暖房90.0kW 付属品共	1	台	2,650,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-1 屋内機 冷房14.0kW 暖房16.0kW 付属品共	2	台	159,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-2 屋内機 冷房9.0kW 暖房10.0kW 付属品共	2	台	135,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-3 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共	2	台	114,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-4 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共	2	台	115,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-5 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	1	台	106,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-6 屋内機 冷房3.6kW 暖房4.0kW 付属品共	1	台	100,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-4-7 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	3	台	93,400		③
ビル用マルチエアコン	MAC-5 屋外機 耐重塩害仕様 冷房45.0kW 暖房50.0kW 付属品共	1	台	1,510,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-5-1 屋内機 冷房11.2kW 暖房12.5kW 付属品共	2	台	143,000		③
ビル用マルチエアコン	MAC-5-2 屋内機 冷房8.0kW 暖房9.0kW 付属品共	1	台	128,000		③

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビートル用マルチエアコン	MAC-5-3 屋内機 冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品共	2	台	115,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-5-4 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	1	台	106,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-5-5 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共	1	台	95,200		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6 屋外機 耐重塩害仕様 冷房31.5kW 暖房31.5kW 付属品共	1	台	1,130,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6-1 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共	3	台	106,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6-2 屋内機 冷房9.0kW 暖房10.0kW 付属品共	1	台	137,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6-3 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共	2	台	107,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6-4 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	1	台	106,000		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6-5 屋内機 冷房2.8kW 暖房3.2kW 付属品共	1	台	95,200		③
ビートル用マルチエアコン	MAC-6-6 屋内機 冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品共	1	台	93,400		③
パッケージエアコン	PAC-1 耐重塩害仕様 厨房用(ツイン同時) 冷房14.0kW 暖房16.0kW リモコン・付属品共	1	組	810,000		③
空調付属品		1	式			別紙内訳 No. 1-1
搬入据付	屋内機振止め含む	1	式			別紙内訳 No. 1-2
冷媒追加充填		1	式			別紙内訳 No. 1-3
計						
1-2)配管設備						
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ6.4 液管	113	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ9.5 液管	213	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ12.7 液管	75	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ15.9 液管	85	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ19.1 液管	90	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ12.7 ガス管	113	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ15.9 ガス管	158	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ19.1 ガス管	32	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ22.2 ガス管	23	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ25.4 ガス管	28	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ28.6 ガス管	132	m			①
冷媒管	断熱材被覆銅管 φ31.8 ガス管	90	m			①
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 25VP 屋内一般	253	m			①
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 32VP 屋内一般	70	m			①
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 40VP 屋内一般	61	m			①
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 50VP 屋内一般	128	m			①
配管支持架台	1系統	6	組			①
配管支持架台	2系統	2	組			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管支持架台	3系統	1	組			①
冷媒管外装		1	式			別紙内訳 No. 1-4
ドレン管保温		1	式			別紙内訳 No. 1-5
配管貫通口はつり補修		1	式			別紙内訳 No. 1-6
配管配線		1	式			別紙内訳 No. 1-7
防火区画貫通処理		1	式			別紙内訳 No. 1-8
計						
2. 床暖房設備						
床暖房機器		1	式			別紙内訳 No. 2-1
自動機器類		1	式			別紙内訳 No. 2-2
消耗品雑費		1	式		238,000	③
工事費		1	式			別紙内訳 No. 2-3
運搬・交通費		1	式		65,100	③
法定福利費		1	式		90,800	③
諸経費		1	式		219,000	③
計						
3. 換気設備						
3-1) 機器設備						
排風機	EF-1 片吸込シロッコファン #2 1/2×5750m <sup>3</sup> /h×400Pa	1	台	618,000		③
排風機	EF-2 片吸込シロッコファン #1 ×900m <sup>3</sup> /h×240Pa	1	台	280,000		③
送風機	SF-1 片吸込シロッコファン #2 1/2×5750m <sup>3</sup> /h×400Pa	1	台	618,000		③
送風機	SF-2 片吸込シロッコファン #1 ×900m <sup>3</sup> /h×240Pa	1	台	280,000		③
換気扇	F-1 シロッコファン φ150×300m <sup>3</sup> /h×60Pa	8	台	45,500		③
換気扇	F-2 シロッコファン φ150×120m <sup>3</sup> /h×50Pa	4	台	38,900		③
換気扇	F-3 シロッコファン φ150×120m <sup>3</sup> /h×60Pa	3	台	47,900		③
換気扇	F-4 ダクト用換気扇 φ150×300m <sup>3</sup> /h×70Pa	1	台	24,400		③
換気扇	F-5 ダクト用換気扇 φ100×150m <sup>3</sup> /h×50Pa	1	台	14,300		③
換気扇	F-6 ダクト用換気扇 φ100×120m <sup>3</sup> /h×50Pa	4	台	14,300		③
換気扇	F-7 ダクト用換気扇 φ100×60m <sup>3</sup> /h×50Pa	31	台	11,900		③
換気扇	F-8 ダクト用換気扇 φ100×200m <sup>3</sup> /h×50Pa	5	台	19,600		③
全熱交換器	HEX-1 天井カセット型 φ200×375m <sup>3</sup> /h×50Pa 付属品共	6	台	207,000		③
全熱交換器	HEX-2 天井カセット型 φ150×330m <sup>3</sup> /h×60Pa 付属品共	3	台	207,000		③
全熱交換器	HEX-3 天井カセット型 φ150×180m <sup>3</sup> /h×50Pa 付属品共	7	台	156,000		③
全熱交換器	HEX-4 天井カセット型 φ100×90m <sup>3</sup> /h×50Pa 付属品共	10	台	134,000		③

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器据付	機器振れ止め含む	1	式			別紙内訳 No. 3-1
計						
3-2)ダケ外設備						
長方形ダケ外	共板フランジ工法ダケ外 0.5mm( ≤450)	21	m2			①
長方形ダケ外	共板フランジ工法ダケ外 0.6mm(450< ≤750)	201	m2			①
スパイラルダケ外	φ100	213	m			①
スパイラルダケ外	φ150	139	m			①
スパイラルダケ外	φ200	41	m			①
たわみ継手	消音内貼共	1	式			別紙内訳 No. 3-2
チャンパー類		1	式			別紙内訳 No. 3-3
制気口類		1	式			別紙内訳 No. 3-4
ダンパー類		1	式			別紙内訳 No. 3-5
パイプフード		1	式			別紙内訳 No. 3-6
厨房フード		1	式			別紙内訳 No. 3-7
ウェザーカー		1	式			別紙内訳 No. 3-8
保温		1	式			別紙内訳 No. 3-9
ダケ外貫通口はつり補修		1	式			別紙内訳 No. 3-10
ダケ外端部閉塞		1	式			別紙内訳 No. 3-11
計						
4. 衛生器具設備						
腰掛便器(1)	平付ロータンク、紙巻器共	14	組	78,100		③
腰掛便器(2)	平付ロータンク、紙巻器、手すり共	6	組	102,000		③
コンパ外多機能トイレパック	トイレパック、EWH-4付	2	組	1,170,000		③
腰掛便器(3)	タンク式、紙巻器共	9	組	178,000		③
腰掛便器(4)	平付ロータンク、紙巻器共	2	組	78,100		③
腰掛便器(5)	平付ロータンク、紙巻器、手すり共	2	組	102,000		③
小便器		9	組	59,300		③
手洗器(1)	自動水栓	8	組	48,200		③
手洗器(2)	自動水栓、EWH-3付	1	組	229,000		③
手洗器(3)	自動水栓、EWH-3付	13	組	186,000		③
洗面器	水栓、水石けん入れ	3	組	60,300		③
マルチシンク	レバー水栓、EWH-2付	15	組	355,000		③
カウンター式洗面器	水栓、EWH-2付	4	組	261,000		③
洗濯機パン	洗濯用横水栓	5	組	15,700		③

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幼児用バス		1	組	371,000		③
幼児用シャワーパン		2	組	236,000		③
掃除用流し		7	組	64,500		③
ベビーシート	縦型	2	組	156,000		③
ベビーシート	横型	1	組	102,000		③
混合水栓(1)	サーモスタット付き	7	個	37,200		③
混合水栓(2)	シングルレバー	5	個	14,400		③
自在水栓	泡沫式(水用)	9	個	4,860		③
自在水栓	泡沫式(湯用)	7	個	4,860		③
横水栓	節水コマ仕様	3	個	1,980		③
シャワー水栓	サーモスタット付き	1	個	37,200		③
器具取付		1	式			別紙内訳 No. 4-1
計						
5. 給水設備						
給水管取出し変更工事		1	式			別紙内訳 No. 5-1
メーター1次側配管工事		1	式			別紙内訳 No. 5-2
既設給水管撤去工(敷地外分)		1	式			別紙内訳 No. 5-3
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 屋内一般	252	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 屋内一般	107	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 40SU 屋内一般	161	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 50SU 屋内一般	15	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 機械室・便所	139	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 機械室・便所	90	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 40SU 機械室・便所	106	m			①
給水管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 50SU 機械室・便所	28	m			①
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 20VB 機械室・便所	5	m			①
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 25VB 機械室・便所	10	m			①
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 40VB 機械室・便所	7	m			①
給水管	硬質塩化ビニルライニング鋼管 80VB 機械室・便所	9	m			①
給水管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 25HI 土中	19	m			①
給水管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 75HI 土中	25	m			①
量水器	40mm	3	個			①
量水器	50mm	1	個			①
仕切弁	埋設用 10K 25A	2	個			①



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 20A	2	個			①
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 25A	4	個			①
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 40A	17	個			①
仕切弁	ステンレス鋼弁 10K 50A	3	個			①
逆止弁	ステンレス鋼弁 10K 20A	8	個			①
減圧弁	40A	1	個			①
減圧弁	50A	1	個			①
ボールバルブ	ステンレス鋼弁 10K 20A	6	個			①
ボールタップ	20A	1	個			①
弁柵	VC-P	2	組			①
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2	個			①
電蝕防止継手	20A	1	個			①
電蝕防止継手	25A	1	個			①
電蝕防止継手	40A	4	個			①
電蝕防止継手	50A	3	個			①
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	6	本			①
埋設表示標	鉄製	3	個			①
埋設表示テープ	150幅	44	m			①
保温		1	式			別紙内訳 No. 5-4
既設管切断接続		1	式			別紙内訳 No. 5-5
配管貫通口はつり補修		1	式			別紙内訳 No. 5-6
計						
6. 排水設備						
湧水用水中ポンプ	P-1 φ50×200L/min×8m×0.75kW	2	台	82,800		③
汚水用水中ポンプ	P-2 φ80×720L/min×7m×3.7kW	2	台	231,000		③
ガラス阻集器	44L/min ステンレス製 SUS製蓋	1	組	527,000		③
汚水管	耐火二層管 40VP 屋内一般	18	m			①
汚水管	耐火二層管 50VP 屋内一般	50	m			①
汚水管	耐火二層管 65VP 屋内一般	16	m			①
汚水管	耐火二層管 75VP 屋内一般	15	m			①
汚水管	耐火二層管 100VP 屋内一般	160	m			①
汚水管	耐火二層管 125VP 屋内一般	50	m			①
汚水管	耐火二層管 40VP 機械室・便所	26	m			①
汚水管	耐火二層管 50VP 機械室・便所	61	m			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
污水管	耐火二層管 65VP 機械室・便所	24	m			①
污水管	耐火二層管 75VP 機械室・便所	43	m			①
污水管	耐火二層管 100VP 機械室・便所	224	m			①
污水管	硬質ポリ塩化ビニル管 100VP 土中	7	m			①
污水管	硬質ポリ塩化ビニル管 100VU 土中	36	m			①
雨水管	硬質ポリ塩化ビニル管 150VU 土中	8	m			①
通気管	耐火二層管 40VP 屋内一般	12	m			①
通気管	耐火二層管 50VP 屋内一般	85	m			①
通気管	耐火二層管 100VP 屋内一般	73	m			①
通気管	耐火二層管 50VP 機械室・便所	124	m			①
通気管	耐火二層管 65VP 機械室・便所	5	m			①
通気管	耐火二層管 100VP 機械室・便所	55	m			①
防振継手	合成ゴム 50A	2	個			①
防振継手	合成ゴム 80A	2	個			①
バタフライ弁	10K 50A 鋳鉄製	2	個			①
バタフライ弁	10K 80A 鋳鉄製	2	個			①
逆止弁	10K 50A 鋳鉄製	2	個			①
逆止弁	10K 80A 鋳鉄製	2	個			①
塩ビ柵(雨水)	溜め柵 φ300×150 801~1200 ST	1	個			①
塩ビ柵(雨水)	溜め柵 φ300×150 1201~1500 Y	1	個			①
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 ~500 ST	2	個			①
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 501~800 ST	1	個			①
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 ~500 L	1	個			①
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 501~800 L	2	個			①
塩ビ柵(汚水)	φ150-100 801~1200 L	1	個			①
集水柵	□450 300H	1	個			①
床上掃除口	40A COA 非防水形	5	個			①
床上掃除口	50A COA 非防水形	29	個			①
床上掃除口	100A COA 非防水形	1	個			①
床上掃除口	50A COB 防水形	2	個			①
床下掃除口	75A CO	1	個			①
床下掃除口	100A CO	4	個			①
流しトラップ	50A T14AA	1	個			①
床排水金物	50A T5B 防水形	7	個			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	50A	6	個			①
排水目皿	50A	1	個			①
バンドキャップ		1	式			別紙内訳 No. 6-1
機器据付		1	式			別紙内訳 No. 6-2
既設管切断接続		1	式			別紙内訳 No. 6-3
配管貫通口はつり補修		1	式			別紙内訳 No. 6-4
計						
7. 給湯設備						
ガス給湯器	WH-1 32号 架台共	1	台	168,000		③
ガス給湯器	WH-2 20号 架台共	4	台	74,300		③
ガス給湯器	WH-3 16号 架台共	1	台	71,600		③
貯湯式電気温水器	EWH-1 据置形 貯湯量20L	6	台	173,000		③
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 屋内一般	38	m			①
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 屋内一般	44	m			①
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 20SU 便所	29	m			①
給湯管	一般配管用ステンレス鋼鋼管 25SU 便所	34	m			①
ドレン管	配管用炭素鋼鋼管 20GP 屋内一般	16	m			①
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	6	本			①
機器据付		1	式			別紙内訳 No. 7-1
保温		1	式			別紙内訳 No. 7-2
配管貫通口はつり補修		1	式			別紙内訳 No. 7-3
計						
8. 消火設備						
消火ポンプ	300L/min×65m×7.5kW	1	台	1,320,000		③
屋内消火栓	易操作性1号埋込型 HB-1A	4	組			①
消火栓弁	差込式	4	個			①
消火管	配管用炭素鋼鋼管 50GP 屋内一般	105	m			①
消火管	配管用炭素鋼鋼管 65GP 便所・機械室	69	m			①
バタフライ弁	10K 65A 鋳鉄製	1	個			①
逆止弁	10K 65A 鋳鉄製	1	個			①
フレキシブルジョイント	65A ベローズ形	1	個			①
ホールタップ	20A	1	個			①
搬入据付		1	式			別紙内訳 No. 8-1
既設管切断接続		1	式			別紙内訳 No. 8-2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
9. 都市ガス設備						
40号メータ系統						
(配管材料費)						
白ガス管	15A	3	m	5,860		③
白ガス管	20A	2.5	m	5,860		③
白ガス管	25A	9.5	m	5,860		③
白ガス管	32A	33	m	5,860		③
白ガス管	40A	28.5	m	7,920		③
白ガス管	50A	26	m	9,480		③
白ガス管	80A	23	m	13,900		③
カー鋼管	25A	4	m	6,960		③
カー鋼管	32A	3.5	m	6,960		③
カー鋼管	80A	29	m	15,400		③
PE管	75A	3	m	9,500		③
撤去	40A	1.5	m	2,120		③
13mmLB(管)ヒューズコック	13A	2	個	5,110		③
ネジコック	20A(WP型)	6	個	4,200		③
ネジコック	20A(WP厨房型)	1	個	5,020		③
ネジコック	25A(WP厨房型)	1	個	5,020		③
(配管工事費)						
基本工事費	(増設等)	1	式		9,010	③
基本工事費	(撤去)	1	式		5,960	③
(特別材料費)						
分岐コック	50A	1	個	9,260		③
PE直埋設型ボールバルブ	75A	1	個	33,400		③
レジンピットC型(小)		1	個	54,200		③
(特別工事費)						
鋳鉄接続	20A	1	か所	7,210		③
鋳鉄接続	25A	1	か所	8,900		③
レジンメータ台		1	組	8,050		③
その他特別工事費		1	式		59,040	③
廃止管ガスパーズ費		2	系統	13,300		③
(付帯工事費)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス吊振止金具	15A	4	個	1,390		③
ステンレス吊振止金具	20A	2	個	1,390		③
ステンレス吊振止金具	25A	11	個	1,390		③
ステンレス吊振止金具	32A	5	個	1,470		③
塗装	(2回塗) 20A以下	3.5	m	990		③
塗装	(2回塗) 25A	1	m	990		③
アングルブラケット	~50A(2回塗)	10	個	7,420		③
アングルブラケット	~80A(2回塗)	7	個	7,450		③
ステンレスアングルブラケット	80A	12	か所	14,580		③
(機器接続費)						
20A強化ホース(延)		6	m	1,600		③
20A強化ホース(自在)		6	か所	4,590		③
(諸雑費)						
諸雑費		1	式		220,749	③
以下4号メータ系統						
(配管材料費)						
白ガス管	25A	48	m	940		③
カー鋼管	20A	1.5	m	1,040		③
カー鋼管	25A	24	m	1,480		③
ネジコック	20A(WP型)	1	個	2,920		③
(配管工事費)						
白ガス管	25A	48	m	3,840		③
カー鋼管	20A	1.5	m	3,840		③
カー鋼管	25A	24	m	3,840		③
メータコック	20A	1	個	2,680		③
(特別材料費)						
ガスメータ取付	4号	1	個	1,840		③
(付帯工事費)						
ステンレス吊振止金具	25A	15	個	1,390		③
(機器接続費)						
20A強化ホース(延)		1	m	1,600		③
20A強化ホース(自在)		1	か所	4,590		③
(諸雑費)						
諸雑費		1	式		70,691	③



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙内訳書						
別紙内訳No. 1-1	(空調付属品)					
ワイヤードリモコン	マルチ用	61	個			①
ON/OFFリモコン		3	個			①
別紙内訳No. 1-2	(搬入据付)					
ビル用マルチエアコン搬入	MAC-1 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン搬入	MAC-3 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン搬入	MAC-4 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン搬入	MAC-5 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン搬入	MAC-6 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-1 室内機	4	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-2 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-3 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-4 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-5 室内機	3	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-6 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-1-7 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-2 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-2-1 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-2-2 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-2-3 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-1 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-2 室内機	3	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-3 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-4 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-5 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-6 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-3-7 室内機	4	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-1 室内機	2	台			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-2 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-3 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-4 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-5 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-6 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-4-7 室内機	3	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-5 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-5-1 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-5-2 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-5-3 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-5-4 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-5-5 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6 屋外機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6-1 室内機	3	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6-2 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6-3 室内機	2	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6-4 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6-5 室内機	1	台			①
ビル用マルチエアコン据付	MAC-6-6 室内機	1	台			①
パッケージエアコン据付	PAC-1 屋外機	1	台			①
パッケージエアコン据付	PAC-1 室内機	2	台			①
屋内機振れ止め	4面×2m程度	62	台			①
別紙内訳No. 1-3	(冷媒追加充填)					
冷媒追加充填	MAC-1	1	台	101,000		③
冷媒追加充填	MAC-2	1	台	34,200		③
冷媒追加充填	MAC-3	1	台	109,000		③
冷媒追加充填	MAC-4	1	台	84,600		③
冷媒追加充填	MAC-5	1	台	51,000		③
冷媒追加充填	MAC-6	1	台	55,200		③
別紙内訳No. 1-4	(冷媒管外装)					
SUSラッキング	No8s	101	m			①
テープ巻き	φ100	475	m			①



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙内訳No. 1-5	(ドレン管保温)					
ドレン管保温	c2, (㍉), VII 屋内隠ぺい 25A	253	m			①
ドレン管保温	c2, (㍉), VII 屋内隠ぺい 32A	70	m			①
ドレン管保温	c2, (㍉), VII 屋内隠ぺい 40A	61	m			①
ドレン管保温	c2, (㍉), VII 屋内隠ぺい 50A	128	m			①
別紙内訳No. 1-6	(配管貫通口はつり補修)					
配管貫通口はつり補修	φ75 200mm程度	9	か所			①
配管貫通口はつり補修	φ125 200mm程度	22	か所			①
別紙内訳No. 1-7	(配管配線)					
EM-CEEケーブル	1.25mm2×2C	886	m			①
別紙内訳No. 1-8	(防火区画貫通処理)					
区画貫通部耐火処理	φ75	9	個			①
区画貫通部耐火処理	φ125	44	個			①
別紙内訳No. 2-1	(床暖房機器)					
温水マット	1515*2985	2	枚	44,800		③
温水マット	2121*2985	1	枚	56,000		③
温水マット	3030*2076	8	枚	56,000		③
ヘアチューブ	7A	100	m	790		③
ヘアチューブ	10A	150	m	1,060		③
別紙内訳No. 2-2	(自動機器類)					
暖房専用熱源機	暖房能力 41.9kW	1	台	224,000		③
据置台		1	台	10,800		③
ヘッダー部材		1	式		73,500	③
後付け熱動弁		1	式		20,100	③
リモコン	1系統用	1	台	11,900		③
リモコン	2系統用	1	台	14,200		③
別紙内訳No. 2-3	(工事費)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温水マット用連絡管工事		1	式		84,000	③
温水マット搬入・敷設工事		1	式		367,000	③
熱源機据付・接続工事		1	式		49,000	③
計装工事		1	式		63,000	③
配管加圧テスト		1	式		105,000	③
現場雑工事		1	式		42,700	③
試運転調整費		1	式		56,000	③
別紙内訳No. 3-1	(機器据付)					
排風機据付	EF-1	1	台			①
排風機据付	EF-2	1	台			①
送風機据付	SF-1	1	台			①
送風機据付	SF-2	1	台			①
換気扇据付	F-1	8	台			②
換気扇据付	F-2	4	台			②
換気扇据付	F-3	3	台			②
換気扇据付	F-4	1	台			①
換気扇据付	F-5	1	台			①
換気扇据付	F-6	4	台			①
換気扇据付	F-7	31	台			①
換気扇据付	F-8	5	台			①
全熱交換器据付	HEX-1	6	台			①
全熱交換器据付	HEX-2	3	台			①
全熱交換器据付	HEX-3	7	台			①
全熱交換器据付	HEX-4	10	台			①
機器振れ止め	4面×2m程度	28	組			①
別紙内訳No. 3-2	(たわみ継手)					
送風機用たわみ継手		2	組			①
送風機用たわみ継手		2	組			①
別紙内訳No. 3-3	(チャンパ-類)					
チャンパ-	0.6mm(450< ≤750)	4	m2			①
ボックス	0.5mm( ≤450)	20	m2			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス	0.6mm(450< ≤750)	4	m2			①
ボックス	0.8mm(750< ≤1500)	4	m2			①
消音内貼	GW25mm	30	m2			①
別紙内訳No. 3-4	(制気口類)					
吹出口	VHS 1000×650	1	個	68,000		③
吹出口	VHS 650×650	1	個	54,200		③
吸込口	HS 400×400	1	個			②
吸込口	HS 150×150	41	個			②
別紙内訳No. 3-5	(ダンパー類)					
風量調整ダンパー	600×350	1	個			②
風量調整ダンパー	450×300	1	個			②
風量調整ダンパー	350×350	3	個			②
風量調整ダンパー	250×250	1	個			②
防火ダンパー	φ100	10	個			②
防火ダンパー	φ150	23	個			②
防火ダンパー	φ200	2	個			②
防火ダンパー	650×400	8	個			②
防火ダンパー	500×500	2	個			②
別紙内訳No. 3-6	(パイプフット)					
パイプフット	φ100 深形 SUS製 耐重塩害仕様	58	個			①
パイプフット	φ150 深形 SUS製 耐重塩害仕様	11	個			①
パイプフット	φ150 深形 SUS製 FD付 耐重塩害仕様	44	個			①
別紙内訳No. 3-7	(厨房フット)					
フットA	SUS製 1300×1200×500H	1	個	288,000		③
フットB	SUS製 1200×850×500H	1	個	295,000		③
フットC	SUS製 1100×1100×500H	1	個	256,000		③
フット据付		4	m2			①
グリズ除去装置	500×500	2	組			①
別紙内訳No. 3-8	(ウェザークカバー)					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェザ-カバー	500×500 SUS製 防鳥網付	2	個			①
別紙内訳No. 3-9	(保温)					
長方形ダ`外保温	I, (イ), XI 機械室	29	m2			①
長方形ダ`外保温	I, (ロ), XI 機械室	18	m2			①
長方形ダ`外保温	I, (イ), XI 屋内隠蔽	83	m2			①
長方形ダ`外保温	I, (ロ), XI 屋内隠蔽	80	m2			①
スパイラルダ`外保温	N, (ロ), XI 屋内隠蔽 φ100 32K	85	m			①
スパイラルダ`外保温	N, (ロ), XI 屋内隠蔽 φ150 32K	92	m			①
スパイラルダ`外保温	N, (ロ), XI 屋内隠蔽 φ200 32K	3	m			①
別紙内訳No. 3-10	(ダ`外貫通口はつり補修)					
ダ`外貫通口はつり補修	φ125 200mm程度	67	か所			①
ダ`外貫通口はつり補修	φ175 200mm程度	65	か所			①
別紙内訳No. 3-11	(ダ`外端部閉塞)					
ダ`外端部閉塞		1	m2			①
別紙内訳No. 4-1	(器具取付)					
腰掛便器(1)取付		14	組			①
腰掛便器(2)取付		6	組			①
コンパ`外多機能トイレバック取付		2	組	260,000		③
腰掛便器(3)取付		9	組			①
腰掛便器(4)取付		2	組			①
腰掛便器(5)取付		2	組			①
小便器取付		9	組			①
手洗器(1)取付		8	組			①
手洗器(2)取付		1	組			①
手洗器(3)取付		13	組			②
洗面器取付		3	組			①
マルチシンク取付		15	組			②
カウンター式洗面器取付		4	組			①
洗濯機パン取付		5	組			①
幼児用バス取付		1	組			②

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幼児用シャワーパン取付		2	組			①
掃除用流し取付		7	組			①
ベビーシート取付	縦型	2	組	32,000		③
ベビーシート取付	横型	1	組	32,000		③
混合水栓(1)取付		7	個			①
混合水栓(2)取付		5	個			①
自在水栓(水)取付		9	組			①
自在水栓(湯)取付		7	個			①
横水栓取付		3	組			①
シャワー水栓取付		1	組			①
別紙内訳No. 5-1	(給水管取出し変更工事)					
割丁字管		1	組	82,000		③
ダクタイル鋳鉄管		2	本	24,100		③
ソフトシール弁		2	個	36,000		③
同上継手類		1	式		154,000	③
仕切弁きょう類		1	式		113,000	③
不断水分岐工		1	式		495,000	③
ダクタイル鋳鉄管布設工		1	式		55,000	③
既設管閉止工		1	式		155,000	③
舗装切断工	(小規模工事)	1	式		23,000	③
土工事		1	式		90,000	③
仮舗装工事	(分岐、撤去別施工) 再生密粒 t=50	1	式		105,000	③
舗装復旧工	歩道 AS t=50	1	式		170,000	③
残土、ガラ処分費	自由処分	1	式		27,000	③
別紙内訳No. 5-2	(メーター1次側配管工事)					
ダクタイル鋳鉄管	GX 75mm	7	本	24,100		③
ソフトシール弁	75mm	2	個	36,000		③
同上継手類	GX, ライフ, リフ 他	1	式		330,000	③
メーター伸縮管	75mm	1	組	130,000		③
定流量弁	75mm 500L/min	1	組	218,000		③
配管工費	防食工共	1	式		445,000	③
メーターボックス築造工	(CD管(22mm以上)共) 75mm用 (縞鋼板蓋共)	1	式		780,000	③

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		236,000	③
コアー抜き工事費	150mm	1	式		48,000	③
既設メーター撤去返納	50mm(ホール共)	1	式		22,500	③
残土処理	自由処分	1	式		145,000	③
別紙内訳No. 5-3	(既設給水管撤去工(敷地外分))					
既設管閉止、プラグ工	200×20	1	式		190,000	③
舗装版切断工	(小規模工事) 車道、歩道	1	式		48,000	③
土工事		1	式		40,000	③
仮舗装工事		1	式		30,000	③
防食工		1	式		3,600	③
舗装復旧工		1	式		420,000	③
舗装復旧工(区画線共)		1	式		480,000	③
残土、ガラ処分費		1	式		75,000	③
別紙内訳No. 5-4	(保温)					
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 20SU	391	m			①
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 25SU	197	m			①
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 40SU	267	m			①
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 50SU	197	m			①
給水管保温	b, (ロ), VII 機械室 40SU	14	m			①
給水管保温	b, (ロ), VII 機械室 50SU	43	m			①
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 20VB	5	m			①
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 25VB	10	m			①
給水管保温	c2, (ロ), VII 屋内隠ぺい 40VB	7	m			①
給水管保温	b, (ロ), VII 機械室 80VB	9	m			①
別紙内訳No. 5-5	(既設管切断接続)					
既設管切断接続	20A 鋼管 保温有り	12	か所			①
既設管切断接続	25A 鋼管 保温有り	4	か所			①
既設管切断接続	50A 鋼管 保温なし	1	か所			①
別紙内訳No. 5-6	(配管貫通口はつり補修)					
配管貫通口はつり補修	φ 63 200mm程度	13	か所			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管貫通口はつり補修	φ100 200mm程度	17	か所			①
配管貫通口はつり補修	φ125 200mm程度	1	か所			①
別紙内訳No. 6-1	(ベンドキャップ)					
ベンドキャップ	φ50 SUS製 ガラリ 耐重塩害仕様	10	個			①
ベンドキャップ	φ100 SUS製 ガラリ 耐重塩害仕様	13	個			①
別紙内訳No. 6-2	(搬入据付)					
湧水用水中ポンプ据付	P-1	2	台			①
汚水用水中ポンプ据付	P-2	2	台			①
グリース阻集器据付	GI-1	1	組			②
別紙内訳No. 6-3	(既設管切断接続)					
既設管切断接続	40A 樹脂管 保温無し	5	か所			①
既設管切断接続	50A 樹脂管 保温無し	7	か所			①
既設管切断接続	65A 樹脂管 保温無し	1	か所			①
既設管切断接続	75A 樹脂管 保温無し	9	か所			①
既設管切断接続	100A 樹脂管 保温無し	1	か所			①
既設管切断接続	125A 樹脂管 保温無し	1	か所			①
既設管切断接続	150A 樹脂管 保温無し	4	か所			①
別紙内訳No. 6-4	(配管貫通口はつり補修)					
配管貫通口はつり補修	φ100 200mm程度	18	か所			①
配管貫通口はつり補修	φ150 200mm程度	47	か所			①
別紙内訳No. 7-1	(機器据付)					
ガス給湯器据付	WH-1	1	台			①
ガス給湯器据付	WH-2	4	台			①
ガス給湯器据付	WH-3	1	台			①
貯湯式電気温水器据付	EWH-1	6	台			①
貯湯式電気温水器据付	EWH-2	19	台			①
貯湯式電気温水器据付	EWH-3	14	台			①
貯湯式電気温水器据付	EWH-4	2	台			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙内訳No. 7-2	(保温)					
給湯管保温	c2, (平), I 屋内隠ぺい 20A	67	m			①
給湯管保温	c2, (平), I 屋内隠ぺい 25A	78	m			①
別紙内訳No. 7-3	(配管貫通口はつり補修)					
配管貫通口はつり補修	φ 63 200mm程度	17	か所			①
別紙内訳No. 8-1	(搬入据付)					
消火ポンプ据付	FP-1	1	台			①
消火ポンプ搬入	FP-1	1	台			①
別紙内訳No. 8-2	(既設管切断接続)					
既設管切断接続	50A 鋼管 保温無し	4	か所			①
別紙内訳No. 10-1	(足場損料)					
内部仕上げ足場	棚足場 運搬共	30	m <sup>2</sup>			①
安全手すり	運搬共	35	m			①
別紙内訳No. 10-2	(土工事)					
掘削	人力	24	m <sup>3</sup>			①
山砂の類		9	m <sup>3</sup>			①
埋戻し	人力	15	m <sup>3</sup>			①
別紙内訳No. 10-3	(アスファルト舗装撤去)					
アスファルト舗装撤去		0.6	m <sup>3</sup>			①
アスファルト路盤材壊し撤去		1	m <sup>3</sup>			①
アスファルトカッター		5	m			①
別紙内訳No. 10-4	(タイル舗装撤去)					
タイル舗装撤去	Co撤去含む	8	m <sup>3</sup>			①
カッター入れ	運搬共	98	m			①
別紙内訳No. 10-5	(水槽清掃)					
汚水槽清掃	20m <sup>3</sup> 程度	1	回			②



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙内訳No. 11-1	(機器類撤去)					
冷却塔撤去	CT-1	2	基			①
外調機撤去	OAC-1	1	台			①
膨張タンク撤去	EXT-1	1	台			①
ファンコイルユニット撤去	FC-1	35	台			①
ファンコイルユニット撤去	FC-2	5	台			①
ファンコイルユニット撤去	FC-3	2	台			①
送風機撤去	F-7	1	台			①
送風機撤去	F-8	1	台			①
排風機撤去	F-10	1	台			①
排風機撤去	F-11	1	台			①
排風機撤去	F-12	1	台			①
排風機撤去	F-13	1	台			①
排風機撤去	F-14	1	台			①
排風機撤去	F-18	1	台			①
パッケージ形空気調和機撤去	AC-4 屋外機	1	台			①
パッケージ形空気調和機撤去	AC-4-1 屋内機	3	台			①
消火ポンプユニット撤去	P-2	1	台			①
汚水ポンプ撤去	P-3	2	台			①
湧水ポンプ撤去	P-4	2	台			①
屋内消火栓撤去		4	組			①
給湯器撤去	EF-1	2	組			①
給湯器撤去	GF-1	1	組			①
冷却塔搬出	CT-1	2	基			①
外調機搬出	OAC-1	1	台			①
パッケージ形空気調和機搬出	AC-4 屋外機	1	台			①
消火ポンプユニット搬出		1	台			①
膨張タンク搬出		1	台			①
別紙内訳No. 11-2	(衛生器具類撤去)					
大便器撤去	ウォシュレット・紙巻器共	7	組			①
小便器撤去		11	組			①
洗面器撤去	水栓共	1	組			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗面器撤去	水栓共	13	組			①
掃除流し撤去		3	組			①
化粧鏡撤去		13	枚			①
手摺撤去		3	組			①
手摺撤去	握りバー	6	組			①
自在水栓撤去	13A	3	個			①
別紙内訳No. 11-3	(配管類撤去)					
ドレン管撤去	20GP 屋内一般	60	m			①
ドレン管撤去	25GP 屋内一般	18	m			①
ドレン管撤去	32GP 屋内一般	205	m			①
ドレン管撤去	50GP 屋内一般	25	m			①
ドレン管撤去	32GP 機械室	19	m			①
ドレン管撤去	50GP 機械室	61	m			①
ガス管撤去	40GP 屋内一般	43	m			①
ガス管撤去	40GP 機械室	23	m			①
ガス管撤去	80GP 機械室	78	m			①
冷媒管撤去	φ 9.5	20	m			①
冷媒管撤去	φ 12.7	2	m			①
冷媒管撤去	φ 15.9	8	m			①
冷媒管撤去	φ 19.1	20	m			①
冷媒管撤去	φ 22.2	13	m			①
冷媒管撤去	φ 25.4	2	m			①
冷温水管撤去	20GP 屋内一般	82	m			①
冷温水管撤去	25GP 屋内一般	93	m			①
冷温水管撤去	32GP 屋内一般	36	m			①
冷温水管撤去	40GP 屋内一般	50	m			①
冷温水管撤去	50GP 屋内一般	55	m			①
冷温水管撤去	65GP 屋内一般	59	m			①
冷温水管撤去	80GP 屋内一般	4	m			①
冷温水管撤去	100GP 屋内一般	4	m			①
冷温水管撤去	50GP 機械室	15	m			①
冷温水管撤去	65GP 機械室	67	m			①
冷温水管撤去	80GP 機械室	1	m			①

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
冷温水管撤去	100GP 機械室	73	m			①
冷温水管撤去	125GP 機械室	26	m			①
冷温水管(還)撤去	20GP 屋内一般	94	m			①
冷温水管(還)撤去	25GP 屋内一般	81	m			①
冷温水管(還)撤去	32GP 屋内一般	45	m			①
冷温水管(還)撤去	40GP 屋内一般	58	m			①
冷温水管(還)撤去	50GP 屋内一般	84	m			①
冷温水管(還)撤去	65GP 屋内一般	19	m			①
冷温水管(還)撤去	100GP 屋内一般	19	m			①
冷温水管(還)撤去	125GP 屋内一般	19	m			①
冷温水管(還)撤去	25GP 機械室	4	m			①
冷温水管(還)撤去	50GP 機械室	7	m			①
冷温水管(還)撤去	65GP 機械室	70	m			①
冷温水管(還)撤去	80GP 機械室	10	m			①
冷温水管(還)撤去	100GP 機械室	24	m			①
冷温水管(還)撤去	125GP 機械室	42	m			①
冷却水管撤去	100GP 屋内一般	38	m			①
冷却水管撤去	100GP 機械室	103	m			①
冷却水管(還)撤去	100GP 屋内一般	52	m			①
冷却水管(還)撤去	100GP 機械室	71	m			①
膨張管撤去	50GP 屋内一般	30	m			①
膨張管撤去	50GP 機械室	36	m			①
屋外排水(雨水)撤去	150VP 埋設	8	m			①
消火管撤去	40GP 屋内一般	10	m			①
消火管撤去	50GP 屋内一般	15	m			①
消火管撤去	65GP 屋内一般	4	m			①
消火管撤去	40GP 機械室	6	m			①
消火管撤去	50GP 機械室	6	m			①
消火管撤去	65GP 機械室	38	m			①
消火管撤去	50GP 屋外	8	m			①
給水管撤去	25VB 土中	3	m			①
給水管撤去	50VB 土中	28	m			①
給水管撤去	100VB 土中	2	m			①
給水管撤去	20VB 屋外	1	m			①

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
給水管撤去	25VB 屋外	21	m			①
給水管撤去	32VB 屋外	4	m			①
給水管撤去	50VB 屋外	6	m			①
給水管撤去	100VB 屋外	8	m			①
給水管撤去	20VB 機械室	32	m			①
給水管撤去	25VB 機械室	14	m			①
給水管撤去	40VB 機械室	1	m			①
給水管撤去	50VB 機械室	9	m			①
給水管撤去	65VB 機械室	6	m			①
給水管撤去	80VB 機械室	24	m			①
給水管撤去	20VB 屋内一般	47	m			①
給水管撤去	25VB 屋内一般	32	m			①
給水管撤去	32VB 屋内一般	4	m			①
給水管撤去	40VB 屋内一般	27	m			①
給水管撤去	50VB 屋内一般	5	m			①
給水管撤去	65VB 屋内一般	13	m			①
污水管撤去	75CIP 機械室	74	m			①
污水管撤去	100CIP 機械室	59	m			①
污水管撤去	50CIP 便所	15	m			①
污水管撤去	75CIP 便所	43	m			①
污水管撤去	100CIP 便所	62	m			①
污水管撤去	100CIP 屋内一般	41	m			①
污水管撤去	125CIP 屋内一般	15	m			①
雑排水管撤去	40GP 屋内一般	8	m			①
雑排水管撤去	50GP 屋内一般	60	m			①
雑排水管撤去	65GP 屋内一般	24	m			①
雑排水管撤去	80GP 屋内一般	30	m			①
雑排水管撤去	100GP 屋内一般	12	m			①
雑排水管撤去	25GP 便所	1	m			①
雑排水管撤去	40GP 便所	36	m			①
雑排水管撤去	50GP 便所	63	m			①
雑排水管撤去	80GP 便所	27	m			①
雑排水管撤去	100GP 便所	1	m			①
雑排水管撤去	50GP 機械室	14	m			①

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
雑排水管撤去	65GP 機械室	6	m			①
雑排水管撤去	80GP 機械室	36	m			①
通気管撤去	100GP 機械室	8	m			①
通気管撤去	32GP 屋内一般	7	m			①
通気管撤去	40GP 屋内一般	18	m			①
通気管撤去	50GP 屋内一般	12	m			①
通気管撤去	80GP 屋内一般	22	m			①
通気管撤去	100GP 屋内一般	45	m			①
通気管撤去	40GP 便所	3	m			①
通気管撤去	50GP 便所	40	m			①
ドレン管保温撤去	20GP 屋内一般	60	m			①
ドレン管保温撤去	25GP 屋内一般	18	m			①
ドレン管保温撤去	32GP 屋内一般	205	m			①
ドレン管保温撤去	50GP 屋内一般	25	m			①
ドレン管保温撤去	32GP 機械室	19	m			①
ドレン管保温撤去	50GP 機械室	61	m			①
冷温水管保温撤去	20GP 屋内一般	82	m			①
冷温水管保温撤去	25GP 屋内一般	93	m			①
冷温水管保温撤去	32GP 屋内一般	36	m			①
冷温水管保温撤去	40GP 屋内一般	50	m			①
冷温水管保温撤去	50GP 屋内一般	55	m			①
冷温水管保温撤去	65GP 屋内一般	59	m			①
冷温水管保温撤去	80GP 屋内一般	4	m			①
冷温水管保温撤去	100GP 屋内一般	4	m			①
冷温水管保温撤去	50GP 機械室	15	m			①
冷温水管保温撤去	65GP 機械室	67	m			①
冷温水管保温撤去	80GP 機械室	1	m			①
冷温水管保温撤去	100GP 機械室	73	m			①
冷温水管保温撤去	125GP 機械室	26	m			①
冷温水管(還)保温撤去	20GP 屋内一般	94	m			①
冷温水管(還)保温撤去	25GP 屋内一般	81	m			①
冷温水管(還)保温撤去	32GP 屋内一般	45	m			①
冷温水管(還)保温撤去	40GP 屋内一般	58	m			①
冷温水管(還)保温撤去	50GP 屋内一般	84	m			①

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
冷温水管 (還) 保温撤去	65GP 屋内一般	19	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	100GP 屋内一般	19	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	125GP 屋内一般	19	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	25GP 機械室	4	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	50GP 機械室	7	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	65GP 機械室	70	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	80GP 機械室	10	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	100GP 機械室	24	m			①
冷温水管 (還) 保温撤去	125GP 機械室	42	m			①
冷却水管保温撤去	100GP 屋内一般	38	m			①
冷却水管保温撤去	100GP 機械室	103	m			①
冷却水管 (還) 保温撤去	100GP 屋内一般	52	m			①
冷却水管 (還) 保温撤去	100GP 機械室	71	m			①
膨張管保温撤去	50GP 屋内一般	30	m			①
膨張管保温撤去	50GP 機械室	36	m			①
給水管保温撤去	20VB 屋外	1	m			①
給水管保温撤去	25VB 屋外	21	m			①
給水管保温撤去	32VB 屋外	4	m			①
給水管保温撤去	50VB 屋外	6	m			①
給水管保温撤去	100VB 屋外	8	m			①
給水管保温撤去	20VB 機械室	32	m			①
給水管保温撤去	25VB 機械室	14	m			①
給水管保温撤去	40VB 機械室	1	m			①
給水管保温撤去	50VB 機械室	9	m			①
給水管保温撤去	65VB 機械室	6	m			①
給水管保温撤去	80VB 機械室	24	m			①
給水管保温撤去	20VB 屋内一般	47	m			①
給水管保温撤去	25VB 屋内一般	32	m			①
給水管保温撤去	32VB 屋内一般	4	m			①
給水管保温撤去	40VB 屋内一般	27	m			①
給水管保温撤去	50VB 屋内一般	5	m			①
給水管保温撤去	65VB 屋内一般	13	m			①
污水管保温撤去	75CIP 機械室	74	m			①
污水管保温撤去	100CIP 機械室	59	m			①

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
污水管保温撤去	50CIP 便所	15	m			①
污水管保温撤去	75CIP 便所	43	m			①
污水管保温撤去	100CIP 便所	62	m			①
污水管保温撤去	100CIP 屋内一般	41	m			①
污水管保温撤去	125CIP 屋内一般	15	m			①
雑排水管保温撤去	40GP 屋内一般	8	m			①
雑排水管保温撤去	50GP 屋内一般	60	m			①
雑排水管保温撤去	65GP 屋内一般	24	m			①
雑排水管保温撤去	80GP 屋内一般	30	m			①
雑排水管保温撤去	100GP 屋内一般	12	m			①
雑排水管保温撤去	25GP 便所	1	m			①
雑排水管保温撤去	40GP 便所	36	m			①
雑排水管保温撤去	50GP 便所	63	m			①
雑排水管保温撤去	80GP 便所	27	m			①
雑排水管保温撤去	100GP 便所	1	m			①
雑排水管保温撤去	50GP 機械室	14	m			①
雑排水管保温撤去	65GP 機械室	6	m			①
雑排水管保温撤去	80GP 機械室	36	m			①
ゲートバルブ撤去	65GV	10	個			①
ゲートバルブ撤去	80GV	5	個			①
ゲートバルブ撤去	100GV	43	個			①
ゲートバルブ撤去	125GV	13	個			①
チャッキバルブ撤去	65CV	2	個			①
チャッキバルブ撤去	80CV	2	個			①
チャッキバルブ撤去	100CV	6	個			①
チャッキバルブ撤去	125CV	3	個			①
バタフライバルブ撤去	100BV	5	個			①
フレキシブルジョイント撤去	65FJ	3	個			①
フレキシブルジョイント撤去	80FJ	3	個			①
フレキシブルジョイント撤去	100FJ	1	個			①
排水目皿撤去	T5B50	4	個			①
掃除口撤去	50COA	2	個			①
掃除口撤去	65COA	2	個			①
掃除口撤去	40COB	1	個			①

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
掃除口撤去	50COB	8	個			①
掃除口撤去	80COB	9	個			①
掃除口撤去	100COB	12	個			①
雨水桝撤去	600□1200H	2	個			①
別紙内訳No. 11-4	(ダブ外類撤去)					
長方形ダブ外撤去	0.5mm( ≤450)	495	m2			①
長方形ダブ外撤去	0.6mm(450< ≤750)	689	m2			①
長方形ダブ外撤去	0.8mm(750< ≤1500)	44	m2			①
スパイラルダブ外撤去	φ100	61	m			①
スパイラルダブ外撤去	φ200	10	m			①
スパイラルダブ外撤去	φ300	20	m			①
スパイラルダブ外撤去	φ350	20	m			①
チェーン類撤去	1.0mm(1500< ≤2200)	174	m2			①
制気口撤去	ガラリ 500×300	1	個			①
制気口撤去	ガラリ 500×1000	1	個			①
制気口撤去	ガラリ 2000×1300	1	個			①
制気口撤去	ガラリ 2300×950	2	個			①
制気口撤去	HS 150×150	8	個			①
制気口撤去	HS 200×200	16	個			①
制気口撤去	HS 250×250	29	個			①
制気口撤去	HS 250×300	1	個			①
制気口撤去	HS 300×300	2	個			①
制気口撤去	HS 350×300	4	個			①
制気口撤去	HS 350×350	1	個			①
制気口撤去	HS 400×400	2	個			①
制気口撤去	HS 450×450	1	個			①
制気口撤去	HS 500×300	1	個			①
制気口撤去	HS 600×300	25	個			①
制気口撤去	HS 650×300	2	個			①
制気口撤去	HS 800×300	3	個			①
制気口撤去	HS 1000×200	4	個			①
制気口撤去	VHS 150×100	3	個			①
制気口撤去	VHS 150×150	1	個			①



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口撤去	VHS 200×150	2	個			①
制気口撤去	VHS 250×100	5	個			①
制気口撤去	VHS 250×200	1	個			①
制気口撤去	VHS 250×250	3	個			①
制気口撤去	VHS 300×150	15	個			①
制気口撤去	VHS 350×200	4	個			①
制気口撤去	VHS 450×150	1	個			①
制気口撤去	VHS 500×200	1	個			①
制気口撤去	VHS 600×200	25	個			①
制気口撤去	VHS 650×200	2	個			①
制気口撤去	VHS 800×200	3	個			①
制気口撤去	VHS 1000×200	4	個			①
制気口撤去	C2 #20	2	個			①
制気口撤去	C2 #30	18	個			①
制気口撤去	BL-D 1000L	8	個			①
風量調整ダンパ-撤去	250×100	1	個			①
風量調整ダンパ-撤去	400×250	2	個			①
風量調整ダンパ-撤去	500×300	2	個			①
風量調整ダンパ-撤去	500×400	1	個			①
風量調整ダンパ-撤去	600×300	1	個			①
風量調整ダンパ-撤去	1300×1300	1	個			①
チャッキダンパ-撤去	400×250	1	個			①
チャッキダンパ-撤去	500×300	1	個			①
防火ダンパ-撤去	150×100	1	個			①
防火ダンパ-撤去	500×300	1	個			①
防火ダンパ-撤去	500×500	1	個			①
防火ダンパ-撤去	550×400	1	個			①
防火ダンパ-撤去	650×500	1	個			①
防火ダンパ-撤去	2000×1300	1	個			①
防火ダンパ-撤去	100φ	7	個			①
防火ダンパ-撤去	200φ	2	個			①
防火ダンパ-撤去	350φ	1	個			①
防煙ダンパ-撤去	150×100	4	個			①
防煙ダンパ-撤去	200×200	2	個			①

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防煙ダンパー撤去	250×200	1	個			①
防煙ダンパー撤去	300×200	5	個			①
防煙ダンパー撤去	400×150	1	個			①
防煙ダンパー撤去	400×200	7	個			①
防煙ダンパー撤去	550×400	4	個			①
パイプフード撤去	φ100	5	個			①
パイプフード撤去	φ200	2	個			①
長方形ダクト外保温撤去	アルミガラスクロス t50	874	m2			①
スパイラルダクト外保温撤去	アルミガラスクロス t25	5	m2			①
スパイラルダクト外保温撤去	アルミガラスクロス t50	15	m2			①
消音内貼撤去	消音チャンパー t25	10	m2			①
消音内貼撤去	サブライチャンパー t25	5	m2			①
別紙内訳No. 11-5	(フロン回収破壊費)					
フロン回収破壊費	AC-4	1	台			①
別紙内訳No. 11-6	(発生土積込)					
発生土積込	人力	9	m3			①
別紙内訳No. 11-7	(発生土運搬)					
発生土運搬		9	m3			①
別紙内訳No. 11-8	(発生土処分)					
発生土処分	確認処分	9	m3			①
共通仮設費積上げ分	(共通仮設費積上げ分)					
交通誘導警備員B		8	人			②