

# 現 場 説 明 書

1 工 事 名 夏島町地区連絡管布設工事  
2 監 督 員 技術部 水道施設課

## 説 明 事 項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分充実すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 平要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

### 6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

| 会計年度           | 支払限度額<br>(請負代金額に対する割合) | 前払金の上限            |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 初 年 度 ( 年度 )   | — %                    | 支払限度額 × 請負代金額 の % |
| 第 2 年 度 ( 年度 ) | — %                    | 支払限度額 × 請負代金額 の % |
| 第 3 年 度 ( 年度 ) | — %                    | 支払限度額 × 請負代金額 の % |

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| ア 請負代金内訳書        | 要提出(契約締結後7日以内)   | 提出不要 |
| イ 工 程 表          | 要提出(契約締結後7日以内)   | 提出不要 |
| ウ 着 手 届          | 着手後5日以内に提出すること。  |      |
| エ 現場代理人及び主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。  |      |
| オ 下請負関係書類        | 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。<br>・施工体制台帳<br>・施工体系図<br>・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合） |      |
| カ 直営工事届          | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。  |      |

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品   | あり | なし |

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分 あり なし

### (8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件 あり なし

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスponsの取り組みについて

### (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

### (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

### (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）

## 夏島町地区連絡管布設工事特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

### 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

### 2 公共建設発生土処分について

#### (1) 受入場所

処分地等の名称 : UCR (久里浜港)  
場 所 : 横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

#### (2) 受入日時

受入日 : 月曜日から金曜日の平日  
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間 : 8:00 ~ 17:00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

#### (3) 受入単価

名 称 : 土砂受入処分料 (指定処分)  
規格 1 : 普通土砂 (久里浜 UCR 処分場)  
規格 2 : 処分費の対象  
単 価 : 地山 1 m<sup>3</sup> あたり 3,972 円

#### (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

### 3 土砂検定費等について

土砂検定費 (1 ~ 28 項目一括実施)、土砂検定費 (ヒ素 + 銅) 及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

### 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

### 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】水道工事の数値基準等について」を参照すること。

### 6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」(設計書摘要欄に記載のあるコード番号が A、B、K、L、N、P、R から始まるもの) を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
  - (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
  - (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の[材料]、[○○規格]に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。  
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
  - (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について
- 工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。
- (1) 借用期間
  - (2) 借用する個人情報資料の項目
  - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
  - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
  - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
- (1) 身分証明書の提示
  - 請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。  
　上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
  - (2) 給水管接続替調整工の作業内容
  - ア 給水台帳の確認
  - イ 現場調査
  - ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
  - エ 上記ア.イ.ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
  - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について
  - 舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
  - (4) 不断水バタフライ弁設置工事Cの立坑築造について
  - 立坑の築造に必要となる仮設備は、仮設計画（構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。
- 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
- (1) 処理方法
  - 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
  - (2) 条件
  - 請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1) 水道事業実務必携           | 令和2年度版    |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編）      | 令和2年8月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表           | 令和2年度版    |
| 5) 下水道用設計標準歩掛表        |           |
| 第1巻 管路                | 令和2年度版    |
| 第2巻 ポンプ場・処理場          | 令和2年度版    |
| 第3巻 設計委託              | 令和2年度版    |

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊

- 2) 工事履行報告書

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

| 対象        | 調査対象品目                          | 備 考  |
|-----------|---------------------------------|--|
| 搬入する建設資材  | コンクリート                          | 生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など                                      |
|           | 木材                              |  |
|           | アスファルト・コンクリート                   |  |
|           | 土砂                              | 山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10)など                        |
|           | 碎石                              | 鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など   |
|           | 塩化ビニル管・継手                       |  |
|           | 石膏ボード                           |  |
| 搬出する建設副産物 | その他の建設資材                        |  |
|           | コンクリート塊                         |  |
|           | 建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。                                  |
|           | アスファルト・コンクリート塊                  |  |
|           | その他がれき類                         |  |
|           | 建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）     | 建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 |
|           | 建設汚泥                            |  |
|           | 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）               | 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。               |
|           | 金属くず                            |  |
|           | 廃塩化ビニル管・継手                      |  |
|           | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）          |  |
|           | 廃石膏ボード                          |  |
|           | 紙くず                             |  |
|           | アスベスト（飛散性）                      |  |
|           | その他の分別された廃棄物                    |  |
|           | 第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）      |  |

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成)
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

### 3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山m<sub>3</sub>」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締めm<sub>3</sub>」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

| レキ質土 |      | 砂質土及び砂 |              | 粘性土  |             | 岩塊 玉石 |
|------|------|--------|--------------|------|-------------|-------|
| レキ   | レキ質土 | 砂      | 砂質土<br>(普通土) | 粘性土  | 高含水比<br>粘性土 |       |
| 0.95 | 0.90 | 0.95   | 0.90         | 0.90 | 0.90        | 1.00  |

| 軟岩 I | 軟岩 II | 中硬岩  | 硬岩 I |
|------|-------|------|------|
| 1.15 | 1.20  | 1.25 | 1.40 |

(例)

掘削 100 m<sub>3</sub>

埋戻し 20 m<sub>3</sub> (締めm<sub>3</sub>) . . . 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m<sub>3</sub> (地山m<sub>3</sub>) . . . 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m<sub>3</sub>/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m<sub>3</sub>

処分 78 m<sub>3</sub> (地山m<sub>3</sub>) . . . 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

| 調査対象品目(建設資材の「分類」) | 建設リサイクル資材の品目名                            |
|-------------------|--|
| 土砂(建設汚泥処理土)       | 再生改良土                                    |
|                   | 再生流動性埋戻材                                 |
| アスファルト・コンクリート     | 再生加熱アスファルト混合物                            |
| 碎石                | 再生骨材等                                    |
| コンクリート            | 再生コンクリート二次製品(無筋)※                        |
|                   | 再生舗装用ブロック<br>(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等) |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | 再生コンクリート二次製品(有筋)※                        |
| 木材                | 再生木質ボード                                  |
|                   | 再生集成材・合板                                 |
| 塩化ビニル管・継手         | 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管                         |

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C - 1 0 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)と選択する。

# 施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

## 1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

## 2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

## 3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正是変更契約において行う。

## 4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

① 真夏日率等算定表

② 最高気温観測結果

・気象庁観測結果（対象期間の最高気温及び過去3年の平均最高気温）

## 5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

[https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user\\_2.html](https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html)

# 施工条件明示事項

工事名 夏島町地区連絡管布設工事

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

| 明示項目   | 明示事項  | 明示事項内容及び参考   |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|-----|----|-----------|---|-----------|-------|---------|--|----|---|---|---|---|---|---|-------|--------|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|--------|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|------|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| ■工程関係  | <input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響                    |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)           |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立                          |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響            | 1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間                |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数               |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| □用地関係  | <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分                            |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地                |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用                         |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容                    |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| ■（公害・周辺環境・排水等）                               | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 | 1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設                  | 1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ1日を見込んでいる。】   |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 潜水、湧水等の処理対策                 | 1) 舗装版切断作業時に発生した潜水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。   |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係                               |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| ■安全対策関係                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定                  | 1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。<br>2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限                    |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設                       |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置   | 1) 交通誘導警備員<br>地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。<br>① 主な工種の配置体制   |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-1~3</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>2~3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3~4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工</td> <td>—</td> <td>2~3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3~4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>弁設置工</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>A-1~3</td> <td>路面復旧</td> <td>—</td> <td>2~3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3~4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>路面復旧</td> <td>—</td> <td>2~3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>3~4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>路面復旧</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> </tbody> </table> | 区分  | 工種 | 配置人員(人/日) |   | 交替要員(人/日) |       | 合計(人/日) |  | 備考 | A | B | A | B | A | B | A-1~3 | 配水管布設工 | — | 2~3 | — | 1 | — | 3~4 | 市道・昼間 | B | 配水管布設工 | — | 2~3 | — | 1 | — | 3~4 | 市道・昼間 | C | 弁設置工 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 市道・昼間 | A-1~3 | 路面復旧 | — | 2~3 | — | 1 | — | 3~4 | 市道・昼間 | B | 路面復旧 | — | 2~3 | — | 1 | — | 3~4 | 市道・昼間 | C | 路面復旧 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| 区分   | 工種  | 配置人員(人/日)  |     |    | 交替要員(人/日) |   | 合計(人/日)   |       | 備考      |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  |   | A  | B   | A  | B         | A | B         |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| A-1~3  | 配水管布設工  | —  | 2~3 | —  | 1         | — | 3~4       | 市道・昼間 |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| B  | 配水管布設工  | —  | 2~3 | —  | 1         | — | 3~4       | 市道・昼間 |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| C  | 弁設置工  | —  | 3   | —  | 1         | — | 4         | 市道・昼間 |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| A-1~3  | 路面復旧  | —  | 2~3 | —  | 1         | — | 3~4       | 市道・昼間 |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| B  | 路面復旧  | —  | 2~3 | —  | 1         | — | 3~4       | 市道・昼間 |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| C  | 路面復旧  | —  | 3   | —  | 1         | — | 4         | 市道・昼間 |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | A:交通誘導警備員A B:交通誘導警備員B   |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | ② 交通誘導警備員の資格<br>交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。                       |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
|  | 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ207人を見込んでいる。】                          |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策 |   |  |     |    |           |   |           |       |         |  |    |   |   |   |   |   |   |       |        |   |     |   |   |   |     |       |   |        |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |       |       |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |     |   |   |   |     |       |   |      |   |   |   |   |   |   |

| 明示項目     | 明示事項   | 明示事項内容及び参考   |
|----------|--|--|
| □工道事路用関係 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限                   |  |
|          | <input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置                         |  |
|          | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置                                 |  |
|          | <input type="checkbox"/> 一般道路の占用                                 |  |
| □仮設備関係   | <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用              |  |
|          | <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定                         |  |
|          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定                             |  |
| ■建設副産物関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 | 1) 公共建設発生土<br>① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。<br>② 受入場所：UCR(久里浜港)<br>③ 受入条件は受入先の条件による。                  |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化          | 1) 改良土<br>設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。<br><br>2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。<br>なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。 |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理              | 1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。   |
| □薬入液関注係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工                               |  |
|          | <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査                                |  |
| □工事物支件障等 | <input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在               |  |
|          | <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工                     |  |
| ■その他     | <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き                          |  |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品                      | 1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。<br>なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。   |
|          | <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品                               |  |
|          | <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等                 |  |
|          | <input type="checkbox"/> 架設工法の指定                                 |  |
|          | <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定                             |  |
|          | <input type="checkbox"/> 新技术・新工法・特許工法の指定                         |  |
|          | <input type="checkbox"/> 部分使用                                    |  |
|          | <input type="checkbox"/> 給水の必要                                   |  |
|          | <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書                           |  |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> その他                          | 1) 参考【見積り参考として、路面切削機の回送は往路1回、復路1回を見込んでいる。】   |

夏島町地区連絡管布設工事  
工事設計書

横須賀市上下水道局

総括表

| 2020年度          | 工事番号   |       |        |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
|-----------------|--|-------|--------|----------------------|-----------|------|-------|--------|-----------|-----|-----|-------|-----------------|------|-----|----|-----------|----|--|----|-----|------|------|-------|-----|------|------|------|-------|----|--|----|
| 工事名             | 夏島町地区連絡管布設工事   |       |        |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| ブロック番号          | 1100、1104  |       | 工事場所   | 横須賀市夏島町3番地先から12番地先まで |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| 予算科目            |  |       |        |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| 工事概要            | <p>本工事は、上記地内に連絡管（φ100, GXDIPほか）を布設することで緊急時の断水区域を減らす工事であり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p>記</p> <table><tbody><tr><td>A 配水管布設工事</td><td>φ100</td><td>GXDIP</td><td>L=157m</td></tr><tr><td>B 配水管布設工事</td><td>φ50</td><td>PEP</td><td>L=20m</td></tr><tr><td>C 不断水バタフライ弁設置工事</td><td>φ700</td><td>SP用</td><td>1基</td></tr><tr><td>D 消火栓設置工事</td><td>単口</td><td></td><td>1基</td></tr><tr><td>撤去管</td><td>φ100</td><td>ADIP</td><td>L=15m</td></tr><tr><td>撤去管</td><td>φ150</td><td>TDIP</td><td>L=9m</td></tr><tr><td>消火栓撤去</td><td>単口</td><td></td><td>1基</td></tr></tbody></table> <p>工期　自　令和　年　月　日<br/>至　令和　年　月　日</p> |       |        |                      | A 配水管布設工事 | φ100 | GXDIP | L=157m | B 配水管布設工事 | φ50 | PEP | L=20m | C 不断水バタフライ弁設置工事 | φ700 | SP用 | 1基 | D 消火栓設置工事 | 単口 |  | 1基 | 撤去管 | φ100 | ADIP | L=15m | 撤去管 | φ150 | TDIP | L=9m | 消火栓撤去 | 単口 |  | 1基 |
| A 配水管布設工事       | φ100   | GXDIP | L=157m |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| B 配水管布設工事       | φ50  | PEP   | L=20m  |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| C 不断水バタフライ弁設置工事 | φ700   | SP用   | 1基     |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| D 消火栓設置工事       | 単口   |       | 1基     |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| 撤去管             | φ100   | ADIP  | L=15m  |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| 撤去管             | φ150   | TDIP  | L=9m   |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| 消火栓撤去           | 単口   |       | 1基     |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |
| 工事施工方法          | 請負   | 工事日数  | 230日   |                      |           |      |       |        |           |     |     |       |                 |      |     |    |           |    |  |    |     |      |      |       |     |      |      |      |       |    |  |    |

横須賀市上下水道局

## 設 計 基 本 情 報

### 設計情報

|          |              |
|----------|--------------|
| 設計書番号    | 013200083    |
| 設計種別     | 当初設計         |
| 工事番号     |              |
| 工事名      | 夏島町地区連絡管布設工事 |
| プロジェクト番号 | 1100、1104    |

### 諸経費情報

|         |               |
|---------|---------------|
| 単価世代    | 2021年 1月 1日   |
| 諸経費の工種  | 開削工事及び小口径推進工事 |
| 施工地域補正  | 一般交通影響有り(1)   |
| 前払金支出割合 | 40%           |
| 契約保証費   | 0.04% 金銭的保証   |
| 処分費控除   | あり            |
| 週休2日補正  | なし            |

横須賀市上下水道局

# 本工事内訳書

| 費目      | 工種        | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要             |
|---------|-----------|----|----|----|----|----|----|----------------|
| 配水管布設工事 |           |    |    | 式  | 1  |    |    | /H             |
| 請負工事費   |           |    |    |    |    |    |    | /H             |
| 直接工事費   |           |    |    |    |    |    |    | /H             |
| 工事費A    |           |    |    |    |    |    |    | /H             |
| 試掘工A-1  |           |    |    |    |    |    |    | /H             |
|         | 試掘土工A-1   | 3m |    | 式  | 1  |    |    | 第1号内訳書参照 EU095 |
|         | 試掘工A-2    |    |    |    |    |    |    | /H             |
|         | 試掘土工A-2   | 2m |    | 式  | 1  |    |    | 第2号内訳書参照 EU096 |
|         | 試掘工A-3    |    |    |    |    |    |    | /H             |
|         | 試掘土工A-3   | 1m |    | 式  | 1  |    |    | 第3号内訳書参照 EU097 |
|         | 配水管布設工A-1 |    |    |    |    |    |    | /H             |

P-1

## 付属 1

| 費目 | 工種 | 種別           | 細別                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要              |
|----|----|--------------|------------------------|----|----|----|----|-----------------|
|    |    | 配水管布設材料費A-1  | φ100mm, L=146m, h=0.8m | 式  | 1  |    |    | 第4号内訳書参照 EU099  |
|    |    | 配水管布設土工A-1   | φ100mm, L=146m, h=0.8m | 式  | 1  |    |    | 第5号内訳書参照 EU100  |
|    |    | 配水管布設管工A-1   | φ100mm, L=146m, h=0.8m | 式  | 1  |    |    | 第6号内訳書参照 EU101  |
|    |    | 配水管布設工A-2    |                        |    |    |    |    | /H              |
|    |    | 配水管布設材料費A-2  | φ100mm, L=11m, h=0.8m  | 式  | 1  |    |    | 第7号内訳書参照 EU102  |
|    |    | 配水管布設土工A-2   | φ100mm, L=11m, h=0.8m  | 式  | 1  |    |    | 第8号内訳書参照 EU103  |
|    |    | 配水管布設管工A-2   | φ100mm, L=11m, h=0.8m  | 式  | 1  |    |    | 第9号内訳書参照 EU104  |
|    |    | 不断水分岐工A-3    |                        |    |    |    |    | /H              |
|    |    | 不断水分岐工材料費A-3 | φ150×100mm, h=0.8m     | 式  | 1  |    |    | 第10号内訳書参照 EU105 |
|    |    | 不断水分岐工土工A-3  | φ150×100mm, h=0.8m     | 式  | 1  |    |    | 第11号内訳書参照 EU106 |
|    |    | 不断水分岐工管工A-3  | φ150×100mm, h=0.8m     | 式  | 1  |    |    | 第12号内訳書参照 EU107 |

P-2

## 付属 2

| 費目 | 工種            | 種別                      | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|---------------|-------------------------|----|----|----|----|----|-------------------|
|    | 公道内給水管接続替工1   |                         |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 公道内給水管接続替材料費1 | 1箇所, h=1.2m             |    | 式  | 1  |    |    | 第 13 号内訳書参照 0U120 |
|    | 公道内給水管接続替土工1  | 1箇所, h=1.2m<br>布設、撤去    |    | 式  | 1  |    |    | 第 14 号内訳書参照 0U121 |
|    | 公道内給水管接続替管工1  | 1箇所, h=1.2m<br>布設、撤去    |    | 式  | 1  |    |    | 第 15 号内訳書参照 0U122 |
| 宅地 | 内給水管接続替工1     |                         |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 宅地内給水管接続替材料費1 | 宅地内接続替 1箇所              |    | 式  | 1  |    |    | 第 16 号内訳書参照 0U147 |
|    | 宅地内給水管接続替土工1  | 宅地内接続替 1箇所              |    | 式  | 1  |    |    | 第 17 号内訳書参照 0U123 |
|    | 宅地内給水管接続替管工1  | 宅地内接続替 1箇所              |    | 式  | 1  |    |    | 第 18 号内訳書参照 0U124 |
|    | 管撤去工A-1       |                         |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 管撤去土工A-1      | φ 100ADIP, L=6m, h=1.2m |    | 式  | 1  |    |    | 第 19 号内訳書参照 0U125 |
|    | 管撤去管工A-1      | φ 100ADIP, L=6m, h=1.2m |    | 式  | 1  |    |    | 第 20 号内訳書参照 0U126 |

P-3

## 付属 3

| 費目 | 工種       | 種別  | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|----------|---|----|----|----|----|----|-------------------|
|    | 管撤去工A-2  |   |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 管撤去土工A-2 | φ 150TDIP, L=9m, h=1.2m                     |    | 式  | 1  |    |    | 第 21 号内訳書参照 0U127 |
|    | 管撤去管工A-2 | φ 150TDIP, L=9m, h=1.2m                     |    | 式  | 1  |    |    | 第 22 号内訳書参照 0U128 |
| 路面 | 復旧工A-1   |   |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 路面復旧工A-1 | インターフィング=8cm, 砂=3cm、再生安定=10cm<br>RM-40=15cm |    | 式  | 1  |    |    | 第 23 号内訳書参照 0U131 |
|    | 路面復旧工A-2 |   |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 路面復旧工A-2 | 密粒=5cm                                      |    | 式  | 1  |    |    | 第 24 号内訳書参照 0U132 |
|    | 路面復旧工A-3 |   |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 路面復旧工A-3 | インターフィング=6cm, 砂=3cm                         |    | 式  | 1  |    |    | 第 25 号内訳書参照 0U133 |
| 交通 | 管理工      |   |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 交通管理工A   |   |    | 式  | 1  |    |    | 第 26 号内訳書参照 0U071 |

P-4

## 付属 4

| 費目 | 工種             | 種別                    | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-------------------|
|    | 工事費 A 計        |                       |    |    |    |    |    | +4                |
|    | 工事費 B          |                       |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 試掘工 B          |                       |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 試掘土工 B         | 1 m                   |    | 式  | 1  |    |    | 第 27 号内訳書参照 GU134 |
|    | 配水管布設工 B       |                       |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 配水管布設材料費 B     | φ 50mm, L=20m, h=0.8m |    | 式  | 1  |    |    | 第 28 号内訳書参照 GU135 |
|    | 配水管布設土工 B      | φ 50mm, L=20m, h=0.8m |    | 式  | 1  |    |    | 第 29 号内訳書参照 GU136 |
|    | 配水管布設管工 B      | φ 50mm, L=20m, h=0.8m |    | 式  | 1  |    |    | 第 30 号内訳書参照 GU137 |
|    | 公道内給水管接続替工 2   |                       |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 公道内給水管接続替材料費 2 | 1箇所, h=0.8m           |    | 式  | 1  |    |    | 第 31 号内訳書参照 GU148 |
|    | 公道内給水管接続替土工 2  | 1箇所, h=0.8m<br>布設、撤去  |    | 式  | 1  |    |    | 第 32 号内訳書参照 GU149 |

P-5

## 付属 5

| 費目 | 工種             | 種別                   | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|-------------------|
|    | 公道内給水管接続替管工 2  | 1箇所, h=0.8m<br>布設、撤去 |    | 式  | 1  |    |    | 第 33 号内訳書参照 GU150 |
|    | 宅地内給水管接続替工 2   |                      |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 宅地内給水管接続替材料費 2 | 宅地内接続替 1箇所           |    | 式  | 1  |    |    | 第 34 号内訳書参照 GU151 |
|    | 宅地内給水管接続替土工 2  | 宅地内接続替 1箇所           |    | 式  | 1  |    |    | 第 35 号内訳書参照 GU152 |
|    | 宅地内給水管接続替管工 2  | 宅地内接続替 1箇所           |    | 式  | 1  |    |    | 第 36 号内訳書参照 GU153 |
|    | 公道内給水管接続替工 B   |                      |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 公道内給水管接続替材料費 B | 2箇所, h=0.8m          |    | 式  | 1  |    |    | 第 37 号内訳書参照 GU154 |
|    | 公道内給水管接続替土工 B  | 2箇所, h=0.8m          |    | 式  | 1  |    |    | 第 38 号内訳書参照 GU155 |
|    | 公道内給水管接続替管工 B  | 2箇所, h=0.8m          |    | 式  | 1  |    |    | 第 39 号内訳書参照 GU156 |
|    | 宅地内給水管接続替工 B   |                      |    |    |    |    |    | /H                |
|    | 宅地内給水管接続替土工 B  | 宅地内接続替 2箇所           |    | 式  | 1  |    |    | 第 40 号内訳書参照 GU157 |

P-6

## 付属 6

| 費目 | 工種 | 種別           | 細別   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|----|--------------|--|----|----|----|----|-------------------|
|    |    | 宅地内給水管接続替管工B | 宅地内接続替 2箇所                                 | 式  | 1  |    |    | 第 41 号内訳書参照 0U158 |
|    |    | 管撤去工B        |  |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 管撤去土工B       | φ 100ADIP, L=9m, h=1.2m                    | 式  | 1  |    |    | 第 42 号内訳書参照 0U138 |
|    |    | 管撤去管工B       | φ 100ADIP, L=9m, h=1.2m                    | 式  | 1  |    |    | 第 43 号内訳書参照 0U139 |
|    |    | 路面復旧工B       |  |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 路面復旧工B       | インターリング=8cm, 砂=3cm、再生安定=10cm<br>RM-40=15cm | 式  | 1  |    |    | 第 44 号内訳書参照 0U146 |
|    |    | 交通管理工        |  |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 交通管理工B       |  | 式  | 1  |    |    | 第 45 号内訳書参照 0U072 |
|    |    | 工事費B 計       |  |    |    |    |    | +4                |
|    |    | 工事費C         |  |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 試掘工C         |  |    |    |    |    | /H                |

P-7

## 付属 7

| 費目 | 工種 | 種別               | 細別  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|----|------------------|---|----|----|----|----|-------------------|
|    |    | 試掘土工C            | 11m <sup>2</sup>                                  | 式  | 1  |    |    | 第 46 号内訳書参照 0U005 |
|    |    | 不断水バタフライ弁設置工C    |   |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 不断水バタフライ弁設置材料費 C | φ 700mm   | 式  | 1  |    |    | 第 47 号内訳書参照 0U001 |
|    |    | 不断水バタフライ弁設置土工C   | φ 700mm   | 式  | 1  |    |    | 第 48 号内訳書参照 0U002 |
|    |    | 不断水バタフライ弁設置工C    | φ 700mm   | 式  | 1  |    |    | 第 49 号内訳書参照 0U003 |
|    |    | 路面復旧工C           |   |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 路面復旧工C           | 1次復旧 再密=5cm, 再粒=5cm, 再生安定=20cm<br>切削オーバーレイ 密粒=5cm | 式  | 1  |    |    | 第 50 号内訳書参照 0U004 |
|    |    | 交通管理工            |   |    |    |    |    | /H                |
|    |    | 交通管理工C           |   | 式  | 1  |    |    | 第 51 号内訳書参照 0U006 |
|    |    | 工事費C 計           |   |    |    |    |    | +4                |
|    |    | 工事費D             |   |    |    |    |    | /H                |

P-8

## 付属 8

| 費目 | 工種      | 種別          | 細別                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|---------|-------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------|
|    |         | 消火栓設置撤去工D   |                    |    |    |    |    | /H                |
|    |         | 消火栓設置撤去材料費D | 設置 単口1基<br>撤去 単口1基 | 式  | 1  |    |    | 第 52 号内訳書参照 0U140 |
|    |         | 消火栓設置撤去土工D  | 設置 単口1基<br>撤去 単口1基 | 式  | 1  |    |    | 第 53 号内訳書参照 0U141 |
|    |         | 消火栓設置撤去管工D  | 設置 単口1基<br>撤去 単口1基 | 式  | 1  |    |    | 第 54 号内訳書参照 0U142 |
|    | 工事費D 計  |             |                    |    |    |    |    | +4                |
|    | 工事費 計   |             |                    |    |    |    |    | +3                |
|    | 直接工事費 計 |             |                    |    |    |    |    | ++P               |
|    | 間接工事費   |             |                    |    |    |    |    | /H                |
|    | 共通仮設費   |             |                    |    |    |    |    | (しゅん工CAD図面含む) /H  |
|    | 共通仮設費   |             |                    | 式  | 1  |    |    | %07Kr             |
|    | 運搬費     |             |                    | 式  | 1  |    |    | 第 55 号内訳書参照 0U082 |

P-9

## 付属 9

| 費目 | 工種       | 種別       | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                |
|----|----------|----------|----|----|----|----|----|-------------------|
|    |          | 準備費      |    | 式  | 1  |    |    | 第 56 号内訳書参照 0U159 |
|    |          | 技術管理費    |    | 式  | 1  |    |    | 第 57 号内訳書参照 0U083 |
|    |          | 共通仮設費 計  |    |    |    |    |    | +3K               |
|    |          | 純工事費     |    |    |    |    |    | ++J               |
|    |          | 現場管理費    |    | 式  | 1  |    |    | %07Jo             |
|    | 工事原価     |          |    |    |    |    |    | ++G               |
|    | 一般管理費等   |          |    |    |    |    |    | /H                |
|    |          | 一般管理費等   |    | 式  | 1  |    |    | %07Gp             |
|    |          | 契約保証費    |    | 式  | 1  |    |    | !92Hr             |
|    | 一般管理費等 計 |          |    |    |    |    |    | +3                |
|    |          | スクランプ評価額 |    | 式  | 1  |    |    | 第 58 号内訳書参照 0U084 |

P-10

| 費目       | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要   |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 工事価格     |    |    |    |    |    |    |    | ++T  |
| 消費税等相当額  |    |    |    | 式  | 1  |    |    | ¥810 |
| 請負工事費 合計 |    |    |    |    |    |    |    | ++U  |

## 第1号内訳書 試掘土工A-1

3m

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|--|----------------|-----|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工      | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 12  |    |    | 第1号一位代価表参照 DP040036-J04           |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 3   |    |    | 第2号一位代価表参照 DW4301-J01             |
| As塊運搬費               | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 第3号一位代価表参照 DW4211-J07             |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 0.9 |    |    | 第4号一位代価表参照 DW399-J01              |
| 発生土運搬費               | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.9 |    |    | 第5号一位代価表参照 DW421-J15              |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 0.9 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0028       |
| 人力掘削                 | 掘削・積込  | m <sup>3</sup> | 3.4 |    |    | 第6号一位代価表参照 Z0001-B00              |
| 土砂等運搬工(現場制約有)        | 人力積込 DID区間有<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下                           | m <sup>3</sup> | 6.8 |    |    | 土砂(往復)<br>第7号一位代価表参照 DP020002-J04 |
| 人力埋戻工                | 改良土(40-0)<br>締固め有  | m <sup>3</sup> | 3.4 |    |    | 第8号一位代価表参照 Z0002-B00              |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 3   |    |    | 第9号一位代価表参照 DW431-J20              |

P-12

## 第1号付属1

| 名称        | 規格                                    | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 舗装工(人力施工) | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m <sup>2</sup> | 3  |    |    | 第10号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計         |                                       |                |    |    |    |                       |

P-13

## 第2号内訳書 試掘土工A-2

2m

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                   |
|----------------------|--|----------------|-----|----|----|--------------------------------------|
| As舗装版切断工             | As舗装厚15cm以下  | m              | 8   |    |    | 第11号一位代価表参照 DP040036-J01             |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 2   |    |    | 第2号一位代価表参照 DW4301-J01                |
| As塊運搬費               | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ゲンブトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 第3号一位代価表参照 DW4211-J07                |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024          |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 0.4 |    |    | 第4号一位代価表参照 DW399-J01                 |
| 発生土運搬費               | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ゲンブトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.4 |    |    | 第5号一位代価表参照 DW421-J15                 |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 0.4 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0028          |
| 人力掘削                 | 掘削・積込  | m <sup>3</sup> | 2.5 |    |    | 第6号一位代価表参照 Z0001-B00                 |
| 土砂等運搬工(現場制約有)        | 人力積込 DID区間有<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下                           | m <sup>3</sup> | 4.9 |    |    | 土砂(往復)・残土<br>第7号一位代価表参照 DP020002-J04 |
| 土砂受入処分料(指定処分)        | 普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山<br>処分費の対象                                     | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 残土<br>局独自<br>K0029                   |
| 人力埋戻工                | 改良土(40-0)<br>締固め有  | m <sup>3</sup> | 2.4 |    |    | 第8号一位代価表参照 Z0002-B00                 |

P-14

## 第2号付属 1

| 名称               | 規格                                    | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満) | 全仕上り厚25cm 転圧回数2層<br>RC-40             | m <sup>2</sup> | 2  |    |    | 第12号一位代価表参照 DW431-J17 |
| 舗装工(人力施工)        | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m <sup>2</sup> | 2  |    |    | 第10号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計                |                                       |                |    |    |    |                       |

P-15

## 第3号内訳書 試掘土工A-3

1m

1式

| 名称                          | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-----------------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------------------|
| Co舗装版切断工                    | Co舗装厚15cm以下  | m              | 4    |    |    | 第13号一位代価表参照 DP040036-J02          |
| 小型バックによる舗装版直接掘削・積込工         | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 1    |    |    | 第2号一位代価表参照 DW4301-J01             |
| As塊運搬費                      | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バック車山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.05 |    |    | 第3号一位代価表参照 DW4211-J07             |
| 廃材処理料(東部地区)                 | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.05 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込                 | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 0.1  |    |    | 第4号一位代価表参照 DW399-J01              |
| 発生土運搬費                      | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バック車山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.1  |    |    | 第5号一位代価表参照 DW421-J15              |
| 廃材処理料(東部地区)                 | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 0.1  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0028       |
| 人力掘削                        | 掘削・積込  | m <sup>3</sup> | 1.3  |    |    | 第6号一位代価表参照 Z0001-B00              |
| 土砂等運搬工(現場制約有)               | 人力積込 DID区間有<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下                           | m <sup>3</sup> | 2.6  |    |    | 土砂(往復)<br>第7号一位代価表参照 DP020002-J04 |
| 人力埋戻工                       | 改良土(40-0)<br>締固め有  | m <sup>3</sup> | 1.3  |    |    | 第8号一位代価表参照 Z0002-B00              |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)<br>(RC-40) | 全仕上り厚14cm 転圧回数1層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 1    |    |    | 第14号一位代価表参照 DW431-J24             |

P-16

## 第3号付属1

| 名称        | 規格                                | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 舗装工(人力施工) | 歩道 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | 第15号一位代価表参照 DW440-J03 |
| 計         |                                   |                |    |    |    |                       |

P-17

## 第4号内訳書 配水管布設材料費A-1

 $\phi 100\text{mm}, L=146\text{m}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称                     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                     |
|------------------------|---|----|----|----|----|--|
| GX形直管(1種)              | $\phi 100$ (接合部品含む)<br>JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)            | 本  | 39 |    |    | 建物、積資・2020/12/01・283, 424<br>N1201-100 |
| GX形曲管                  | $\phi 100 \times 11 1/4^\circ$<br>JWWA G 121                  | 個  | 3  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-104 |
| GX形T字(二受T字管)           | $\phi 100 \times 75$<br>JWWA G 121                            | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1204-101 |
| GX形T字(二受T字管)           | $\phi 100 \times 100$<br>JWWA G 121                           | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1204-102 |
| GX形さし受                 | $\phi 100 \times 75$<br>JWWA G 121                            | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1206-101 |
| GX形継輪                  | $\phi 100$<br>JWWA G 121                                      | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1210-100 |
| GX形両受短管                | $\phi 100$<br>JWWA G 121                                      | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1212-100 |
| GX形接合セット(異形管・ソフトシール併用) | $\phi 75$ ( $\gamma$ A輪、押輪、T頭B・N含む)<br>JWWA G 120・121         | 組  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1221-075 |
| GX形接合セット(異形管・ソフトシール併用) | $\phi 100$ ( $\gamma$ A輪、押輪、T頭B・N含む)<br>JWWA G 120・121        | 組  | 7  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1221-100 |
| G-LINK(GX形)            | $\phi 100$ ( $\gamma$ A輪、T頭 $\gamma$ ナット含む)<br>JWWA G 120・121 | 組  | 3  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1232-100 |
| GX形ライナ(ライナボード含む)       | $\phi 100$<br>JWWA G 120・121                                  | 個  | 6  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1224-100 |

P-18

## 第4号付属1

| 名称         | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|------------|------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------|
| GX形挿し口リング  | $\phi 100$<br>JWWA G 120・121 | 個  | 5   |    |    | 建設物価・2020/12/01・284<br>N1225-100 |
| 明示シート(鉄管類) | 幅40cm<br>上下水道局に連絡して下さい印字     | m  | 146 |    |    | 局独自<br>A1518                     |
| 計          |                              |    |     |    |    |                                  |

P-19

## 第 5 号 内訳書 配水管布設土工 A-1

 $\phi 100\text{mm}, L=146\text{m}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称                   | 規格  | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|----------------------|---|----------------|-------|----|----|------------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工      | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                     | m              | 292   |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DW040036-J04          |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )  | m <sup>2</sup> | 80    |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01            |
| As塊運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 4     |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07            |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 4     |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024        |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                      | m <sup>3</sup> | 77.6  |    |    | 土砂・路盤・残土<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01 |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>グソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 102.2 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18  |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 24.9  |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15       |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 24.9  |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028  |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離17.4km 良好<br>グソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 1.6   |    |    | 残土<br>第 17 号一位代価表参照 DW421-J19      |
| 土砂受入処分料(指定処分)        | 普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山<br>処分費の対象                                      | m <sup>3</sup> | 1.6   |    |    | 残土<br>局独自<br>K0029                 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (屋間) 20~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )       | m <sup>3</sup> | 40.3  |    |    | 第 18 号一位代価表参照 DW411-J01            |

P-20

## 第 5 号 付属 1

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要  |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|---|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (屋間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 10.8 |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02                             |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 80   |    |    | 第 9 号一位代価表参照 DW431-J20                              |
| 舗装工(人力施工)            | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 80   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                             |
| 再掘削工                 |  |                |      |    |    | /H  |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 5    |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01                             |
| As塊運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07                             |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024                         |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 4.3  |    |    | 第 4 号一位代価表参照 DW399-J01                              |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 2.8  |    |    | 整生土(改良土20~0mm、改良土40~0mm)<br>第 20 号一位代価表参照 DW411-J03 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層   | m <sup>2</sup> | 5    |    |    | 発生材<br>第 21 号一位代価表参照 DW431-J25                      |
| 舗装工(人力施工)            | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 5    |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                             |

P-21

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

## 第 6 号 内訳書 配水管布設管工 A-1

 $\phi 100\text{mm}, L=146\text{m}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称              | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----|-----|----|----|--------------------------|
| φ300以下天端明示テープ工  |  | m  | 146 |    |    | 第 22 号一位代価表参照 DW075-B00  |
| 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) | 呼び径100mm<br>クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | m  | 146 |    |    | 第 23 号一位代価表参照 DW0201-J02 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工   | 呼び径100mm                               | m  | 146 |    |    | 第 24 号一位代価表参照 DW02A-J04  |
| 管明示テープ工         | 呼び径 φ100×4000 天端明示 無                   | m  | 146 |    |    | 第 25 号一位代価表参照 DW02B-J02  |
| 管明示シート工         |  | m  | 146 |    |    | 第 26 号一位代価表参照 DW02F-J01  |
| G X形継手接合工       | 異形管 呼び径75mm                            | 口  | 1   |    |    | 第 27 号一位代価表参照 DW0262-J21 |
| G X形継手接合工       | 直管 呼び径100mm                            | 口  | 39  |    |    | 第 28 号一位代価表参照 DW0262-J19 |
| G X形継手接合工       | 異形管 呼び径100mm                           | 口  | 7   |    |    | 第 29 号一位代価表参照 DW0262-J08 |
| G X形継手接合工       | 異形管 呼び径100mm<br>G - Link 接合            | 口  | 3   |    |    | 第 30 号一位代価表参照 DW0262-J20 |
| G X形継手挿口加工工     | 呼び径100mm タッピンねじ式固定                     | 口  | 5   |    |    | 第 31 号一位代価表参照 DW027-J05  |
| 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程  | φ100 (GX形/専用工具使用)<br>タッピンねじ式           | 口  | 6   |    |    | 第 32 号一位代価表参照 F0527-B00  |

| 名称     | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 鉄管溝切加工 | φ100 (GX形/専用工具使用)<br>タッピング式 | 口  | 1  |    |    | 第33号一位代価表参照 Z0004-B00 |
| 計      |                             |    |    |    |    |                       |

## 第7号内訳書 配水管布設材料費A-2

φ100mm, L=11m, h=0.8m

1式

| 名称                     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                    |
|------------------------|--|----|----|----|----|---------------------------------------|
| GX形直管(1種)              | φ100 (接合部品含む)<br>JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) | 本  | 4  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・283,424<br>N1201-100 |
| GX形曲管                  | φ100*45°<br>JWWA G 121                       | 個  | 2  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1202-102 |
| GX形曲管                  | φ100*22 1/2°<br>JWWA G 121                   | 個  | 2  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1202-103 |
| GX形曲管                  | φ100*11 1/4°<br>JWWA G 121                   | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1202-104 |
| GX形受さし                 | φ150*100<br>JWWA G 121                       | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1205-152 |
| GX形縦輪                  | φ100<br>JWWA G 121                           | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1210-100 |
| GX形うず巻式フランジT字(7.5K)    | φ100*75<br>JWWA G 121                        | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1209-101 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型)   | 六角ボルト 修復処理カット付(16×75) 4本<br>バッキン(GF-1型) φ75  | 組  | 1  |    |    | 局独自<br>Y0007                          |
| GX形接合セット(異形管・ソフトシール併用) | φ100 (3°A輪、押輪、T頭ボルト・ナット含む)<br>JWWA G 120・121 | 組  | 7  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1221-100 |
| G-LINK (GX形)           | φ100 (3°A輪、T頭ボルト・ナット含む)<br>JWWA G 120・121    | 組  | 2  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1232-100 |
| G-LINK (GX形)           | φ150 (3°A輪、T頭ボルト・ナット含む)<br>JWWA G 120・121    | 組  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1232-150 |

| 名称               | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                    |
|------------------|------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------|
| GX形ライナ（ライナボード含む） | φ100<br>JWWA G 120・121             | 個  | 4  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284,426<br>N1224-100 |
| GX形挿しローリング       | φ100<br>JWWA G 120・121             | 個  | 4  |    |    | 建設物価・2020/12/01・284<br>N1225-100      |
| GX形受挿しSF仕切弁      | φ100 (3種 10K)<br>JWWA B 120 浅埋型・右開 | 基  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・298,441<br>N3010-100 |
| 明示シート（鉄管類）       | 幅40cm<br>上下水道局に連絡して下さい印字           | m  | 11 |    |    | 局独自<br>A1518                          |
| T形離脱防止金具         | φ150 (接合部品含む)<br>離脱防止抵抗力30kN以上     | 組  | 1  |    |    | 局独自<br>N2311-150                      |
| 仕切弁きょう           | 短                                  | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1841                          |
| 仕切弁きょう鉄蓋         | 表示プレート対応型                          | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1842                          |
| 計                |                                    |    |    |    |    |                                       |

## 第8号内訳書 配水管布設土工A-2

φ100mm, L=11m, h=0.8m

1式

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|---|----|------|----|----|-----------------------------------|
| As舗装版切断工             | As舗装厚15cm以下                                       | m  | 29   |    |    | 第11号一位代価表参照 DW40036-J01           |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)            | m2 | 9    |    |    | 第2号一位代価表参照 DW4301-J01             |
| As塊運搬費               | D1D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 0.5  |    |    | 第3号一位代価表参照 DW4211-J07             |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS敷<br>処分費の対象                                     | m3 | 0.5  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                | m3 | 11.6 |    |    | 土砂・路盤<br>第4号一位代価表参照 DW399-J01     |
| 発生土運搬費               | D1D区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 18.5 |    |    | 土砂(往復)<br>第16号一位代価表参照 DW421-J18   |
| 発生土運搬費               | D1D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3  | m3 | 1.8  |    |    | 路盤<br>第5号一位代価表参照 DW421-J15        |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                              | m3 | 1.8  |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| 発生土運搬費               | D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 0.5  |    |    | 残土<br>第17号一位代価表参照 DW421-J19       |
| 土砂受入処分料(指定処分)        | 普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山<br>処分費の対象                      | m3 | 0.5  |    |    | 残土<br>局独自<br>K0029                |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (縦間) 20~0mm<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                 | m3 | 6    |    |    | 第18号一位代価表参照 DW411-J01             |

## 第 8 号 付属 1

| 名称                    | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|-----------------------|---|----|-----|----|----|---|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)   | (高間) 40~0mm<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                   | m3 | 3.3 |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02                             |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚25cm 転圧回数2層<br>RC-40                           | m2 | 9   |    |    | 第 12 号一位代価表参照 DW431-J17                             |
| 舗装工(人力施工)             | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)               | m2 | 9   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                             |
| 再掘削工                  |   |    |     |    |    | /B  |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)              | m2 | 1   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01                             |
| As塊運搬費                | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>タソフトラック2t積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 0.1 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07                             |
| 廃材処理料(東部地区)           | AS板<br>処分費の対象                                       | m3 | 0.1 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024                         |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                  | m3 | 0.6 |    |    | 第 4 号一位代価表参照 DW399-J01                              |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)   | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                  | m3 | 0.4 |    |    | 発生土(改良土20-0mm、改良土40-0mm)<br>第 20 号一位代価表参照 DW411-J03 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)      | 全仕上り厚25cm 転圧回数2層                                    | m2 | 1   |    |    | 発生材<br>第 34 号一位代価表参照 DW431-J22                      |
| 舗装工(人力施工)             | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)               | m2 | 1   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                             |

P-28

## 第 8 号 付属 2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

P-29

## 第9号内訳書 配水管布設管工A-2

 $\phi 100\text{mm}, L=11\text{m}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| φ300以下天端明示テープ工 |                                       | m  | 11 |    |    | 第22号一位代価表参照 G0875-B00  |
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 呼び径100mm<br>ターレ装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | m  | 11 |    |    | 第23号一位代価表参照 DW0201-J02 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工  | 呼び径100mm                              | m  | 11 |    |    | 第24号一位代価表参照 DW02A-J04  |
| 管明示テープ工        | 呼び径 φ100×4000 天端明示 無                  | m  | 11 |    |    | 第25号一位代価表参照 DW02E-J02  |
| 管明示シート工        |                                       | m  | 11 |    |    | 第26号一位代価表参照 DW02F-J01  |
| G X形継手接合工      | 直管 呼び径100mm                           | 口  | 4  |    |    | 第28号一位代価表参照 DW0262-J19 |
| G X形継手接合工      | 異形管 呼び径100mm                          | 口  | 7  |    |    | 第29号一位代価表参照 DW0262-J08 |
| G X形継手接合工      | 異形管 呼び径100mm<br>G-link接合              | 口  | 2  |    |    | 第30号一位代価表参照 DW0262-J20 |
| G X形継手接合工      | 異形管 呼び径150mm<br>G-link接合              | 口  | 1  |    |    | 第35号一位代価表参照 DW0262-J24 |
| G X形継手挿口加工工    | 呼び径100mm タッピングねじ式固定                   | 口  | 4  |    |    | 第31号一位代価表参照 DW027-J05  |
| 鋳鉄管切断・溝切り2工程   | φ100 (GX形/専用工具使用)<br>タッピングねじ式         | 口  | 5  |    |    | 第32号一位代価表参照 F0527-B00  |

P-30

## 第9号付属1

| 名称             | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| フランジ継手工        | 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm | 口  | 1  |    |    | 第36号一位代価表参照 DW024-J04 |
| 仕切弁設置工 φ100    |                      | 基  | 1  |    |    | 第37号一位代価表参照 F0542-B00 |
| 断水連絡工          | φ150～φ300(切断込み)      | 箇所 | 1  |    |    | 第38号一位代価表参照 F0802-B00 |
| 水替工(断水連絡用)     | 50m/m                | 日  |    |    |    | 第39号一位代価表参照 F3118-B00 |
| 広報用各戸ビラ        |                      | 枚  | 17 |    |    | 第40号一位代価表参照 G0074-B00 |
| 離脱防止金具設置工 φ150 |                      | 口  | 1  |    |    | 第41号一位代価表参照 Z0003-B00 |
| 計              |                      |    |    |    |    |                       |

P-31

## 第 10 号 内訳書 不断水分岐工材料費 A-3

 $\phi 150 \times 100\text{mm}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|---------------------------------------|----|----|----|----|--------------|
| 不断水割T字管(耐震型) | $\phi 150 \times 100$<br>ソフトル弁付、K型挿口付 | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>Y0019 |
| 仕切弁きょう       | 短                                     | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1841 |
| 仕切弁きょう鉄蓋     | 表示プレート対応型                             | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1842 |
| 計            |                                       |    |    |    |    |              |

P-32

## 第 11 号 内訳書 不断水分岐工土工 A-3

 $\phi 150 \times 100\text{mm}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------------------|
| Co舗装版切断工             | Co舗装厚15cm以下  | m              | 5    |    |    | 第 13 号一位代価表参照 DP040036-J02        |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 1    |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01           |
| As塊運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.06 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07           |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS般<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.06 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 2.4  |    |    | 土砂・路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01   |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 4.4  |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18 |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.2  |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 0.2  |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 20~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 1.8  |    |    | 第 18 号一位代価表参照 DW411-J01           |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 0.4  |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02           |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚10cm 転圧回数1層<br>RM-40  | m <sup>2</sup> | 1    |    |    | 第 42 号一位代価表参照 DW431-J19           |

P-33

## 第 11 号 付属 1

| 名称               | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満) | 全仕上り厚4cm 転圧回数1層<br>RC-40          | m2 | 1  |    |    | 第 43 号一位代価表参照 DW431-J18 |
| 舗装工(人力施工)        | 歩道 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m2 | 1  |    |    | 第 15 号一位代価表参照 DW440-J03 |
| 計                |                                   |    |    |    |    |                         |

P-34

## 第 12 号 内訳書 不断水分岐工管工A-3

 $\phi 150 \times 100\text{mm}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称         | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------|------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 不断水割T字管設置工 | $\phi 150*100$ 鋳鉄管用<br>工事費のみ | 箇所 | 1  |    |    | 局独自<br>Y0020            |
| 仕切弁きょう取付工  |                              | 箇所 | 1  |    |    | 第 44 号一位代価表参照 F0557-B00 |
| 計          |                              |    |    |    |    |                         |

P-35

## 第 13 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 1

1箇所, h=1.2m

1式

| 名称                     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                     |
|------------------------|---|----|----|----|----|--|
| GX形直管(1種)              | φ75 (接合部品含む)<br>JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) | 本  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・283, 424<br>N1201-075 |
| GX形曲管                  | φ75*45°<br>JWWA G 121                       | 個  | 2  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-072 |
| GX形接合セット(異形管・ソフトシール併用) | φ75 (J' A輪、押輪、T頭B・N含む)<br>JWWA G 120・121    | 組  | 4  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・284, 426<br>N1221-075 |
| GX形挿しローリング             | φ75<br>JWWA G 120・121                       | 個  | 1  |    |    | 建設物価・2020/12/01・284<br>N1225-075       |
| GX形受挿しSF仕切弁            | φ75 (3種 10K)<br>JWWA B 120 浅埋型・右開           | 基  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・298, 441<br>N3010-075 |
| 明示シート(鉄管類)             | 幅40cm<br>上下水道局に連絡して下さい印字                    | m  | 3  |    |    | 局独自<br>A1518                           |
| 仕切弁きょう                 | 短   | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1841                           |
| 仕切弁きょう鉄蓋               | 表示プレート対応型                                   | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1842                           |
| 計                      |   |    |    |    |    |  |

P-36

## 第 14 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 1

1箇所, h=1.2m  
布設、撤去

1式

| 名称                     | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|------------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(かべー)舗装版切断工       | Co舗装厚16cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                          | m  | 10  |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DP040036-J04         |
| 小型バックガードによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積 0.13m³(平積 0.10m³)               | m² | 3   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01           |
| AS塊運搬費                 | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックガード山積 0.13m³  | m³ | 0.1 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07           |
| 廃材処理料(東部地区)            | AS盤<br>処分費の対象  | m³ | 0.1 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込            | 山積 0.13m³(平積 0.10m³)                                   | m³ | 3.5 |    |    | 土砂・路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01   |
| 発生土運搬費                 | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックガード山積 0.13m³ | m³ | 5.1 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18 |
| 発生土運搬費                 | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックガード山積 0.13m³  | m³ | 0.9 |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)            | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                                   | m³ | 0.9 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)    | (屋間) 20~0mm<br>山積 0.13m³(平積 0.10m³)                    | m³ | 0.6 |    |    | 第 18 号一位代価表参照 DW411-J01           |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)    | (屋間) 40~0mm<br>山積 0.13m³(平積 0.10m³)                    | m³ | 1.9 |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02           |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)       | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40                              | m² | 3   |    |    | 第 9 号一位代価表参照 DW431-J20            |

P-37

| 名称        | 規格                                    | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----|----|----|-------------------------|
| 舗装工(人力施工) | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m <sup>2</sup> | 3  |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計         |                                       |                |    |    |    |                         |

## 第 15 号 内訳書 公道内給水管接続替管工 1

1箇所, h=1.2m  
布設、撤去

1式

| 名称              | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|----|----|----|----|--------------------------|
| φ300以下天端明示テープ工  |   | m  | 3  |    |    | 第 22 号一位代価表参照 G0875-B00  |
| 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) | 呼び径75mm以下<br>クランプ装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | m  | 3  |    |    | 第 45 号一位代価表参照 DW0201-J04 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工   | 呼び径75mm以下                               | m  | 3  |    |    | 第 46 号一位代価表参照 DW02A-J05  |
| 管明示テープ工         | 呼び径 φ 75×4000 天端明示 無                    | m  | 3  |    |    | 第 47 号一位代価表参照 DW02E-J04  |
| 管明示シート工         |   | m  | 3  |    |    | 第 26 号一位代価表参照 DW02F-J01  |
| G X形継手接合工       | 異形管 呼び径75mm                             | 口  | 4  |    |    | 第 27 号一位代価表参照 DW0262-J21 |
| G X形継手挿口加工工     | 呼び径75mm タッピングねじ式固定                      | 口  | 1  |    |    | 第 48 号一位代価表参照 DW027-J06  |
| 管撤去工 φ 75 DIP   | (切断含)<br>CIP兼用                          | m  | 2  |    |    | 第 49 号一位代価表参照 F0770-B00  |
| 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程  | φ 75 (GX形/専用工具使用)<br>タッピングねじ式           | 口  | 1  |    |    | 第 50 号一位代価表参照 F0526-B00  |
| 仕切弁設置工 φ 75     |   | 基  | 1  |    |    | 第 51 号一位代価表参照 F0541-B00  |
| 仕切弁撤去工 φ 75     |   | 基  | 1  |    |    | 第 52 号一位代価表参照 F0562-B00  |

| 名称        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------|---------|----|----|----|----|-------------------------|
| 仕切弁きょう撤去工 | 補正係数0.6 | 箇所 | 1  |    |    | 第 53 号一位代価表参照 F0556-B00 |
| 給水管接続替調整工 |         | 件  | 1  |    |    | 第 54 号一位代価表参照 G0042-B00 |
| 計         |         |    |    |    |    |                         |

## 第 16 号 内訳書 宅地内給水管接続替材料費 1

宅地内接続替 1 箇所

1式

| 名称                        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                     |
|---------------------------|--|----|----|----|----|--|
| GX形曲管                     | φ 75*90°<br>JWWA G 121                     | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284,426<br>N1202-071 |
| GX形接合セット（異形管・ソフツール<br>弁用） | φ 75（T' A輪, 押輪, T頭B・N含む）<br>JWWA G 120・121 | 組  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284,426<br>N1221-075 |
| GX形ライナ（ライナボード含む<br>）      | φ 75<br>JWWA G 120・121                     | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284,426<br>N1224-075 |
| メカニカルソケット (DIP*VP)        | φ 75 (耐震特押)<br>離脱防止抵抗力 3 DkN以上             | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A2284                           |
| 計                         |  |    |    |    |    |  |

## 第 17 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工 1

宅地内接続替 1 箇所

1式

| 名称   | 規格            | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------|---------------|----------------|-----|----|----|----------------------------|
| 人力掘削 | 掘削・積込         | m <sup>3</sup> | 3.5 |    |    | 第 6 号一位代価表参照 Z0001-B00     |
| 埋戻し工 | 現場制約有 土砂 締固め有 | m <sup>3</sup> | 3.5 |    |    | 第 56 号一位代価表参照 DP020016-J01 |
| 計    |               |                |     |    |    |                            |

P-42

## 第 18 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工 1

宅地内接続替 1 箇所

1式

| 名称              | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|----------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| φ300以下天端明示テープ工  |                            | m  | 2  |    |    | 第 22 号一位代価表参照 G0875-B00  |
| 鋳鉄管吊込み据付工(人力)   | 呼び径75mm以下                  | m  | 2  |    |    | 第 56 号一位代価表参照 DW021-J01  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工   | 呼び径75mm以下                  | m  | 2  |    |    | 第 46 号一位代価表参照 DW02A-J05  |
| 管明示テープ工         | 呼び径 φ75×4000 天端明示 無        | m  | 2  |    |    | 第 47 号一位代価表参照 DW02E-J04  |
| G X形継手接合工       | 直管 呼び径75mm                 | 口  | 1  |    |    | 第 57 号一位代価表参照 DW0262-J23 |
| G X形継手接合工       | 異形管 呼び径75mm                | 口  | 1  |    |    | 第 27 号一位代価表参照 DW0262-J21 |
| メカニカル継手工        | K形 呼び径75mm以下<br>特殊押輪       | 口  | 1  |    |    | 第 58 号一位代価表参照 DW022-J05  |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手工 | 呼び径75mm<br>離脱防止金具を使用       | 口  | 1  |    |    | 第 59 号一位代価表参照 DW042-J01  |
| 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程  | φ75 (GX形/専用工具使用)<br>タッピング式 | 口  | 1  |    |    | 第 50 号一位代価表参照 F0526-B00  |
| 計               |                            |    |    |    |    |                          |

P-43

## 第 19 号 内訳書 管撤去土工 A-1

 $\phi 100\text{ADIP}, L=6m, h=1.2m$ 

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|--|----------------|-----|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工      | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 12  |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DW040036-J04         |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 3   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01           |
| As塊運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダッパトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07           |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 4.1 |    |    | 土砂・路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01   |
| 発生土運搬費               | D I D区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダッパトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 6.2 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18 |
| 発生土運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダッパトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 1   |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 1   |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 3.1 |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02           |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 3   |    |    | 第 9 号一位代価表参照 DW431-J20            |
| 舗装工(人力施工)            | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 3   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01           |

P-44

第 19 号 付属 1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

P-45

## 第 20 号 内訳書 管撤去管工 A-1

 $\phi 100\text{ADIP}, L=6m, h=1.2m$ 

1式

| 名称                        | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工 $\phi 100\text{DIP}$ | (切断含)<br>CIP兼用 | m  | 6  |    |    | 第 60 号一位代価表参照 F0771-B00 |
| 仕切弁撤去工 $\phi 100$         |                | 基  | 1  |    |    | 第 61 号一位代価表参照 F0563-B00 |
| 仕切弁きょう撤去工                 | 補正係数0.6        | 箇所 | 1  |    |    | 第 53 号一位代価表参照 F0556-B00 |
| 計                         |                |    |    |    |    |                         |

P-46

## 第 21 号 内訳書 管撤去土工 A-2

 $\phi 150\text{TDIP}, L=9m, h=1.2m$ 

1式

| 名称                        | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------------------|
| AS舗装版切断工                  | AS舗装厚15cm以下  | m              | 18   |    |    | 第 11 号一位代価表参照 DP040036-J01        |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工      | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 5    |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01           |
| AS塊運搬費                    | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 0.2  |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07           |
| 廃材処理料(東部地区)               | AS競<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.2  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込               | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 6.3  |    |    | 土砂・路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01   |
| 発生土運搬費                    | D I D区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 10.7 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18 |
| 発生土運搬費                    | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 1    |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)               | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 1    |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)       | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 5.3  |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02           |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)<br>RC-40 | 全仕上り厚25cm 転圧回数2層   | m <sup>2</sup> | 5    |    |    | 第 12 号一位代価表参照 DW431-J17           |
| 舗装工(人力施工)                 | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 5    |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01           |

P-47

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

## 第 22 号 内訳書 管撤去管工 A-2

 $\phi 150TDIP, L=9m, h=1.2m$ 

1式

| 名称                  | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工 $\phi 150 DIP$ | (切断含)<br>CIP兼用 | m  | 9  |    |    | 第 62 号一位代価表参照 F0772-B00 |
| 計                   |                |    |    |    |    |                         |

## 第 23 号 内訳書 路面復旧工 A-1

シターロッキング=8cm、砂=3cm、再生安定=10cm  
RM-40=15cm

1式

| 名称                     | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|------------------------|---|----|------|----|----|----------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工        | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                       | m  | 314  |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DP040036-J04        |
| コンクリートアスファルト舗装版切断漏水処理工 | ダンプトラック 2 t 積級 運搬14回                                | 式  | 1    |    |    | 第 63 号一位代価表参照 D332A1-J02*        |
| インターロッキングブロック撤去工       | とりこわし 100m2以上                                       | m2 | 246  |    |    | 第 64 号一位代価表参照 DS033-J01          |
| 殻運搬工(Co無筋・鉄筋)構造物取壊し)   | 人力積込<br>DID区間有 23.0km以下                             | m3 | 19.7 |    |    | 第 65 号一位代価表参照 DP020101-J07       |
| インターロッキングブロック処分費       | 処分費の対象  | m3 | 19.7 |    |    | 局独自 Y0006                        |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工   | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)              | m2 | 164  |    |    | 安定処理<br>第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01  |
| As塊運搬費                 | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.13m3 | m3 | 16.4 |    |    | 安定処理<br>第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07  |
| 廃材処理料(東部地区)            | AS殻<br>処分費の対象                                       | m3 | 16.4 |    |    | 安定処理<br>県単価・2021/01/01・105 K0024 |
| 小型バックホウ掘削積込            | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                  | m3 | 32.1 |    |    | 路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01     |
| 発生土運搬費                 | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.13m3 | m3 | 32.1 |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15     |
| 廃材処理料(東部地区)            | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                                | m3 | 32.1 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105 K0028   |

P-50

## 第 23 号 付属 1

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------------------|
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>RM-40                   | m2 | 164 |    |    | 第 66 号一位代価表参照 DW431-J15           |
| 上層路盤工(車道・路肩部)        | 1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3<br>再生AS安定処理(30) 小型車 | m2 | 164 |    |    | 第 67 号一位代価表参照 DP040004-J06        |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線配置 100m2以上<br>再生砂 厚3cm          | m2 | 246 |    |    | 第 68 号一位代価表参照 DS031-J01           |
| 区画線設置(溶融式)工(昼間)      | 実線15cm 制約無<br>排水性舗装 塗布厚1.5mm                | m  | 11  |    |    | 第 69 号一位代価表参照 DSH003000-J02       |
| 区画線設置(溶融式)工(昼間)      | 実線15cm 制約無<br>塗布厚1.5mm                      | m  | 15  |    |    | 第 70 号一位代価表参照 DSH003000-J01       |
| 区画線設置(溶融式)工(昼間)      | ゼブラ45cm 制約無<br>排水性舗装 塗布厚1.5mm               | m  | 19  |    |    | 第 71 号一位代価表参照 DSH003020-J03       |
| 区画線設置(溶融式)工(昼間)      | 矢印・記号・文字 制約無<br>塗布厚1.5mm                    | m  | 13  |    |    | 白色<br>第 72 号一位代価表参照 DSH003030-J02 |
| 区画線設置(溶融式)工(昼間)      | 矢印・記号・文字 制約無<br>塗布厚1.5mm                    | m  | 4   |    |    | 黄色<br>第 73 号一位代価表参照 DSH003030-J01 |
| 樹脂系すべり止め舗装工 100m2 未満 |   | m2 | 27  |    |    | 第 74 号一位代価表参照 DS144-J01           |
| 路面カラー舗装(路側帶用) 厚1.7mm | 溶融噴射式 材共 S < 25m2                           | 式  | 1   |    |    | 局独自 Y0017                         |
| 計                    |   |    |     |    |    |                                   |

P-51

## 第 24 号 内訳書 路面復旧工A-2

密粒=5cm

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|----------------------|--|----------------|-----|----|----|-----------------------------|
| As舗装版切断工             | As舗装厚15cm以下  | m              | 22  |    |    | 第 11 号一位代価表参照 DP040036-J01  |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 42  |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01     |
| As塊運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 2.1 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07     |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 2.1 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024 |
| 不陸整正工(施工幅1.8m以上)     | 路盤材整正厚3cm  | m <sup>2</sup> | 42  |    |    | 第 75 号一位代価表参照 DW432-J03     |
| 表層工(車道・路肩部)          | 幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-3<br>密粒度AS混合物(13) 小型車                   | m <sup>2</sup> | 42  |    |    | 第 76 号一位代価表参照 DP040008-J02  |
| 計                    |  |                |     |    |    |                             |

P-52

## 第 25 号 内訳書 路面復旧工A-3

インターロッキング=6cm, 砂=3cm

1式

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------------|---|----------------|-----|----|----|-----------------------------|
| Co舗装版切断工              | Co舗装厚15cm以下   | m              | 7   |    |    | 第 13 号一位代価表参照 DP040036-J02  |
| インターロッキングブロック撤去工      | とりこわし 100m <sup>2</sup> 以上                                    | m <sup>2</sup> | 6   |    |    | 第 64 号一位代価表参照 DS033-J01     |
| 搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し) | 人力積込<br>DID区間有り 23.0km以下                                      | m <sup>3</sup> | 0.4 |    |    | 第 65 号一位代価表参照 DP020101-J07  |
| インターロッキングブロック処分費      | 処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.4 |    |    | 局独自<br>Y0006                |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                  | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 第 4 号一位代価表参照 DW399-J01      |
| 発生土運搬費                | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)           | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| インターロッキングブロック設置工 一般部  | T=6cm 標準品 直線配置 100m <sup>2</sup> 以上<br>再生砂 厚3cm               | m <sup>2</sup> | 6   |    |    | 第 77 号一位代価表参照 DS031-J02     |
| 計                     |   |                |     |    |    |                             |

P-53

## 第 26 号 内訳書 交通管理工 A

1式

| 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|----------|----|----|----|----|----|---------------------------------|
| 交通誘導警備員B |    | 人日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務2<br>R0011-001 |
| 計        |    |    |    |    |    |                                 |

P-54

## 第 27 号 内訳書 試掘土工 B

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工      | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 4    |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DP040036-J04           |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 1    |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01             |
| As塊運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 0.05 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07             |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS設<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.05 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024         |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 第 4 号一位代価表参照 DW399-J01              |
| 発生土運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 第 5 号一位代価表参照 DW421-J15              |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 0.3  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0028         |
| 人力掘削                 | 掘削・積込  | m <sup>3</sup> | 1.1  |    |    | 第 6 号一位代価表参照 Z0001-B00              |
| 土砂等運搬工(現場制約有)        | 人力積込 DID区間有<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下                           | m <sup>3</sup> | 2.3  |    |    | 土砂(往復)<br>第 7 号一位代価表参照 DP020002-J04 |
| 人力埋戻工                | 改良土(40-0)<br>締固め有  | m <sup>3</sup> | 1.1  |    |    | 第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00              |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 1    |    |    | 第 9 号一位代価表参照 DW431-J20              |

P-55

| 名称        | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 舗装工(人力施工) | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m2 | 1  |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計         |                                       |    |    |    |    |                         |

## 第 28 号 内訳書 配水管布設材料費 B

 $\phi 50\text{mm}, L=20\text{m}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称                       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                    |
|--------------------------|---|----|----|----|----|---------------------------------------|
| GX形直管 (1種)               | $\phi 75$ (接合部品含む)<br>JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) | 本  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・283,424<br>NI201-075 |
| PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)      | $\phi 50*5\text{m}$<br>JWWA K 144                 | 本  | 4  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・289,430<br>A2095     |
| PE EFソケット                | $\phi 50$<br>JWWA K 145                           | 個  | 6  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・290,431<br>A2109     |
| PE キャップ                  | $\phi 50$<br>JWWA K 145                           | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・290,430<br>A2218     |
| PE チーズ                   | $\phi 50*50$<br>JWWA K 145                        | 個  | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・290,430<br>A2176     |
| PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP) | $\phi 75*50$ (耐震特押)<br>PTC G 30 離脱防止抵抗力 3DkN以上    | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A2281                          |
| 明示シート (鉄管類)              | 幅40cm<br>上下水道局に連絡して下さい印字                          | m  | 20 |    |    | 局独自<br>A1518                          |
| 計                        |   |    |    |    |    |                                       |

## 第 29 号 内訳書 配水管布設土工 B

 $\phi 50\text{mm}, L=20\text{m}, h=0.8\text{m}$ 

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(バッカス)舗装版切断工    | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 40   |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DW040036-J04         |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 11   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01           |
| As塊運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソブトラック2t積 バッカス山積0.13m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 0.6  |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07           |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.6  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 10.1 |    |    | 土砂・路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01   |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>グソブトラック2t積 バッカス山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 13.3 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18 |
| 発生土運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソブトラック2t積 バッカス山積0.13m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 3.4  |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 3.4  |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 20~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 5.1  |    |    | 第 18 号一位代価表参照 DW411-J01           |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 1.6  |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02           |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 11   |    |    | 第 9 号一位代価表参照 DW431-J20            |

P-58

## 第 29 号 付属 1

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|----------------------|--|----------------|-----|----|----|---|
| 舗装工(人力施工)            | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 11  |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                             |
| 再掘削工                 |  |                |     |    |    | /H  |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 1   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01                             |
| As塊運搬費               | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソブトラック2t積 バッカス山積0.13m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07                             |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024                         |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 0.5 |    |    | 第 4 号一位代価表参照 DW399-J01                              |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 0.3 |    |    | 発生土(改良土20~0mm、改良土40~0mm)<br>第 20 号一位代価表参照 DW411-J03 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層   | m <sup>2</sup> | 1   |    |    | 発生材<br>第 21 号一位代価表参照 DW431-J25                      |
| 舗装工(人力施工)            | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 1   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                             |
| 計                    |  |                |     |    |    |   |

P-59

第30号内訳書 配水管布設管工B

φ 50mm, L=20m, h=0.8m

1式

| 名称               | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|------------------|---|----|----|----|----|------------------------|
| φ300以下天端明示テープ工   |   | m  | 20 |    |    | 第22号一位代価表参照 G0875-B00  |
| 管明示シート工          |   | m  | 20 |    |    | 第26号一位代価表参照 DW02P-J01  |
| 鉄管切断・溝切り2工程      | φ75 (GX形/専用工具使用)<br>タッピングねじ式            | 口  | 1  |    |    | 第50号一位代価表参照 F0526-B00  |
| 鉄管吊込み据付工(機械力)    | 呼び径75mm以下<br>クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | m  | 2  |    |    | 第45号一位代価表参照 DW0201-J04 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工    | 呼び径75mm以下                               | m  | 2  |    |    | 第46号一位代価表参照 DW02A-J05  |
| 管明示テープ工          | 呼び径φ75×4000 天端明示 無                      | m  | 2  |    |    | 第47号一位代価表参照 DW02E-J04  |
| メカニカル継手工         | K形 呼び径75mm以下<br>特殊押輪                    | 口  | 1  |    |    | 第58号一位代価表参照 DW022-J05  |
| ポリエチレン管(融着接合)据付工 | 呼び径50mm                                 | m  | 18 |    |    | 第78号一位代価表参照 DW052-J01  |
| ロケーティングワイヤー工     |   | m  | 18 |    |    | 第79号一位代価表参照 DW056-J01  |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工    | 75mm以下                                  | m  | 18 |    |    | 第80号一位代価表参照 DW057-J01  |
| 管明示テープ工          | 呼び径φ50mm                                | m  | 18 |    |    | 第81号一位代価表参照 DW055-J01  |

P-60

第30号付属 1

| 名称                  | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------------|-------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| ポリエチレン管(融着接合)継手工    | 呼び径50mm<br>継手口数2口 | 箇所 | 6  |    |    | 第82号一位代価表参照 DW053-J02 |
| ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 | 呼び径50mm           | 口  | 1  |    |    | 第83号一位代価表参照 DW054-J04 |
| ポリエチレン管切断工          | 呼び径50mm           | 口  | 2  |    |    | 第84号一位代価表参照 DW079-J01 |
| 計                   |                   |    |    |    |    |                       |

P-61

## 第31号内訳書 公道内給水管接続替材料費2

1箇所, h=0.8m

1式

| 名称                | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------------|-----------------|----|----|----|----|--------------|
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型 | φ50             | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1614 |
| おねじ付ソケット          | φ50<br>PTC B 21 | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1129 |
| 計                 |                 |    |    |    |    |              |

P-62

## 第32号内訳書 公道内給水管接続替土工2

1箇所, h=0.8m  
布設・撤去

1式

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|----------------------|--|----------------|-----|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(ガバ)舗装版切断工      | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 8   |    |    | 第1号一位代価表参照 DP040036-J04           |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 2   |    |    | 第2号一位代価表参照 DW4301-J01             |
| As塊運搬費               | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>     | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 第3号一位代価表参照 DW4211-J07             |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.1 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 2.3 |    |    | 土砂・路盤<br>第4号一位代価表参照 DW399-J01     |
| 発生土運搬費               | DID区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup> | 3.1 |    |    | 土砂(往復)<br>第16号一位代価表参照 DW421-J18   |
| 発生土運搬費               | DID区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>     | m <sup>3</sup> | 0.7 |    |    | 路盤<br>第5号一位代価表参照 DW421-J15        |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 0.7 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 20~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 0.4 |    |    | 第18号一位代価表参照 DW411-J01             |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 1.1 |    |    | 第19号一位代価表参照 DW411-J02             |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)     | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 2   |    |    | 第9号一位代価表参照 DW431-J20              |

P-63

| 名称        | 規格                                    | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----|----|----|-------------------------|
| 舗装工(人力施工) | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m <sup>2</sup> | 2  |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計         |                                       |                |    |    |    |                         |

## 第 33 号 内訳書 公道内給水管接続替管工 2

1 箇所, h=0.8m  
布設、撤去

1式

| 名称                         | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 給水管接続替工 φ50 SUS316<br>L=2m | 公道内用           | 箇所 | 1  |    |    | 第 85 号一位代価表参照 Z0014-B00 |
| 給水管接続替調整工                  |                | 件  | 1  |    |    | 第 54 号一位代価表参照 G0042-B00 |
| 管撤去工 φ75 DIP               | (切断含)<br>CIP兼用 | m  | 2  |    |    | 第 49 号一位代価表参照 F0770-B00 |
| 仕切弁撤去工 φ75                 |                | 基  | 1  |    |    | 第 52 号一位代価表参照 F0562-B00 |
| 仕切弁きょう撤去工                  | 補正係数0.6        | 箇所 | 1  |    |    | 第 53 号一位代価表参照 F0556-B00 |
| 計                          |                |    |    |    |    |                         |

## 第 34 号 内訳書 宅地内給水管接続替材料費 2

宅地内接続替 1箇所

1式

| 名称           | 規格          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|-------------|----|----|----|----|--------------|
| ゲート弁きょう（宅地内） | φ200 樹脂製鎖付き | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1820 |
| 計            |             |    |    |    |    |              |

P-66

## 第 35 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工 2

宅地内接続替 1箇所

1式

| 名称                           | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|------------------------------|------------------------|----|------|----|----|--|
| Co舗装版切断工                     | Co舗装厚15cm以下            | m  | 3    |    |    | 第 13 号一位代価表参照 DP040036-J02                 |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物              | 人力施工 制約無 星間 手間のみ       | m3 | 0.03 |    |    | コンクリート取こわし工<br>第 86 号一位代価表参照 DSH026010-J01 |
| 搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)        | 人力積込<br>DID区間有 8.0km以下 | m3 | 0.03 |    |    | 第 87 号一位代価表参照 DP020101-J04                 |
| 廃材処理料（東部地区）                  | 無筋Co板<br>処分費の対象        | m3 | 0.03 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0026                |
| コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し) | 無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車       | m3 | 0.03 |    |    | 第 88 号一位代価表参照 DP020102-J02                 |
| 床掘り工                         | 土砂 現場制約有               | m3 | 0.4  |    |    | 第 89 号一位代価表参照 DP020012-J01                 |
| 埋戻し工                         | 現場制約有 土砂 締固め有          | m3 | 0.4  |    |    | 第 55 号一位代価表参照 DP020016-J01                 |
| 計                            |                        |    |      |    |    |  |

P-67

## 第 36 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工 2

宅地内接続替 1 箇所

1式

| 名称                         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------------|------|----|----|----|----|-------------------------|
| 給水管接続替工 φ50 SUS316<br>L=2m | 宅地内用 | 箇所 | 1  |    |    | 第 90 号一位代価表参照 Z0013-B00 |
| 計                          |      |    |    |    |    |                         |

P-68

## 第 37 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 B

2 箇所, h=0.8m

1式

| 名称                     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------------|-------------------------|----|----|----|----|--------------|
| 分水栓付EFサドル (防食ワッフル<br>) | φ50*25 PEP用<br>PTC K 13 | 個  | 2  |    |    | 局独自<br>A1102 |
| 計                      |                         |    |    |    |    |              |

P-69

## 第38号内訳書 公道内給水管接続替土工B

2箇所, h=0.8m

1式

| 名称                        | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------------|--|----------------|-----|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工           | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 20  |    |    | 第1号一位代価表参照 DW40036-J04            |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工      | 舗装厚0cmを超えて10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 5   |    |    | 第2号一位代価表参照 DW4301-J01             |
| As塊運搬費                    | D1D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t積 バッカム山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 0.3 |    |    | 第3号一位代価表参照 DW4211-J07             |
| 廃材処理料(東部地区)               | AS般<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.3 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込               | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 4   |    |    | 土砂・路盤<br>第4号一位代価表参照 DW399-J01     |
| 発生土運搬費                    | D1D区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>グソフトラック2t積 バッカム山積0.13m <sup>3</sup>     | m <sup>3</sup> | 4.7 |    |    | 土砂(往復)<br>第16号一位代価表参照 DW421-J18   |
| 発生土運搬費                    | D1D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グソフトラック2t積 バッカム山積0.13m <sup>3</sup>      | m <sup>3</sup> | 1.6 |    |    | 路盤<br>第5号一位代価表参照 DW421-J15        |
| 廃材処理料(東部地区)               | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 1.6 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)       | (昼間) 20~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 1.6 |    |    | 第18号一位代価表参照 DW411-J01             |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)       | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 0.7 |    |    | 第19号一位代価表参照 DW411-J02             |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)<br>RC-40 | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層   | m <sup>2</sup> | 5   |    |    | 第9号一位代価表参照 DW431-J20              |

P-70

## 第38号付属1

| 名称        | 規格                                    | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 舗装工(人力施工) | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m <sup>2</sup> | 5  |    |    | 第10号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計         |                                       |                |    |    |    |                       |

P-71

## 第 39 号 内訳書 公道内給水管接続替管工B

2箇所, h=0.8m

1式

| 名称                         | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 給水管接続替工 φ25 SUS316<br>L=5m | サドル付分水栓は内訳書に計上<br>P E P, V P用 | 箇所 | 2  |    |    | 第 91 号一位代価表参照 F1060-B00 |
| 給水管接続替調整工                  |                               | 件  | 2  |    |    | 第 54 号一位代価表参照 G0042-B00 |
| 計                          |                               |    |    |    |    |                         |

P-72

## 第 40 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工B

宅地内接続替 2箇所

1式

| 名称                           | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要   |
|------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|--|
| Co舗装版切断工                     | Co舗装厚15cm以下            | m  | 21  |    |    | 第 13 号一位代価表参照 DP040036-J02                 |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物              | 人力施工 制約無 昼間 手間のみ       | m3 | 0.3 |    |    | コンクリート取こわし工<br>第 86 号一位代価表参照 DSH026010-J01 |
| 殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壟)         | 人力積込<br>DID区間有 8.0km以下 | m3 | 0.3 |    |    | 第 87 号一位代価表参照 DP020101-J04                 |
| 廃材処理料(東部地区)                  | 無筋Co殻<br>処分費の対象        | m3 | 0.3 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0026                |
| コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し) | 無筋・鉄筋構造物 義生無 小型車       | m3 | 0.3 |    |    | 第 88 号一位代価表参照 DP020102-J02                 |
| 床掘り工                         | 土砂 現場制約有               | m3 | 3.3 |    |    | 第 89 号一位代価表参照 DP020012-J01                 |
| 埋戻し工                         | 現場制約有 土砂 締固め有          | m3 | 3.3 |    |    | 第 55 号一位代価表参照 DP020016-J01                 |
| 計                            |                        |    |     |    |    |  |

P-73

## 第 41 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工B

宅地内接続替 2箇所

1式

| 名称                  | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------|--------|----|----|----|----|-------------------------|
| メーター移設工 13mm SUS316 | 土工別途計上 | 箇所 | 8  |    |    | 第 92 号一位代価表参照 F1817-B00 |
| 計                   |        |    |    |    |    |                         |

P-74

## 第 42 号 内訳書 管撤去土工B

 $\phi 100\text{ADIP}, L=9m, h=1.2m$ 

1式

| 名称                  | 規格   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|---------------------|--|----------------|-----|----|----|-----------------------------------|
| Co+As(カバ-)舗装版切断工    | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                                    | m              | 18  |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DP040036-J04         |
| 小型バックによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 5   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01           |
| As塊運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07           |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS裁<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.2 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024       |
| 小型バックホウ掘削積込         | 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )                     | m <sup>3</sup> | 6.1 |    |    | 土砂・路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01   |
| 発生土運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 9.3 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18 |
| 発生土運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t 積 バック紗山積0.13m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 1.5 |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15      |
| 廃材処理料(東部地区)         | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 1.5 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 4.6 |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02           |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)    | 全仕上り厚31cm 転圧回数2層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 5   |    |    | 第 9 号一位代価表参照 DW431-J20            |
| 舗装工(人力施工)           | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 5   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01           |

P-75

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 計  |    |    |    |    |    |    |

## 第 43 号 内訳書 管撤去管工 B

 $\phi 100ADIP, L=9m, h=1.2m$ 

1式

| 名称                  | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工 $\phi 100 DIP$ | (切断含)<br>CIP兼用 | m  | 9  |    |    | 第 60 号一位代価表参照 F0771-B00 |
| 計                   |                |    |    |    |    |                         |

## 第 44 号 内訳書 路面復旧工B

インターロッキング\* = 8cm、砂 = 3cm、再生安定 = 10cm  
RM-40 = 15cm

1式

| 名称                    | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|-----------------------|---|----|-----|----|----|----------------------------------|
| Co+As(かべ)舗装版切断工       | Co舗装厚15cm以下<br>全体厚15cm超30cm以下                       | m  | 86  |    |    | 第 1 号一位代価表参照 DP040036-J04        |
| インターロッキングブロック撤去工      | とりこわし 100m2以上                                       | m2 | 67  |    |    | 第 64 号一位代価表参照 DS033-J01          |
| 搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し) | 人力積込<br>DID区間有 23.0km以下                             | m3 | 5.3 |    |    | 第 65 号一位代価表参照 DP020101-J07       |
| インターロッキングブロック処分費      | 処分費の対象  | m3 | 5.3 |    |    | 局独自 Y0006                        |
| 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工  | 舗装厚0cmを超え10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)               | m2 | 45  |    |    | 安定処理<br>第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01  |
| As塊運搬費                | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 4.5 |    |    | 安定処理<br>第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07  |
| 廃材処理料(東部地区)           | AS殻<br>処分費の対象                                       | m3 | 4.5 |    |    | 安定処理<br>県単価・2021/01/01~105 K0024 |
| 小型バックホウ掘削積込           | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                  | m3 | 8.7 |    |    | 路盤<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01     |
| 発生土運搬費                | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3 | m3 | 8.7 |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15     |
| 廃材処理料(東部地区)           | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                                | m3 | 8.7 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105 K0028   |
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満)<br>) | 全仕上り厚15cm 転圧回数1層<br>RM-40                           | m2 | 45  |    |    | 第 66 号一位代価表参照 DW431-J15          |

P-78

## 第 44 号 付属 1

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------|---|----|----|----|----|----------------------------|
| 上層路盤工(車道・路肩部)        | 1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3<br>再生AS安定処理(30) 小型車 | m2 | 45 |    |    | 第 67 号一位代価表参照 DP040004-J06 |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線配置 100m2以上<br>再生砂 厚3cm          | m2 | 67 |    |    | 第 68 号一位代価表参照 DS031-J01    |
| 計                    |   |    |    |    |    |                            |

P-79

## 第 45 号 内訳書 交通管理工 B

1式

| 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|----------|----|----|----|----|----|---------------------------------|
| 交通誘導警備員B |    | 人日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務2<br>R0011-001 |
| 計        |    |    |    |    |    |                                 |

P-80

## 第 46 号 内訳書 試掘土工 C

11m<sup>2</sup>

1式

| 名称                 | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|--------------------|---|----------------|------|----|----|-----------------------------|
| As舗装版切断工           | As舗装厚15cm超30cm以下  | m              | 14   |    |    | 第 93 号一位代価表参照 DP040036-J03  |
| バックホによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )  | m <sup>2</sup> | 11   |    |    | 第 94 号一位代価表参照 DW430-J01     |
| As塊運搬費             | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グンブトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 1.1  |    |    | 第 95 号一位代価表参照 DW4211-J06    |
| 廃材処理料(東部地区)        | AS殻<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 1.1  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024 |
| バックホウ掘削積込          | 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )                      | m <sup>3</sup> | 6.9  |    |    | 第 96 号一位代価表参照 DW400-J01     |
| 発生土運搬費             | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グンブトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 6.9  |    |    | 第 97 号一位代価表参照 DW421-J12     |
| 廃材処理料(東部地区)        | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 6.9  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0028 |
| 人力掘削               | 掘削・積込   | m <sup>3</sup> | 22.7 |    |    | 第 6 号一位代価表参照 Z0001-B00      |
| 土砂等運搬工(現場制約有)      | 人力積込 DID 区間有<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下                           | m <sup>3</sup> | 22.7 |    |    | 第 7 号一位代価表参照 DP020002-J04   |
| 発生土運搬費             | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>グンブトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 22.7 |    |    | 第 98 号一位代価表参照 DW421-J13     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)  | (昼間) 40~0mm<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )       | m <sup>3</sup> | 2.7  |    |    | 第 99 号一位代価表参照 DW412-J02     |

P-81

| 名称                | 規格  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------------|---|----------------|----|----|----|--------------------------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・パックホウ) | (昼間) 20~0mm<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )         | m <sup>3</sup> | 20 |    |    | 第 100 号一位代価表参照 DW412-J01 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m以上)  | 全仕上り厚65cm 輪圧回数4層<br>RC-40   | m <sup>2</sup> | 11 |    |    | 第 101 号一位代価表参照 DW431-J13 |
| 舗装工(人力施工)         | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                               | m <sup>2</sup> | 11 |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01  |
| 舗装工(人力施工)         | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生粗粒度AS混合物(20)                               | m <sup>2</sup> | 11 |    |    | 第 102 号一位代価表参照 DW440-J09 |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)   | 機械施工 堀削深3.5m以下<br>クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) | m              | 4  |    |    | 第 103 号一位代価表参照 DW012-J02 |
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)     | 機械施工 堀削深3.5m以下<br>クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) | m              | 4  |    |    | 第 104 号一位代価表参照 DW013-J03 |
| 軽量鋼矢板貯料           | L=4m 矢板長3.5m(14.8kg/m)<br>設置撤去1回                                    | 式              | 1  |    |    | 第 105 号一位代価表参照 Z0005-B00 |
| 軽量金属製支保設置撤去工      | 2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材<br>水圧式パイプサポート                                    | m              | 4  |    |    | 第 106 号一位代価表参照 DW018-J01 |
| 軽量金属支保貯料・基本料      | 設置段数2段 貯料日数30日(最低保障)<br>アヘ製腹起 アヘ製切梁水圧式 水圧ボン                         | 式              | 1  |    |    | 第 107 号一位代価表参照 Z0006-B00 |
| 計                 |   |                |    |    |    |                          |

## 第 47 号 内訳書 不断水バタフライ弁設置材料費 C

φ 700mm

1式

| 名称                   | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------------|------------------------------|----|----|----|----|-----------|
| 不断水バタフライ弁            | φ 700 鋼管用                    | 基  | 1  |    |    | 局独自 Y0001 |
| 消火栓用鉄ぶた(レジコンBOX用)    | 600(横須賀型)<br>JWWA B132       | 組  | 1  |    |    | 局独自 A1833 |
| 消火栓用レジコンボックス(A+C+底板) | 600×600(2タイプ合計)<br>JWWA K148 | 組  | 1  |    |    | 局独自 A1856 |
| フランジ補強金具             | φ 100                        | 組  | 5  |    |    | 局独自 Y0018 |
| 仕切弁きょう               | 短                            | 個  | 2  |    |    | 局独自 A1841 |
| 仕切弁きょう鉄蓋             | 表示プレート対応型                    | 個  | 2  |    |    | 局独自 A1842 |
| 計                    |                              |    |    |    |    |           |

## 第 48 号 内訳書 不断水バタフライ弁設置土工C

φ 700mm

1式

| 名称                  | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|---------------------|---|----------------|------|----|----|-------------------------------------|
| 掘削・埋戻し              |   |                |      |    |    | /H                                  |
| As舗装版切断工            | As舗装厚15cm超30cm以下  | m              | 17   |    |    | 第 93 号一位代価表参照 DW40036-J03           |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )  | m <sup>2</sup> | 17   |    |    | 第 94 号一位代価表参照 DW430-J01             |
| As塊運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 1.7  |    |    | 第 95 号一位代価表参照 DW4211-J06            |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS殻<br>処分費の対象   | m <sup>3</sup> | 1.7  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024         |
| バックホウ掘削積込           | 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )                      | m <sup>3</sup> | 36.5 |    |    | 土砂・路盤・残土<br>第 96 号一位代価表参照 DW400-J01 |
| 発生土運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 31.2 |    |    | 土砂(往復)<br>第 98 号一位代価表参照 DW421-J13   |
| 発生土運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 11.4 |    |    | 路盤<br>第 97 号一位代価表参照 DW421-J12       |
| 廃材処理料(東部地区)         | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 11.4 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0028   |
| 土砂受入処分料(指定処分)       | 普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山<br>処分費の対象                                      | m <sup>3</sup> | 9.5  |    |    | 残土<br>局独自<br>K0029                  |
| 発生土運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離17.4km 良好<br>ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 9.5  |    |    | 残土<br>第 108 号一位代価表参照 DW421-J14      |

P-84

## 第 48 号 付属 1

| 名称                  | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                       |
|---------------------|--|----------------|------|----|----|--|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)   | (昼間) 20~0mm<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 11.2 |    |    | 第 100 号一位代価表参照 DW412-J01                 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)   | (昼間) 40~0mm<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )      | m <sup>3</sup> | 4.4  |    |    | 第 99 号一位代価表参照 DW412-J02                  |
| 下層路盤工(施工幅1.8m以上)    | 全仕上り厚65cm 転圧回数4層<br>RC-40  | m <sup>2</sup> | 17   |    |    | 第 101 号一位代価表参照 DW431-J13                 |
| 舗装工(人力施工)           | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 17   |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01                  |
| 舗装工(人力施工)           | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生粗粒度AS混合物(20)                            | m <sup>2</sup> | 17   |    |    | 第 102 号一位代価表参照 DW440-J09                 |
| 覆工板設置               |  |                |      |    |    | /H                                       |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ) | m <sup>2</sup> | 6    |    |    | 路面すり合わせ壊し<br>第 94 号一位代価表参照 DW430-J01     |
| As塊運搬費              | D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.6  |    |    | 路面すり合わせ壊し<br>第 95 号一位代価表参照 DW4211-J06    |
| 廃材処理料(東部地区)         | AS殻<br>処分費の対象  | m <sup>3</sup> | 0.6  |    |    | 路面すり合わせ壊し<br>県単価・2021/01/01・105<br>K0024 |
| 舗装工(人力施工)           | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 6    |    |    | 路面すり合わせ復旧1層目<br>第 10 号一位代価表参照 DW440-J01  |
| 舗装工(人力施工)           | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13)                            | m <sup>2</sup> | 6    |    |    | 路面すり合わせ復旧2層目<br>第 10 号一位代価表参照 DW440-J01  |

P-85

## 第 48 号 付属 2

| 名称                           | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|--|
| 基礎碎石工(人力投入)                  | RC-40                                 | m3 | 1.1 |    |    | 受桁As敷き均し部下<br>第 109 号一位代価表参照 S2005-B00   |
| 舗装工(人力施工)                    | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m2 | 5   |    |    | As敷き均し1層目<br>第 10 号一位代価表参照 DW440-J01     |
| 舗装工(人力施工)                    | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m2 | 5   |    |    | As敷き均し2層目<br>第 10 号一位代価表参照 DW440-J01     |
| 基礎碎石工(人力投入)                  | RC-40                                 | m3 | 1.8 |    |    | 基礎コンクリート下<br>第 109 号一位代価表参照 S2005-B00    |
| コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し) | 無筋・鉄筋構造物 義生無 小型車                      | m3 | 2.7 |    |    | 基礎コンクリート<br>第 110 号一位代価表参照 DP020102-J03  |
| コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し) | 無筋・鉄筋構造物 義生無 小型車                      | m3 | 0.8 |    |    | ガットコンクリート<br>第 110 号一位代価表参照 DP020102-J03 |
| 覆工板・受桁設置工                    | 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下                    | m2 | 15  |    |    | 第 111 号一位代価表参照 D617F-J01                 |
| 覆工板開閉工 開け                    | 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下                    | m2 | 180 |    |    | 開け12回<br>第 112 号一位代価表参照 D617G-J01        |
| 覆工板開閉工 閉め                    | 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下                    | m2 | 180 |    |    | 閉め12回<br>第 113 号一位代価表参照 D617G-J02        |
| 覆工板賃料                        | 鋼製滑り止め 従来型<br>賃料日数30日 使用回数1回          | m2 | 15  |    |    | 第 114 号一位代価表参照 Z0010-B00                 |
| 受桁・桁受賃料                      | 賃料日数30日                               | m2 | 15  |    |    | 第 115 号一位代価表参照 Z0011-B00                 |

P-86

## 第 48 号 付属 3

| 名称                     | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------------------|--|----|-----|----|----|---|
| 覆工板枠材(全損)              | 舗装止め                                   | 式  | 1   |    |    | 第 116 号一位代価表参照 Z0012-B00                          |
| ライナープレート設置工            | 矩形 2,260mm×4,210mm                     | m  | 2   |    |    | 第 117 号一位代価表参照 Z0016-B00                          |
| ライナープレート材料費(全損)        | 矩形 2,260mm×4,210mm<br>補強リゲル含む          | m  | 2   |    |    | 第 118 号一位代価表参照 Z0017-B00                          |
| グラウト注入工                |  | m3 | 1.8 |    |    | 裏込めモルタル<br>第 119 号一位代価表参照 D1664-J01               |
| 覆工板撤去                  |  |    |     |    |    | /t  |
| 覆工板・受桁撤去工              | 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下                     | m2 | 15  |    |    | 第 120 号一位代価表参照 D617F-J02                          |
| ライナープレート撤去工            | 矩形 2,260mm×4,210mm                     | m  | 2   |    |    | 第 121 号一位代価表参照 Z0018-B00                          |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物        | 機械施工 制約無 昼間 手間のみする                     | m3 | 2.6 |    |    | ガットコンクリート+裏込めモルタル<br>第 122 号一位代価表参照 DSH026000-J01 |
| 搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取扱い)  | 機械積込<br>DID区間有 8.5km以下                 | m3 | 2.6 |    |    | ガットコンクリート+裏込めモルタル<br>第 123 号一位代価表参照 DP020101-J06  |
| 廃材処理料(東部地区)            | 無筋Co設<br>処分費の対象                        | m3 | 2.6 |    |    | ガットコンクリート+裏込めモルタル<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0026  |
| パック工による舗装版直接掘削・<br>積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.28m3(平積0.20m3) | m2 | 5   |    |    | 受桁下As敷き均し部<br>第 94 号一位代価表参照 DW430-J01             |

P-87

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|-------------|---|----|-----|----|----|---|
| As塊運搬費      | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グンゾトラック4t積 バック紗山積0.28m3 | m3 | 0.5 |    |    | 受行下As敷き均し部<br>第 95 号一位代価表参照 DW4211-J06    |
| 廃材処理料(東部地区) | AS般<br>処分費の対象                                     | m3 | 0.5 |    |    | 受行下As敷き均し部<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0024 |
| バックホウ掘削積込   | 山積0.28m3(平積0.20m3)                                | m3 | 1.1 |    |    | 受行下基礎碎石部<br>第 96 号一位代価表参照 DW400-J01       |
| 発生土運搬費      | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>グンゾトラック4t積 バック紗山積0.28m3 | m3 | 1.1 |    |    | 受行下基礎碎石部<br>第 97 号一位代価表参照 DW421-J12       |
| 廃材処理料(東部地区) | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                              | m3 | 1.1 |    |    | 受行下基礎碎石部<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028   |
| 計           |   |    |     |    |    |   |

## 第 49 号 内訳書 不断水バタフライ弁設置工C

Φ700mm

1式

| 名称                               | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                      |
|----------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---|
| 不断水バタフライ弁設置工                     | Φ700 鋼管用<br>工事費のみ          | 箇所 | 1  |    |    | 局独自<br>Y0002                            |
| コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定<br>無し) | 小型構造物 養生無 小型車              | m3 | 2  |    |    | 防護コンクリート<br>第 124 号一位代価表参照 DP020102-J04 |
| 一般型栓工                            | 小型構造物                      | m2 | 11 |    |    | 防護コンクリート<br>第 125 号一位代価表参照 DP020104-J02 |
| ターミナル設置工                         |                            | 箇所 | 1  |    |    | 局独自<br>Y0005                            |
| 消火栓、空気弁きょう取付                     | 浅埋用<br>円形Φ600箱型鉄蓋,上・下部壁,底版 | 個  | 1  |    |    | 第 126 号一位代価表参照 G0871-B00                |
| 仕切弁きょう取付工                        |                            | 箇所 | 2  |    |    | 第 44 号一位代価表参照 F0557-B00                 |
| 計                                |                            |    |    |    |    |   |

## 第 50 号 内訳書 路面復旧工C

1 次復旧 再密=5cm, 再粒=5cm, 再生安定=20cm  
切削オーバーレイ 密粒=5cm

1式

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|------------------|--|----|------|----|----|-----------------------------------|
| 1次復旧             |  |    |      |    |    | /t                                |
| AS舗装版切断工         | AS舗装厚15cm超30cm以下                                     | m  | 22   |    |    | 第 93 号一位代価表参照 DP040036-J03        |
| AS舗装版破碎工         | 舗装15cm超35cm以下<br>障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有                 | m2 | 30   |    |    | 第 127 号一位代価表参照 DP040035-J02       |
| 殻運搬工(舗装版破碎)      | 機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有)<br>DID区間有 9.0km以下            | m3 | 9    |    |    | 第 128 号一位代価表参照 DP020101-J05       |
| 廃材処理料(東部地区)      | AS殻<br>処分費の対象  | m3 | 9    |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024       |
| バックホウ掘削積込        | 山積0.45m3(平積0.35m3)                                   | m3 | 13.7 |    |    | 路盤<br>第 129 号一位代価表参照 DW400-J02    |
| 発生土運搬費           | D I D区間有り 連搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック10t 積 バックホウ山積0.45m3 | m3 | 13.7 |    |    | 路盤<br>第 130 号一位代価表参照 DW422-J01    |
| 廃材処理料(東部地区)      | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                                 | m3 | 13.7 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028 |
| 下層路盤工(施工幅1.8m以上) | 全仕上り厚45cm 転圧回数3層<br>RC-40                            | m2 | 30   |    |    | 第 131 号一位代価表参照 DW431-J14          |
| 上層路盤工(車道・路肩部)    | 1層平均厚200mm 幅3.0m超 PK-3<br>再生AS安定処理(30) 大型車           | m2 | 30   |    |    | 第 132 号一位代価表参照 DP040004-J05       |
| 基層工(車道・路肩部)      | 幅3.0m超 1層平均厚50mm<br>再生粗粒度AS混合物(20) 大型車               | m2 | 30   |    |    | 第 133 号一位代価表参照 DP040006-J01       |

P-90

## 第 50 号 付属 1

| 名称          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-------------|--|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 表層工(車道・路肩部) | 幅3.0m超 1層平均厚50mm<br>再生密粒度AS混合物(13) 大型車 | m2 | 30  |    |    | 第 134 号一位代価表参照 DP040008-J01 |
| 本復旧         |  |    |     |    |    | /t                          |
| 切削オーバーレイ工   | 7cm以下 即日舗設一層<br>車道・路肩 段差入りつけ無          | m2 | 53  |    |    | 第 135 号一位代価表参照 D331A-J01    |
| 殻運搬工(路面切削)  | DID区間有 7.5km以下                         | m3 | 2.7 |    |    | 第 136 号一位代価表参照 DP040034-J01 |
| 廃材処理料(東部地区) | AS殻<br>処分費の対象                          | m3 | 2.7 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024 |
| 計           |  |    |     |    |    |                             |

P-91

## 第 51 号 内訳書 交通管理工C

1式

| 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|----------|----|----|----|----|----|---------------------------------|
| 交通誘導警備員B |    | 人日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務2<br>R0011-001 |
| 計        |    |    |    |    |    |                                 |

P-92

## 第 52 号 内訳書 消火栓設置撤去材料費D

設置 単口1基  
撤去 単口1基

1式

| 名称                   | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要               |
|----------------------|---|----|----|----|----|------------------|
| 消火栓（単口）              | φ75 内外面粉体塗装<br>JWWA B 103・右開            | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>N3306-070 |
| 補修弁（ボルト弁 2種 RF形-GF形） | φ75, L=150mm ハーフ式 内外面粉体塗装<br>JWWA B 126 | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>N3500-070 |
| 消火栓用鉄ぶた（レジコンBOX用）    | 600（横須賀型）<br>JWWA B132                  | 組  | 1  |    |    | 局独自<br>A1833     |
| 消火栓用レジコンボックス（A+C+底板） | 600*600 (2タイプ合計)<br>JWWA K148           | 組  | 1  |    |    | 局独自<br>A1856     |
| 計                    |   |    |    |    |    |                  |

P-93

## 第 53 号 内訳書 消火栓設置撤去土工D

設置 単口1基  
撤去 単口1基

1式

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|----------------------|--|----|-----|----|----|------------------------------------|
| As舗装版切断工             | As舗装厚15cm以下  | m  | 7   |    |    | 第 11 号一位代価表参照 DW040036-J01         |
| 小型バック材による舗装版直接掘削・積込工 | 舗装厚0cmを超える10cm以下<br>山積0.13m3(平積0.10m3)             | m2 | 3   |    |    | 第 2 号一位代価表参照 DW4301-J01            |
| As塊運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バック材山積0.13m3  | m3 | 0.2 |    |    | 第 3 号一位代価表参照 DW4211-J07            |
| 廃材処理料(東部地区)          | AS殻<br>処分費の対象                                      | m3 | 0.2 |    |    | 県単価・2021/01/01~105<br>K0024        |
| 小型バックホウ掘削積込          | 山積0.13m3(平積0.10m3)                                 | m3 | 4.7 |    |    | 土砂・路盤・残土<br>第 4 号一位代価表参照 DW399-J01 |
| 発生土運搬費               | D I D区間有り 運搬距離14.9km 良好<br>ダンプトラック2t積 バック材山積0.13m3 | m3 | 7.8 |    |    | 土砂(往復)<br>第 16 号一位代価表参照 DW421-J18  |
| 発生土運搬費               | D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好<br>ダンプトラック2t積 バック材山積0.13m3  | m3 | 0.6 |    |    | 路盤<br>第 5 号一位代価表参照 DW421-J15       |
| 廃材処理料(東部地区)          | 路盤材(上層・下層)<br>処分費の対象                               | m3 | 0.6 |    |    | 路盤<br>県単価・2021/01/01~105<br>K0028  |
| 発生土運搬費               | D I D区間有り 運搬距離17.4km 良好<br>ダンプトラック2t積 バック材山積0.13m3 | m3 | 0.2 |    |    | 残土<br>第 17 号一位代価表参照 DW421-J19      |
| 土砂受入処分料(指定処分)        | 普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山<br>処分費の対象                       | m3 | 0.2 |    |    | 残土<br>局独自<br>K0029                 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)  | (昼間) 40~0mm<br>山積0.13m3(平積0.10m3)                  | m3 | 3.9 |    |    | 第 19 号一位代価表参照 DW411-J02            |

P-94

## 第 53 号 付属 1

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 下層路盤工(施工幅1.8m未満) | 全仕上り厚25cm 転圧回数2層<br>RC-40             | m2 | 3  |    |    | 第 12 号一位代価表参照 DW431-J17 |
| 舗装工(人力施工)        | 車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車<br>再生密粒度AS混合物(13) | m2 | 3  |    |    | 第 10 号一位代価表参照 DW440-J01 |
| 計                |                                       |    |    |    |    |                         |

P-95

## 第 54 号 内訳書 消火栓設置撤去工事

設置 単口1基  
撤去 単口1基

1式

| 名称     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------|-------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 消火栓設置工 | 単口、フランジ接合1口<br>副弁無、レジコン | 箇所 | 1  |    |    | 第 137 号一位代価表参照 Z0015-B00 |
| 消火栓撤去工 | 単口、副弁無                  | 箇所 | 1  |    |    | 第 138 号一位代価表参照 F0721-B00 |
| 計      |                         |    |    |    |    |                          |

P-96

## 第 55 号 内訳書 運搬費

1式

| 名称      | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|---------|---------------------------------|----|-------|----|----|---|
| 仮設材運搬費  |                                 | t  | 6.473 |    |    | 往路、軽量鋼矢板・覆工板等<br>第 139 号一位代価表参照 Z0009-B00 |
| 仮設材運搬費  |                                 | t  | 6.473 |    |    | 復路、軽量鋼矢板・覆工板等<br>第 139 号一位代価表参照 Z0009-B00 |
| 貨物自動車運賃 | 30t 車 20kmまで 地区割増なし<br>特大品割増70% | 回  |       |    |    | 往路、路面切削機<br>第 140 号一位代価表参照 DU221-J01      |
| 貨物自動車運賃 | 30t 車 20kmまで 地区割増なし<br>特大品割増70% | 回  |       |    |    | 復路、路面切削機<br>第 140 号一位代価表参照 DU221-J01      |
| 計       |                                 |    |       |    |    |   |

P-97

## 第 56 号 内訳書 準備費

1式

| 名称              | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 土砂検定費（諸経費含）     | 28項目（久里浜UCR処分場） | 検体 | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・107<br>K0010       |
| 六価クロム溶出試験（諸経費含） | 前処理費・溶出液作成料含む   | 検体 | 1  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・861,946<br>K0011 |
| 計               |                 |    |    |    |    |                                   |

P-98

## 第 57 号 内訳書 技術管理費

1式

| 名称    | 規格          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------|-------------|----|-----|----|----|--------------------------|
| 通水洗管工 | 150以下、ポリビック | m  | 157 |    |    | 第 141 号一位代価表参照 F0931-B00 |
| 通水洗管工 | 50以下、ポリビック  | m  | 20  |    |    | 第 142 号一位代価表参照 F0930-B00 |
| 計     |             |    |     |    |    |                          |

P-99

## 第 58 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

| 名称     | 規格          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------|-------------|----|-------|----|----|--------------|
| スクラップ費 | 鉄管 (ライニング有) | kg | 747   |    |    | 局独自<br>K5101 |
| スクラップ費 | 鉄類 (ライニング無) | kg | 391   |    |    | 局独自<br>K5102 |
| スクラップ費 | ヘビーH1       | t  | 1.024 |    |    | 局独自<br>Y0015 |
| スクラップ費 | ヘビーH3       | t  | 1.022 |    |    | 局独自<br>Y0016 |
| 計      |             |    |       |    |    |              |

## 第1号 一位代価表 Co+As(かべ)舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下  
全体厚15cm超30cm以下※施工パッケージ単価  
(IV-3-③-2) DP040036-J04  
1 m 当り

| 名称              | 規格                                | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------------|------|------------------------------|----|
| 標準単価            |                                   | P  |             |      |                              | /H |
| 機械構成比           |                                   | %  | K<br>6.27   |      |                              | /H |
| コンクリートカッタ       | ハイドロ式・温式 切削深30cm級 径Φ75cm<br>超低騒音型 | %  | K1<br>4.24  |      | 11-61-215-030-001<br>H02760T |    |
| 労務構成比           |                                   | %  | R<br>20.76  |      |                              | /H |
| 特殊作業員           |                                   | %  | R1<br>7.22  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |    |
| 土木一般世話役         |                                   | %  | R2<br>3.66  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |    |
| 普通作業員           |                                   | %  | R3<br>3.14  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |    |
| 材料構成比           |                                   | %  | Z<br>72.97  |      |                              | /H |
| コンクリートカッタ(ブレード) | 径30インチ                            | %  | Z1<br>33.93 |      | 県単価・2021/01/01-111<br>CM0021 |    |
| コンクリートカッタ(ブレード) | 径22インチ                            | %  | Z2<br>23.27 |      | 県単価・2021/01/01-111<br>CM0019 |    |
| コンクリートカッタ(ブレード) | 径14インチ                            | %  | Z3<br>14.23 |      | 県単価・2021/01/01-111<br>CM0020 |    |

P-101

※施工パッケージ単価  
(IV-3-③-2) DP040036-J04  
第1号付属1

| 名称   | 規格              | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|------|-----------------|----|------------|------|------------------------------|----|
| ガソリン | レギュラー<br>スタンダード | %  | Z4<br>1.04 |      | 県単価・2021/01/01-104<br>CT6910 |    |
|      | 1m 当り           |    |            |      |                              |    |

DP040036

&lt;条件区分&gt;

[舗装版種別]=コンクリート+アスファルト(かべ)舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cm以下, [コンクリート+アスファルト(かべ)舗装版の全体厚]=15cmを超える30cm以下

P-102

## 第2号 一位代価表 小型パック紗による舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P.163)

DW4301-J01

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役         |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 普通作業員           |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 小型パック紗(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日  |    |    |    | 第143号一位代価表参照 J1156-J01       |
| 諸雑費             |  | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計               |  |    |    |    |    | #90                          |
|                 | 1 m <sup>2</sup> 当り                                |    |    |    |    | #90                          |

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [パックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-103

## 第3号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好  
ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P.172, 173)

DW4211-J07

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| ダンプトラック運転 | オートロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第144号一位代価表参照 J1601-J02 |
| 諸雑費       |                                | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計         |                                |    |    |    |    | #90                    |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り            |    |    |    |    | #90                    |

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m<sup>3</sup>, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.1, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=「基準書指定」  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-104

## 第4号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P.157)

DW399-J01

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役          |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 普通作業員            |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出ガス对策型(第2次基準値) | 日  |    |    |    | 第145号一位代価表参照 JI156-J02       |
| 諸雑費              |  | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計                |  |    |    |    |    | #90                          |
|                  | 1 m <sup>3</sup> 当り                                |    |    |    |    | #90                          |

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-105

## 第5号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P.172)

DW421-J15

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| ダンプトラック運転 | オフロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第144号一位代価表参照 JI1601-J02 |
| 諸雑費       |                               | 式  | 1  |    |    | #99                     |
| 計         |                               |    |    |    |    | #90                     |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り           |    |    |    |    | #90                     |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.1, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-106

## 第6号 一位代価表 人力掘削

掘削・積込

1 m3 当り

| 名称      | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------|----------|----|----|----|----|---------------------------|
| 床掘り工    | 土砂 現場制約有 | m3 | 1  |    |    | 第89号一位代価表参照 DP020012-J01  |
| 人力積込工   | 土砂       | m3 | 1  |    |    | 第146号一位代価表参照 DP020008-J01 |
| 諸雑費端数計上 |          | 式  | 1  |    |    | #99                       |
| 計       | 1 m3 当り  |    |    |    |    |                           |

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-19) DP020002-J04

## 第7号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下

1 m3 当り

| 名称      | 規格                                 | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価               | 摘要      |
|---------|------------------------------------|----|-------------|------|--------------------|---------|
| 標準単価    |                                    | P  |             |      |                    | /H      |
| 機械構成比   |                                    | %  | K<br>20.04  |      |                    | /H      |
| ダンプトラック | ダンプ・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | KI<br>20.04 |      | 03-01-011-020-001  | H16010T |
| 労務構成比   |                                    | %  | R<br>70.36  |      |                    | /H      |
| 運転手(一般) |                                    | %  | RI<br>70.36 |      | 県単価・2021/01/01・労務1 | CR0150  |
| 材料構成比   |                                    | %  | Z<br>9.6    |      |                    | /H      |
| 軽油      | 1, 2号<br>バトロール給油                   | %  | ZI<br>9.6   |      | 県単価・2021/01/01・104 | CT6912  |
|         | 1 m3 当り                            |    |             |      |                    |         |

DP020002

&lt;条件区分&gt;

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=23.0km以下, [路面状態]=良好

## 第8号 一位代価表 人力埋戻工

改良土(40-0)  
締固め有

Z0002-B00

1 m3 当り

| 名称      | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|---------|-----------------------|----|------|----|----|--------------------------|
| 埋戻し工    | 現場制約有 土砂 締固め有         | m3 | 1    |    |    | 第55号一位代価表参照 DP020016-J01 |
| 改良土     | (基間) 40~0mm<br>処分費の対象 | m3 | 1.25 |    |    | 局独自<br>K3024             |
| 諸雑費端数計上 |                       | 式  | 1    |    |    | #99                      |
| 計       | 1 m3 当り               |    |      |    |    |                          |

P-109

## 第9号 一位代価表 下層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚31cm 転圧回数2層  
RC-40(実務必携 P.165, 166)  
1 m2 当り

DW431-J20

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------|-----------|----|-------|----|----|---|
| 普通作業員      |           | 人  |       |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生クラッシャーラン | RC-40     | m3 | 39.37 |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>100*0.31*(1+0.27) CT1557 |
| タンバ運転      | 質量60~80kg | 日  |       |    |    | 第147号一位代価表参照 J3952-J02                        |
| 諸雑費        |           | 式  | 1     |    |    | #99   |
| 計          | 1 m2当り    |    |       |    |    | #90   |
|            |           |    |       |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=31, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-110

## 第 10 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.175)

DW440-J01

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要  |
|--------------|-----------------------|----|--------|----|----|---|
| 土木一般世話役      |                       | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240                          |
| 特殊作業員        |                       | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010                          |
| 普通作業員        |                       | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                          |
| 再生アスファルト混合物  | 再生密粒度AS混合物(13)        | t  | 12.573 |    |    | 県単価・2021/01/01-57<br>100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169 |
| 小型車割増 (A s)  |                       | t  | 12.573 |    |    | 県単価・2021/01/01-61<br>100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140 |
| 振動ローラ(補装用)運転 | ハンド*ガバ*式 運転質量0.5~0.6t | 日  |        |    |    | 第 148 号一位代価表参照 J3926-J01                              |
| 振動コンパクタ運転    | 前進型 機械質量40~60kg       | 日  |        |    |    | 第 149 号一位代価表参照 J3963-J01                              |
| 諸雑費          |                       | 式  | 1      |    |    | #09   |
| 計            |                       |    |        |    |    | #90   |
|              | 1 m <sup>2</sup> 当り   |    |        |    |    | #90   |

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公告対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-111

## 第 11 号 一位代価表 As補装版切断工

As補装厚15cm以下

(IV-3-(3)-2)

DP040036-J01

1 m 当り

| 名称               | 規格                        | 単位 | 構成比      | 東京単価 | 積算単価               | 摘要      |
|------------------|---------------------------|----|----------|------|--------------------|---------|
| 標準単価             |                           | P  |          |      |                    | /H      |
| 機械構成比            |                           | %  | K 6.29   |      |                    | /H      |
| コンクリートカッタ        | ハサウェイ式・湿式 切削深20cm級 径Φ56cm | %  | X1 4.25  |      | 11-61-211-020-001  | H02750T |
| 労務構成比            |                           | %  | R 54.24  |      |                    | /H      |
| 特殊作業員            |                           | %  | R1 18.9  |      | 県単価・2021/01/01・労務1 | CR0010  |
| 土木一般世話役          |                           | %  | R2 9.56  |      | 県単価・2021/01/01・労務1 | CR0240  |
| 普通作業員            |                           | %  | R3 8.2   |      | 県単価・2021/01/01・労務1 | CR0020  |
| 材料構成比            |                           | %  | Z 39.47  |      |                    | /H      |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ                    | %  | Z1 36.63 |      | 県単価・2021/01/01-111 | CM0019  |
| ガソリン             | レギュラー<br>スタンド渡し           | %  | Z2 1.92  |      | 県単価・2021/01/01-104 | CT6910  |
|                  | 1 m 当り                    |    |          |      |                    |         |

P-112

DP040036  
<条件区分>  
[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

P-113

第 12 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P. 165, 166)  
1 m<sup>2</sup> 当り

DW431-J17

| 名称         | 規格                  | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------|---------------------|----------------|-------|----|----|---|
| 普通作業員      |                     | 人              |       |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生クラッシャーラン | RC-40               | m <sup>3</sup> | 31.75 |    |    | 県単価・2021/01/01-42<br>100*0.25*(1+0.27) CT1557 |
| タンバ運転      | 質量60~80kg           | 台              |       |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02                      |
| 諸雑費        |                     | 式              | 1     |    |    | #99   |
| 計          |                     |                |       |    |    | #90   |
|            | 1 m <sup>2</sup> 当り |                |       |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-114

第 13 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

1 m 当り

| 名称              | 規格                        | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|-----------------|---------------------------|----|-------------|------|------------------------------|----|
| 標準単価            |                           | P  |             |      |                              | /H |
| 機械構成比           |                           | %  | K<br>5.06   |      |                              | /H |
| コンクリートカッタ       | ハギューム式・湿式 切削深20cm級 径φ56cm | %  | K1<br>3.42  |      | 11-61-211-020-001<br>H02750T |    |
| 労務構成比           |                           | %  | R<br>43.68  |      |                              | /H |
| 特殊作業員           |                           | %  | R1<br>15.19 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |    |
| 土木一般世話役         |                           | %  | R2<br>7.71  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |    |
| 普通作業員           |                           | %  | R3<br>6.61  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |    |
| 材料構成比           |                           | %  | Z<br>51.26  |      |                              | /H |
| コンクリートカッタ(ブレード) | 径22インチ                    | %  | Z1<br>48.97 |      | 県単価・2021/01/01-111<br>CM0019 |    |
| ガソリン            | レギュラー<br>スタンダード           | %  | Z2<br>1.55  |      | 県単価・2021/01/01-104<br>CT6910 |    |
|                 | 1 m 当り                    |    |             |      |                              |    |

P-115

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cm以下

P-116

## 第 14 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚14cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P. 165, 166)

DW431-J24

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称         | 規格                  | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------|---------------------|----------------|-------|----|----|---|
| 普通作業員      |                     | 人              |       |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生クラッシャーラン | RC-40               | m <sup>3</sup> | 17.78 |    |    | 県単価・2021/01/01-42<br>100*0.14*(1+0.27) CT1557 |
| ダンパ運転      | 質量60~80kg           | 日              |       |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02                      |
| 諸雑費        |                     | 式              | 1     |    |    | #99   |
| 計          |                     |                |       |    |    | #90   |
|            | 1 m <sup>2</sup> 当り |                |       |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=14, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-117

## 第 15 号 一位代価表 補装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 175)

DW440-J03

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要  |
|--------------|----------------------|----|------|----|----|---|
| 土木一般世話役      |                      | 人  |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240                        |
| 特殊作業員        |                      | 人  |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010                        |
| 普通作業員        |                      | 人  |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                        |
| 再生アスファルト混合物  | 再生密粒度AS混合物(13)       | t  | 12.1 |    |    | 県単価・2021/01/01-57<br>100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169 |
| 小型車割増 (A s)  |                      | t  | 12.1 |    |    | 県単価・2021/01/01-61<br>100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140 |
| 振動ローラ(舗装用)運転 | ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t | 日  |      |    |    | 第 148 号一位代価表参照 J3926-J01                            |
| 振動コンバタ運転     | 前進型 機械質量40~60kg      | 日  |      |    |    | 第 149 号一位代価表参照 J3963-J01                            |
| 諸雑費          |                      | 式  | 1    |    |    | #99   |
| 計            |                      |    |      |    |    | #90   |
|              | 1 m <sup>2</sup> 当り  |    |      |    |    | #90   |

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-118

## 第 16 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好  
ダンプトラック2t積 バックか山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P. 172)

DW421-J18

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| ダンプトラック運転 | オノロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 144 号一位代価表参照 J1601-J02 |
| 諸雑費       |                               | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計         |                               |    |    |    |    | #90                      |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り           |    |    |    |    | #90                      |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックか山積0.13m<sup>3</sup>, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=14.9, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-119

## 第 17 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離17.4km 良好  
ダンプトラック2t積 バックか山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P. 172)

DW421-J19

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| ダンプトラック運転 | オノロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 144 号一位代価表参照 J1601-J02 |
| 諸雑費       |                               | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計         |                               |    |    |    |    | #90                      |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り           |    |    |    |    | #90                      |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックか山積0.13m<sup>3</sup>, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=17.4, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-120

## 第 18 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P. 159)

DW411-J01

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称               | 規格  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------------|---|----------------|-----|----|----|---|
| 土木一般世話役          |   | 人              |     |    |    | 現場での指揮・指導<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240   |
| 普通作業員            |   | 人              |     |    |    | 機械投入に伴う補助労務<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 普通作業員            |   | 人              |     |    |    | 締固め補助<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020       |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出が対策型(第2次基準値) | 日              |     |    |    | 第 145 号一位代価表参照 J1156-J02                    |
| タンバ運転            | 質量60~80kg   | 日              |     |    |    | 第 150 号一位代価表参照 J3952-J01                    |
| 改良土              | (昼間) 20~0mm<br>処分費の対象                             | m <sup>3</sup> | 125 |    |    | 局独自<br>K3023                                |
| 諸雑費              |   | 式              | 1   |    |    | #99   |
| 計                |   |                |     |    |    | #90   |
|                  | 1 m <sup>3</sup> 当り                               |                |     |    |    |   |

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=K3023; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-121

## 第 19 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P. 159)

DW411-J02

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称               | 規格  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------------|---|----------------|-----|----|----|---|
| 土木一般世話役          |   | 人              |     |    |    | 現場での指揮・指導<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240   |
| 普通作業員            |   | 人              |     |    |    | 機械投入に伴う補助労務<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 普通作業員            |   | 人              |     |    |    | 締固め補助<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020       |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出が対策型(第2次基準値) | 日              |     |    |    | 第 145 号一位代価表参照 J1156-J02                    |
| タンバ運転            | 質量60~80kg   | 日              |     |    |    | 第 150 号一位代価表参照 J3952-J01                    |
| 改良土              | (昼間) 40~0mm<br>処分費の対象                             | m <sup>3</sup> | 125 |    |    | 局独自<br>K3024                                |
| 諸雑費              |   | 式              | 1   |    |    | #99   |
| 計                |   |                |     |    |    | #90   |
|                  | 1 m <sup>3</sup> 当り                               |                |     |    |    |   |

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-122

## 第 20 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P. 159)

DW411-J03

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------------|--|----|----|----|----|---|
| 土木一般世話役          |  | 人  |    |    |    | 現場での指揮・指導<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240   |
| 普通作業員            |  | 人  |    |    |    | 機械投入に伴う補助労務<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 普通作業員            |  | 人  |    |    |    | 締固め補助<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020       |
| 小型バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |    |    |    | 第 145 号一位代価表参照 J1156-J02                    |
| タンバ運転            | 質量60~80kg  | 日  |    |    |    | 第 150 号一位代価表参照 J3952-J01                    |
| 諸雑費              |  | 式  | 1  |    |    | #99   |
| 計                |  |    |    |    |    | #90   |
|                  | 1 m <sup>3</sup> 当り                                |    |    |    |    | #90   |

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)、[埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=計上しない、[公害対策機種]='基準書指定'、[低騒音機種]=基準書指定

P-123

## 第 21 号 一位代価表 下層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚31cm 転圧回数2層

(実務必携 P. 165, 166)

DW431-J25

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 普通作業員 |                     | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| タンバ運転 | 質量60~80kg           | 日  |    |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02     |
| 諸雑費   |                     | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     |                     |    |    |    |    | #90                          |
|       | 1 m <sup>2</sup> 当り |    |    |    |    | #90                          |

DW431

[路盤種別]=下層路盤、[全仕上り厚(cm)]=31、[施工幅]=1.8m未満、[路盤材(m<sup>3</sup>)]=計上しない、[公害対策機種]='基準書指定'、[低騒音機種]=基準書指定

P-124

第 22 号 一位代価表  $\phi$  300以下天端明示テープ工

100 m 当り

| 名称      | 規格       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|----------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員   |          | 人  | 0.04 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費端数計上 |          | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 100 m 当り |    |      |    |    |                             |
|         | 1 m 当り   |    |      |    |    |                             |

P-125

## 第 23 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)

(実務必携 P. 50)

DW0201-J02

10 m 当り

| 名称     | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|--------|----------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工    |                            | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員  |                            | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| トラック運転 | クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | h  |    |    |    | 第 151 号一位代価表参照 J1674-J01     |
| 諸雑費    |                            | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計      | 10 m 当り                    |    |    |    |    |                              |
|        | 1 m 当り                     |    |    |    |    |                              |

DW0201

[呼び径(mm)]=100, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-126

## 第 24 号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

(実務必携 P.59)

DW02A-J04

100 m 当り

| 名称              | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-----------------|----------------------------------|----|------|----|----|-----------------------------------|
| 配管工             |                                  | 人  |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350      |
| 普通作業員           |                                  | 人  |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020      |
| ポリエチレンスリーブ L=5m | φ100<br>JWWA K 158準拠             | m  | 150  |    |    | 局独自<br>A1523                      |
| 防食テープ           | ポリエチレンスリーブ固定用<br>プラスチックテープ 幅50mm | m  | 61.2 |    |    | 建物、積資・2020/12/01・707,870<br>A1514 |
| 諸雑費             |                                  | 式  | 1    |    |    | #99                               |
| 計               | 100 m 当り                         |    |      |    |    |                                   |
|                 | 1 m 当り                           |    |      |    |    |                                   |

DW02A

[呼び径(mm)]=100, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1523, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
 [粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

## ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=58(1+0.2)/4*100.0=150$$

$$L1:直管長(m/本)=4$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m)=5$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数=0.2$$

## 固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1,0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1,0))/4*100.0=175$$

$$\beta:固定バンド割増係数=0$$

$$L1:直管長(m/本)=4$$

P-127

## 第 25 号 一位代価表 管明示テープ工

(実務必携 P.62)

DW02E-J02

100 m 当り

| 名称    | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 普通作業員 |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |          | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 100 m 当り |    |    |    |    |                              |
|       | 1 m 当り   |    |    |    |    |                              |

DW02E

[呼び径(mm)]=φ100×4000, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-128

## 第 26 号 一位代価表 管明示シート工

(実務必携 P.63)

DW02F-J01

100 m 当り

| 名称    | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 普通作業員 |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |          | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 100 m 当り |    |    |    |    |                              |
|       | 1 m 当り   |    |    |    |    |                              |

DW02F

[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-129

## 第 27 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm

(実務必携 P.55)

DW0262-J21

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-130

## 第 28 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P.55)

DW0262-J19

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-131

## 第 29 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P.55)

DW0262-J08

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-132

## 第 30 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm  
G-L i n k 接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J20

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW0262

〔管種〕=異形管, 〔呼び径(mm)〕=100, 〔L i n k 接合〕=G-L i n k 接合, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

G-L i n k を用いた異形管の接合

$$\begin{aligned} G &= \text{異形管の接合} * (1+0.60) \\ &= 0.05 * (1+0.60) = 0.08 \\ \text{異形管の接合: } &= 0.05 \end{aligned}$$

P-133

## 第 31 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径100mm タッピングねじ式固定

(実務必携 P.56)

DW027-J05

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW027

〔呼び径(mm)〕=100, 〔固定方式〕=タッピングねじ式, 〔継手種別〕=GX形, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-134

## 第 32 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ100 (GX形/専用工具使用)  
タッピングねじ式

F0527-B00

1 口 当り

| 名称              | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|--------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 特殊作業員           |                          | 人  | 0.17 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004 |
| 普通作業員           |                          | 人  | 0.34 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 鋳鉄管切断機損料        | タッピングねじ用 φ100<br>GX形専用工具 | 日  | 0.19 |    |    | 局独自<br>K0307                |
| 溝切り・切断刃損耗費      | φ100                     | 枚  | 1    |    |    | 局独自<br>K0321                |
| 諸雑費（有効 4 枝以内調整） |                          | %  | 1    |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計               | 1 口 当り                   |    |      |    |    |                             |

P-135

## 第 33 号 一位代価表 鋳鉄管溝切加工工

φ100 (GX形/専用工具使用)  
タッピングねじ式

Z0004-B00

1 口 当り

| 名称              | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|--------------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 特殊作業員           |                          | 人  | 0.119 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004 |
| 普通作業員           |                          | 人  | 0.238 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 鋳鉄管切断機損料        | タッピングねじ用 φ100<br>GX形専用工具 | 日  | 0.133 |    |    | 局独自<br>K0307                |
| 溝切り・切断刃損耗費      | φ100                     | 枚  | 0.7   |    |    | 局独自<br>K0321                |
| 諸雑費（有効 4 枝以内調整） |                          | %  | 1     |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計               | 1 口 当り                   |    |       |    |    |                             |

P-136

## 第 34 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 普通作業員 |                     | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| タンバ運転 | 質量60~80kg           | 日  |    |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02     |
| 諸雑費   |                     | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     |                     |    |    |    |    | #90                          |
|       | 1 m <sup>2</sup> 当り |    |    |    |    | #90                          |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-137

## 第 35 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G-L i n k 接合

(実務必携 P. 55)

DW0262-J24

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

G-L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 \* (1+0.60)

=0.06\*(1+0.60)=0.096

異形管の接合: = 0.06

P-138

## 第 36 号 一位代価表 フランジ継手工

鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW024

[管種]=鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=75, [ボルト(本)]=計上しない, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-139

## 第 37 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ100

1 基 当り

| 名称        | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 仕切弁きょう取付工 |                   | 箇所 | 1    |    |    | 第 44 号一位代価表参照 F0557-B00     |
| 配管工       |                   | 人  | 0.03 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員     |                   | 人  | 0.05 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| トラック運転    | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 0.4  |    |    | 第 152 号一位代価表参照 M0065-B00    |
| 諸雑費端数計上   |                   | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計         | 1 基 当り            |    |      |    |    |                             |

P-140

## 第38号 一位代価表 断水連絡工

φ150～φ300(切断込み)

1箇所 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|--------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 配管工     |        | 人  | 2  |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員   |        | 人  | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 軽作業員    |        | 人  | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0012 |
| 諸雑費端数計上 |        | 式  | 1  |    |    | #99                         |
| 計       | 1箇所 当り |    |    |    |    |                             |

P-141

## 第39号 一位代価表 水替工(断水連絡用)

50m/m

1日 当り

| 名称             | 規格               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                   |
|----------------|------------------|----|-------|----|----|--------------------------------------|
| 発動発電機損料        | カタリシエンジン 動力 1kVA | 台  | 1     |    |    | 1<br>15-10-017-001-001<br>L0301      |
| 特殊作業員          |                  | 人  | 0.028 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004     |
| 普通作業員          |                  | 人  | 0.013 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008     |
| 工事用水中モータポンプ 損料 | 50mm 揚程5m        | 台  | 1     |    |    | 1<br>13-21-017-050-005<br>L0071      |
| ポンプ据付撤去        | 50～80mm          | 台  | 1     |    |    | 第153号一位代価表参照 G0800-B00<br>(1)<br>#09 |
| 諸雑費(有効4桁以内調整)  |                  | %  | 18    |    |    |                                      |
| 計              | 1日 当り            |    |       |    |    |                                      |

P-142

## 第 40 号 一位代価表 広報用各戸ビラ

500 枚 当り

| 名称            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------------|---------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 軽作業員          |         | 人  | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0012 |
| 諸雑費（有効4桁以内調整） |         | %  | 20 |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計             | 500枚 当り |    |    |    |    |                             |
|               | 1枚 当り   |    |    |    |    |                             |

P-143

## 第 41 号 一位代価表 離脱防止金具設置工 φ150

1 口 当り

| 名称            | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------------|-------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 配管工           |       | 人  | 0.06 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員         |       | 人  | 0.06 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費（有効4桁以内調整） |       | %  | 1    |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計             | 1口 当り |    |      |    |    |                             |

P-144

## 第 42 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚10cm 転圧回数1層  
RM-40

(実務必携 P. 165, 166)

DW431-J19

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称       | 規格                  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|----------|---------------------|----------------|------|----|----|--|
| 普通作業員    |                     | 人              |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-40               | m <sup>3</sup> | 12.7 |    |    | 県単価・2021/01/01-44<br>100*0.1*(1+0.27) CT9004 |
| タンバ運転    | 質量60~80kg           | 日              |      |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02                     |
| 諸雑費      |                     | 式              | 1    |    |    | #99  |
| 計        |                     |                |      |    |    | #90  |
|          | 1 m <sup>2</sup> 当り |                |      |    |    | #90  |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT9004, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-145

## 第 43 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚4cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P. 165, 166)

DW431-J18

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称         | 規格                  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要  |
|------------|---------------------|----------------|------|----|----|---|
| 普通作業員      |                     | 人              |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生クラッシャーラン | RC-40               | m <sup>3</sup> | 5.08 |    |    | 県単価・2021/01/01-42<br>100*0.04*(1+0.27) CT1557 |
| タンバ運転      | 質量60~80kg           | 日              |      |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02                      |
| 諸雑費        |                     | 式              | 1    |    |    | #99   |
| 計          |                     |                |      |    |    | #90   |
|            | 1 m <sup>2</sup> 当り |                |      |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=4, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-146

## 第 44 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

| 名称               | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------------|---------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 仕切弁きょう取付整備工      | (底版使用)                    | 箇所 | 1  |    |    | 第 154 号一位代価表参照 F0559-B00 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | Φ200*0.1~1m<br>JIS K 6741 | 本  | 1  |    |    | 局独自 A0736                |
| 仕切弁きょう台座         | 再生プラスチック 600*45           | 個  | 1  |    |    | 局独自 A1851                |
| 弁きょう表示プレート       | プラスチック製                   | 個  | 2  |    |    | 局独自 A1857                |
| 諸雑費端数計上          |                           | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計                | 1 箇所 当り                   |    |    |    |    |                          |

## 第 45 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)

(実務必携 P.50)

DW0201-J04

10 m 当り

| 名称     | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 配管工    |                            | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0350 |
| 普通作業員  |                            | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020 |
| トラック運転 | クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | h  |    |    |    | 第 151 号一位代価表参照 J1674-J01  |
| 諸雑費    |                            | 式  | 1  |    |    | #99                       |
| 計      | 10 m 当り                    |    |    |    |    |                           |
|        | 1 m 当り                     |    |    |    |    |                           |

DW0201

[呼び径(mm)]=75以下, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帶]=良好, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

## 第 46 号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

100 m 当り

| 名称              | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-----------------|----------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------------------|
| 配管工             |                                  | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350      |
| 普通作業員           |                                  | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020      |
| ポリエチレンスリーブ L=5m | φ 75<br>JWWA K 158準拠             | m  | 150 |    |    | 局独自<br>A1522                      |
| 防食テープ           | ポリエチレンスリーブ固定用<br>プラスチックテープ 幅50mm | m  | 51  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・707,870<br>A1514 |
| 諸雑費             |                                  | 式  | 1   |    |    | #99                               |
| 計               | 100 m 当り                         |    |     |    |    |                                   |
|                 | 1 m 当り                           |    |     |    |    |                                   |

DW02A

[呼び径(mm)]=75以下, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1522, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
 [粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

## ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=5*(1+0.2)/4*100.0=150$$

$$L1:直管長(m/本)=4$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m)=5$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数=0.2$$

## 固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1,0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1,0))/4*100.0=175$$

$$\beta:固定バンド割増係数=0$$

$$L1:直管長(m/本)=4$$

P-149

## 第 47 号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径 φ 75×4000 天端明示 無

100 m 当り

| 名称    | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 普通作業員 |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |          | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 100 m 当り |    |    |    |    |                              |
|       | 1 m 当り   |    |    |    |    |                              |

DW02E

[呼び径(mm)]=φ 75×4000, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-150

## 第 48 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW027

[呼び径(mm)]=75, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-151

## 第 49 号 一位代価表 管撤去工 φ75 DIP

(切断含)  
CIP兼用

6 m 当り

F0770-B00

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 管撤去                   | φ75 DIP、CIP<br>補正係数0.6 | m  | 6  |    |    | 第 155 号一位代価表参照 G0901-B00 |
| 撤去管切断 (エンジンカッター使用)    | φ75 DIP (CIP兼用)        | 口  | 1  |    |    | 第 156 号一位代価表参照 G0921-B00 |
| 管類運搬処分工 φ75 (DIP・CIP) |                        | m  | 6  |    |    | 第 157 号一位代価表参照 G0211-B00 |
| 諸雑費端数計上               |                        | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計                     | 6m 当り                  |    |    |    |    |                          |
|                       | 1m 当り                  |    |    |    |    |                          |

P-152

## 第 50 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 75 (GX形/専用工具使用)  
タッピングねじ式

F0526-B00

1 口 当り

| 名称              | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|--------------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 特殊作業員           |                          | 人  | 0.16 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004 |
| 普通作業員           |                          | 人  | 0.33 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 鋳鉄管切断機損料        | タッピングねじ用 φ 75<br>GX形専用工具 | 日  | 0.19 |    |    | 局独自<br>K0306                |
| 溝切り・切断刃損耗費      | φ 75                     | 枚  | 1    |    |    | 局独自<br>K0320                |
| 諸雑費（有効 4 枝以内調整） |                          | %  | 1    |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計               | 1 口 当り                   |    |      |    |    |                             |

P-153

## 第 51 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ 75

F0541-B00

1 基 当り

| 名称        | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------|---------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 仕切弁きょう取付工 |                     | 箇所 | 1    |    |    | 第 44 号一位代価表参照<br>R0557-B00  |
| 配管工       |                     | 人  | 0.03 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員     |                     | 人  | 0.05 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| トラック運転    | クレーン装置付 2.9t 吊 4t 積 | h  | 0.4  |    |    | 第 152 号一位代価表参照<br>M0065-B00 |
| 諸雑費端数計上   |                     | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計         | 1 基 当り              |    |      |    |    |                             |

P-154

## 第 52 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ75

1 基 当り

| 名称           | 規格                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|--------------|-------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 配管工          |                   | 人  | 0.018 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員        |                   | 人  | 0.03  |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| トラック運転       | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 0.24  |    |    | 第 152 号一位代価表参照 M0065-B00    |
| 仕切弁運搬処分工 φ75 |                   | 基  | 1     |    |    | 第 158 号一位代価表参照 G0261-B00    |
| 諸雑費端数計上      |                   | 式  | 1     |    |    | #99                         |
| 計            | 1 基 当り            |    |       |    |    |                             |

## 第 53 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

| 名称          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用)  | 箇所 | 1  |    |    | 第 154 号一位代価表参照 F0559-B00 |
| 計           |         |    |    |    |    | #91                      |
|             | 補正係数    |    |    |    |    | #91                      |
| 仕切弁きょう運搬処分工 |         | 箇所 | 1  |    |    | 第 159 号一位代価表参照 G0269-B00 |
| 諸雑費端数計上     |         | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計           | 1 箇所 当り |    |    |    |    |                          |

## 第 54 号 一位代価表 給水管接続替調整工

16 件 当り

| 名称            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|---------------|---------|----|----|----|----|----------------------------------|
| 世話役（一般）       |         | 人  | 1  |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0001 |
| 操作業員          |         | 人  | 1  |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0012 |
| 諸雑費（有効4桁以内調整） |         | %  | 10 |    |    | (1)<br>#09                       |
| 計             | 16 件 当り |    |    |    |    |                                  |
|               | 1 件 当り  |    |    |    |    |                                  |

P-157

※施工パッケージ単価  
(II-1-③-10) DP020016-J01

## 第 55 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称                | 規格                  | 単位  | 構成比   | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                            |
|-------------------|---------------------|-----|-------|------|------|-------------------------------|
| 標準単価              |                     | P   |       |      |      | /H                            |
| 機械構成比             |                     | K%  | 0.3   |      |      | /H                            |
| タツバ 及びラシマ(ラシマ) 貨料 | 質量60~80kg           | K1% | 0.3   |      |      | 県単価・2021/01/01・125<br>H39520R |
| 労務構成比             |                     | R%  | 99.4  |      |      | /H                            |
| 普通作業員             |                     | R1% | 88.17 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020  |
| 特殊作業員             |                     | R2% | 11.23 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| 材料構成比             |                     | Z%  | 0.3   |      |      | /H                            |
| ガソリン              | レギュラー<br>スタンド渡し     | Z1% | 0.3   |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910  |
|                   | 1 m <sup>3</sup> 当り |     |       |      |      |                               |

DP020016

&lt;条件区分&gt;

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-158

## 第 56 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工(人力)

呼び径75mm以下

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |                              |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |                              |

DW021

[呼び径(mm)]=75以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-159

## 第 57 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

| 名称    | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |       | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |       | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |       | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 1口 当り |    |    |    |    |                              |

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-160

## 第 58 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下  
特殊押輪

(実務必携 P.51)

DW022-J05

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW022

【継手種別】=K形, 【呼び径(mm)】=75以下, 【離脱防止継手の割増(%)】=0, 【特殊押輪を使用する場合の割増(%)】=30, 【埋設物】=少ない, 【作業帶】=良好  
【モルタル(m3)】=計上しない, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

P-161

## 第 59 号 一位代価表 硬質塩化ビニル管RR継手工

呼び径75mm  
離脱防止金具を使用

(実務必携 P.80)

DW042-J01

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW042

【呼び径(mm)】=75, 【布設区分】=布設, 【離脱防止金具を使用】=はい, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

P-162

第 60 号 一位代価表 管撤去工  $\phi 100$  DIP(切断含)  
CIP兼用

6 m 当り

| 名称                           | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 管撤去                          | $\phi 100$ DIP、CIP<br>補正係数0.6 | m  | 6  |    |    | 第 160 号一位代価表参照 G0902-B00 |
| 撤去管切断 (エンジンカッター使用)           | $\phi 100$ DIP(CIP兼用)         | 口  | 1  |    |    | 第 161 号一位代価表参照 G0922-B00 |
| 管類運搬処分工 $\phi 100$ (DIP・CIP) |                               | m  | 6  |    |    | 第 162 号一位代価表参照 G0212-B00 |
| 諸雑費端数計上                      |                               | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計                            | 6 m 当り                        |    |    |    |    |                          |
|                              | 1 m 当り                        |    |    |    |    |                          |

第 61 号 一位代価表 仕切弁撤去工  $\phi 100$ 

1 基 当り

| 名称                  | 規格                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|---------------------|-------------------|----|-------|----|----|--------------------------|
| 配管工                 |                   | 人  | 0.018 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 R0028 |
| 普通作業員               |                   | 人  | 0.03  |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 R0008 |
| トラック運転              | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 0.24  |    |    | 第 152 号一位代価表参照 M0065-B00 |
| 仕切弁運搬処分工 $\phi 100$ |                   | 基  | 1     |    |    | 第 163 号一位代価表参照 G0262-B00 |
| 諸雑費端数計上             |                   | 式  | 1     |    |    | #99                      |
| 計                   | 1基 当り             |    |       |    |    |                          |

第 62 号 一位代価表 管撤去工  $\phi 150$  DIP(切断含)  
CIP兼用

6 m 当り

| 名称                           | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 管撤去                          | $\phi 150$ DIP、CIP<br>補正係数0.6 | m  | 6  |    |    | 第 164 号一位代価表参照 G0903-B00 |
| 撤去管切断（エンジンカッター使用）            | $\phi 150$ DIP(CIP兼用)         | 口  | 1  |    |    | 第 165 号一位代価表参照 G0923-B00 |
| 管類運搬処分工 $\phi 150$ (DIP・CIP) |                               | m  | 6  |    |    | 第 166 号一位代価表参照 G0213-B00 |
| 諸雑費端数計上                      |                               | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計                            | 6 m 当り                        |    |    |    |    |                          |
|                              | 1 m 当り                        |    |    |    |    |                          |

## 第 63 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2 t 積級 運搬14回

1 式 当り

| 名称               | 規格                  | 単位             | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|------------------|---------------------|----------------|--------|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断濁水運搬費       | ダンプトラック 2 t 積級      | 回              | 14     |    |    | 県単価・2021/01/01・105 CZ0500     |
| 舗装版切断濁水処分費（東部地区） | アスファルト舗装版<br>処分費の対象 | m <sup>3</sup> | 0.462  |    |    | 県単価・2021/01/01・105 CZ0400-010 |
| 舗装版切断濁水処分費（東部地区） | コンクリート舗装版<br>処分費の対象 | m <sup>3</sup> | 10.737 |    |    | 県単価・2021/01/01・105 CZ0410-010 |
| 計                | 1式 当り               |                |        |    |    |                               |

## 第 64 号 一位代価表 インターロッキングブロック撤去工

とりこわし 100m2以上

100 m2 当り

| 名称                   | 規格            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------------|---------------|----|-----|----|----|------------------------------|
| インターロッキングブロック<br>撤去工 | とりこわし<br>手間のみ | m2 | 100 |    |    | 県単価・2021/01/01・126<br>CS0622 |
| 諸雑費                  |               | 式  | 1   |    |    | #99                          |
| 計                    | 100 m2 当り     |    |     |    |    |                              |
|                      | 1 m2 当り       |    |     |    |    |                              |

DS033

[インターロッキングブロック撤去工 市場単価(m2)]=CS0622, [施工規模]=100m2以上, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [公害対策機種]=基準書指定  
[低騒音機種]=基準書指定

## 全体補正值の算定（撤去）

$$\begin{aligned} \text{補正值} &= (1+S/100)*(K1*K2) \\ &= (1+0/100)*(1*1)=1 \\ S: \text{施工規模による加算率} &= 0 \% \\ K1: \text{時間的制約による補正係数} &= 1 \\ K2: \text{夜間作業による補正係数} &= 1 \end{aligned}$$

P-167

※施工パッケージ単価  
(II-2-25-7) DP020101-J07

## 第 65 号 一位代価表 般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込  
DID区間有 23.0km以下

1 m3 当り

| 名称       | 規格                                    | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----|-------------|------|------------------------------|----|
| 標準単価     |                                       | P  |             |      |                              | /H |
| 機械構成比    |                                       | K  | 20.12       |      |                              | /H |
| ダンプ トラック | オントロード・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1<br>20.12 |      | 03-01-011-020-001<br>H16010T |    |
| 労務構成比    |                                       | R  | 70.66       |      |                              | /H |
| 運転手(一般)  |                                       | R1 | 70.66       |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |    |
| 材料構成比    |                                       | Z  | 9.22        |      |                              | /H |
| 軽油       | 1. 2号<br>バトロール給油                      | %  | Z1<br>9.22  |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |    |
|          | 1 m3 当り                               |    |             |      |                              |    |

DP020101

&lt;条件区分&gt;

[般発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=23.0km以下, [路面状態]=良好

P-168

## 第 66 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚15cm 帳圧回数1層  
RM-40

(実務必携 P. 165, 166)

DW431-J15

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称       | 規格                  | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|----------|---------------------|----------------|-------|----|----|---|
| 普通作業員    |                     | 人              |       |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生粒度調整碎石 | RM-40               | m <sup>3</sup> | 19.05 |    |    | 県単価・2021/01/01・44<br>100*0.15*(1+0.27) CT9004 |
| タンバ運転    | 質量60~80kg           | 日              |       |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02                      |
| 諸経費      |                     | 式              | 1     |    |    | #99   |
| 計        |                     |                |       |    |    | #90   |
|          | 1 m <sup>2</sup> 当り |                |       |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT9004, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-169

## 第 67 号 一位代価表 上層路盤工(車道・路肩部)

1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3  
再生AS安定処理(30) 小型車

(IV-1-①-9)

DP04004-J06

1 m<sup>2</sup> 当り

※施工パッケージ単価

| 名称                 | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価  | 積算単価 | 摘要                           |
|--------------------|------------------------------|----|-----|-------|------|------------------------------|
| 標準単価               |                              | P  |     |       |      | /H                           |
| 機械構成比              |                              | %  | K   | 0.39  |      | /H                           |
| 振動ローラ(舗装用)         | バットガバ式 運転質量0.5~0.6t          | %  | K1  | 0.23  |      | 08-41-100-006-001<br>H39260T |
| 振動コンパクタ            | 前進型 機械質量40~60kg              | %  | K2  | 0.11  |      | 08-70-100-060-001<br>H39630T |
| 労務構成比              |                              | %  | R   | 38.2  |      | /H                           |
| 特殊作業員              |                              | %  | R1  | 18.98 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 普通作業員              |                              | %  | R2  | 11.03 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 土木一般世話役            |                              | %  | R3  | 3.21  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 材料構成比              |                              | %  | Z   | 61.41 |      | /H                           |
| 再生アスファルト混合物(安定処理材) | 再生AS安定処理(30)<br>小型車 1層平均厚100 | %  | Z1  | 57.81 |      | 県単価・2021/01/01・60<br>CT2173  |
| アスファルト乳剤           | PK-3<br>フライコート用              | %  | Z2  | 3.46  |      | 県単価・2021/01/01・64<br>CT2209  |

P-170

| 名称   | 規格              | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|------|-----------------|----|------------|------|------|------------------------------|
| ガソリン | レギュラー<br>スタンド渡し | %  | Z3<br>0.1  |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910 |
| 軽油   | 1、2号<br>バトロール給油 | %  | Z4<br>0.03 |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|      | 1m2 当り          |    |            |      |      |                              |

DP040004

<条件区分>

[材料]=瀝青安定処理材(40), [平均幅員]=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超える100mm以下), [1層当り平均仕上り厚(mm)]=100  
[瀝青材料種類]=プライムコート PK-3, [小型車割増の有無]=有り

P-171

第 68 号 一位代価表 インターロッキングブロック設置工 一般部

T=8cm 標準品 直線配置 100m2以上  
再生砂 厚3cm

(VI-2-②-1)  
100 m2 当り

DS031-J01

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線配置<br>材工共 | m2 | 100  |    |    | 県単価・2021/01/01・126<br>CS0602 |
| 再生砂                  | RC-10                 | m3 | 3.87 |    |    | 県単価・2021/01/01・47<br>CT1558  |
| 諸雑費                  |                       | 式  | 1    |    |    | #99                          |
| 計                    | 100m2 当り              |    |      |    |    |                              |
|                      | 1m2 当り                |    |      |    |    |                              |

DS031

[インターロッキングブロック設置工 市場単価(m2)]=CS0602, [施工規模]=100m2以上, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [敷材料]=再生砂, [敷材料の厚さ(cm)]=3  
[砂(m3)]=計上しない, [セメント(t)]=計上しない, [モルタル混合比]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

敷材料の使用量

$$\text{使用量} = 100 * (\text{敷材料の厚さ}) / 100 * (1 + K)$$

$$= 100 * (3/100) * (1 + 0.29) = 3.87$$

K:補正係数 = 0.29

全体補正值の算定(設置)

$$\text{補正值} = (1 + S / 100) * (K1 * K2)$$

$$= (1 + 0 / 100) * (1 * 1) = 1$$

S : 施工規模による加算率 = 0 %  
K1:時間的制約による補正係数 = 1  
K2:夜間作業による補正係数 = 1

P-172

## 第 69 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）工（昼間）

実線15cm 制約無  
排水性舗装 塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)

DSH003000-J02

1000 m 当り

| 名称            | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------|-----------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置（溶融式）    | 実線15cm 制約無<br>昼間 手間のみ | m  | 1,000 |    |    | 県単価・2021/01/01・145<br>CT10027 |
| トライックペイント 溶融型 | 3種 1号 ピーアズ'15~18 白    | kg | 855   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10010  |
| ガラスピーツ        | 0.106~0.850mm         | kg | 25    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT2012   |
| 接着用プライマー      | 区画線用                  | kg | 25    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10025  |
| 軽油            | 1.2号<br>パトロール給油       | L  | 46    |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |
| 諸雑費           |                       | 式  | 1     |    |    | #09                           |
| 計             | 1000 m 当り             |    |       |    |    |                               |
|               | 1 m 当り                |    |       |    |    |                               |

DSH003000

[区画線工 昼間施工]=CT10027, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=する, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスピーツ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1.05\*1=1.05

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1.05

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-173

## 第 70 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）工（昼間）

実線15cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)

DSH003000-J01

1000 m 当り

| 名称            | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------|-----------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置（溶融式）    | 実線15cm 制約無<br>昼間 手間のみ | m  | 1,000 |    |    | 県単価・2021/01/01・145<br>CT10027 |
| トライックペイント 溶融型 | 3種 1号 ピーアズ'15~18 白    | kg | 570   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10010  |
| ガラスピーツ        | 0.106~0.850mm         | kg | 25    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT2012   |
| 接着用プライマー      | 区画線用                  | kg | 25    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10025  |
| 軽油            | 1.2号<br>パトロール給油       | L  | 44    |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |
| 諸雑費           |                       | 式  | 1     |    |    | #09                           |
| 計             | 1000 m 当り             |    |       |    |    |                               |
|               | 1 m 当り                |    |       |    |    |                               |

DSH003000

[区画線工 昼間施工]=CT10027, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスピーツ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-174

## 第 71 号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間)

ゼブラ45cm 制約無  
排水性舗装 塗布厚1.5mm(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003020-J03

| 名称             | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|----------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置(溶融式)     | ゼブラ45cm 制約無<br>昼間 手間のみ | m  | 1,000 |    |    | 県単価・2021/01/01・146<br>CT10060 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ピース15~18 白        | kg | 2,550 |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10010  |
| ガラスピーズ         | 0.106~0.850mm          | kg | 75    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT2012   |
| 接着用プライマー       | 区画線用                   | kg | 75    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10025  |
| 軽油             | 1.2号<br>バトロール給油        | L  | 103   |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |
| 諸雑費            |                        | 式  | 1     |    |    | #09                           |
| 計              | 1000m 当り               |    |       |    |    |                               |
|                | 1m 当り                  |    |       |    |    |                               |

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)] = CT10060, [塗布厚] = 1.5mm, [排水性舗装に施工] = する, [未供用区間に施工] = しない, [塗料(kg)] = CT10010, [ガラスピーズ(kg)] = CT2012  
[プライマー(kg)] = CT10025, [軽油(L)] = 計上する, [公害対策機種] = 基準書指定, [低騒音機種] = 基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1.05\*1=1.05

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1.05

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-175

## 第 72 号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
塗布厚1.5mm(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003030-J02

| 名称             | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|----------------|-------------------------|----|-------|----|----|---|
| 区画線設置(溶融式)     | 矢印・記号・文字 制約無<br>昼間 手間のみ | m  | 1,200 |    |    | 県単価・2021/01/01・146<br>1000*1.2<br>CT10063 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ピース15~18 白         | kg | 684   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>570*1.2<br>CT10010   |
| ガラスピーズ         | 0.106~0.850mm           | kg | 30    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>25*1.2<br>CT2012     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                    | kg | 30    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>25*1.2<br>CT10025    |
| 軽油             | 1.2号<br>バトロール給油         | L  | 132   |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>110*1.2<br>CT6912   |
| 諸雑費            |                         | 式  | 1     |    |    | #09                                       |
| 計              | 1000m 当り                |    |       |    |    |   |
|                | 1m 当り                   |    |       |    |    |   |

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)] = CT10063, [塗布厚] = 1.5mm, [排水性舗装に施工] = しない, [未供用区間に施工] = しない, [塗料(kg)] = CT10010, [ガラスピーズ(kg)] = CT2012  
[プライマー(kg)] = CT10025, [軽油(L)] = 計上する, [公害対策機種] = 基準書指定, [低騒音機種] = 基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-176

## 第 73 号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)

DSH003030-J01

1000 m 当り

| 名称             | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                     |
|----------------|-------------------------|----|-------|----|----|--|
| 区画線設置(溶融式)     | 矢印・記号・文字 制約無<br>昼間 手間のみ | m  | 1,200 |    |    | 県単価・2021/01/01・146<br>1000*1.2 CT10063 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ピーアイ15~18 黄 鉛・フリー  | kg | 684   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>570*1.2 CT10016   |
| ガラスピーブ         | 0.106~0.850mm           | kg | 30    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>25*1.2 CT2012     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                    | kg | 30    |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>25*1.2 CT10025    |
| 軽油             | 1.2号<br>パトロール給油         | L  | 132   |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>110*1.2 CT6912   |
| 諸雑費            |                         | 式  | 1     |    |    | #09                                    |
| 計              | 1000 m 当り               |    |       |    |    |  |
|                | 1 m 当り                  |    |       |    |    |  |

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスピーブ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-177

## 第 74 号 一位代価表 樹脂系すべり止め舗装工 100m2未満

(VI-2-⑦-1)

DS144-J01

1 m2 当り

| 名称          | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|-------------|----------------|----|----|----|----|----------------------------------|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-301<br>材工共 | m2 | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・138<br>CS1650-090 |
| 諸雑費         |                | 式  | 1  |    |    | #99                              |
| 計           | 1 m2 当り        |    |    |    |    |                                  |

DS144

[薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工]=CS1650-090, [施工規模]=100m2未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [既設アスファルト舗装面の施工]=なし  
[コンクリート舗装面の施工]=なし, [トップコート無しの場合]=なし, [施工幅員が1.0m以下の場合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正値の算定(樹脂系すべり止め舗装工)

$$\text{補正値} = (1+S/100) * (K1*K2*K4*K5*K6*K7) \\ = (1+20/100) * (1*1*1*1*1*1) = 1.2$$

S : 施工規模による加算率 = 20 %

K1:時間的制約による補正係数 = 1

K2:夜間作業による補正係数 = 1

K4:既設アスファルト舗装面の施工による補正係数 = 1

K5:コンクリート舗装面の施工による補正係数 = 1

K6:トップコート無しの場合 = 1

K7:施工幅員が1.0m以下の場合 = 1

P-178

## 第 75 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--|
| 普通作業員        |  | 人              |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                 |
| 再生クラッシャーラン   | RC-40                                  | m <sup>3</sup> | 3.81 |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>100*0.03*(1+0.27) K3028 |
| 振動ローラ(舗装用)運転 | 搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日              |      |    |    | 第 167 号一位代価表参照 J3945-J01                     |
| タンバ運転        | 質量60~80kg                              | 日              |      |    |    | 第 147 号一位代価表参照 J3952-J02                     |
| 諸雑費          |  | 式              | 1    |    |    | #99  |
| 計            |  |                |      |    |    | #90  |
|              | 1 m <sup>2</sup> 当り                    |                |      |    |    | #90  |

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m<sup>3</sup>)]=K3028, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-179

## 第 76 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-3  
密粒度AS混合物(13) 小型車

(IV-1-②-6)

DP040008-J02

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                            |
|--------------|--|----|------------|------|------|-------------------------------|
| 標準単価         |  | P  |            |      |      | /H                            |
| 機械構成比        |  | K  | 1.81       |      |      | /H                            |
| アスファルトイニシヤ貨料 | ホイール型 舗装幅1.4~3.0m<br>排出ガス対策型(第3次基準値)   | %  | K1<br>1.21 |      |      | 県単価・2021/01/01・125<br>H0144AR |
| 振動ローラ(舗装用)貨料 | 搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t<br>排出ガス対策型(第3次基準値) | %  | K2<br>0.25 |      |      | 県単価・2021/01/01・122<br>H3945AR |
| タイヤローラ貨料     | 普通型 運転質量3~4t<br>排出ガス対策型(第3次基準値)        | %  | K3<br>0.22 |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>H3906AR |
| 労務構成比        |  | R  | 13.91      |      |      | /H                            |
| 普通作業員        |  | R1 | 4.96       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020  |
| 特殊作業員        |  | R2 | 3.41       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| 運転手(特殊)      |  | R3 | 3.36       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 土木一般世話役      |  | R4 | 1.15       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240  |
| 材料構成比        |  | Z  | 84.28      |      |      | /H                            |

P-180

| 名称        | 規格                         | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|-----------|----------------------------|----|-------------|------|------|------------------------------|
| アスファルト混合物 | 密粒度AS混合物(13)<br>小型車1層平均厚50 | %  | Z1<br>76.98 |      |      | 県単価・2021/01/01・54<br>CT2109  |
| アスファルト乳剤  | PK-3<br>プライムコート用           | %  | Z2<br>7.05  |      |      | 県単価・2021/01/01・64<br>CT2209  |
| 軽油        | 1. 2号<br>パトロール給油           | %  | Z3<br>0.24  |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|           | 1 m2 当り                    |    |             |      |      |                              |

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上3.0m以下, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20),  
[瀝青材料種類]=プライムコート PK-3, [小型車割増の有無]=有り

P-181

第 77 号 一位代価表 インターロッキングブロック設置工 一般部

T=6cm 標準品 直線配置 100m2以上  
再生砂 厚3cm

(VI-2-②-1)  
100 m2 当り

DS031-J02

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置<br>材工共 | m2 | 100  |    |    | 県単価・2021/01/01・126<br>CS0601 |
| 再生砂                  | RC-10                 | m3 | 3.87 |    |    | 県単価・2021/01/01・47<br>CT1558  |
| 諸雑費                  |                       | 式  | 1    |    |    | #99                          |
| 計                    | 100 m2 当り             |    |      |    |    |                              |
|                      | 1 m2 当り               |    |      |    |    |                              |

DS031

[インターロッキングブロック設置工 市場単価(m2)]=CS0601, [施工規模]=100m2以上, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [敷材料]=再生砂, [敷材料の厚さ(cm)]=3  
[砂(m3)]=計上しない, [砂(m3)]=計上しない, [セメント(t)]=計上しない, [モルタル混合比]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

敷材料の使用量

$$\begin{aligned} \text{使用量} &= 100 * ([\text{敷材料の厚さ}] / 100) * (1 + K) \\ &= 100 * (3 / 100) * (1 + 0.29) = 3.87 \\ K: \text{補正係数} &= 0.29 \end{aligned}$$

全体補正値の算定 (設置)

$$\begin{aligned} \text{補正値} &= (1 + S / 100) * (K1 * K2) \\ &= (1 + 0 / 100) * (1 * 1) = 1 \\ S: \text{施工規模による加算率} &= 0 \% \\ K1: \text{時間的制約による補正係数} &= 1 \\ K2: \text{夜間作業による補正係数} &= 1 \end{aligned}$$

P-182

## 第 78 号 一位代価表 ポリエチレン管(融着接合)据付工

呼び径50mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |                              |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |                              |

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-183

## 第 79 号 一位代価表 ロケーティングワイヤー工

100 m 当り

| 名称          | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|----------|----|-----|----|----|------------------------------|
| ロケーティングワイヤー |          | m  | 110 |    |    | 局独自<br>A1540                 |
| 普通作業員       |          | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費         |          | 式  | 1   |    |    | #99                          |
| 計           | 100 m 当り |    |     |    |    |                              |
|             | 1 m 当り   |    |     |    |    |                              |

DW056

[ロケーティングワイヤー(m)]=A1540, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-184

## 第 80 号 一位代価表 溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

100 m 当り

| 名称            | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|---------------|----------------------------------|----|-----|----|----|------------------------------------|
| 配管工           |                                  | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350       |
| 普通作業員         |                                  | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020       |
| 浸透防止スリーブ L=6m | φ 50以下                           | m  | 144 |    |    | 局独自<br>A1535                       |
| 防食テープ         | ポリエチレンスリーブ固定用<br>プラスチックテープ 幅50mm | m  | 51  |    |    | 建物、積資・2020/12/01・707, 870<br>A1514 |
| 諸雑費           |                                  | 式  | 1   |    |    | #99                                |
| 計             | 100 m 当り                         |    |     |    |    |                                    |
|               | 1 m 当り                           |    |     |    |    |                                    |

DW057

[呼び径]=75mm以下, [溶剤浸透防護スリーブ(m)]=A1535, [溶剤浸透防護スリーブ割増係数]=0.2, [固定具]=粘着テープ, [固定具]=A1514, [固定用バンド割増係数]=0  
 [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

溶剤浸透防護スリーブ被覆数量

$$A = (L2 * (1 + \alpha)) / L1 * 100.0$$

$$= (6 * (1 + 0.2)) / 5 * 100.0 = 144$$

L1:直管長(m/本) = 5

L2:管1本当りスリーブ長(m) = 6

 $\alpha$ :溶剤浸透防護スリーブ割増係数 = 0.2

P-185

## 第 81 号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径 φ 50mm

100 m 当り

| 名称    | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 普通作業員 |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |          | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計     | 100 m 当り |    |    |    |    |                              |
|       | 1 m 当り   |    |    |    |    |                              |

DW055

[呼び径]=φ 50mm, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-186

## 第 82 号 一位代価表 ポリエチレン管(融着接合) 継手工

呼び径50mm  
継手口数2口

(実務必携 P.82)

DW053-J02

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |         | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |                              |

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2 口, [公告対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-187

## 第 83 号 一位代価表 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

(実務必携 P.82)

DW054-J04

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公告対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-188

## 第 84 号 一位代価表 ポリエチレン管切断工

(実務必携 P.93)

DW079-J01

1 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 配管工   |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0350 |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費   |        | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計     | 1 口 当り |    |    |    |    |                              |

DW079

[呼び径]=50mm, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-189

第 85 号 一位代価表 給水管接続替工  $\phi 50$  SUS316 L=2m

Z0014-B00

1 箇所 当り

| 名称              | 規格                                      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|-----------------|---|----|------|----|----|------------------------------------|
| SUS中間用可とう管(波状管) | $\phi 50*4000L/5$<br>JWWAG119準拠・SUS-316 | 本  | 1    |    |    | 局独自<br>A0859                       |
| SUSソケット(プレス式)   | $\phi 50$ (SUS316)<br>JWWA G 116        | 個  | 2    |    |    | 建物・積資・2020/12/01・Web版、電子版<br>A0879 |
| SUS絶縁短管(シモク)    | $\phi 50$ BCナット付き                       | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A0689                       |
| 配 管 工           |   | 人  | 0.32 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028   |
| 普通作業員           |   | 人  | 0.23 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008   |
| 管被覆工            | $\phi 50$ 以下、ポリエチレンストラップ=4m             | m  | 2    |    |    | 第 168 号一位代価表参照<br>G0009-B00        |
| 明示シート敷設工        | VP類 幅15cm                               | m  | 2    |    |    | 第 169 号一位代価表参照<br>G0022-B00        |
| 諸雑費(有効4桁以内調整)   |   | %  | 10   |    |    | (1)<br>#09                         |
| 計               | 1 箇所 当り                                 |    |      |    |    |                                    |

P-190

## 第 86 号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

1 m3 当り

| 名称    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------|---------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 無筋構造物 | 人力施工 制約無<br>昼間 手間のみ | m3 | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・167<br>CT10631 |
| 諸経費   |                     | 式  | 1  |    |    | #99                           |
| 計     | 1 m3 当り             |    |    |    |    |                               |

DSH026010

[構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間施工(m3)]=CT10631, [公害対策機種]=[基準書指定], [低騒音機種]=[基準書指定]

P-191

## ※施工パッケージ単価

(II-2-25-7)

DP020101-J04

## 第 87 号 一位代価表 車運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込  
DID区間有 8.0km以下

1 m3 当り

| 名称      | 規格                                 | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|---------|------------------------------------|----|-------------|------|------------------------------|----|
| 標準単価    |                                    | P  |             |      |                              | /H |
| 機械構成比   |                                    | K  | 20.12       |      |                              | /H |
| ダンプトラック | ダンプ・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | KI<br>20.12 |      | 03-01-011-020-001<br>H16010T |    |
| 労務構成比   |                                    | R  | 70.66       |      |                              | /H |
| 運転手(一般) |                                    | R1 | 70.66       |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |    |
| 材料構成比   |                                    | Z  | 9.22        |      |                              | /H |
| 軽油      | 1, 2号<br>バトロール給油                   | Z1 | 9.22        |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |    |
|         | 1 m3 当り                            |    |             |      |                              |    |

DP020101

&lt;条件区分&gt;

[発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-192

※施工パッケージ単価  
(II-4-(1)-7) DP020102-J02

第 88 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称          | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価  | 積算単価 | 摘要                           |
|-------------|----------------------------|----|-----|-------|------|------------------------------|
| 標準単価        |                            |    | P   |       |      | /H                           |
| 労務構成比       |                            | %  | R   | 29.59 |      | /H                           |
| 普通作業員       |                            | %  | R1  | 12.53 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 特殊作業員       |                            | %  | R2  | 8.73  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 土木一般世話役     |                            | %  | R3  | 6.4   |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 材料構成比       |                            | %  | Z   | 70.41 |      | /H                           |
| 生コンクリート(早強) | 18-8-25(20) W/C指定無し<br>小型車 | %  | Z1  | 70.41 |      | 県単価・2021/01/01・29<br>CT1211  |
|             | 1 m <sup>3</sup> 当り        |    |     |       |      |                              |

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し, [現場内小運搬の有無]=無し  
[小型車割増の有無]=有り

P-193

※施工パッケージ単価  
(II-1-(3)-5) DP020012-J01

第 89 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称    | 規格                  | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|-------|---------------------|----|-----|------|------|------------------------------|
| 標準単価  |                     |    | P   |      |      | /H                           |
| 労務構成比 |                     | %  | R   | 100  |      | /H                           |
| 普通作業員 |                     | %  | R1  | 100  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
|       | 1 m <sup>3</sup> 当り |    |     |      |      |                              |

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-194

第 90 号 一位代価表 給水管接続替工  $\phi 50$  SUS316 L=2m

宅地内用

1 箇所 当り

| 名称                     | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|------------------------|---|----|-----|----|----|------------------------------------|
| SUS中間用可とう管(波状管)        | $\phi 50*4000L/5$<br>JWWA G 119準拠・SUS-316 | 本  | 1   |    |    | 局独自<br>A0859                       |
| 青銅グート弁 JIS10kg埋設型      | $\phi 50$                                 | 個  | 1   |    |    | 局独自<br>A1614                       |
| SUSソケット(プレス式)          | $\phi 50$ (SUS316)<br>JWWA G 116          | 個  | 1   |    |    | 建物、積資・2020/12/01・Web版、電子版<br>A0879 |
| SUSエルボ(プレス式)           | $\phi 50*90^\circ$ (SUS316)<br>JWWA G 116 | 個  | 2   |    |    | 建物、積資・2020/12/01・Web版、電子版<br>A0889 |
| GPシモク                  | $\phi 50$                                 | 個  | 1   |    |    | 局独自<br>A0695                       |
| VGユニオンシモク H1VG         | $\phi 50$ ガイドナット付                         | 個  | 1   |    |    | 局独自<br>A0625                       |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | $\phi 50*4m$<br>JIS K 6742                | m  | 0.2 |    |    | 局独自<br>A0405                       |
| HIVPエルボ                | $\phi 50*90^\circ$<br>JIS K 6743          | 個  | 2   |    |    | 建設物価・2020/12/01・692<br>A0445       |
| SUS絶縁短管(シモク)           | $\phi 50$ BCナット付き                         | 個  | 1   |    |    | 局独自<br>A0689                       |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)       | $\phi 100*0.1\sim0.5m$<br>JIS K 6741      | 本  | 1   |    |    | 局独自<br>A0737                       |
| 赤レンガ                   | 普通レンガ4種<br>210×100×60 JIS R 1250          | 個  | 2   |    |    | 積算資料・2020/12/01・641<br>A1855       |

P-195

Z0013-B00  
第 90 号 付属 1

| 名称              | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|-----------------|--------------------------------------|----|------|----|----|----------------------------------|
| 配管工             |                                      | 人  | 0.36 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員           |                                      | 人  | 0.37 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 管被覆工            | $\phi 50$ 以下、 $\text{ボリュームストラップ}=4m$ | m  | 3.6  |    |    | 第 168 号一位代価表参照<br>G0009-B00      |
| 明示シート敷設工        | VP類 幅15cm                            | m  | 2    |    |    | 第 169 号一位代価表参照<br>G0022-B00      |
| 諸雑費(有効 4 枝以内調整) |                                      | %  | 10   |    |    | (1)<br>#09                       |
| 計               | 1 箇所 当り                              |    |      |    |    |                                  |

P-196

## 第 91 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
P E P, V P用

1 箇所 当り

| 名称                           | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                   |
|------------------------------|---|----|------|----|----|--------------------------------------|
| SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)    | φ 25*4000L<br>JWWAG115・SUS-316                | 本  | 1    |    |    | 局独自<br>A0817                         |
| SUS中間用可とう管 (波状管)             | φ 25*4000L/4<br>JWWAG119準拠・SUS-316            | 本  | 1    |    |    | 局独自<br>A0857                         |
| SUS直管(水道用SUS-316)            | φ 25*4m SUS316<br>JWWAG115                    | m  | 1.7  |    |    | 局独自<br>A0807                         |
| 止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含<br>・絶縁短管 | φ 25 ボール式・平行ねじ・右開<br>JWWA B 108 兩側BCナット付き絶縁短管 | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A0779                         |
| 止水栓きょう                       | φ 100 樹脂製                                     | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A1812                         |
| VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル<br>管)        | φ 100*0.1~0.5m<br>JIS K 6741                  | 本  | 1    |    |    | 局独自<br>A0737                         |
| SUSソケット(プレス式)                | φ 25 (SUS316)<br>JWWA G 116                   | 個  | 2    |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版<br>A0877 |
| SUSエルボ(プレス式)                 | φ 25*90° (SUS316)<br>JWWA G 116               | 個  | 2    |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版<br>A0887 |
| 赤レンガ                         | 普通レンガ4種<br>210×100×60 JIS R 1250              | 個  | 2    |    |    | 積算資料・2020/12/01・641<br>A1855         |
| 配管工                          |   | 人  | 0.45 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028     |
| 普通作業員                        |   | 人  | 0.37 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008     |

P-197

## 第 91 号 付属 1

| 名称               | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------------|--------------------|----|-----|----|----|--------------------------|
| 管被覆工             | φ 50以下、ボリュエーション=4m | m  | 6.6 |    |    | 第 168 号一位代価表参照 G0009-B00 |
| 明示シート敷設工         | VP類 幅15cm          | m  | 5   |    |    | 第 169 号一位代価表参照 G0022-B00 |
| 諸雜費 (有効 4 衍以内調整) |                    | %  | 10  |    |    | (1)<br>#09               |
| 計                | 1 箇所 当り            |    |     |    |    |                          |

P-198

## 第 92 号 一位代価表 メーター移設工 13mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

| 名称                     | 規格                              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------------------|---------------------------------|----|------|----|----|------------------------------|
| 配管工                    |                                 | 人  | 0.21 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028  |
| 普通作業員                  |                                 | 人  | 0.14 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008  |
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)   | φ 20*600L<br>JWWAG119準拠・SUS-316 | 本  | 2    |    |    | 局独自<br>A0866                 |
| 片落ユニオン(メーター用)          | φ 20*13                         | 個  | 2    |    |    | 局独自<br>A0671                 |
| SUS雌アダプター付ソケット         | φ 20*3/4(SUS316)                | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A0896                 |
| VGユニオンシモク HIVG         | φ 20 ガイドナット付                    | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A0622                 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | φ 13*4m<br>JIS K 6742           | m  | 2    |    |    | 局独自<br>A0401                 |
| HIVPソケット               | φ 20<br>JIS K 6743              | 個  | 3    |    |    | 建設物価・2020/12/01・692<br>A0422 |
| メータバルブ(チャッキ付)          | φ 20 伸縮、ボール式<br>E-69            | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A0782                 |
| メーターきょう                | 20 樹脂製                          | 個  | 1    |    |    | 局独自<br>A1802                 |
| 管被覆工                   | φ 50以下、ポリエチレン-7=4m              | m  | 1.4  |    |    | 第 168 号一位代価表参照<br>G0009-B00  |

P-199

## 第 92 号 付属 1

| 名称      | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要  |
|---------|---------|----|----|----|----|-----|
| 諸雑費端数計上 |         | 式  | 1  |    |    | #99 |
| 計       | 1 箇所 当り |    |    |    |    |     |

P-200

第 93 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm超30cm以下

1 m 当り

| 名称               | 規格                                   | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|------------------|--------------------------------------|----|-------------|------|------------------------------|----|
| 標準単価             |                                      | P  |             |      |                              | /R |
| 機械構成比            |                                      | %  | K<br>11.84  |      |                              | /R |
| コンクリートカッタ        | ハギューム式・湿式 切削深30cm級 径 φ 75cm<br>超低騒音型 | %  | K1<br>8     |      | 11-61-215-030-001<br>H02760T |    |
| 労務構成比            |                                      | %  | R<br>39.25  |      |                              | /R |
| 特殊作業員            |                                      | %  | R1<br>13.63 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |    |
| 土木一般世話役          |                                      | %  | R2<br>6.94  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |    |
| 普通作業員            |                                      | %  | R3<br>5.95  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |    |
| 材料構成比            |                                      | %  | Z<br>48.91  |      |                              | /R |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 30 インチ                             | %  | Z1<br>21.86 |      | 県単価・2021/01/01・111<br>CM0021 |    |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 22 インチ                             | %  | Z2<br>14.98 |      | 県単価・2021/01/01・111<br>CM0019 |    |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 14 インチ                             | %  | Z3<br>9.16  |      | 県単価・2021/01/01・111<br>CM0020 |    |

P-201

| 名称   | 規格              | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価                         | 摘要 |
|------|-----------------|----|------------|------|------------------------------|----|
| ガソリン | レギュラー<br>スタンド渡し | %  | Z4<br>1.97 |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910 |    |
|      | 1m 当り           |    |            |      |                              |    |

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cmを超える30cm以下

P-202

## 第 94 号 一位代価表 パック紗による舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下  
山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>)

(実務必携 P. 163)

DW430-J01

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役       |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 普通作業員         |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| パック紗(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |    |    |    | 第 170 号一位代価表参照 J1166-J01     |
| 諸雑費           |   | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計             |   |    |    |    |    | #90                          |
|               | 1 m <sup>2</sup> 当り                               |    |    |    |    | #90                          |

DW430

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [パックホウの規格]=山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-203

## 第 95 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好  
ダンプトラック4t 積 パック紗山積0.28m<sup>3</sup>

(実務必携 P. 172, 173)

DW4211-J06

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------|-----------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| ダンプトラック運転 | オート・ディーゼル 4t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 171 号一位代価表参照 J11603-J02 |
| 諸雑費       |                             | 式  | 1  |    |    | #99                       |
| 計         |                             |    |    |    |    | #90                       |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り         |    |    |    |    | #90                       |

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t 積 パック紗山積0.28m<sup>3</sup>, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.1, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=「基準書指定」  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-204

## 第 96 号 一位代価表 バックホウ掘削積込

(実務必携 P. 157)

DW400-J01

1 m3 当り

| 名称            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------|---------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| 土木一般世話役       |                                       | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240 |
| 普通作業員         |                                       | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020 |
| バックホ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |    |    |    | 第 172 号一位代価表参照 J1166-J02  |
| 諸雑費           |                                       | 式  | 1  |    |    | #99                       |
| 計             |                                       |    |    |    |    | #90                       |
|               | 1 m3当り                                |    |    |    |    | #90                       |

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-205

## 第 97 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離7.1km 良好  
ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P. 172)

DW421-J12

1 m3 当り

| 名称        | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------|-----------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| ダンプトラック運転 | オード・ディーゼル 4t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 171 号一位代価表参照 J1603-J02 |
| 諸雑費       |                             | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計         |                             |    |    |    |    | #90                      |
|           | 1 m3当り                      |    |    |    |    | #90                      |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.1, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-206

## 第 98 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離14.9km 良好  
ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>

(実務必携 P. 172)

DW421-J13

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| ダンプトラック運転 | オントロード・ディーゼル 4t 積<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第 171 号一位代価表参照 J1603-J02 |
| 諸雑費       |                                | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計         |                                |    |    |    |    | #90                      |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り            |    |    |    |    | #90                      |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=14.9, [公害対策機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-207

## 第 99 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>)

(実務必携 P. 159)

DW412-J02

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称             | 規格  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                       |
|----------------|---|----------------|-----|----|----|--|
| 土木一般世話役        |   | 人              |     |    |    | 現場での指揮・指導<br>県単価・2021/01/01・労務1 CR0240   |
| 普通作業員          |   | 人              |     |    |    | 機械投入に伴う補助労務<br>県単価・2021/01/01・労務1 CR0020 |
| 普通作業員          |   | 人              |     |    |    | 締固め補助<br>県単価・2021/01/01・労務1 CR0020       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h              |     |    |    | 第 172 号一位代価表参照 J1166-J02                 |
| タンバ運転          | 質量60~80kg   | 日              |     |    |    | 第 150 号一位代価表参照 J3952-J01                 |
| 改良土            | (昼間) 40~0mm<br>処分費の対象                             | m <sup>3</sup> | 125 |    |    | 局独自 K3024                                |
| 諸雑費            |   | 式              | 1   |    |    | #99                                      |
| 計              |   |                |     |    |    | #90                                      |
|                | 1 m <sup>3</sup> 当り                               |                |     |    |    | #90                                      |

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>), [埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-208

## 第100号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(基準) 20~0mm  
山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>)

(実務必携 P.159)

DW412-J01

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称             | 規格  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要  |
|----------------|---|----------------|-----|----|----|---|
| 土木一般世話役        |   | 人              |     |    |    | 現場での指揮・指導<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240   |
| 普通作業員          |   | 人              |     |    |    | 機械投入に伴う補助労務<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 普通作業員          |   | 人              |     |    |    | 締固め補助<br>県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h              |     |    |    | 第172号一位代価表参照 J1166-J02                      |
| タンバ運転          | 質量60~80kg   | 日              |     |    |    | 第150号一位代価表参照 J3952-J01                      |
| 改良土            | (基準) 20~0mm<br>処分費の対象                             | m <sup>3</sup> | 125 |    |    | 局独自<br>K3023                                |
| 諸雑費            |   | 式              | 1   |    |    | #99   |
| 計              |   |                |     |    |    | #90   |
|                | 1 m <sup>3</sup> 当り                               |                |     |    |    | #90   |

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>), [埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=K3023; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-209

## 第101号 一位代価表 下層路盤工(施工幅1.8m以上)

全仕上り厚65cm 転圧回数4層  
RC-40

(実務必携 P.165, 166)

DW431-J13

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|--------------|--|----------------|-------|----|----|---|
| 普通作業員        |  | 人              |       |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生クラッシャーラン   | RC-40                                  | m <sup>3</sup> | 82.55 |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>100*0.65*(1+0.27) CT1557 |
| 振動ローラ(舗装用)運転 | 搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日              |       |    |    | 第167号一位代価表参照 J3945-J01                        |
| タンバ運転        | 質量60~80kg                              | 日              |       |    |    | 第147号一位代価表参照 J3952-J02                        |
| 諸雑費          |  | 式              | 1     |    |    | #99   |
| 計            |  |                |       |    |    | #90   |
|              | 1 m <sup>2</sup> 当り                    |                |       |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=65, [施工幅]=1.8m以上, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-210

## 第 102 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生粗粒度AS混合物(20)

(実務必携 P. 175)

DW440-J09

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要  |
|--------------|---------------------|----|--------|----|----|---|
| 土木一般世話役      |                     | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240                          |
| 特殊作業員        |                     | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010                          |
| 普通作業員        |                     | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                          |
| 再生アスファルト混合物  | 再生粗粒度AS混合物(20)      | t  | 12.573 |    |    | 県単価・2021/01/01・56<br>100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2171 |
| 小型車割増 (A.s.) |                     | t  | 12.573 |    |    | 県単価・2021/01/01・61<br>100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140 |
| 振動ローラ(補装用)運転 | ハドガバ式 運転質量0.5~0.6t  | 日  |        |    |    | 第 148 号一位代価表参照 J3926-J01                              |
| 振動コンパクタ運転    | 前進型 機械質量40~60kg     | 日  |        |    |    | 第 149 号一位代価表参照 J3963-J01                              |
| 諸雑費          |                     | 式  | 1      |    |    | #09   |
| 計            |                     |    |        |    |    | #09   |
|              | 1 m <sup>2</sup> 当り |    |        |    |    | #09   |

DW440

[歩道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2171, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-211

## 第 103 号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)

機械施工 挖削深3.5m以下  
クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)(実務必携 P. 45)  
100 m 当り

DW012-J02

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 特殊作業員          |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 普通作業員          |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |    |    |    | 第 172 号一位代価表参照 J1166-J02     |
| 諸雑費            |   | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計              | 100 m 当り  |    |    |    |    |                              |
|                | 1 m 当り  |    |    |    |    |                              |

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>), [掘削深]=3.5m以下, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-212

## 第104号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)

機械施工 堀削深3.5m以下  
クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)

(実務必携 P.45)

DW013-J03

100 m 当り

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役       |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 特殊作業員         |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 普通作業員         |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出が対策型(第2次基準値) | h  |    |    |    | 第172号一位代価表参照 J1166-J02       |
| 諸雜費           |  | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計             | 100 m 当り   |    |    |    |    |                              |
|               | 1 m 当り   |    |    |    |    |                              |

DW013

[引抜機械]=クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)、[堀削深]=3.5m以下、[公告対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-213

## 第105号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

L=4m 矢板長3.5m(14.8kg/m)  
設置撤去1回

1 式 当り

Z0005-B00

| 名称              | 規格      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|---------|----|-------|----|----|--------------|
| 軽量鋼矢板II型 賃料     | 賃料日数30日 | t  | 1.658 |    |    | 局独自<br>K0101 |
| 修理費及び損耗費(軽量鋼矢板) | 1回使用    | t  | 1.658 |    |    | 局独自<br>Y0013 |
| 諸雜費端数計上         |         | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計               | 1式 当り   |    |       |    |    |              |

P-214

## 第106号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材  
水圧式パイプサポート

(実務必携 P.48)

DW018-J01

100 m 当り

| 名称      | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役 |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 特殊作業員   |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 普通作業員   |          | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| 諸雑費     |          | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 100 m 当り |    |    |    |    |                              |
|         | 1 m 当り   |    |    |    |    |                              |

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-215

## 第107号 一位代価表 軽量金属支保賃料・基本料

設置段数2段 貨料日数30日(最低保障)  
アルミ製腹起 アルミ製切梁水圧式 水圧ポンプ

1 式 当り

Z0006-B00

| 名称         | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|------------|----------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 軽量腹起・切梁賃料  | 設置段数2段<br>アルミ製腹起 アルミ製切梁水圧式 水圧ポンプ | 日  | 30 |    |    | 第173号一位代価表参照 Z0007-B00 |
| 軽量腹起・切梁基本料 | 設置段数2段<br>アルミ製腹起 アルミ製切梁水圧式 水圧ポンプ | 式  | 1  |    |    | 第174号一位代価表参照 Z0008-B00 |
| 諸雑費端数計上    |                                  | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計          | 1式 当り                            |    |    |    |    |                        |

P-216

## 第108号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離17.4km 良好  
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>

(実務必携 P.172)

DW421-J14

| 名称        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-----------|--------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| ダンプトラック運転 | オントロード・ディーゼル 4t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第171号一位代価表参照 J1603-J02 |
| 諸雑費       |                                | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計         |                                |    |    |    |    | #90                    |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り            |    |    |    |    | #90                    |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m<sup>3</sup>, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=17.4, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-217

## 第109号 一位代価表 基礎碎石工(人力投入)

RC-40

10 m<sup>3</sup> 当り

S2005-B00

| 名称            | 規格                   | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------------|----------------------|----------------|-----|----|----|-----------------------------|
| 再生クラッシャーラン    | RC-40                | m <sup>3</sup> | 12  |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>K3028  |
| 特殊作業員         |                      | 人              | 0.3 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004 |
| 普通作業員         |                      | 人              | 1.8 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費(有効4桁以内調整) |                      | %              | 3   |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計             | 10 m <sup>3</sup> 当り |                |     |    |    |                             |
|               | 1 m <sup>3</sup> 当り  |                |     |    |    |                             |

P-218

第 110 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称            | 規格  | 単位  | 構成比   | 東京単価 | 積算単価                          | 摘要 |
|---------------|---|-----|-------|------|-------------------------------|----|
| 標準単価          |   | P   |       |      |                               | /H |
| 機械構成比         |   | K%  | 4.73  |      |                               | /H |
| パック材(クローラ型)賃料 | 標準型・クレーン付 山積0.8/平積0.6m <sup>3</sup> 吊2.9t<br>排出がス对策型(第3次基準値)超低騒音型 | K1% | 4.47  |      | 県単価・2021/01/01・120<br>H0011CR |    |
| 労務構成比         |   | R%  | 36.16 |      |                               | /H |
| 特殊作業員         |   | R1% | 11.62 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |    |
| 普通作業員         |   | R2% | 8.57  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020  |    |
| 運転手(特殊)       |   | R3% | 7.12  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |    |
| 土木一般世話役       |   | R4% | 6.81  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240  |    |
| 材料構成比         |   | Z%  | 59.11 |      |                               | /H |
| 生コンクリート(早強)   | 18-8-25(20) W/C指定無し<br>小型車  | Z1% | 57.01 |      | 県単価・2021/01/01・29<br>CT1211   |    |
| 軽油            | 1, 2号<br>バトロール給油  | Z2% | 1.99  |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |    |

P-219

| 名称 | 規格                  | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|----|---------------------|----|-----|------|------|----|
|    | 1 m <sup>3</sup> 当り |    |     |      |      |    |

DP020102

<条件区分>  
[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=パック材(クレーン機能付)打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し  
[小型車割増の有無]=有り

P-220

## 第111号 一位代価表 覆工板・受桁設置工

推進立坑 覆工板設置面積60m<sup>2</sup>以下100 m<sup>2</sup> 当り

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| とび工            |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0060 |
| 溶接工            |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0130 |
| 普通作業員          |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |    |    |    | 第175号一位代価表参照 J0470-J01       |
| 諸雑費            |   | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計              | 100m <sup>2</sup> 当り  |    |    |    |    |                              |
|                | 1m <sup>2</sup> 当り  |    |    |    |    |                              |

D617P

〔工法〕=推進立坑、〔設置・撤去〕=設置、〔バックホウ運転(日)〕=標準型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t、〔公害対策機種〕=基準書指定、〔低騒音機種〕=基準書指定

P-221

## 第112号 一位代価表 覆工板開閉工 開け

推進立坑 覆工板設置面積50m<sup>2</sup>以下100 m<sup>2</sup> 当り

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 普通作業員          |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |    |    |    | 第175号一位代価表参照 J0470-J01       |
| 諸雑費            |   | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計              | 100m <sup>2</sup> 当り  |    |    |    |    |                              |
|                | 1m <sup>2</sup> 当り  |    |    |    |    |                              |

D617G

〔工法〕=推進立坑、〔開け・閉め〕=開け、〔機種〕=バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t、〔公害対策機種〕=基準書指定、〔低騒音機種〕=基準書指定

P-222

## 第113号 一位代価表 覆工板開閉工 閉め

推進立坑 覆工板設置面積50m<sup>2</sup>以下(A-1-46, 47)  
100 m<sup>2</sup> 当り

D617G-J02

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 普通作業員          |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t<br>排出がん対策型(第2次基準値) | 日  |    |    |    | 第175号一位代価表参照 J0470-J01       |
| 諸雑費            |   | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計              | 100m <sup>2</sup> 当り  |    |    |    |    |                              |
|                | 1m <sup>2</sup> 当り  |    |    |    |    |                              |

D617G

[工法]=推進立坑, [開け・閉め]=閉め, [機種]=バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-223

## 第114号 一位代価表 覆工板賃料

鋼製滑り止め 従来型  
賃料日数30日 使用回数1回1 m<sup>2</sup> 当り

Z0010-B00

| 名称            | 規格                 | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|---------------|--------------------|----------------|----|----|----|--------------|
| 覆工板賃料         | 滑り止め 従来型           | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | 局独自<br>Y0008 |
| 修理費及び損耗費(覆工板) |                    | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | 局独自<br>Y0011 |
| 諸雑費端数計上       |                    | 式              | 1  |    |    | #99          |
| 計             | 1m <sup>2</sup> 当り |                |    |    |    |              |

P-224

## 第115号 一位代価表 受桁・桁受賃料

賃料日数30日

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称              | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|---------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 受桁・桁受賃料         | H-300×300 30日       | t  | 0.134 |    |    | 局独自<br>Y0009 |
| 修理費及び損耗費(受桁・桁受) |                     | t  | 0.134 |    |    | 局独自<br>Y0012 |
| 諸雑費端数計上         |                     | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計               | 1 m <sup>2</sup> 当り |    |       |    |    |              |

P-225

## 第116号 一位代価表 覆工板枠材(全損)

舗装止め

1 式 当り

| 名称      | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|---------|-----------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 舗装止め    | 溝形鋼(大型) SS400<br>7.5mm×200mm×80mm | t  | 0.394 |    |    | 局独自<br>Y0010 |
| 諸雑費端数計上 |                                   | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計       | 1式 当り                             |    |       |    |    |              |

P-226

## 第117号 一位代価表 ライナープレート設置工

矩形 2,260mm×4,210mm

1 m 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|--------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員   |        | 人  | 4.8 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費端数計上 |        | 式  | 1   |    |    | #99                         |
| 計       | 1 m 当り |    |     |    |    |                             |

P-227

## 第118号 一位代価表 ライナープレート材料費(全損)

矩形 2,260mm×4,210mm  
補強リング含む

1 m 当り

| 名称           | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|--------------------------------|-----|----|----|----|--------------|
| ライナープレート(矩形) | 2,260mm×4,210mm<br>t=2.7mm、黒皮品 | m   | 1  |    |    | 局独自<br>Y0003 |
| 補強リング        | H-150                          | リング | 1  |    |    | 局独自<br>Y0004 |
| 諸雑費端数計上      |                                | 式   | 1  |    |    | #99          |
| 計            | 1 m 当り                         |     |    |    |    |              |

P-228

## 第119号 一位代価表 グラウト注入工

(II-3-③-8)

D1664-J01

10 m<sup>3</sup> 当り

| 名称      | 規格                   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|----------------------|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役 |                      | 人              |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 特殊作業員   |                      | 人              |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 普通作業員   |                      | 人              |      |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| モルタル    | 1:3、普通セメント           | m <sup>3</sup> | 11.4 |    |    | 局独自<br>Y0014                 |
| 諸雑費     |                      | 式              | 1    |    |    | #09                          |
| 計       | 10 m <sup>3</sup> 当り |                |      |    |    |                              |
|         | 1 m <sup>3</sup> 当り  |                |      |    |    |                              |

D1664

[グラウト材(m3)]=Y0014, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-229

## 第120号 一位代価表 覆工板・受桁撤去工

推進立坑 覆工板設置面積50m<sup>2</sup>以下100 m<sup>2</sup> 当り

D617F-J02

| 名称             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役        |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| とび工            |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0060 |
| 溶接工            |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0130 |
| 普通作業員          |   | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |    |    |    | 第175号一位代価表参照<br>J0470-J01    |
| 諸雑費            |   | 式  | 1  |    |    | #09                          |
| 計              | 100 m <sup>2</sup> 当り   |    |    |    |    |                              |
|                | 1 m <sup>2</sup> 当り   |    |    |    |    |                              |

D617F

[工法]=推進立坑, [設置・撤去]=撤去, [バックホウ運転(日)]=標準型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-230

## 第121号 一位代価表 ライアーブレット撤去工

矩形 2,260mm×4,210mm

1 m 当り

| 名称           | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|--------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員        |                                     | 人  | 2.9   |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊<br>片道運搬距離10km | t  | 1.023 |    |    | 局独自<br>P0060                |
| 諸雑費端数計上      |                                     | 式  | 1     |    |    | #99                         |
| 計            | 1 m 当り                              |    |       |    |    |                             |

P-231

## 第122号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

機械施工 制約無 昼間 手間のみ  
する(VI-1-④-1)  
1 m<sup>3</sup> 当り

DSH026000-J01

| 名称    | 規格                  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-------|---------------------|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 無筋構造物 | 機械施工 制約無<br>昼間 手間のみ | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | 県単価・2021/01/01・167<br>CT10630 |
| 諸雑費   |                     | 式              | 1  |    |    | #99                           |
| 計     | 1 m <sup>3</sup> 当り |                |    |    |    |                               |

DSH026000

[構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間施工(m<sup>3</sup>)]=CT10630, [低騒音・低振動対策]=する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(無筋構造物)

補正値=K1

=1.3

K1:低騒音・低振動対策による補正係数 = 1.3

P-232

## 第123号 一位代価表 製運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取扱し)

機械積込  
DID区間有 8.5km以下※施工パッケージ単価  
(II-2-25-7) DP020101-J06  
1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称      | 規格                                    | 単位 | 構成比 | 東京単価  | 積算単価 | 摘要                           |
|---------|---------------------------------------|----|-----|-------|------|------------------------------|
| 標準単価    |                                       |    | P   |       |      | /H                           |
| 機械構成比   |                                       | %  | K   | 47.71 |      | /H                           |
| ダンプトラック | オフロード・ディーゼル 10t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  | 47.71 |      | 03-01-011-110-001<br>H16110T |
| 労務構成比   |                                       | %  | R   | 37.09 |      | /H                           |
| 運転手(一般) |                                       | %  | R1  | 37.09 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |
| 材料構成比   |                                       | %  | Z   | 15.2  |      | /H                           |
| 軽油      | 1. 2号<br>バトロール給油                      | %  | Z1  | 15.2  |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|         | 1 m <sup>3</sup> 当り                   |    |     |       |      |                              |

DP020101

&lt;条件区分&gt;

[設発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=機械積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.5km以下, [路面状態]=良好

P-233

## 第124号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

小型構造物 養生無 小型車

※施工パッケージ単価  
(II-4-①-7) DP020102-J04  
1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称             | 規格   | 単位 | 構成比 | 東京単価  | 積算単価 | 摘要                            |
|----------------|--|----|-----|-------|------|-------------------------------|
| 標準単価           |  |    | P   |       |      | /H                            |
| 機械構成比          |  | %  | K   | 4.77  |      | /H                            |
| パッキン(クローラ型) 質料 | 標準型・クーリ付 山積0.8/平積0.6m <sup>3</sup> 吊2.9t<br>排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型 | %  | K1  | 4.5   |      | 県単価・2021/01/01・120<br>H0011CR |
| 労務構成比          |  | %  | R   | 36.36 |      | /H                            |
| 特殊作業員          |  | %  | R1  | 11.68 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| 普通作業員          |  | %  | R2  | 8.62  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020  |
| 運転手(特殊)        |  | %  | R3  | 7.16  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 土木一般世話役        |  | %  | R4  | 6.85  |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240  |
| 材料構成比          |  | %  | Z   | 58.87 |      | /H                            |
| 生コンクリート(早強)    | 18-8-25(20) W/C指定無し<br>小型車                                       | %  | Z1  | 56.75 |      | 県単価・2021/01/01・29<br>CT1211   |
| 軽油             | 1. 2号<br>バトロール給油   | %  | Z2  | 2     |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |
|                | 1 m <sup>3</sup> 当り  |    |     |       |      |                               |

P-234

| 名称 | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|----|--------|----|-----|------|------|----|
|    | 1m3 当り |    |     |      |      |    |

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=小型構造物, [打設工法]=パック紹(クレーン機能付)打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し  
[小型車割増の有無]=有り

P-235

第 125 号 一位代価表 一般型枠工

小型構造物

1 m2 当り

| 名称      | 規格      | 単位   | 構成比   | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                        |
|---------|---------|------|-------|------|------|---------------------------|
| 標準単価    |         | P    |       |      |      | /H                        |
| 労務構成比   |         | R %  | 100   |      |      | /H                        |
| 型わく工    |         | R1 % | 45.22 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0320 |
| 普通作業員   |         | R2 % | 30.52 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020 |
| 土木一般世話役 |         | R3 % | 11.22 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240 |
|         | 1 m2 当り |      |       |      |      |                           |

DP020104

<条件区分>

[型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=小型構造物

P-236

## 第126号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

浅埋用  
円形φ600箱型鉄蓋、上・下部壁、底版

G0871-B00

1個 当り

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|-------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員   |       | 人  | 0.24 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸経費端数計上 |       | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 1個 当り |    |      |    |    |                             |

P-237

## 第127号 一位代価表 As舗装版破碎工

※施工パッケージ単価  
(IV-3-②-3) DP040035-J02  
舗装15cm超35cm以下  
障害等無 驚音振動対策必要 積込作業有1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称              | 規格  | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                            |
|-----------------|---|----|-------------|------|------|-------------------------------|
| 標準単価            |   | P  |             |      |      | /H                            |
| 機械構成比           |   | %  | K<br>34.39  |      |      | /H                            |
| コンクリート圧碎装置(大割機) | 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN   | %  | X1<br>24.71 |      |      | 02-91-250-085-001<br>H41320T  |
| バッカム(クローラ型)貨料   | 標準型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )<br>排出ガス対策型(第3次基準値) | %  | X2<br>9.68  |      |      | 県単価・2021/01/01・120<br>H1167AR |
| 労務構成比           |   | %  | R<br>58.39  |      |      | /H                            |
| 運転手(特殊)         |   | %  | R1<br>26.27 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 普通作業員           |   | %  | R2<br>23.26 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0200  |
| 土木一般世話役         |   | %  | R3<br>8.86  |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240  |
| 材料構成比           |   | %  | Z<br>7.22   |      |      | /H                            |
| 軽油              | 1.2号<br>バトロール給油   | %  | Z1<br>7.22  |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |
|                 | 1 m <sup>2</sup> 当り   |    |             |      |      |                               |

P-238

DP040035

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [障害等の有無]=無し, [騒音振動対策]=必要, [舗装版厚]=15cmを超える35cm以下, [積込作業の有無]=有り

P-239

第 128 号 一位代価表 般運搬工(舗装版破碎)

※施工パッケージ単価  
(II-2-25-7) DP020101-J05  
1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称       | 規格                                    | 単位  | 構成比   | 東京単価 | 積算単価               | 摘要      |
|----------|---------------------------------------|-----|-------|------|--------------------|---------|
| 標準単価     |                                       | P   |       |      |                    | /H      |
| 機械構成比    |                                       | K%  | 47.71 |      |                    | /H      |
| ダンプ トラック | オントロード・ディゼル 10t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | K1% | 47.71 |      | 03-01-011-110-001  | H16110T |
| 労務構成比    |                                       | R%  | 37.09 |      |                    | /H      |
| 運転手(一般)  |                                       | R1% | 37.09 |      | 県単価・2021/01/01・労務1 | CR0150  |
| 材料構成比    |                                       | Z%  | 15.2  |      |                    | /H      |
| 軽油       | 1、2号<br>バトロール給油                       | Z1% | 15.2  |      | 県単価・2021/01/01・104 | CT6912  |
|          | 1 m <sup>3</sup> 当り                   |     |       |      |                    |         |

DP020101

<条件区分>

[設置作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=9.0km以下  
[路面状態]=良好

P-240

## 第129号 一位代価表 バックホウ掘削積込

山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土木一般世話役       |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240 |
| 普通作業員         |  | 人  |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
| バックホ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |    |    |    | 第176号一位代価表参照 J1167-J01       |
| 諸経費           |  | 式  | 1  |    |    | #99                          |
| 計             |  |    |    |    |    | #90                          |
|               | 1 m <sup>3</sup> 当り                                |    |    |    |    | #90                          |

DW400

[バックホウの規格]=山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-241

## 第130号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離7.1km 良好  
ダンプトラック10t積 バックホ山積0.45m<sup>3</sup>

(実務必携 P.172)

DW422-J01

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-----------|------------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| ダンプトラック運転 | オート・ディーゼル 10t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  |    |    |    | 第177号一位代価表参照 J1161-J01 |
| 計         |                              |    |    |    |    | #90                    |
|           | 1 m <sup>3</sup> 当り          |    |    |    |    | #90                    |
| 諸経費       |                              | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計         | 1 m <sup>3</sup> 当り          |    |    |    |    |                        |

DW422

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10t積 バックホ山積0.45m<sup>3</sup>, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.1, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-242

## 第131号 一位代価表 下層路盤工(施工幅1.8m以上)

全仕上り厚45cm 転圧回数3層  
RC-40

(実務必携 P.165, 166)

DW431-J14

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要  |
|--------------|--|----------------|-------|----|----|---|
| 普通作業員        |  | 人              |       |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                  |
| 再生クラッシャーラン   | RC-40                                  | m <sup>3</sup> | 57.15 |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>100*0.45*(1+0.27) CT1557 |
| 振動ローラ(舗装用)運転 | 搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 日              |       |    |    | 第167号一位代価表参照 J3945-J01                        |
| ダンパ運転        | 質量60~80kg                              | 日              |       |    |    | 第147号一位代価表参照 J3952-J02                        |
| 諸雜費          |  | 式              | 1     |    |    | #99   |
| 計            |  |                |       |    |    | #90   |
|              | 1 m <sup>2</sup> 当り                    |                |       |    |    | #90   |

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=45, [施工幅]=1.8m以上, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-243

## 第132号 一位代価表 上層路盤工(車道・路肩部)

1層平均厚200mm 幅3.0m超 PK-3  
再生AS安定処理(30) 大型車

(IV-1-(1)-9)

DP040004-J05

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名称             | 規格                                      | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                            |
|----------------|---|----|------------|------|------|-------------------------------|
| 標準単価           |   | P  |            |      |      | /H                            |
| 機械構成比          |   | K  | 1.08       |      |      | /H                            |
| アスファルトフィニッシュ貨料 | ホール型 舗装幅2.3~6.0m<br>排出ガス対策型(2011年規制)    | %  | K1<br>0.7  |      |      | 県単価・2021/01/01・125<br>H0146DR |
| ロードローラ貨料       | マガット 運転質量10t締固め幅2.1m<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | %  | K2<br>0.11 |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>H3853DR |
| タイヤローラ貨料       | 普通型 運転質量13t<br>排出ガス対策型(2011年規制)         | %  | K3<br>0.11 |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>H3908DR |
| 労務構成比          |   | R  | 6.77       |      |      | /H                            |
| 普通作業員          |   | R1 | 2.48       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020  |
| 特殊作業員          |   | R2 | 1.41       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| 運転手(特殊)        |   | R3 | 1.38       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 土木一般世話役        |   | R4 | 0.47       |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240  |
| 材料構成比          |   | Z  | 92.15      |      |      | /H                            |

P-244

| 名称                 | 規格                           | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|--------------------|------------------------------|----|-------------|------|------|------------------------------|
| 再生アスファルト混合物(安定処理材) | 再生AS安定処理(30)<br>大型車 1層平均厚200 | %  | Z1<br>86.57 |      |      | 県単価・2021/01/01・60<br>CT2173  |
| アスファルト乳剤           | PK-3<br>プライムコート用             | %  | Z2<br>5.19  |      |      | 県単価・2021/01/01・64<br>CT2209  |
| 軽油                 | 1. 2号<br>バトルール給油             | %  | Z3<br>0.33  |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|                    | 1 m2 当り                      |    |             |      |      |                              |

DP040004

<条件区分>

[材料]=瀝青安定処理材(40), [平均幅員]=3.0m超, [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=200, [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3  
[小型車割増の有無]=無し

P-245

第 133 号 一位代価表 基層工(車道・路肩部)

| 名称           | 規格                                   | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                            |
|--------------|--------------------------------------|----|------------|------|------|-------------------------------|
| 標準単価         |                                      | P  |            |      |      | /H                            |
| 機械構成比        |                                      | %  | K<br>1.83  |      |      | /H                            |
| アスファルトイニシヤ貨料 | ホーリ型 補装幅2.3~6.0m<br>排出が対策型(2011年規制)  | %  | K1<br>1.22 |      |      | 県単価・2021/01/01・125<br>H0146DR |
| ロードローラ貨料     | ローラ運転質量10t締固め幅2.1m<br>排出が対策型(第2次基準値) | %  | K2<br>0.2  |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>H38536R |
| タイヤローラ貨料     | 普通型 運転質量13t<br>排出が対策型(2011年規制)       | %  | K3<br>0.2  |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>H39080R |
| 労務構成比        |                                      | %  | R<br>11.29 |      |      | /H                            |
| 普通作業員        |                                      | %  | R1<br>4.31 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020  |
| 特殊作業員        |                                      | %  | R2<br>2.46 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| 運転手(特殊)      |                                      | %  | R3<br>2.4  |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 土木一般世話役      |                                      | %  | R4<br>0.82 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240  |
| 材料構成比        |                                      | %  | Z<br>86.88 |      |      | /H                            |

P-246

| 名称          | 規格                            | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|-------------|-------------------------------|----|-------------|------|------|------------------------------|
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度AS混合物(20)<br>大型車 1層平均厚50 | %  | Z1<br>86.22 |      |      | 県単価・2021/01/01・56<br>CT2171  |
| 軽油          | 1. 2号<br>パトロール給油              | %  | Z2<br>0.59  |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|             | 1 m2 当り                       |    |             |      |      |                              |

DP040006

<条件区分>

[平均幅員]=3.0m超, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=再生粗粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=無し, [小型車割増の有無]=無し

P-247

第 134 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

| 名称            | 規格                                     | 単位 | 構成比        | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                             |
|---------------|--|----|------------|------|------|--------------------------------|
| 標準単価          |  | P  |            |      |      | /H                             |
| 機械構成比         |  | %  | K<br>1.6   |      |      | /H                             |
| アスファルトイニッシュ賃料 | ホイール型 補装幅2.3~6.0m<br>排出ガス対策型(2011年規制)  | %  | K1<br>1.08 |      |      | 県単価・2021/01/01・125<br>HO146DR  |
| ロードローラ賃料      | マガム 運転質量10t締固め幅2.1m<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | %  | K2<br>0.17 |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>HO38536R |
| タイヤローラ賃料      | 普通型 運転質量13t<br>排出ガス対策型(2011年規制)        | %  | K3<br>0.17 |      |      | 県単価・2021/01/01・121<br>HO39080R |
| 労務構成比         |  | %  | R<br>10.05 |      |      | /H                             |
| 普通作業員         |  | %  | R1<br>3.84 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020   |
| 特殊作業員         |  | %  | R2<br>2.19 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010   |
| 運転手(特殊)       |  | %  | R3<br>2.14 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140   |
| 土木一般世話役       |  | %  | R4<br>0.73 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240   |
| 材料構成比         |  | %  | Z<br>88.35 |      |      | /H                             |

P-248

| 名称          | 規格                            | 単位 | 構成比         | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|-------------|-------------------------------|----|-------------|------|------|------------------------------|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度AS混合物(13)<br>大型車 1層平均厚50 | %  | Z1<br>87.77 |      |      | 県単価・2021/01/01・57<br>CT2169  |
| 軽油          | 1, 2号<br>バトロール給油              | %  | Z2<br>0.52  |      |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|             | 1m2 当り                        |    |             |      |      |                              |

DP040008

<条件区分>  
[平均幅員]=3.0m超, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=無し, [小型車割増の有無]=無し

P-249

### 第 135 号 一位代価表 切削オーバーレイ工

7cm以下 即日舗設一層  
車道・路肩 段差すりつけ無

(IV-3-①-10)  
100 m2 当り

D331A-J01

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要  |
|---------------|--|----|--------|----|----|---|
| 土木一般世話役       |  | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0240                        |
| 特殊作業員         |  | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010                        |
| 普通作業員         |  | 人  |        |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020                        |
| アスファルト混合物     | 密粒度AS混合物(13)                                 | t  | 12.573 |    |    | 県単価・2021/01/01・54<br>100*5/100*2.35*(1+0.07) CT2109 |
| アスファルト乳剤      | PK-4<br>タックコート用                              | L  | 43     |    |    | 県単価・2021/01/01・64<br>CT2210                         |
| 路面切削機運転       | ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×深さ23cm<br>排出がX対策型(第3次基準値) | 日  |        |    |    | 第 178 号一位代価表参照 J4466-J01                            |
| 路面清掃車運転       | アラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパ 容量1.5m3                  | 日  |        |    |    | 第 179 号一位代価表参照 J4416-J01                            |
| アスファルトイニッシュ運転 | ホイール型 舗装幅2.4~6.0m<br>排出がX対策型(第3次基準値)         | 日  |        |    |    | 第 180 号一位代価表参照 J0146-J01                            |
| ロートローラ運転      | マガム 運転質量10t 締固め幅2.1m<br>排出がX対策型(第2次基準値)      | 日  |        |    |    | 第 181 号一位代価表参照 J3853-J01                            |
| タイヤローラ運転      | 普通型 運転質量8~20t<br>排出がX対策型(第2次基準値)             | 日  |        |    |    | 第 182 号一位代価表参照 J3910-J01                            |
| 諸雑費           |  | 式  | 1      |    |    | #09   |

P-250

| 名称 | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----------|----|----|----|----|----|
| 計  | 100m2 当り |    |    |    |    |    |
|    | 1 m2 当り  |    |    |    |    |    |

D331A

[歩車道区分]=車道・路肩, [厚さ(cm)]=5, [平均切削深さ]=7cm以下, [段差すりつけ]=無, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=なし  
[アスファルト乳剤(L)]=CT2210, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-251

※施工パッケージ単価  
(IV-3-(①-5)) DP040034-J01

第 136 号 一位代価表 装運搬工(路面切削)

DID区間有 7.5km以下

1 m3 当り

| 名称       | 規格                                  | 単位 | 構成比 | 東京単価  | 積算単価 | 摘要                           |
|----------|-------------------------------------|----|-----|-------|------|------------------------------|
| 標準単価     |                                     |    | P   |       |      | /H                           |
| 機械構成比    |                                     | %  | K   | 43.78 |      | /H                           |
| ダンプ トラック | ダンプ・ディーゼル 10t積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  | 43.78 |      | 03-01-011-110-001<br>H16110T |
| 労務構成比    |                                     | %  | R   | 42.19 |      | /H                           |
| 運転手(一般)  |                                     | %  | R1  | 42.19 |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |
| 材料構成比    |                                     | %  | Z   | 14.03 |      | /H                           |
| 軽油       | 1, 2号<br>バトロール給油                    | %  | Z1  | 14.03 |      | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
|          | 1 m3 当り                             |    |     |       |      |                              |

DP040034

<条件区分>  
[DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=7.5km以下, [路面状態]=良好

P-252

## 第137号 一位代価表 消火栓設置工

単口、フランジ接合1口  
副弁無、レジコン

1箇所 当り

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|----------------------|---|----|----|----|----|------------------------|
| 消火栓設置・機械             | 単口(フランジ接合1口含む・接続材無)                       | 箇所 | 1  |    |    | 第183号一位代価表参照 G0131-B00 |
| 消火栓、空気弁きょう取付         | 浅埋用<br>円形φ600箱型鉄蓋、上・下部壁、底版                | 個  | 1  |    |    | 第126号一位代価表参照 G0871-B00 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | 六角外 薄酸処理ナット付(16×75) 4本<br>バッキン(GF-1型) φ75 | 組  | 1  |    |    | 局独自<br>Y0007           |
| 弁きょう表示プレート           | プラスチック製                                   | 個  | 2  |    |    | 局独自<br>A1857           |
| 諸雑費端数計上              |   | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計                    | 1箇所 当り                                    |    |    |    |    |                        |

## 第138号 一位代価表 消火栓撤去工

単口、副弁無

1箇所 当り

| 名称            | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|---------------|---------|----|----|----|----|------------------------|
| 消火栓撤去・機械      | 単口      | 箇所 | 1  |    |    | 第184号一位代価表参照 G0201-B00 |
| 消火栓運搬処分工 単口   |         | 基  | 1  |    |    | 第185号一位代価表参照 G0281-B00 |
| 消火栓、空気弁きょう撤去工 | 補正係数0.6 | 箇所 | 1  |    |    | 第186号一位代価表参照 G0877-B00 |
| 諸雑費端数計上       |         | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計             | 1箇所 当り  |    |    |    |    |                        |

## 第139号 一位代価表 仮設材運搬費

1 t 当り

| 名称          | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 仮設材料運搬基本単価  | 距離10kmまで<br>製品長12m以内 | t  | 1  |    |    | 実務必携・令和02年度版・14<br>P0059 |
| 仮設材運搬用積み卸し費 | 基地～現場又は現場～基地         | t  | 1  |    |    | 実務必携・令和02年度版・15<br>P0056 |
| 諸雑費端数計上     |                      | 式  | 1  |    |    | #99                      |
| 計           | 1 t 当り               |    |    |    |    |                          |

## 第140号 一位代価表 貨物自動車運賃

30t車 20kmまで 地区割増なし  
特大品割増70%(1-2-②-15)  
1回 当り

DU221-J01

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|---------|-------|----|----|----|----|-------------------------------------|
| 貨物自動車運賃 |       | 台  | 1  |    |    | 2003/03/01・平成15年3月号 物価資料<br>H94150R |
| 計       | 1回 当り |    |    |    |    |                                     |

DU221

[特大品割増]=建設機械類 積載トン数1.5t以上, [片道距離(km)]=10, [車種別(t)]=30, [悪路割増]=なし, [冬期割増]=なし, [深夜早朝割増]=なし  
[地区割増]=地区割増なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

運賃割増率算定

$$\begin{aligned}
 R &= (100+C1+C2+C3+C4)/100 \\
 &= (100+70+0+0+0)/100 = 1.7 \\
 C1: 特大品割増率 &= 70 \\
 C2: 悪路割増率 &= 0 \\
 C3: 冬期割増率 &= 0 \\
 C4: 深夜早朝割増率 &= 0
 \end{aligned}$$

## 第141号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリビック

1 m 当り

| 名称        | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-----------|-------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 通水準備洗管工   | φ150以下(1500m/日当り) | m  | 1  |    |    | 第187号一位代価表参照 G0071-B00 |
| スワブ損料     | φ150以下, 洗管用       | m  | 1  |    |    | 局独自 K0201              |
| ジュラフォーム損料 | φ150以下, 洗管用       | m  | 1  |    |    | 局独自 K0211              |
| 諸雑費端数計上   |                   | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計         | 1 m 当り            |    |    |    |    |                        |

P-257

## 第142号 一位代価表 通水洗管工

50以下, ポリビック

1 m 当り

| 名称        | 規格               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-----------|------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 通水準備洗管工   | φ50以下(2000m/日当り) | m  | 1  |    |    | 第188号一位代価表参照 G0070-B00 |
| スワブ損料     | φ50以下, 洗管用       | m  | 1  |    |    | 局独自 K0200              |
| ジュラフォーム損料 | φ50以下, 洗管用       | m  | 1  |    |    | 局独自 K0210              |
| 諸雑費端数計上   |                  | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計         | 1 m 当り           |    |    |    |    |                        |

P-258

## 第143号 一位代価表 小型パック車(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1日 当り

J1156-J01

| 名称            | 規格   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)       |  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油            | 1. 2号<br>パトロール給油                                   | L   | 25 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| 小型パック車(クローラ型) | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 供用日 |    |    |    | 02-01-112-010-001<br>H11560T |
| 諸雑費           |  | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計             | 1日 当り  |     |    |    |    |                              |

機-1.8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-259

## 第144号 一位代価表 タンブトラック運転

オント・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1日 当り

J1601-J02

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(一般) |                  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |
| 軽油      | 1. 2号<br>パトロール給油 | L   | 22 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| タンブトラック | オント・ディーゼル 2t積級   | 供用日 |    |    |    | 03-01-011-020-001<br>H16010T |
| タイヤ損耗費  | 2~3t、<br>良好      | 供用日 |    |    |    | 建設機械等損料表37<br>H82010T        |
| 諸雑費     |                  | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り            |     |    |    |    |                              |

機-2.2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.29, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-260

## 第145号 一位代価表 小型パックホリ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1日 当り

| 名称             | 規格   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)        |  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油             | 1. 2号<br>バトロール給油                                   | L   | 25 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| 小型パックホリ(クローラ型) | 標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 供用日 |    |    |    | 02-01-113-010-001<br>H11566T |
| 諸雜費            |  | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計              | 1日 当り  |     |    |    |    |                              |

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損耗数量]=1.78, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-261

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-28) DP020008-J01

## 第146号 一位代価表 人力積込工

土砂

1 m<sup>3</sup> 当り

| 名称    | 規格                  | 単位  | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要                           |
|-------|---------------------|-----|-----|------|------|------------------------------|
| 標準単価  |                     | P   |     |      |      | /R                           |
| 労務構成比 |                     | R%  | 100 |      |      | /R                           |
| 普通作業員 |                     | R1% | 100 |      |      | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0020 |
|       | 1 m <sup>3</sup> 当り |     |     |      |      |                              |

DP020008

&lt;条件区分&gt;

[土質等区分]=土砂

P-262

## 第147号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1日 当り

| 名称              | 規格              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|-----------------|-----------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 特殊作業員           |                 | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| ガソリン            | レギュラー<br>スタンダード | L   | 4  |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910  |
| タンパ及びランマ(ランマ)賃料 | 質量60~80kg       | 供用日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・125<br>H39520R |
| 諸雑費             |                 | 式   | 1  |    |    | #99                           |
| 計               | 1日 当り           |     |    |    |    |                               |

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-263

## 第148号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

ハンドカラ式 運転質量0.5~0.6t

1日 当り

| 名称         | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|---------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 特殊作業員      |                     | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| 軽油         | 1.2号<br>パトロール給油     | L   | 3  |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| 振動ローラ(舗装用) | ハンドカラ式 運転質量0.5~0.6t | 供用日 |    |    |    | 08-41-100-006-001<br>H39260T |
| 諸雑費        |                     | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計          | 1日 当り               |     |    |    |    |                              |

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-264

## 第149号 一位代価表 振動コンパクトラ運転

前進型 機械質量40~60kg

1日 当り

| 名称      | 規格              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|-----------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 特殊作業員   |                 | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010 |
| ガソリン    | レギュラー<br>スタンド渡し | L   | 5  |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910 |
| 振動コンパクタ | 前進型 機械質量40~60kg | 供用日 |    |    |    | 08-70-100-060-001<br>H39630T |
| 諸雑費     |                 | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り           |     |    |    |    |                              |

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-265

## 第150号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1日 当り

| 名称            | 規格              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------|-----------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 特殊作業員         |                 | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0010  |
| ガソリン          | レギュラー<br>スタンド渡し | L   | 5  |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910  |
| タンパ及びラミ(ラミ)賃料 | 質量60~80kg       | 供用日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・125<br>H39520R |
| 諸雑費           |                 | 式   | 1  |    |    | #99                           |
| 計             | 1日 当り           |     |    |    |    |                               |

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-266

## 第151号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1 h 当り

| 名称      | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|----------------------------|----|-----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊) |                            | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油      | 1, 2号<br>バトロール給油           | L  | 5.7 |    |    | 県単価・2021/01/01-104<br>CT6912 |
| トラック    | クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | h  |     |    |    | 03-02-021-043-001<br>H16740S |
| 諸雑費     |                            | 式  | 1   |    |    | #99                          |
| 計       | 1 h 当り                     |    |     |    |    |                              |

機一1, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

## 第152号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

| 名称             | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|----------------|-----------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 特殊運転手          |           | 人  | 0.17 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0022 |
| 軽油             | 1, 2号     | L  | 5.7  |    |    | 県単価・2021/01/01-104<br>K4002 |
| トラック損料 クレーン装置付 | 4t積 2.9t吊 | h  | 1    |    |    | 03-02-021-043-001<br>L0012  |
| 諸雑費端数計上        |           | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計              | 1 h 当り    |    |      |    |    |                             |

## 第153号 一位代価表 ポンプ据付撤去

50~80mm

1台 当り

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|-------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員   |       | 人  | 0.08 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費端数計上 |       | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 1台 当り |    |      |    |    |                             |

P-269

## 第154号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1箇所 当り

| 名称      | 規格     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|--------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員   |        | 人  | 0.04 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費端数計上 |        | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 1箇所 当り |    |      |    |    |                             |

P-270

## 第155号 一位代価表 管撤去

φ75 DIP、CIP  
補正係数0.6

G0901-B00

10 m 当り

| 名称      | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|---------|-----------|----|----|----|----|------------------------|
| 管布設     | DIP φ75以下 | m  | 10 |    |    | 第189号一位代価表参照 G0051-B00 |
| 計       |           |    |    |    |    | #91                    |
|         | 補正係数      |    |    |    |    | #91                    |
| 諸雑費端数計上 |           | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計       | 10m 当り    |    |    |    |    |                        |
|         | 1m 当り     |    |    |    |    |                        |

P-271

## 第156号 一位代価表 撤去管切断(エンジンカッター使用)

φ75 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

G0921-B00

| 名称            | 規格               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|---------------|------------------|----|-------|----|----|--------------------------|
| 鉄管切断機損料       | エンジンカッター(既設管撤去用) | 日  | 0.008 |    |    | 局独自 K0301                |
| 特殊作業員         |                  | 人  | 0.008 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 R0004 |
| 普通作業員         |                  | 人  | 0.016 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1 R0008 |
| 諸雑費(有効4桁以内調整) |                  | %  | 5     |    |    | (1) #09                  |
| 計             | 1 口 当り           |    |       |    |    |                          |

P-272

## 第157号 一位代価表 管類運搬処分工 φ75 (DIP・CIP)

10 m 当り

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|---------------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊<br>片道運搬距離10km | t  | 0.209 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                       | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計            | 10m 当り                                |    |       |    |    |              |
|              | 1m 当り                                 |    |       |    |    |              |

P-273

## 第158号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ75

1基 当り

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|---------------------------------------|----|------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊<br>片道運搬距離10km | t  | 0.04 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                       | 式  | 1    |    |    | #99          |
| 計            | 1基 当り                                 |    |      |    |    |              |

P-274

## 第159号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1箇所 当り

| 名称           | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|----------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km | t  | 0.048 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                  | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計            | 1箇所 当り                           |    |       |    |    |              |

P-275

## 第160号 一位代価表 管撤去

 $\phi 100$  DIP、CIP  
補正係数0.6

10 m 当り

| 名称      | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|---------|----------------|----|----|----|----|------------------------|
| 管布設     | DIP $\phi 100$ | m  | 10 |    |    | 第190号一位代価表参照 G0052-B00 |
| 計       |                |    |    |    |    | #91                    |
|         | 補正係数           |    |    |    |    | #91                    |
| 諸雑費端数計上 |                | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計       | 10m 当り         |    |    |    |    |                        |
|         | 1m 当り          |    |    |    |    |                        |

P-276

## 第161号 一位代価表 撤去管切断（エンジンカッター使用）

φ100 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

| 名称            | 規格               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------------|------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 鋸鉄管切断機損料      | エンジンカッター（既設管撤去用） | 日  | 0.008 |    |    | 局独自<br>K0301                |
| 特殊作業員         |                  | 人  | 0.008 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004 |
| 普通作業員         |                  | 人  | 0.016 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費（有効4桁以内調整） |                  | %  | 5     |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計             | 1 口 当り           |    |       |    |    |                             |

P-277

## 第162号 一位代価表 管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)

10 m 当り

| 名称           | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|----------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km | t  | 0.269 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                  | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計            | 10m 当り                           |    |       |    |    |              |
|              | 1m 当り                            |    |       |    |    |              |

P-278

## 第163号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ100

1 基 当り

| 名称           | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|----------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km | t  | 0.055 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                  | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計            | 1基 当り                            |    |       |    |    |              |

P-279

## 第164号 一位代価表 管撤去

φ150 DIP、CIP  
補正係数0.6

10 m 当り

| 名称      | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|---------|----------|----|----|----|----|------------------------|
| 管布設     | DIP φ150 | m  | 10 |    |    | 第191号一位代価表参照 G0053-B00 |
| 計       |          |    |    |    |    | #91                    |
|         | 補正係数     |    |    |    |    | #91                    |
| 諸雑費端数計上 |          | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計       | 10m 当り   |    |    |    |    |                        |
|         | 1m 当り    |    |    |    |    |                        |

P-280

## 第165号 一位代価表 撤去管切断(エンジンカッター使用)

φ150 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

| 名称            | 規格               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------------|------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|
| 鉄管切断機損料       | エンジンカッター(既設管撤去用) | 日  | 0.011 |    |    | 局独自<br>K0301                |
| 特殊作業員         |                  | 人  | 0.011 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0004 |
| 普通作業員         |                  | 人  | 0.022 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸経費(有効4桁以内調整) |                  | %  | 5     |    |    | (1)<br>#09                  |
| 計             | 1 口 当り           |    |       |    |    |                             |

P-281

## 第166号 一位代価表 管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)

10 m 当り

| 名称           | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|----------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km | t  | 0.382 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸経費端数計上      |                                  | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計            | 10m 当り                           |    |       |    |    |              |
|              | 1m 当り                            |    |       |    |    |              |

P-282

## 第167号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1日 当り

| 名称           | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 運転手(特殊)      |  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 燃料           | 1. 2号<br>バトロール給油                       | L   | 13 |    |    | 県単価・2021/01/01-104<br>CT6912  |
| 振動ローラ(舗装用)賃料 | 搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | 供用日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01-122<br>H39453R |
| 諸雑費          |  | 式   | 1  |    |    | #99                           |
| 計            | 1日 当り                                  |     |    |    |    |                               |

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-283

## 第168号 一位代価表 管被覆工

φ50以下、ポリエチレンスリーブ=L=4m

100 m 当り

| 名称              | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|-----------------|--------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 配管工             |                                      | 人  | 0.25 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028         |
| 普通作業員           |                                      | 人  | 0.25 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008         |
| ポリエチレンスリーブ L=4m | φ50<br>JWWA K 158準拠                  | m  | 125  |    |    | 局独自<br>A1521                        |
| 給水用防食テープ        | 厚0.4mm*巾50mm*長10m<br>プラスチックテープ 幅50mm | m  | 51   |    |    | 建物, 積資・2020/12/01-707, 870<br>A1515 |
| 諸雑費端数計上         |                                      | 式  | 1    |    |    | #99                                 |
| 計               | 100m 当り                              |    |      |    |    |                                     |
|                 | 1m 当り                                |    |      |    |    |                                     |

P-284

## 第169号 一位代価表 明示シート敷設工

VP類 幅15cm

100 m 当り

| 名称          | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-------------|---------------------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 明示シート (VP類) | 幅15cm (アルミ入り)<br>水道管注意 印字 | m  | 100 |    |    | 局独自<br>A1519                |
| 普通作業員       |                           | 人  | 0.4 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費端数計上     |                           | 式  | 1   |    |    | #99                         |
| 計           | 100m 当り                   |    |     |    |    |                             |
|             | 1m 当り                     |    |     |    |    |                             |

P-285

## 第170号 一位代価表 パックホ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

J1166-J01

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|---|----|-----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)     |   | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油          | 1.2号<br>バトロール給油                                   | L  | 6.3 |    |    | 県単価・2021/01/01-104<br>CT6912 |
| パックホ(クローラ型) | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |     |    |    | 02-02-112-020-001<br>H116608 |
| 諸雑費         |   | 式  | 1   |    |    | #99                          |
| 計           | 1 h 当り  |    |     |    |    |                              |

機=1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=6.3, [損料数量]=1, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-286

## 第171号 一位代価表 タンブトラック運転

オントド・ディゼル 4t積  
タイヤ損耗(良好)

1日 当り

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(一般) |                  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |
| 軽油      | 1, 2号<br>パトロール給油 | L   | 34 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| タンブトラック | オントド・ディゼル 4t積    | 供用日 |    |    |    | 03-01-011-040-001<br>H16030T |
| タイヤ損耗費  | 4t<br>良好         | 供用日 |    |    |    | 建設機械等損料表37<br>H82110T        |
| 諸雑費     |                  | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り            |     |    |    |    |                              |

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=34, [損料数量]=1.29, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

## 第172号 一位代価表 パック紗(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|---|----|-----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)     |   | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油          | 1, 2号<br>パトロール給油                                  | L  | 6.3 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| パック紗(クローラ型) | 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |     |    |    | 02-02-113-020-001<br>H11666S |
| 諸雑費         |   | 式  | 1   |    |    | #99                          |
| 計           | 1 h 当り  |    |     |    |    |                              |

機一1, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

## 第173号 一位代価表 軽量腹起・切梁貨料

設置段数 2段  
アミ製腹起 アミ製切梁水圧式 水圧ポンプ

1日 当り

| 名称                 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
| 軽量アミ製腹起こし材 1日 @ 貨料 | 70~80mm L=4.0m      | 本  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・819,297<br>K0151 |
| 軽量アミ製切梁材 1日 @ 貨料   | 水圧式1500≤W≤2200 (程度) | 本  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・819,297<br>K0155 |
| 水圧式手動ポンプ 1日 @ 貨料   | タク水量15L~19L         | 台  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・819,297<br>K0156 |
| 諸雑費端数計上            |                     | 式  | 1  |    |    | #99                                |
| 計                  | 1日 当り               |    |    |    |    |                                    |

## 第174号 一位代価表 軽量腹起・切梁基本料

設置段数 2段  
アミ製腹起 アミ製切梁水圧式 水圧ポンプ

1式 当り

| 名称             | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|----------------|---------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
| 軽量アミ製腹起こし材 基本料 | 70~80mm L=4.0m      | 本  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・819,297<br>K0161 |
| 軽量アミ製切梁材 基本料   | 水圧式1500≤W≤2200 (程度) | 本  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・819,297<br>K0165 |
| 水圧式手動ポンプ 基本料   | タク水量15L~19L         | 台  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・819,297<br>K0166 |
| 諸雑費端数計上        |                     | 式  | 1  |    |    | #99                                |
| 計              | 1式 当り               |    |    |    |    |                                    |

## 第175号 一位代価表 パック紗(クローラ型)運転

標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m<sup>3</sup> 吊1.7t  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1日 当り

| 名称            | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)       |   | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油            | 1. 2号<br>バトロール給油  | L   | 41 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| パック紗(クローラ型)賃料 | 標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 供用日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・120<br>H0470R |
| 諸雑費           |   | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計             | 1日 当り   |     |    |    |    |                              |

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=41, [賃料数量]=1.64, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

## 第176号 一位代価表 パック紗(クローラ型)運転

標準型 山積0.45/平積0.35m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)     |  | 人  |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油          | 1. 2号<br>バトロール給油                                   | L  | 9.2 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| パック紗(クローラ型) | 標準型 山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup><br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |     |    |    | 02-02-112-035-001<br>H11670S |
| 諸雑費         |  | 式  | 1   |    |    | #99                          |
| 計           | 1 h 当り   |    |     |    |    |                              |

機一1, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

## 第177号 一位代価表 タンブトラック運転

オート・ディーゼル 10t積級  
タイヤ損耗(良好)

J1611-J01

1日 当り

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(一般) |                  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |
| 軽油      | 1. 2号<br>パトロール給油 | L   | 62 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| タンブトラック | オート・ディーゼル 10t積級  | 供用日 |    |    |    | 03-01-011-110-001<br>H16110T |
| タイヤ損耗費  | 10t<br>良好        | 供用日 |    |    |    | 建設機械等損耗表37<br>HB2410T        |
| 諸雑費     |                  | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り            |     |    |    |    |                              |

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=62, [損料数量]=1.29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-293

## 第178号 一位代価表 路面切削機運転

ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×深さ23cm  
排出ガス対策型(第3次基準値)

J4466-J01

1日 当り

| 名称      | 規格   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|--|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊) |  | 人   |     |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油      | 1. 2号<br>パトロール給油                             | L   | 204 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| 路面切削機   | ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×深さ23cm<br>排出ガス対策型(第3次基準値) | 供用日 |     |    |    | 11-31-154-202-001<br>H4466AT |
| 諸雑費     |  | 式   | 1   |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り  |     |     |    |    |                              |

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=204, [損料数量]=1.31, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-294

## 第179号 一位代価表 路面清掃車運転

アラシ・四輪式・路面切削工事用 おッパ、容量1.5m<sup>3</sup>

1 日 当り

| 名称      | 規格                                      | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(一般) |   | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0150 |
| 軽油      | 1, 2号<br>バトロール給油                        | L   | 43 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| 路面清掃車   | アラシ・四輪式・路面切削工事用 おッパ、容量1.5m <sup>3</sup> | 供用日 |    |    |    | 11-01-015-015-001<br>H44160T |
| 諸雑費     |   | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り                                   |     |    |    |    |                              |

機一19, [労務数量]=0.98, [燃料消費量]=43, [損料数量]=1.31, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-295

## 第180号 一位代価表 アスファルトイニッシャ運転

オイル型 補装幅2.4~6.0m  
排出ガス対策型(第3次基準値)

1 日 当り

| 名称          | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------------|-------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊)     |                                     | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油          | 1, 2号<br>バトロール給油                    | L   | 48 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| アスファルトイニッシャ | オイル型 補装幅2.4~6.0m<br>排出ガス対策型(第3次基準値) | 供用日 |    |    |    | 10-03-024-060-001<br>H0146AT |
| 諸雑費         |                                     | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計           | 1日 当り                               |     |    |    |    |                              |

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=48, [損料数量]=1.39, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-296

## 第181号 一位代価表 ロートローラ運転

マガム 運転質量10t締固め幅2.1m  
排出ガス対策型(第2次基準値)

J3853-J01

1日 当り

| 名称      | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 運転手(特殊) |  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140 |
| 軽油      | 1, 2号<br>パトロール給油                       | L   | 25 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| ロートローラ  | マガム 運転質量10t締固め幅2.1m<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 供用日 |    |    |    | 08-10-023-010-001<br>H38536T |
| 諸雑費     |  | 式   | 1  |    |    | #99                          |
| 計       | 1日 当り                                  |     |    |    |    |                              |

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.39, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-297

## 第182号 一位代価表 タイヤローラ運転

普通型 運転質量8~20t  
排出ガス対策型(第2次基準値)

J3910-J01

1日 当り

| 名称       | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|----------|----------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 運転手(特殊)  |                                  | 人   |    |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>CR0140  |
| 軽油       | 1, 2号<br>パトロール給油                 | L   | 26 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912  |
| タイヤローラ賃料 | 普通型 運転質量8~20t<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 供用日 |    |    |    | 県単価・2021/01/01・121<br>H39106R |
| 諸雑費      |                                  | 式   | 1  |    |    | #99                           |
| 計        | 1日 当り                            |     |    |    |    |                               |

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=26, [賃料数量]=1.16, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-298

## 第183号 一位代価表 消火栓設置・機械

単口(フランジ接合1口含む・接続材無)

1箇所 当り

| 名称                      | 規格                | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|-------------------------|-------------------|----------------|------|----|----|----------------------------------|
| 基礎碎石工(人力投入)             | RC-40             | m <sup>3</sup> | 0.17 |    |    | 第109号一位代価表参照 S2005-B00           |
| セメント(普通ポルトランド<br>・(小口)) | 25kg袋入            | t              | 0.04 |    |    | 県単価・2021/01/01-9<br>K3018        |
| 配管工                     |                   | 人              | 0.08 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01-労務1<br>R0028 |
| 普通作業員                   |                   | 人              | 0.1  |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01-労務1<br>R0008 |
| トラック運転                  | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h              | 0.31 |    |    | 第152号一位代価表参照 M0065-B00           |
| 諸雑費(有効4桁以内調整)           |                   | %              | 1    |    |    | (1)<br>#09                       |
| 計                       | 1箇所 当り            |                |      |    |    |                                  |

P-299

## 第184号 一位代価表 消火栓撤去・機械

単口

1箇所 当り

| 名称            | 規格                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|---------------|-------------------|----|-------|----|----|----------------------------------|
| 配管工           |                   | 人  | 0.056 |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01-労務1<br>R0028 |
| 普通作業員         |                   | 人  | 0.07  |    |    | 1<br>県単価・2021/01/01-労務1<br>R0008 |
| トラック運転        | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 0.217 |    |    | 第152号一位代価表参照 M0065-B00           |
| 諸雑費(有効4桁以内調整) |                   | %  | 1     |    |    | (1)<br>#09                       |
| 計             | 1箇所 当り            |    |       |    |    |                                  |

P-300

## 第185号 一位代価表 消火栓運搬処分工 単口

1 基 当り

| 名称           | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|----------------------------------|----|------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km | t  | 0.03 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                  | 式  | 1    |    |    | #99          |
| 計            | 1基 当り                            |    |      |    |    |              |

P-301

## 第186号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

| 名称              | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|------------------------|
| 消火栓、空気弁きょう取付    | 円形 φ600箱型鉄蓋、上・中・下部壁、底版 | 個  | 1  |    |    | 第192号一位代価表参照 G0872-B00 |
| 計               |                        |    |    |    |    | #91                    |
|                 | 補正係数                   |    |    |    |    | #91                    |
| 消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工 |                        | 箇所 | 1  |    |    | 第193号一位代価表参照 G0289-B00 |
| 諸雑費端数計上         |                        | 式  | 1  |    |    | #99                    |
| 計               | 1箇所 当り                 |    |    |    |    |                        |

P-302

## 第187号 一位代価表 通水準備洗管工

φ150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

| 名称            | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要                          |
|---------------|-------|----|----|----|--------|-----------------------------|
| 配管工           |       | 人  | 3  |    |        | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員         |       | 人  | 3  |    |        | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費（有効4桁以内調整） |       | %  | 20 |    |        | (1)<br>消毒液、手間含む<br>#09      |
| 計             |       |    |    |    |        | #90                         |
|               | 1m 当り |    |    |    | 1/1500 | #90                         |

P-303

## 第188号 一位代価表 通水準備洗管工

φ50以下(2000m/日当り)

1 日 当り

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要                          |
|---------------|------|----|----|----|--------|-----------------------------|
| 配管工           |      | 人  | 3  |    |        | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員         |      | 人  | 3  |    |        | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費（有効4桁以内調整） |      | %  | 20 |    |        | (1)<br>消毒液、手間含む<br>#09      |
| 計             |      |    |    |    |        | #90                         |
|               | 1m当り |    |    |    | 1/2000 | #90                         |

P-304

## 第189号 一位代価表 管布設

DIP φ 75以下

10 m 当り

| 名称      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 配管工     |                   | 人  | 0.06 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員   |                   | 人  | 0.13 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| トラック運転  | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 1.21 |    |    | 第152号一位代価表参照 M0065-B00      |
| 諸雑費端数計上 |                   | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 10m 当り            |    |      |    |    |                             |
|         | 1m 当り             |    |      |    |    |                             |

P-305

## 第190号 一位代価表 管布設

DIP φ 100

10 m 当り

| 名称      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 配管工     |                   | 人  | 0.07 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員   |                   | 人  | 0.13 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| トラック運転  | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 1.21 |    |    | 第152号一位代価表参照 M0065-B00      |
| 諸雑費端数計上 |                   | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 10m 当り            |    |      |    |    |                             |
|         | 1m 当り             |    |      |    |    |                             |

P-306

## 第191号 一位代価表 管布設

DIP φ150

10 m 当り

| 名称      | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 配管工     |                   | 人  | 0.09 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0028 |
| 普通作業員   |                   | 人  | 0.15 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| トラック運転  | クレーン装置付 2.9t吊 4t積 | h  | 1.34 |    |    | 第152号一位代価表参照 M0065-B00      |
| 諸雑費端数計上 |                   | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 10m 当り            |    |      |    |    |                             |
|         | 1m 当り             |    |      |    |    |                             |

P-307

## 第192号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形φ600箱型鉄蓋、上・中・下部壁、底版

1 個 当り

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|---------|-------|----|------|----|----|-----------------------------|
| 普通作業員   |       | 人  | 0.26 |    |    | 県単価・2021/01/01・労務1<br>R0008 |
| 諸雑費端数計上 |       | 式  | 1    |    |    | #99                         |
| 計       | 1個 当り |    |      |    |    |                             |

P-308

## 第193号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工

1箇所 当り

| 名称           | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|--------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊<br>片道運搬距離10km | t  | 0.082 |    |    | 局独自<br>P0060 |
| 諸雑費端数計上      |                                     | 式  | 1     |    |    | #99          |
| 計            | 1箇所 当り                              |    |       |    |    |              |

# 見積参考資料

## 単独基礎単価一覧表

2021年1月1日

| コード   | 名称                       | 規格  | 単位  | 単価         | 区  | 構成比 | 摘要  |
|-------|--------------------------|---|-----|------------|----|-----|-----|
| Y0001 | 不断水バタフライ弁                | φ700 鋼管用                                    | 基   | 10,750,000 | 22 |     | 局独自 |
| Y0002 | 不断水バタフライ弁設置工             | φ700 鋼管用<br>工事費のみ                           | 箇所  | 4,700,000  | 99 |     | 局独自 |
| Y0003 | ライナープレート(矩形)             | 2,260mm×4,210mm<br>t=2.7mm、黒皮品              | m   | 243,500    | 7  |     | 局独自 |
| Y0004 | 補強リング                    | H-150                                       | リング | 229,400    | 7  |     | 局独自 |
| Y0005 | ターミナル設置工                 |   | 箇所  | 179,700    | 99 |     | 局独自 |
| Y0006 | インターリングプロック処分費           | 処分費の対象                                      | m3  | 7,500      | 15 |     | 局独自 |
| Y0007 | フランジ接合部品(7.5K<br>GF-1型)  | 六角ボルト 藤酸処理カット付(16×75) 4本<br>フランジ(GF-1型) φ75 | 組   | 3,930      | 22 |     | 局独自 |
| Y0008 | 覆工板資料                    | 滑り止め 従来型                                    | m2  | 1,120      | 7  |     | 局独自 |
| Y0009 | 受桁・桁受資料                  | H-300×300 30日                               | t   | 3,450      | 7  |     | 局独自 |
| Y0010 | 舗装止め                     | 溝形鋼(大型) SS400<br>7.5mm×200mm×80mm           | t   | 75,500     | 7  |     | 局独自 |
| Y0011 | 修理費及び損耗費(覆工板)            |   | m2  | 1,281      | 99 |     | 局独自 |
| Y0012 | 修理費及び損耗費(受桁・桁<br>受)      |   | t   | 4,905      | 99 |     | 局独自 |
| Y0013 | 修理費及び損耗費(軽量鋼矢<br>板)      | 1回使用  | t   | 15,125     | 99 |     | 局独自 |
| Y0014 | モルタル                     | 1:3、普通セメント                                  | m3  | 17,500     | 3  |     | 局独自 |
| Y0015 | スクランプ費                   | ヘビーH1                                       | t   | -23,250    | 52 |     | 局独自 |
| Y0016 | スクランプ費                   | ヘビーH3                                       | t   | -21,000    | 52 |     | 局独自 |
| Y0017 | 路面カラー舗装(路側帶用<br>) 厚1.7mm | 溶融噴射式 材工共 S<25m2                            | 式   | 160,000    | 99 |     | 局独自 |

P-1

## 単独基礎単価一覧表

2021年1月1日

| コード   | 名称           | 規格                         | 単位 | 単価      | 区  | 構成比 | 摘要  |
|-------|--------------|----------------------------|----|---------|----|-----|-----|
| Y0018 | フランジ補強金具     | φ100                       | 組  | 140,800 | 22 |     | 局独自 |
| Y0019 | 不断水割T字管(耐震型) | φ150*100<br>ワットシール弁付、K型挿口付 | 基  | 315,900 | 22 |     | 局独自 |
| Y0020 | 不断水割T字管設置工   | φ150*100 鋼鉄管用<br>工事費のみ     | 箇所 | 106,000 | 99 |     | 局独自 |

P-2

資材調書

| 名称               | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|------------------|--------------------------------------|----|--------|----|----|-----------------------------------|
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | φ200*0.1~1m<br>JIS K 6741            | 本  | 5      |    |    | 局独自<br>A0735                      |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | φ100*0.1~0.5m<br>JIS K 6741          | 本  | 3      |    |    | 局独自<br>A0737                      |
| 防食テープ            | ポリエチレンスリーブ固定用<br>プラスチックテープ 幅50mm     | m  | 108.83 |    |    | 建物、積資・2020/12/01・707,870<br>A1514 |
| 給水用防食テープ         | 厚0.4mm*巾50mm*長10m<br>プラスチックテープ 幅50mm | m  | 15.3   |    |    | 建物、積資・2020/12/01・707,870<br>A1515 |
| 明示シート(鉄管類)       | 幅40cm<br>上下水道局に連絡して下さい印字             | m  | 180    |    |    | 局独自<br>A1518                      |
| 明示シート(VP類)       | 幅15cm(アルミ入り)<br>水道管注意 印字             | m  | 14     |    |    | 局独自<br>A1519                      |
| ポリエチレンスリーブ L=4m  | φ50<br>JWWA K 158準拠                  | m  | 37.5   |    |    | 局独自<br>A1521                      |
| ポリエチレンスリーブ L=5m  | φ75<br>JWWA K 158準拠                  | m  | 10.5   |    |    | 局独自<br>A1522                      |
| ポリエチレンスリーブ L=5m  | φ100<br>JWWA K 158準拠                 | m  | 235.5  |    |    | 局独自<br>A1523                      |
| 浸透防止スリーブ L=6m    | φ50以下                                | m  | 25.92  |    |    | 局独自<br>A1535                      |
| ロケーティングワイヤー      |                                      | m  | 19.8   |    |    | 局独自<br>A1540                      |

P-1

付属 1

| 名称                   | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------------|----------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| メーターきょう              | 20 樹脂製                           | 個  | 8  |    |    | 局独自<br>A1802                 |
| 止水栓きょう               | φ100 樹脂製                         | 個  | 2  |    |    | 局独自<br>A1812                 |
| ゲート弁きょう(宅地内)         | φ200 樹脂製鎖付き                      | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1820                 |
| 消火栓用鉄ぶた(レジコンBOX用)    | 600(横須賀型)<br>JWWA B132           | 組  | 2  |    |    | 局独自<br>A1833                 |
| 仕切弁きょう               | 短                                | 個  | 5  |    |    | 局独自<br>A1841                 |
| 仕切弁きょう鉄蓋             | 表示プレート対応型                        | 個  | 5  |    |    | 局独自<br>A1842                 |
| 仕切弁きょう台座             | 再生プラスチック 600*45                  | 個  | 5  |    |    | 局独自<br>A1851                 |
| 赤レンガ                 | 普通レンガ4種<br>210×100×60 JIS R 1250 | 個  | 6  |    |    | 積算資料・2020/12/01・641<br>A1855 |
| 消火栓用レジコンボックス(A+C+底板) | 600*600(2タイプ合計)<br>JWWA K148     | 組  | 2  |    |    | 局独自<br>A1856                 |
| 弁きょう表示プレート           | プラスチック製                          | 個  | 12 |    |    | 局独自<br>A1857                 |
| (一般資材(二次製品)計)        |                                  |    |    |    |    | +00                          |

P-2

## 付属 2

| 名称                   | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|----------------------|--------------------------|----|--------|----|----|----------------------------------|
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置<br>材工共    | m2 | 6      |    |    | 県単価・2021/01/01・126<br>CS0601     |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=8cm 標準品 直線配置<br>材工共    | m2 | 313    |    |    | 県単価・2021/01/01・126<br>CS0602     |
| 樹脂系すべり止め舗装工          | RPN-301<br>材工共           | m2 | 27     |    |    | 県単価・2021/01/01・138<br>CS1650-090 |
| トラフィックペイント 溶融型       | 3種1号 ピーアズ'15~'18 白       | kg | 75.3   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10010     |
| トラフィックペイント 溶融型       | 3種1号 ピーアズ'15~'18 黄 鉛・フリー | kg | 2.74   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10016     |
| 接着用プライマー             | 区画線用                     | kg | 2.59   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT10025     |
| 再生クラッシャーラン           | RC-40                    | m3 | 91.008 |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>CT1657      |
| 再生砂                  | RC-10                    | m3 | 12.345 |    |    | 県単価・2021/01/01・47<br>CT1558      |
| ガラスピーブーズ             | 0.106~0.850mm            | kg | 2.59   |    |    | 県単価・2021/01/01・52<br>CT2012      |
| アスファルト乳剤             | PK-4<br>タクコート用           | L  | 22.79  |    |    | 県単価・2021/01/01・64<br>CT2210      |
| ガソリン                 | レギュラー<br>スタンド渡し          | L  | 39.57  |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6910     |

P-3

## 付属 3

| 名称                  | 規格              | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------------|-----------------|----|----------|----|----|------------------------------|
| 軽油                  | 1.2号<br>パトロール給油 | L  | 2,209.47 |    |    | 県単価・2021/01/01・104<br>CT6912 |
| 再生粒度調整碎石            | RM-40           | m3 | 39.942   |    |    | 県単価・2021/01/01・44<br>CT9004  |
| セメント(普通ポルトランド・(小口)) | 25kg袋入          | t  | 0.04     |    |    | 県単価・2021/01/01・9<br>K3018    |
| 再生クラッシャーラン          | RC-40           | m3 | 5.284    |    |    | 県単価・2021/01/01・42<br>K3028   |
| モルタル                | 1:3、普通セメント      | m3 | 2.052    |    |    | 局独自<br>Y0014                 |
| 〈一般資材(非二次製品)計〉      |                 |    |          |    |    | +00                          |
| アスファルト混合物           | 密粒度AS混合物(13)    | t  | 6.66     |    |    | 県単価・2021/01/01・54<br>CT2109  |
| 小型車削増(A s)          |                 | t  | 27.53    |    |    | 県単価・2021/01/01・61<br>CT2140  |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度AS混合物(13)  | t  | 24.01    |    |    | 県単価・2021/01/01・57<br>CT2169  |
| 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度AS混合物(20)  | t  | 3.52     |    |    | 県単価・2021/01/01・56<br>CT2171  |
| 〈As合材計〉             |                 |    |          |    |    | +00                          |

P-4

## 付属 4

| 名称                     | 規格                           | 単位             | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                               |
|------------------------|------------------------------|----------------|--------|----|----|----------------------------------|
| 舗装版切断渦水処分費（東部地区）       | アスファルト舗装版<br>処分費の対象          | m <sup>3</sup> | 0.462  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>CZ0400-010 |
| 舗装版切断渦水処分費（東部地区）       | コンクリート舗装版<br>処分費の対象          | m <sup>3</sup> | 10.737 |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>CZ0410-010 |
| 廃材処理料（東部地区）            | AS殻<br>処分費の対象                | m <sup>3</sup> | 45.96  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0024      |
| 廃材処理料（東部地区）            | 無筋CO殻<br>処分費の対象              | m <sup>3</sup> | 2.93   |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0026      |
| 廃材処理料（東部地区）            | 路盤材（上層・下層）<br>処分費の対象         | m <sup>3</sup> | 113.4  |    |    | 県単価・2021/01/01・105<br>K0028      |
| 土砂受入処分料（指定処分）          | 普通土砂（久里浜UCR処分場） 地山<br>処分費の対象 | m <sup>3</sup> | 11.9   |    |    | 局独自<br>K0029                     |
| 改良土                    | (星間) 20~0mm<br>処分費の対象        | m <sup>3</sup> | 108.75 |    |    | 局独自<br>K3023                     |
| 改良土                    | (星間) 40~0mm<br>処分費の対象        | m <sup>3</sup> | 65     |    |    | 局独自<br>K3024                     |
| インターパッキングブロック処分費       | 処分費の対象                       | m <sup>3</sup> | 25.4   |    |    | 局独自<br>Y0006                     |
| （処分費等計）                |                              |                |        |    |    | +00                              |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | φ13*4m<br>JIS K 6742         | m              | 16     |    |    | 局独自<br>A0401                     |

P-5

## 付属 5

| 名称                       | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)   | φ50*4m<br>JIS K 6742                         | m  | 0.2 |    |    | 局独自<br>A0405                 |
| HIVPソケット                 | φ20<br>JIS K 6743                            | 個  | 24  |    |    | 建設物価・2020/12/01・692<br>A0422 |
| HIVPエルボ                  | φ50*90°<br>JIS K 6743                        | 個  | 2   |    |    | 建設物価・2020/12/01・692<br>A0445 |
| VGユニオンシモク HIVG           | φ20 ガイドナット付                                  | 個  | 8   |    |    | 局独自<br>A0622                 |
| VGユニオンシモク HIVG           | φ50 ガイドナット付                                  | 個  | 1   |    |    | 局独自<br>A0625                 |
| 片落ユニオン(メーター用)            | φ20*13                                       | 個  | 16  |    |    | 局独自<br>A0671                 |
| SUS絶縁短管(シモク)             | φ50 BCナット付き                                  | 個  | 2   |    |    | 局独自<br>A0689                 |
| GPシモク                    | φ50  | 個  | 1   |    |    | 局独自<br>A0695                 |
| 止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含・絶縁短管 | φ25 ボール式・平行おねじ・右開<br>JWWA B 108両側BCナット付き絶縁短管 | 個  | 2   |    |    | 局独自<br>A0779                 |
| メータバルブ(チャッキ付)            | φ20 伸縮、ボール式<br>E-69                          | 個  | 8   |    |    | 局独自<br>A0782                 |
| SUS直管(水道用SUS-316)        | φ25*4m SUS316<br>JWWAG115                    | m  | 3.4 |    |    | 局独自<br>A0807                 |

P-6

## 付属 6

| 名称                        | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                   |
|---------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|
| SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁) | φ 25*4000L<br>JWWAG115・SUS-316     | 本  | 2  |    |    | 局独自<br>A0817                         |
| SUS中間用可とう管 (波状管)          | φ 25*4000L/4<br>JWWAG119準拠・SUS-316 | 本  | 2  |    |    | 局独自<br>A0857                         |
| SUS中間用可とう管 (波状管)          | φ 50*4000L/5<br>JWWAG119準拠・SUS-316 | 本  | 2  |    |    | 局独自<br>A0859                         |
| SUS量水器用可とう管 (砲金製袋ナット)     | φ 20*600L<br>JWWAG119準拠・SUS-316    | 本  | 16 |    |    | 局独自<br>A0866                         |
| SUSソケット(プレス式)             | φ 25(SUS316)<br>JWWA G 116         | 個  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版<br>A0877 |
| SUSソケット(プレス式)             | φ 50(SUS316)<br>JWWA G 116         | 個  | 3  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版<br>A0879 |
| SUSエルボ(プレス式)              | φ 25*90° (SUS316)<br>JWWA G 116    | 個  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版<br>A0887 |
| SUSエルボ(プレス式)              | φ 50*90° (SUS316)<br>JWWA G 116    | 個  | 2  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版<br>A0889 |
| SUS雌アダプター付ソケット            | φ 20*3/4(SUS316)                   | 個  | 8  |    |    | 局独自<br>A0896                         |
| 分水栓付EFサドル (防食フィルム含)       | φ 50*25 PEP用<br>PTC K 13           | 個  | 2  |    |    | 局独自<br>A1102                         |
| おねじ付ソケット                  | φ 50<br>PTC B 21                   | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A1129                         |

P-7

## 付属 7

| 名称                       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                      |
|--------------------------|--|----|----|----|----|---|
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型        | φ 50   | 個  | 2  |    |    | 局独自<br>A1614                            |
| PE直管 (水道配水用ボリエチレン管)      | φ 50*5m<br>JWWA K 144                          | 本  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・289, 430<br>A2095     |
| PE EFソケット                | φ 50<br>JWWA K 145                             | 個  | 6  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・290, 431<br>A2109     |
| PE チーズ                   | φ 50*50<br>JWWA K 145                          | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・290, 430<br>A2176     |
| PE キャップ                  | φ 50<br>JWWA K 145                             | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・290, 430<br>A2218     |
| PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP) | φ 75*50 (耐震特押)<br>PTC G 30 離脱防止抵抗力 3kN以上       | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A2281                            |
| メカニカルソケット (DIP*VP)       | φ 75 (耐震特押)<br>離脱防止抵抗力 3kN以上                   | 個  | 1  |    |    | 局独自<br>A2284                            |
| GX形直管 (1種)               | φ 75 (接合部品含む)<br>JWWA G 120、内面粉体 (JWWA G 112)  | 本  | 2  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・283, 424<br>N1201-075 |
| GX形直管 (1種)               | φ 100 (接合部品含む)<br>JWWA G 120、内面粉体 (JWWA G 112) | 本  | 43 |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・283, 424<br>N1201-100 |
| GX形曲管                    | φ 75*90°<br>JWWA G 121                         | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-071 |
| GX形曲管                    | φ 75*45°<br>JWWA G 121                         | 個  | 2  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-072 |

P-8

## 付属 8

| 名称                      | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                      |
|-------------------------|--|----|----|----|----|---|
| GX形曲管                   | φ100*45°<br>JWWA G 121                   | 個  | 2  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-102 |
| GX形曲管                   | φ100*22 1/2°<br>JWWA G 121               | 個  | 2  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-103 |
| GX形曲管                   | φ100*11 1/4°<br>JWWA G 121               | 個  | 4  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1202-104 |
| GX形T字(二受T字管)            | φ100*75<br>JWWA G 121                    | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1204-101 |
| GX形T字(二受T字管)            | φ100*100<br>JWWA G 121                   | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1204-102 |
| GX形受さし                  | φ150*100<br>JWWA G 121                   | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1205-152 |
| GX形さし受                  | φ100*75<br>JWWA G 121                    | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1206-101 |
| GX形うず巻式フランジT字 (7.5K )   | φ100*75<br>JWWA G 121                    | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1209-101 |
| GX形縦輪                   | φ100<br>JWWA G 121                       | 個  | 2  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1210-100 |
| GX形両受短管                 | φ100<br>JWWA G 121                       | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1212-100 |
| GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用 ) | φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む)<br>JWWA G 120・121 | 組  | 6  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1221-075 |

P-9

## 付属 9

| 名称                      | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                      |
|-------------------------|---|----|----|----|----|---|
| GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用 ) | φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む)<br>JWWA G 120・121 | 組  | 14 |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1221-100 |
| GX形ライナ(ライナボード含む)        | φ75<br>JWWA G 120・121                     | 個  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1224-075 |
| GX形ライナ(ライナボード含む)        | φ100<br>JWWA G 120・121                    | 個  | 10 |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1224-100 |
| GX形挿しローリング              | φ75<br>JWWA G 120・121                     | 個  | 1  |    |    | 建設物価・2020/12/01・284<br>N1225-075        |
| GX形挿しローリング              | φ100<br>JWWA G 120・121                    | 個  | 9  |    |    | 建設物価・2020/12/01・284<br>N1225-100        |
| G-LINK(GX形)             | φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む)<br>JWWA G 120・121 | 組  | 5  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1232-100 |
| G-LINK(GX形)             | φ150 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む)<br>JWWA G 120・121 | 組  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・284, 426<br>N1232-150 |
| T形離脱防止金具                | φ150 (接合部品含む)<br>離脱防止抵抗力 3DKN以上           | 組  | 1  |    |    | 局独自<br>N2311-150                        |
| GX形受挿しSP仕切弁             | φ75 (3種 10K)<br>JWWA B 120 浅埋型・右開         | 基  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・298, 441<br>N3010-075 |
| GX形受挿しSP仕切弁             | φ100 (3種 10K)<br>JWWA B 120 浅埋型・右開        | 基  | 1  |    |    | 建物, 積資・2020/12/01・298, 441<br>N3010-100 |
| 消火栓(單口)                 | φ75 内外面粉体塗装<br>JWWA B 103・右開              | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>N3306-070                        |

P-10

## 付属 10

| 名称                    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要               |
|-----------------------|--|----|----|----|----|------------------|
| 補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形) | φ75, L=150mm バ'-式 内外面粉体塗装<br>JWWA B 126      | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>N3500-070 |
| 不断水バタフライ弁             | φ700 鋼管用                                     | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>Y0001     |
| フランジ接合部品 (7.5K GF-1型) | 六角ボルト 薄酸処理ナット付 (16×75) 4本<br>ドッキン(GF-1型) φ75 | 組  | 2  |    |    | 局独自<br>Y0007     |
| フランジ補強金具              | φ100   | 組  | 5  |    |    | 局独自<br>Y0018     |
| 不断水割T字管 (耐震型)         | φ150*100<br>ワーネル弁付、K型挿口付                     | 基  | 1  |    |    | 局独自<br>Y0019     |
| 《管材費計》                |  |    |    |    |    | +00              |
| 《二次製品計》               |  |    |    |    |    | +00              |
| 《管材費計》                |  |    |    |    |    | +00              |

# 位置図

