

武地区配水本管布設工事  
工事設計書

横須賀市上下水道局

単価適用日 2021年 1月 1日

総括表

2020年度	工事番号	KK202003	技術管理者	水道施設課長	係長等	予算担当	係長等	審査	設計	
工事名	武地区配水本管布設工事									
ブロック番号	5200				工事場所	横須賀市武3丁目2番先から5丁目12番先まで				
予算科目	資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		細節工事請負費	
設計説明	<p>本工事は、上記地内で耐震管φ200GXDIPを新設するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>A 配水本管布設工事 φ200 GXDIP L=283m 撤去管 φ200 ADIP L=30m</p> <hr/> <p>工期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日</p>									
工事施行方法	請 負		工事日数	170日						

横須賀市上下水道局

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013100288
設計種別	当初設計
工事番号	KK202003
工事名	武地区配水本管布設工事
ブロック番号	5200

### 諸経費情報

単価世代	2021年 1月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

設計金額  
¥57,277,000円

(補助事業費) ¥0円  
(単独事業費) ¥57,277,000円

直接工事費 ¥30,555,180円  
 共通仮設費 ¥3,924,925円  
 現場管理費 ¥10,169,000円  
 一般管理費等 ¥7,435,875円  
 計 ¥52,084,980円

最低制限価格 51,318,520円  
 (税抜 46,653,200円)

総括表

工事名 武地区配水本管布設工事  
 工事場所 横須賀市武3丁目2番先から5丁目12番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水本管布設工事	30,555,180円	3,924,925円	10,169,000円	7,435,875円	52,084,980円	52,084,980円
合計	30,555,180円	3,924,925円	10,169,000円	7,435,875円	52,084,980円	52,084,980円
スクラップ評価額					-14,980円	-14,980円
合計					52,070,000円	52,070,000円
消費税等相当額					5,207,000円	5,207,000円
総合計金額					57,277,000円	57,277,000円



本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設工事				式	1			/H 1
請負工事費								/H
直接工事費								/H
工事費A								/H
		試掘工A						/H
		試掘土工A-1	10m	式	1		413,173	第1号内訳書参照 0U001
		試掘土工A-2	5m 夜間	式	1		231,737	第2号内訳書参照 0U002
		配水本管布設工A-1						/H
		配水本管布設材料費A-1	φ200mm, L=247m, h=0.9m	式	1		6,775,540	第3号内訳書参照 0U101
		配水本管布設土工A-1	φ200mm, L=247m, h=0.9m	式	1		3,289,414	第4号内訳書参照 0U102
		配水本管布設管工A-1	φ200mm, L=247m, h=0.9m	式	1		1,268,508	第5号内訳書参照 0U103

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水本管布設工A-2						/H
		配水本管布設材料費A-2	φ200mm, L=36m, h=1.2m 夜間	式	1		2,248,730	第6号内訳書参照 0U201
		配水本管布設土工A-2	φ200mm, L=36m, h=1.2m 夜間	式	1		1,459,995	第7号内訳書参照 0U202
		配水本管布設管工A-2	φ200mm, L=36m, h=1.2m 夜間	式	1		804,294	第8号内訳書参照 0U203
		公道内給水管接続替工A-2						/H
		公道内給水管接続替材料費A-2	1箇所, h=1.2m 夜間	式	1		19,370	第9号内訳書参照 0U211
		公道内給水管接続替土工A-2	1箇所, h=1.2m 夜間	式	1		15,212	第10号内訳書参照 0U212
		公道内給水管接続替管工A-2	1箇所, h=1.2m 夜間	式	1		86,603	第11号内訳書参照 0U213
		管撤去工A-2						/H
		管撤去土工A-2	φ200mm, L=30m, h=1.2m 夜間	式	1		523,680	第12号内訳書参照 0U301
		管撤去管工A-2	φ200mm, L=30m, h=1.2m 夜間	式	1		52,950	第13号内訳書参照 0U302

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		路面復旧工A-1						/H
		路面復旧工A-1	密粒=5cm, 再生安定処理=10cm RC-40=20cm	式	1		6,358,809	第14号内訳書参照 00401
		路面復旧工A-2						/H
		路面復旧工A-2	密粒改質II=5cm, 再生粗粒=5cm 再生安定処理=15cm, 路盤=60cm	式	1		4,578,365	第15号内訳書参照 00501
		交通管理工A						/H
		交通管理工A		式	1		2,428,800	第16号内訳書参照 00601
		工事費A計					30,555,180	+4
		工事費計					30,555,180	+3
		直接工事費計					30,555,180	処分費控除額=2,407,390 =3,193,413-26,200,783*0.03 2 +P
		間接工事費						/H
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1		3,395,000	23,793,393*0.1427 対象額=30,555,180-6,761,787 率=10.98%*1.3 %07Kr
		運搬費		式	1		295,780	第17号内訳書参照 00701
		準備費		式	1		173,300	第18号内訳書参照 00702
		技術管理費		式	1		60,845	第19号内訳書参照 00703
		共通仮設費計					3,924,925	3 +3K
		純工事費					34,480,105	+J
		現場管理費		式	1		10,169,000	27,545,018*0.3692 対象額=34,480,105-6,935,087 率=33.56%*1.1 %07Jo
		工事原価					44,649,105	+G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1		7,419,048	42,068,415*0.1764以内 対象額=44,649,105-2,580,690 率=17.64%*1 %07Gp
		契約保証費		式	1		16,827	42,068,415*0.0004 対象額=44,649,105-2,580,690 !92Hr

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費等 計					7,435,875	5 +3
		スクラップ評価額		式	1		-14,980	第 20 号内訳書参照 00801
	工事価格						52,070,000	++T
		消費税等相当額		式	1		5,207,000	52,070,000*0.1 %S10
	請負工事費	合計					57,277,000	++H





名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	10	459	4,590	第1号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック積 バックホ山積0.28m3	m3	0.5	2,232	1,116	第2号一位代価表参照 DW4211-J04
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.5	4,400	2,200	県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3	2,302	6,906	第3号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック積 バックホ山積0.28m3	m3	3	1,717	5,151	第4号一位代価表参照 DW421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3	4,400	13,200	県単価・2021/01/01・105 K0028
人力掘削	掘削・積込	m3	11.5	12,050	138,575	第5号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	23	2,950	67,850	往復 第6号一位代価表参照 DP020002-J03
人力埋戻工	改良土(40-0) 締固め有	m3	11.5	11,970	137,655	第7号一位代価表参照 Z0002-B00
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10	1,074	10,740	第8号一位代価表参照 DW431-J08
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,519	25,190	第9号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					413,173	

第 2 号内訳書 試掘土工A-2

5m  
夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	5	647	3,235	第10号一位代価表参照 DW430-J02
As塊運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離2.4km 良好 タンブトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.5	2,931	1,465	第11号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.5	5,140	2,570	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.8	3,302	12,547	第12号一位代価表参照 DW400-J02
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離2.4km 良好 タンブトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.8	2,254	8,565	第13号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.8	5,140	19,532	県単価・2021/01/01・105 K0028-010
人力掘削[夜間]	掘削・積込	m3	3.3	18,070	59,631	第14号一位代価表参照 Z0001-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	6.5	4,026	26,169	第15号一位代価表参照 DP020002-J04
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0) 締固め有	m3	3.3	16,110	53,163	第16号一位代価表参照 Z0002-B10
下層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚75cm 転圧回数4層 RC-40	m2	5	2,959	14,795	第17号一位代価表参照 DW431-J07
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	5	2,994	14,970	第18号一位代価表参照 DW440-J06

第 2 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	3,019	15,095	第19号一位代価表参照 DW440-J04
計					231,737	

第 3 号 内訳書 配水本管布設材料費 A-1

φ 200mm, L=247m, h=0.9m

0U101

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	52	72,300	3,759,600	建物,積資・2020/12/01・283,424 N1201-200
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	5	40,400	202,000	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1202-202
GX形曲管	φ 200*22 1/2° JWWA G 121	個	2	36,500	73,000	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1202-203
GX形曲管	φ 200*11 1/4° JWWA G 121	個	11	36,400	400,400	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1202-204
GX形曲管	φ 200*5 5/8° JWWA G 121	個	3	36,400	109,200	局独自 Y0001
GX形フランジT字 (7.5K)	φ 200*75 JWWA G 121	個	1	53,500	53,500	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1207-201
フランジ短管 形式2	φ 75*150 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1	12,650	12,650	局独自 N1612-073
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形)	φ 75, L=150mm V <sup>h</sup> -式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1	91,030	91,030	局独自 N3500-070
急速空気弁	φ 75 内面粉体塗装 JWWA B 137	基	1	73,600	73,600	建物,積資・2020/12/01・299,442 N3400-070
空気弁鉄蓋	φ 600 JWWA B 132	個	1	98,240	98,240	局独自 A1843
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1	96,190	96,190	局独自 A1856

P-5

0U101

第 3 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強金具	φ 75	個	2	122,000	244,000	局独自 Y0002
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	1	71,000	71,000	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-200
G-LINK (GX形)	φ 200 (コ <sup>h</sup> A輪, T頭 <sup>h</sup> 外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2	24,700	49,400	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1232-200
GX形受押しSF仕切弁	φ 200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1	229,000	229,000	建物,積資・2020/12/01・298,441 N3010-200
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	1	32,600	32,600	建設物価・2020/12/01・Web版 N1213-200
SF仕切弁	φ 200 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1	105,000	105,000	建物,積資・2020/12/01・298,441 N3100-200
フランジ固定金具	φ 200	組	2	51,170	102,340	局独自 Y0003
鑄鉄製割丁字 (弁無) GF形	φ 600*200	個	1	429,800	429,800	局独自 Y0004
GX形挿しロリング	φ 200 JWWA G 120・121	個	13	5,960	77,480	建設物価・2020/12/01・284 N1225-200
GX形接合セット (異形管・ソトシール弁用)	φ 200 (コ <sup>h</sup> A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	24	6,390	153,360	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	23	7,980	183,540	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1224-200

P-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	247	190	46,930	局独自 A1518
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,530	19,060	局独自 A1842
仕切弁きょう	短	個	2	31,310	62,620	局独自 A1841
計					6,775,540	

第 4 号 内訳書 配水本管布設土工 A-1

φ 200mm, L=247m, h=0.9m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	153	459	70,227	第 1 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	7.6	2,232	16,963	第 2 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	AS版 処分費の対象	m3	7.6	4,400	33,440	県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	188.3	2,302	433,466	路盤、土砂 第 3 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	45.8	1,717	78,638	路盤 第 20 号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	45.8	4,400	201,520	県単価・2021/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.6km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	267.4	1,717	459,125	土砂・往復 第 21 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離9.2km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m3	m3	8.2	3,090	25,338	残土・久里浜UCR 第 22 号一位代価表参照 DW421-J05
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	8.2	3,972	32,570	残土・久里浜UCR 局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	92.3	9,138	843,437	改良土 (20-0) 第 23 号一位代価表参照 DW412-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40.8	8,763	357,530	改良土 (40-0) 第 24 号一位代価表参照 DW412-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	153	1,074	164,322	第 8 号一位代価表参照 DW431-J08
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	153	2,519	385,407	第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深3.5m以下 支保工 軽量金属製	m	4	8,715	34,860	第 25 号一位代価表参照 DW019-J02
軽量鋼矢板賃料	φ 600*200不断水連絡	式	1		31,840	第 26 号一位代価表参照 Z0007-B00
支保工賃料	φ 600*200不断水連絡	式	1		24,040	第 27 号一位代価表参照 Z0008-B00
再掘削工						/H
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	11	459	5,049	第 1 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好ダンプトラックt積 バックホ山積0.28m3	m3	0.6	2,232	1,339	第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.6	4,400	2,640	県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	11.4	2,302	26,242	路盤・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8.1	3,388	27,442	発生土 第 29 号一位代価表参照 DW412-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層	m2	11	570	6,270	第 30 号一位代価表参照 DW431-J09
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,519	27,709	第 9 号一位代価表参照 DW440-J01
計					3,289,414	

第 5 号 内訳書 配水本管布設管工 A-1

φ 200mm, L=247m, h=0.9m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	247	1,531	378,157	第 31 号一位代価表参照 DW0201-J01
G X 形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	52	2,617	136,084	第 32 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X 形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	24	3,054	73,296	第 33 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X 形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	2	4,886	9,772	第 34 号一位代価表参照 DW0262-J03
G X 形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	13	1,814	23,582	第 35 号一位代価表参照 DW027-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	15	14,320	214,800	第 36 号一位代価表参照 F0529-B00
フランジ接合工 φ 75	フランジ補強金具設置部	口	1	3,322	3,322	フランジ補強金具設置箇所 第 37 号一位代価表参照 Z0009-B00
空気弁設置工 φ 75急速	副弁無, レジコン	箇所	1	24,580	24,580	第 38 号一位代価表参照 Z0010-B00
不断水分岐工 割丁字	φ 600*200 (工事費のみ)	箇所	1	163,000	163,000	局独自 Y0005
仕切弁設置工 φ 200		基	2	15,830	31,660	第 39 号一位代価表参照 F0544-B00
フランジ接合工 φ 200	(JWWA 7.5K)	口	2	10,650	21,300	第 40 号一位代価表参照 F0474-B00

第 5 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	247	646	159,562	第 41 号一位代価表参照 DW02A-J01
管明示テープ工	呼び径 φ 200×5000 天端明示 無	m	247	25	6,175	第 42 号一位代価表参照 DW02E-J01
φ 300以下天端明示テープ工		m	247	8	1,976	第 43 号一位代価表参照 G0875-B00
管明示シート工		m	247	86	21,242	第 44 号一位代価表参照 DW02F-J01
計					1,268,508	

第 6 号 内訳書 配水本管布設材料費 A-2

φ 200mm, L=36m, h=1.2m  
夜間

0201

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	10	72,300	723,000	建物,積資・2020/12/01・283,424 N1201-200
GX形曲管	φ 200*90° JWWA G 121	個	4	50,700	202,800	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1202-201
フランジ蓋 形式2	φ 200 (2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	14,590	14,590	局独自 N1615-200
GX形T字(二受T字管)	φ 200*200 JWWA G 121	個	1	66,500	66,500	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1204-204
GX形栓 (異形管用)	φ 200	個	1	63,190	63,190	局独自 Y0006
フランジ補強金具 (絶縁)	φ 200	個	1	320,000	320,000	局独自 Y0007
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	1	71,000	71,000	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-200
G-LINK (GX形)	φ 200 (コ'A輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2	24,700	49,400	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1232-200
GX形受挿しSF仕切弁	φ 200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2	229,000	458,000	建物,積資・2020/12/01・298,441 N3010-200
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	1	32,600	32,600	建設物価・2020/12/01・Web版 N1213-200
GX形挿し口リング	φ 200 JWWA G 120・121	個	5	5,960	29,800	建設物価・2020/12/01・284 N1225-200

P-13

0201

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ワトシール弁用)	φ 200 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	9	6,390	57,510	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	9	7,980	71,820	建物,積資・2020/12/01・284,426 N1224-200
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	36	190	6,840	局独自 A1518
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,530	19,060	局独自 A1842
仕切弁きょう	短	個	2	31,310	62,620	局独自 A1841
計					2,248,730	

P-14

第 7 号内訳書 配水本管布設土工 A-2

φ 200mm, L=36m, h=1.2m  
夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	31	647	20,057	第 10 号一位代価表参照 DW430-J02
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.1	2,931	9,086	第 11 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.1	5,140	15,934	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	44.4	3,302	146,608	路盤、土砂 第 12 号一位代価表参照 DW400-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	23	2,254	51,842	路盤 第 13 号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	23	5,140	118,220	県単価・2021/01/01・105 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離2.6km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3	2,254	6,762	土砂・往復 第 45 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離9.2km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	19.9	4,058	80,754	残土・久里浜UCR 第 46 号一位代価表参照 DW421-J08
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR) 夜間用 地山 処分費の対象	m3	19.9	4,660	92,734	残土・久里浜UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	18.5	7,857	145,354	管保護部 第 47 号一位代価表参照 DW412-J04
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.5	11,200	16,800	改良土 (40-0) 第 48 号一位代価表参照 DW412-J05

第 7 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚75cm 転圧回数4層 RC-40	m2	31	2,959	91,729	仮路盤 第 17 号一位代価表参照 DW431-J07
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	31	2,994	92,814	第 18 号一位代価表参照 DW440-J06
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	31	3,019	93,589	第 19 号一位代価表参照 DW440-J04
土留工 (軽量鋼矢板たて込み) [夜間]	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	36	8,433	303,588	第 49 号一位代価表参照 DW019-J01
軽量鋼矢板賃料	A-2	式	1		79,160	第 50 号一位代価表参照 Z0005-B00
支保工賃料	A-2	式	1		27,240	第 51 号一位代価表参照 Z0006-B00
再掘削工						/H
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	4	647	2,588	第 10 号一位代価表参照 DW430-J02
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4	2,931	1,172	第 52 号一位代価表参照 DW4211-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4	5,140	2,056	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.8	3,302	19,151	路盤、土砂 第 12 号一位代価表参照 DW400-J02



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.4	4,959	11,901	発生土 第 53 号一位代価表参照 DW412-J07
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚75cm 転圧回数4層	m2	4	1,701	6,804	仮路盤 第 54 号一位代価表参照 DW431-J10
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m2	4	2,994	11,976	第 18 号一位代価表参照 DW440-J06
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	3,019	12,076	第 19 号一位代価表参照 DW440-J04
計					1,459,995	

第 8 号 内 訳 書 配水本管布設管工A-2

φ200mm, L=36m, h=1.2m  
夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)[夜間]	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	36	2,113	76,068	第 55 号一位代価表参照 DW0201-J02
G X形継手接合工[夜間]	直管 呼び径200mm	口	10	3,926	39,260	第 56 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm	口	9	4,580	41,220	第 57 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	2	7,329	14,658	第 58 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手挿口加工工[夜間]	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	5	2,721	13,605	第 59 号一位代価表参照 DW027-J02
鋳鉄管切断・溝切り2工程(夜間)	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	7	20,960	146,720	第 60 号一位代価表参照 F0529-B10
仕切弁設置工 φ200(夜間)		基	2	18,930	37,860	第 61 号一位代価表参照 F0544-B10
フランジ接合工 φ200(夜間)	(JWWA 7.5K)	口	1	12,400	12,400	閉栓工 第 62 号一位代価表参照 F0474-B10
フランジ接合工(絶縁)(夜間)	φ200	口	1	7,075	7,075	絶縁 第 63 号一位代価表参照 Z0004-B10
フランジ防食工(夜間)	φ200 ベトロラタム処理	箇所	1	257,700	257,700	局独自 Y0008
断水連絡工(夜間)	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	120,000	120,000	第 64 号一位代価表参照 F0802-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (断水連絡用) 夜間	50m/m	日	1	4,716	4,716	第 65 号一位代価表参照 F3118-B10
ポリエチレンスリーブ被覆工[夜間]	呼び径200mm	m	36	738	26,568	第 66 号一位代価表参照 DW02A-J03
管明示テープ工[夜間]	呼び径 φ200×5000 天端明示 無	m	36	38	1,368	第 67 号一位代価表参照 DW02E-J02
φ300以下天端明示テープ工 (夜間)		m	36	12	432	第 68 号一位代価表参照 G0875-B10
管明示シート工[夜間]		m	36	129	4,644	第 69 号一位代価表参照 DW02F-J02
計					804,294	

第 9 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 A-2

1 箇所, h=1.2m  
夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食7/8A、密着コア含)	φ200*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1	19,370	19,370	局独自 A1061-000
計					19,370	

第 10 号 内訳書 公道内給水管接続替土工A-2

1箇所, h=1.2m  
夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	0.5	647	323	第 10 号一位代価表参照 DW430-J02
As塊運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4台積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1	2,931	293	第 11 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS版、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.1	5,140	514	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.6	3,302	1,981	路盤、土砂 第 12 号一位代価表参照 DW400-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4台積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4	2,254	901	路盤 第 13 号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4	5,140	2,056	県単価・2021/01/01・105 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.6km 良好 ダンプトラック4台積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1	2,254	225	土砂・往復 第 45 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離9.2km 良好 ダンプトラック4台積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2	4,058	811	残土・久里浜UCR 第 46 号一位代価表参照 DW421-J08
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR)夜間用 地山 処分費の対象	m3	0.2	4,660	932	残土・久里浜UCR 局独自 K0029-010
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	RC-10 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.2	7,857	1,571	管保護部 第 47 号一位代価表参照 DW412-J04
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1	11,200	1,120	改良土(40-0) 第 48 号一位代価表参照 DW412-J05

第 10 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚75cm 転圧回数4層 RC-40	m2	0.5	2,959	1,479	仮路盤 第 17 号一位代価表参照 DW431-J07
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	0.5	2,994	1,497	第 18 号一位代価表参照 DW440-J06
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	0.5	3,019	1,509	第 19 号一位代価表参照 DW440-J04
計					15,212	

第 11 号 内訳書 公道内給水管接続替管工 A-2

1 箇所, h=1.2m  
夜間

0213

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=1m (夜間)	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	83,840	83,840	第 70 号一位代価表参照 F1007-810
給水管接続替調整工		件	1	2,763	2,763	第 71 号一位代価表参照 G0042-800
計					86,603	

P-23

第 12 号 内訳書 管撤去土工 A-2

φ200mm, L=30m, h=1.2m  
夜間

0301

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工[夜間]	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	18	647	11,646	第 10 号一位代価表参照 DW430-J02
As塊運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.8	2,931	5,275	第 72 号一位代価表参照 DW4211-J05
廃材処理料 (東部地区)	AS破、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.8	5,140	9,252	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	22.6	3,302	74,625	路盤、土砂 第 12 号一位代価表参照 DW400-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	13.5	2,254	30,429	路盤 第 73 号一位代価表参照 DW421-J06
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	13.5	5,140	69,390	県単価・2021/01/01・105 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D区間有り 運搬距離2.6km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	20.5	2,254	46,207	土砂・往復 第 45 号一位代価表参照 DW421-J04
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)[夜間]	(夜間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10.3	11,200	115,360	改良土 (40-0) 第 48 号一位代価表参照 DW412-J05
下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚75cm 転圧回数4層 RC-40	m2	18	2,959	53,262	仮路盤 第 17 号一位代価表参照 DW431-J07
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	18	2,994	53,892	第 18 号一位代価表参照 DW440-J06
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	18	3,019	54,342	第 19 号一位代価表参照 DW440-J04

P-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					523,680	

第 13 号 内訳書 管撤去管工A-2

φ 200mm, L=30m, h=1.2m  
夜間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 200 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	30	1,765	52,950	第 74 号一位代価表参照 F0773-B10
計					52,950	

第 14 号 内訳書 路面復旧工 A-1

密粒=5cm, 再生安定処理=10cm  
RC-40=20cm

0401

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一次復旧						/H
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,300	564	733,200	第 75 号一位代価表参照 DP040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬12回	式	1		804,558	第 76 号一位代価表参照 D332A1-J05*
As舗装版破砕工	舗装15cm以下 障害等無 騒音振動対策不要 積込作業有	m2	296	169	50,024	第 77 号一位代価表参照 DP040035-J01
搬運搬工(舗装版破砕)	機械積込(騒音対策無15cm以下) DID区間有 3.5km以下	m3	44.5	2,176	96,832	第 78 号一位代価表参照 DP020101-J04
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	44.5	4,400	195,800	県単価・2021/01/01・105 K0024
床掘り工	土砂 小規模	m3	59.3	2,003	118,777	路盤 第 79 号一位代価表参照 DP020012-J03
土砂等運搬工(小規模)	BH山積0.28m3(平積0.2m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.0km以下	m3	59.3	1,339	79,402	路盤 第 80 号一位代価表参照 DP020002-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	59.3	4,400	260,920	県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工(車道・路肩部)	全仕上厚 200mm 1層施工 RC-40	m2	296	575	170,200	第 81 号一位代価表参照 DP040002-J01
上層路盤工(車道・路肩部)	1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3 再生AS安定処理(30) 小型車	m2	296	4,343	1,285,528	第 82 号一位代価表参照 DP040004-J01

P-27

0401

第 14 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(車道・路肩部)	幅1.4m未満 1層平均厚50mm 再生密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	296	2,518	745,328	第 83 号一位代価表参照 DP040008-J01
本復旧(切削オーバーレイ)						/H
切削オーバーレイ工	7cm以下 即日舗設一層 車道・路肩 段差すりつけ無	m2	623	2,413	1,503,299	第 84 号一位代価表参照 D331A-J03
搬運搬工(路面切削)	DID区間有 2.5km以下	m3	31.2	668	20,841	第 85 号一位代価表参照 DP040034-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	31.2	4,400	137,280	県単価・2021/01/01・105 K0024
区画線設置工						/H
区画線設置(溶融式)工(昼間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	158	299	47,242	第 86 号一位代価表参照 DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	実線45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	81	672	54,432	第 87 号一位代価表参照 DSH003000-J02
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	52	804	41,808	白色 第 88 号一位代価表参照 DSH003030-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	19	702	13,338	黄色 第 89 号一位代価表参照 DSH003030-J02
計					6,358,809	

P-28

第 15 号 内訳書 路面復旧工 A-2

密粒改質 II =5cm, 再生粗粒=5cm  
再生安定処理=15cm, 路盤=60cm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一次復旧						/H
As舗装版切土工[夜間]	As舗装厚15cm超30cm以下	m	364	1,650	600,600	第 90 号一位代価表参照 DP040036-J03
As舗装版破碎工[夜間]	舗装15cm超40cm以下 障害等無 騒音振動対策不要 積込作業有	m <sup>2</sup>	198	663	131,274	第 91 号一位代価表参照 DP040035-J02
鼓運搬工(舗装版破碎)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 3.0km以下	m <sup>3</sup>	49.6	1,515	75,144	第 92 号一位代価表参照 DP020101-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	49.6	5,140	254,944	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	71.5	2,720	194,480	路盤 第 93 号一位代価表参照 DP020012-J02
土砂等運搬工(小規模)[夜間]	BH山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.0km以下	m <sup>3</sup>	71.5	1,769	126,483	第 94 号一位代価表参照 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	71.5	5,140	367,510	県単価・2021/01/01・105 K0028-010
下層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	全仕上厚 350mm 2層施工 RC-40	m <sup>2</sup>	119	1,242	147,798	第 95 号一位代価表参照 DP040002-J02
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚250mm 2層施工 RM-40	m <sup>2</sup>	119	1,394	165,886	第 96 号一位代価表参照 DP040004-J03
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	1層平均厚150mm 幅1.4~3.0以下 PK-3 再生AS安定処理(30) 小型車	m <sup>2</sup>	198	4,861	962,478	第 97 号一位代価表参照 DP040004-J02

第 15 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 再生粗粒度AS混合物(20) 小型車	m <sup>2</sup>	198	1,904	376,992	第 98 号一位代価表参照 DP040006-J01
表層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm 再生密粒度AS混合物(13) 小型車	m <sup>2</sup>	198	1,872	370,656	第 99 号一位代価表参照 DP040008-J02
本復旧(切削オーバーレイ)						/H
切削オーバーレイ工[夜間]	7cm以下 即日舗設一層 車道・路肩 段差すりつけ無	m <sup>2</sup>	241	2,846	685,886	第 100 号一位代価表参照 D331A-J02
鼓運搬工(路面切削)[夜間]	DID区間有 3.0km以下	m <sup>3</sup>	12.1	877	10,611	第 101 号一位代価表参照 DP040034-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	12.1	5,140	62,194	県単価・2021/01/01・105 K0024-010
区画線設置工						/H
区画線設置(溶融式)工(夜間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	22	384	8,448	白色 第 102 号一位代価表参照 DSH003060-J01
区画線設置(溶融式)工(夜間)	実線30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	3	657	1,971	第 103 号一位代価表参照 DSH003060-J02
区画線設置(溶融式)工(夜間)	実線45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	30	826	24,780	第 104 号一位代価表参照 DSH003060-J03
区画線設置(溶融式)工(夜間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	22	465	10,230	黄色 第 105 号一位代価表参照 DSH003060-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,578,365	

第16号内訳書 交通管理工A

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	90	13,500	1,215,000	県単価・2021/01/01・労務2 R0011-001
交通誘導警備員B	夜間 補正值1.5	人日	28	20,250	567,000	県単価・2021/01/01・労務2 R0111-010
交通誘導警備員A	夜間 補正值1.5	人日	28	23,100	646,800	県単価・2021/01/01・労務2 R0111-111
計					2,428,800	



第 17 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	3.4	4,350	14,790	往路 実務必携・令和02年度版・14 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	3.4	1,500	5,100	往路 実務必携・令和02年度版・15 P0056
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	3.4	4,350	14,790	復路 実務必携・令和02年度版・14 P0059
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	3.4	1,500	5,100	復路 実務必携・令和02年度版・15 P0056
貨物自動車運賃	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回	2	64,000	128,000	往路 第 106 号一位代価表参照 DU221-J01
貨物自動車運賃	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回	2	64,000	128,000	復路 第 106 号一位代価表参照 DU221-J01
計					295,780	

第 18 号 内訳書 準備費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費（諸経費含）	28項目（久里浜UCR処分場）	検体	1	166,000	166,000	県単価・2021/01/01・107 K0010
六価クロム溶出試験（諸経費含）	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1	7,300	7,300	建物、積資・2020/12/01・861,946 K0011
計					173,300	

第 19 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	200以下, ポリピック	m	283	215	60,845	A-1、A-2 第 107 号一位代価表参照 F0932-B00
計					60,845	

第 20 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	1,498	-10	-14,980	局独自 K5101
計					-14,980	