

湘南鷹取地区配水管布設工事（2021の1）
工 事 設 計 書

総括表																																																																											
2021年度	工事番号	KUR001	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計																																																																	
工事名		湘南鷹取地区配水管布設工事（2021の1）																																																																									
ブロック番号		1201, 1202, 1284			工事場所		横須賀市湘南鷹取1丁目2番先から27番先まで 他1か所																																																																				
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																																																																	
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ200，ADIPほか）を耐震管φ200，GXDIPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 20%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ200</td> <td style="width: 10%;">GXDIP</td> <td style="width: 10%;">L=206m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ50</td> <td>PEP</td> <td>L=82m</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>減圧弁設置工事</td> <td>φ200</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ200</td> <td>ADIP</td> <td>L=185m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>HIVP</td> <td>L=146m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>TDIP</td> <td>L=107m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>VP</td> <td>L=76m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=15m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ200</td> <td>SP</td> <td>L=6m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>減圧弁撤去</td> <td>φ200</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> </tbody> </table>										記					A	配水管布設工事	φ200	GXDIP	L=206m	B	配水管布設工事	φ50	PEP	L=82m	C	消火栓設置工事	単口		1基	D	減圧弁設置工事	φ200		1基		撤去管	φ200	ADIP	L=185m		撤去管	φ50	HIVP	L=146m		撤去管	φ100	TDIP	L=107m		撤去管	φ50	VP	L=76m		撤去管	φ150	ADIP	L=15m		撤去管	φ200	SP	L=6m		消火栓撤去	双口		1基		減圧弁撤去	φ200		1基
	記																																																																										
	A	配水管布設工事	φ200	GXDIP	L=206m																																																																						
	B	配水管布設工事	φ50	PEP	L=82m																																																																						
	C	消火栓設置工事	単口		1基																																																																						
	D	減圧弁設置工事	φ200		1基																																																																						
		撤去管	φ200	ADIP	L=185m																																																																						
		撤去管	φ50	HIVP	L=146m																																																																						
		撤去管	φ100	TDIP	L=107m																																																																						
		撤去管	φ50	VP	L=76m																																																																						
	撤去管	φ150	ADIP	L=15m																																																																							
	撤去管	φ200	SP	L=6m																																																																							
	消火栓撤去	双口		1基																																																																							
	減圧弁撤去	φ200		1基																																																																							
工期		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">自令和</td> <td style="width: 10%;">年</td> <td style="width: 10%;">月</td> <td style="width: 10%;">日</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>至令和</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>日</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									自令和	年	月	日								至令和	年	月	日																																																		
自令和	年	月	日																																																																								
至令和	年	月	日																																																																								
工事施行方法		請 負		工事日数		190日																																																																					

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	015100013
設計種別	当初設計
工事番号	KUR001
工事名	湘南鷹取地区配水管布設工事(2021の1)
ブロック番号	1201, 1202, 1284

諸経費情報

単価世代	2021年 3月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

設計金額
¥77,638,000円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥77,638,000円

直接工事費 ¥43,040,870円
 共通仮設費 ¥4,383,781円
 現場管理費 ¥13,568,000円
 一般管理費等 ¥9,748,068円
 計 ¥70,740,719円

総括表

工事名 湘南鷹取地区配水管布設工事 (2021の1)
 工事場所 横須賀市湘南鷹取1丁目2番先から27番先まで 他1か所

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水管布設工事	30,843,481円	3,141,457円	9,722,953円	6,985,555円	50,693,446円	50,693,446円
B 配水管布設工事	7,904,386円	805,074円	2,491,741円	1,790,217円	12,991,418円	12,991,418円
C 消火栓設置工事	514,833円	52,437円	162,294円	116,601円	846,165円	846,165円
D 減圧弁設置工事	3,778,170円	384,813円	1,191,012円	855,695円	6,209,690円	6,209,690円
合計	43,040,870円	4,383,781円	13,568,000円	9,748,068円	70,740,719円	70,740,719円
スクラップ評価額					-160,719円	-160,719円
合計					70,580,000円	70,580,000円
消費税等相当額					7,058,000円	7,058,000円
総合計金額					77,638,000円	77,638,000円

最低制限価格 69,934,040円
 (税抜 63,576,400円)

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
工事費A								/H
試掘工A								/H
		試掘土工A	19m	式	1		1,176,945	第1号内訳書参照 0U001
配水管布設工A								/H
		配水管布設材料費A	φ200, GXDIP, L=206m, h=0.9m	式	1		5,955,540	第2号内訳書参照 0U002
		配水管布設土工A	φ200, GXDIP, L=206m, h=0.9m	式	1		4,547,509	第3号内訳書参照 0U003
		配水管布設管工A	φ200, GXDIP, L=206m, h=0.9m	式	1		1,172,668	第4号内訳書参照 0U004
連絡工1 (A)								/H

P-1

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡材料費1	φ75, GXDIP, L=4m	式	1		556,470	第5号内訳書参照 0U005
		連絡土工1	φ75, GXDIP, L=4m	式	1		140,056	第6号内訳書参照 0U006
		連絡管工1	φ75, GXDIP, L=4m	式	1		109,662	第7号内訳書参照 0U007
連絡工2 (A)								/H
		連絡材料費2	φ150, GXDIP, L=5m	式	1		173,280	第8号内訳書参照 0U008
		連絡土工2	φ150, GXDIP, L=5m	式	1		251,173	第9号内訳書参照 0U009
		連絡管工2	φ150, GXDIP, L=5m	式	1		149,251	第10号内訳書参照 0U010
連絡工3 (A)								/H
		連絡材料費3	φ100, GXDIP, L=7m	式	1		377,110	第11号内訳書参照 0U011
		連絡土工3	φ100, GXDIP, L=7m	式	1		180,231	第12号内訳書参照 0U012
		連絡管工3	φ100, GXDIP, L=7m	式	1		121,728	第13号内訳書参照 0U013

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	公道内	給水管接続替工A						/H
		公道内給水管接続替材料費A	16箇所, h=0.8m	式	1		332,720	第14号内訳書参照 0U015
		公道内給水管接続替土工A	16箇所, h=0.8m	式	1		532,354	第15号内訳書参照 0U016
		公道内給水管接続替管工A	16箇所, h=0.8m	式	1		968,622	第16号内訳書参照 0U017
	宅地内	給水管接続替工A						/H
		宅地内給水管接続替土工A	宅地内接続替5箇所, 1ヶ-移設4箇所	式	1		78,424	第17号内訳書参照 0U018
		宅地内給水管接続替管工A	宅地内接続替5箇所, 1ヶ-移設4箇所	式	1		305,440	第18号内訳書参照 0U019
	管撤去	工A						/H
		管撤去土工A	φ200DIP, L=185 φ200SP, L=6m φ150DIP, L=15m φ50VP, L=177m h=1.2m	式	1		3,833,132	第19号内訳書参照 0U020
		管撤去管工A	φ200DIP, L=185 φ200SP, L=6m φ150DIP, L=15m φ50VP, L=177m h=1.2m	式	1		403,502	第20号内訳書参照 0U021
	仮設給水管	付替工A						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設給水管付替材料費A	10箇所, h=0.8m	式	1		212,200	第21号内訳書参照 0U022
		仮設給水管付替土工A	10箇所, h=0.8m	式	1		689,206	第22号内訳書参照 0U023
		仮設給水管付替管工A	10箇所, h=0.8m	式	1		410,100	第23号内訳書参照 0U024
	路面	仮復旧工A						/H
		路面仮復旧工A	AS, A=498rd, t=10cm, RC-40, t=25cm	式	1		5,386,158	第24号内訳書参照 0U076
	交通管理	工A						/H
		交通管理工A		式	1		2,780,000	第25号内訳書参照 0U025
	A小計						30,843,481	44
	工事費	B						/H
	試掘工	B-1						/H
		試掘土工B-1	2m	式	1		123,888	第26号内訳書参照 0U026

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	試掘工	B-2						/li
		試掘土工B-2	6m	式	1		363,530	第 27 号内訳書参照 0U027
	試掘工	B-3						/li
		試掘土工B-3	2m	式	1		124,709	第 28 号内訳書参照 0U028
	配水管	布設工B-1						/li
		配水管布設材料費B-1	φ 50, PEP, L=45m, h=0.8m	式	1		298,850	第 29 号内訳書参照 0U037
		配水管布設土工B-1	φ 50, PEP, L=45m, h=0.8m	式	1		731,043	第 30 号内訳書参照 0U038
		配水管布設管工B-1	φ 50, PEP, L=45m, h=0.8m	式	1		155,747	第 31 号内訳書参照 0U039
	配水管	布設工B-2						/li
		配水管布設材料費B-2	φ 50, PEP, L=29m, h=0.8m	式	1		90,890	第 32 号内訳書参照 0U040
		配水管布設土工B-2	φ 50, PEP, L=29m, h=0.8m	式	1		442,371	第 33 号内訳書参照 0U041

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設管工B-2	φ 50, PEP, L=29m, h=0.8m	式	1		74,627	第 34 号内訳書参照 0U042
	配水管	布設工B-3						/li
		配水管布設材料費B-3	φ 50, PEP, L=8m, h=0.8m	式	1		382,260	第 35 号内訳書参照 0U043
		配水管布設土工B-3	φ 50, PEP, L=8m, h=0.8m	式	1		373,137	第 36 号内訳書参照 0U044
		配水管布設管工B-3	φ 50, PEP, L=8m, h=0.8m	式	1		211,462	第 37 号内訳書参照 0U045
	閉栓工	1 (B-2)						/li
		閉栓材料費 1	φ 100, h=1.2m	式	1		71,560	第 38 号内訳書参照 0U046
		閉栓土工 1	φ 100, h=1.2m	式	1		54,272	第 39 号内訳書参照 0U047
		閉栓管工 1	φ 100, h=1.2m	式	1		15,932	第 40 号内訳書参照 0U048
	閉栓工	2 (B-2)						/li
		閉栓材料費 2	φ 100, h=1.2m	式	1		71,560	第 41 号内訳書参照 0U049

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		閉栓土工2	φ100, h=1.2m	式	1		54,272	第42号内訳書参照 0U050
		閉栓管工2	φ100, h=1.2m	式	1		15,932	第43号内訳書参照 0U051
		公道内給水管接続替工B-1						/11
		公道内給水管接続替材料費B-1	3箇所, h=0.8m	式	1		100,440	第44号内訳書参照 0U052
		公道内給水管接続替土工B-1	3箇所, h=0.8m	式	1		31,488	第45号内訳書参照 0U053
		公道内給水管接続替管工B-1	3箇所, h=0.8m	式	1		140,446	第46号内訳書参照 0U054
		公道内給水管接続替工B-2						/11
		公道内給水管接続替材料費B-2	1箇所, h=0.8m	式	1		32,130	第47号内訳書参照 0U055
		公道内給水管接続替土工B-2	1箇所, h=0.8m	式	1		15,333	第48号内訳書参照 0U056
		公道内給水管接続替管工B-2	1箇所, h=0.8m	式	1		46,032	第49号内訳書参照 0U057
		宅地内給水管接続替工B-2						/11

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		宅地内給水管接続替土工B-2	宅地内接続替1箇所, 1-1-移設1箇所	式	1		10,982	第50号内訳書参照 0U058
		宅地内給水管接続替管工B-2	宅地内接続替1箇所, 1-1-移設1箇所	式	1		78,460	第51号内訳書参照 0U059
		管撤去工B-1						/11
		管撤去土工B-1	φ50, VP, L=38m, h=1.2m	式	1		753,619	第52号内訳書参照 0U060
		管撤去管工B-1	φ50, VP, L=38m, h=1.2m	式	1		18,179	第53号内訳書参照 0U061
		管撤去工B-2						/11
		管撤去土工B-2	φ100DIP, L=107m, h=1.2m	式	1		2,089,544	第54号内訳書参照 0U062
		管撤去管工B-2	φ100DIP, L=107m, h=1.2m	式	1		107,749	第55号内訳書参照 0U063
		管撤去工B-3						/11
		管撤去土工B-3	φ50, VP, L=7m, h=1.2m	式	1		135,060	第56号内訳書参照 0U064
		管撤去管工B-3	φ50, VP, L=7m, h=1.2m	式	1		6,803	第57号内訳書参照 0U065

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		軽量鋼矢板土留工B						/H
		軽量鋼矢板土留工B		式	1		70,479	第58号内訳書参照 0U080
		交通管理工B						/H
		交通管理工B		式	1		611,600	第59号内訳書参照 0U066
		B小計					7,904,386	+4
		工事費C						/H
		消火栓設置撤去工C						/H
		消火栓設置撤去材料費C	設置 単口1基/撤去 双口1基	式	1		385,180	第60号内訳書参照 0U067
		消火栓設置撤去土工C	設置 単口1基/撤去 双口1基	式	1		103,088	第61号内訳書参照 0U068
		消火栓設置撤去管工C	設置 単口1基/撤去 双口1基	式	1		26,565	第62号内訳書参照 0U069
		C小計					514,833	+1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		減圧弁設置工D						/H
		減圧弁設置撤去材料費D	設置 φ200 1基 / 撤去 φ200 1基	式	1		3,012,348	第63号内訳書参照 0U070
		減圧弁設置撤去土工D	設置 φ200 1基 / 撤去 φ200 1基	式	1		212,633	第64号内訳書参照 0U077
		減圧弁設置撤去管工D	設置 φ200 1基 / 撤去 φ200 1基	式	1		377,390	第65号内訳書参照 0U072
		軽量鋼矢板土留工D						/H
		軽量鋼矢板土留工D		式	1		175,799	第66号内訳書参照 0U078
		D小計					3,778,170	+1
		工事費計					43,040,870	+3
		直接工事費計					43,040,870	処分費控除額=3,213,955 =4,327,229-37,109,154*0.03 +4
		間接工事費						/H
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1		4,125,000	33,895,199*0.1217 対象額=43,040,870-9,145,671 率=10.14%*1.2 %07Kr
		技術管理費		式	1		53,436	第 67 号内訳書参照 %0703
		運搬費		式	1		39,345	第 68 号内訳書参照 %0709
		準備費		式	1		166,000	第 69 号内訳書参照 %0706
		共通仮設費 計					4,383,781	+3K
		純工事費					47,424,651	++J
		現場管理費		式	1		13,568,000	38,112,980*0.356 対象額=47,424,651-9,311,671 率=32.36%*1.1 %07Jo
		工事原価					60,992,651	++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1		9,725,023	57,612,696*0.1689以内 対象額=60,992,651-3,379,955 率=16.89%*1 %070p
		契約保証費		式	1		23,045	57,612,696*0.0004 対象額=60,992,651-3,379,955 %070r

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費等 計					9,748,068	+3
		スクラップ評価額		式	1		-160,719	第 70 号内訳書参照 %0704
		工事価格					70,580,000	++T
		消費税等相当額		式	1		7,058,000	70,580,000*0.1 %S10
		請負工事費 合計					77,638,000	++U

第 1 号内訳書 試掘土工A

19m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂掘削・積込	m3	22.8	12,100	275,880	Z0001-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	22.8	12,000	273,600	Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	45.6	8,910	406,296	DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	76	567	43,092	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8	2,960	11,248	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好ダンプトラック2台積 ハックル山積0.13m3	m3	3.8	3,923	14,907	DW421-J03
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好ダンプトラック2台積 ハックル山積0.13m3	m3	1.9	5,099	9,688	DW4211-J01
小型ハックルによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	19	520	9,880	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破処分費の対象	m3	1.9	.	.	県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)処分費の対象	m3	3.8	.	.	県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	19	621	11,799	DW431-J01

P-13

第 1 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	19	2,525	47,975	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m2	19	2,500	47,500	DW440-J02
計					1,176,945	

P-14

第 2 号内訳書 配水管布設材料費 A

φ 200, GXDIP, L=205m, h=0.9m

0U002

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-150
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	42			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-200
GX形T字(二受T字管)	φ 200*100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-202
GX形T字(二受T字管)	φ 200*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-203
GX形T字(二受T字管)	φ 200*200 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-204
GX形さし受	φ 200*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-203
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-152
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	13			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-202
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ 200*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1209-201
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1210-150
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1210-200

P-15

0U002

第 2 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形短 1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	2			建設物価・2020/12/01・Web版 N1213-200
GX形短 2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	2			建設物価・2020/12/01・Web版 N1214-200
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト 薬酸処理ナット付 (16×80) 8本 φ 200 パッキン (GF-1型)	組	4	8, 150	32, 600	局独自 Y0002
GX形接合セット (異形管・ワトシム弁用)	φ 150 (コ'A輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ワトシム弁用)	φ 200 (コ'A輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	28			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-200
G-LINK (GX形)	φ 150 (コ'A輪, T頂B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-150
G-LINK (GX形)	φ 200 (コ'A輪, T頂B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	14			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-200
GX形両受SF仕切弁	φ 200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3011-200
GX形受押しSF仕切弁	φ 200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-200

P-16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積算・2020/12/01・298,441 N3200-200
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	206	190	39,140	局独自 A1518
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/12/01・284 N1225-150
GX形挿しロリング	φ200 JWWA G 120・121	個	11			建設物価・2020/12/01・284 N1225-200
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔽酸処理ナット付 (16×75) 4本 φ75 パッキン (GF-1型)	組	1	3,930	3,930	局独自 Y0001
仕切弁きょう	短	個	4	31,310	125,240	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4	9,530	38,120	局独自 A1842
計					5,955,540	

第 3 号 内 訳 書 配水管布設土工A

φ200, GXDIP, L=206m, h=0.9m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2 t 積積 運搬12回	式	1		723,472	D332A1-J01*
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	426	567	241,542	DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	149.6	2,332	348,867	DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	247.4	3,799	939,872	DW421-J10
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	25.9	2,418	62,626	DW421-J08
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	13	3,143	40,859	DW4211-J03
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m2	130	465	60,450	DW430-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS版 処分費の対象	m3	13			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	25.9			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	81.9	9,172	751,186	DW412-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	41.8	8,797	367,714	DW412-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	130	621	80,730	DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	130	2,525	328,250	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	130	2,500	325,000	DW440-J02
バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	9	465	4,185	DW430-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラックt積 バック材山積0.28m3	m3	0.9	3,143	2,828	DW4211-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS液 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9.3	2,332	21,687	DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7.4	3,422	25,322	DW412-J03
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層	m2	9	286	2,574	DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9	2,525	22,725	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	9	2,500	22,500	DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,547,509	

第 4 号内訳書 配水管布設管工A

φ 200, GXDIP, L=205m, h=0.9m

0U004

I 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	206	8	1,648	G0875-B00
仕切弁設置工 φ 200		基	4	15,910	63,640	F0544-B00
鋤鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	2	1,456	2,912	DW0201-J02
鋤鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	204	1,548	315,792	DW0201-J01
フランジ継手工	鋤鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm	口	4	3,547	14,188	DW024-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1	2,216	2,216	DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3	2,660	7,980	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k接合	口	2	4,255	8,510	DW0262-J06
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	42	2,660	111,720	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	28	3,103	86,884	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k接合	口	3	4,965	14,895	DW0262-J03

P-21

0U004

第 4 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	2	493	986	DW02A-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	204	649	132,396	DW02A-J01
管明示テープ工	呼び径φ 150×5000 天端明示 無	m	2	23	46	DW02E-J02
管明示テープ工	呼び径φ 200×5000 天端明示 無	m	204	25	5,100	DW02E-J01
管明示シート工		m	206	86	17,716	DW02F-J01
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 150 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2	13,220	26,440	F0528-B00
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 200 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	10	14,350	143,500	F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm クッピンねじ式固定	口	2	1,843	3,686	DW027-J02
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm クッピンねじ式固定	口	11	1,843	20,273	DW027-J01
鋤鉄管溝切り加工工	φ 200 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2	10,050	20,100	Z0003-B00
フランジ継手工	鋤鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	1	2,660	2,660	DW024-J02

P-22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	2	81,400	162,800	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	2	3,290	6,580	F3118-B00
計					1,172,668	

第 5 号 内 訳 書 連絡材料費 1

φ75,GXDIP,L=4m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ75(接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物,積資・2020/12/01・283,424 N1201-075
GX形受さし	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-101
GX形受さし	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-152
GX形受さし	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-203
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1202-072
GX形接合セット(異形管・ソトソール 弁用)	φ75(コ*A輪,押輪,T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-075
GX形接合セット(異形管・ソトソール 弁用)	φ100(コ*A輪,押輪,T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-100
GX形接合セット(異形管・ソトソール 弁用)	φ150(コ*A輪,押輪,T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-150
GX形接合セット(異形管・ソトソール 弁用)	φ200(コ*A輪,押輪,T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-200
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1224-075
片落メカニカルソケット(DIP*VP)	φ75*50(耐震特押) 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	1	33,280	33,280	局独自 A2287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	4	190	760	局独自 A1518
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/12/01・283, 424 N1201-200
GX形押し口リング	φ200 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/12/01・284 N1225-200
GX形両受SF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/12/01・298, 441 N3011-200
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
計					556,470	

第 6 号 内 訳 書 連絡土工 1

φ75, GXDIP, L=4m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	13	567	7,371	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4	2,960	13,024	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.02	9,051	181	DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.4	6,940	51,356	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	3,923	2,746	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	5,099	2,039	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	520	2,080	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS板 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.02	3,972	79	局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4	9,255	22,212	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3	8,880	11,544	DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	4	621	2,484	DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,525	10,100	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	4	2,500	10,000	DW440-J02
計					140,056	

第 7 号 内訳書 連絡管工 1

φ75, GXDIP, L=4m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	4	8	32	G0875-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	4	458	1,832	F0792-B00
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	m	2	1,255	2,510	DW0201-J04
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径200mm クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	m	2	1,548	3,096	DW0201-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,881	2,881	DW022-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,216	2,216	DW0262-J10
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,216	4,432	DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1	2,216	2,216	DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1	2,660	2,660	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	3	3,103	9,309	DW0262-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	2	369	738	DW02A-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	2	649	1,298	DW02A-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,773	1,773	DW054-J01
管明示テープ工	呼び径φ75×4000 天端明示 無	m	2	23	46	DW02E-J05
管明示テープ工	呼び径φ200×6000 天端明示 無	m	2	25	50	DW02E-J01
管明示シート工		m	4	86	344	DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	11,750	11,750	F0526-B00
仕切弁設置工 φ200		基	1	15,910	15,910	F0544-B00
GX形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	1	1,843	1,843	DW027-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1	14,350	14,350	F0529-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	1	26,870	26,870	F0901-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,290	3,290	F3118-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広報用各戸ビラ		枚	6	36	216	G0074-B00
計					109,662	

第 8 号内訳書 連絡材料費 2

φ 150, GXDIP, L=5m

0U008

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/12/01・283, 424 N1201-150
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1210-150
GX形接合セット (異形管・ソトソル弁用)	φ 150 (コノ輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-150
G-LINK (GX形)	φ 150 (コノ輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1232-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1224-150
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	5	190	950	局独自 A1518
GX形種しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/12/01・284 N1225-150
計					173, 280	

P-31

第 9 号内訳書 連絡土工 2

φ 150, GXDIP, L=5m

0U009

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	17	567	9, 639	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.3	2, 960	24, 568	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	14.2	6, 940	98, 548	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3, 923	4, 707	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	5, 099	3, 059	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	520	3, 120	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.8	9, 255	44, 424	DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4	8, 880	21, 312	DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	6	621	3, 726	DW431-J01

P-32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,525	15,150	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	6	2,500	15,000	DW440-J02
計					251,173	

第 10 号 内訳書 連絡管工 2

φ 150, GXDIP, L=5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	5	8	40	G0875-B00
管撤去工 φ 150 DIP	(切断合) CIP兼用	m	5	1,211	6,055	F0772-B00
鋤鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベースワック4t級 吊能力2.9t	m	5	1,456	7,280	DW0201-J02
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1	2,216	2,216	DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1	2,660	2,660	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	4,255	8,510	DW0262-J06
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	5	493	2,465	DW02A-J02
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	5	23	115	DW02E-J02
管明示シート工		m	5	86	430	DW02F-J01
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 150 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2	13,220	26,440	F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm クッピンねじ式固定	口	2	1,843	3,686	DW027-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ150～φ300(切筋込み)	箇所	1	81,400	81,400	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,290	3,290	F3118-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1	3,889	3,889	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	775	775	F0556-B00
計					149,251	

P-35

第 11 号 内訳書 連絡材料費 3

φ100, GXDIP, L=7m

0011
1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2020/12/01・283,424 N1201-100
GX形曲管	φ100*15° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1202-102
GX形曲管	φ100*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1202-103
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1210-100
GX形接合セット (異形管・フットシム 弁用)	φ100 (コ'A輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1221-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コ'A輪、T頭B*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1232-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1224-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/12/01・298,441 N3010-100
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	7	190	1,330	局独自 A1518
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/12/01・284 N1225-100
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841

P-36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
計					377,110	

第 12 号 内訳書 連絡土工 3

φ100, GXDIP, L=7m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	19	567	10,773	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.8	2,960	17,168	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.3	6,940	64,542	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1	3,923	4,315	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	5,099	2,549	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	520	2,600	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	9,255	27,765	DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.6	8,880	14,208	DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	5	621	3,105	DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m ²	5	2,525	12,625	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	5	2,500	12,500	DW440-J02
発土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離17.4km 良好タンクトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.08	9,051	724	DW421-J05
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山処分費の対象	m ³	0.08	3,972	317	局独自 K0029
計					180,231	

第 13 号 内訳書 連絡管工 3

φ 100, GXDIP, L=7m

1 式

0U013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	7	8	56	G0875-B00
仕切弁設置工 φ 100		基	1	13,390	13,390	F0542-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	2	2,216	4,432	DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	4	2,216	8,864	DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	3	3,547	10,641	DW0262-J09
管明示シート工		m	7	86	602	DW02F-J01
鉗鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 100 (GX形/専用工具使用) クビねじ式	口	3	12,300	36,900	F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm クツピンねじ式固定	口	2	1,843	3,686	DW027-J03
鉗鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	7	1,278	8,946	DW0201-J03
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	7	420	2,940	DW02A-J03
管明示テープ工	呼び径φ 100×4000 天端明示 無	m	7	25	175	DW02E-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,870	26,870	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,290	3,290	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	26	36	936	G0074-B00
計					121,728	

第 14 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 A

16箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食71AA、密着コア含)	φ200*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	15	21,220	318,300	局独自 A1062-000
サドル付分水栓(防食71AA、密着コア含)	φ100*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1	14,420	14,420	局独自 A1042-000
計					332,720	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	84	567	47,628	DF040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	15.3	2,960	45,288	DF399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.04	9,051	362	DF421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	22.1	6,940	153,374	DF421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	3,923	16,476	DF421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.1	5,099	10,707	DF421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	21	520	10,920	DF4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	2.1			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	4.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.04	3,972	158	局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.9	9,255	63,859	DF411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2	8,880	37,296	DF411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	21	621	13,041	DF431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	21	2,525	53,025	DF440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	21	2,500	52,500	DF440-J02
計					532,354	

第 16 号 内訳書 公道内給水管接続替管工 A

16箇所, h=0.8m

0U017

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	7	43,340	303,380	F1016-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=7m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	84,190	336,760	Z0004-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	4	54,040	216,160	F1032-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=8m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	67,010	67,010	Z0005-B00
給水管接続替調整工		件	16	2,832	45,312	G0042-B00
計					968,622	

P-45

第 17 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工 A

宅地内接続替5箇所, マナー移設4箇所

0U018

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	15	1,078	16,170	DP040036-J02
コンクリートとりこわし工	コンクリートブレーカー, 無筋	m ³	0.2	30,960	6,192	Z0006-B00
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 D1D区間有 8.0km以下	m ³	0.2	5,771	1,154	DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co版 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定 無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車 無し)	m ³	0.2	25,320	5,064	DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	3.1	9,073	28,126	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	3.1	6,617	20,512	DP020016-J01
計					78,424	

P-46

第 18 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工 A

宅地内接続総5箇所、メーター移設4箇所

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	4	76,360	305,440	F1818-B00
計					305,440	

第 19 号 内訳書 管撤去土工 A

φ 200DIP, L=185 φ 200SP, L=6m
φ 150DIP, L=15m φ 50VP, L=177m h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	412	567	233,604	DPO40036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	159.3	2,332	371,487	DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	269.2	3,799	1,022,690	DW421-J10
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	24.7	2,418	59,724	DW421-J08
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	12.4	3,143	38,973	DW4211-J03
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	124	465	57,660	DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	12.4			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	24.7			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.2	9,172	38,522	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	130.4	8,797	1,147,128	DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	124	621	77,004	DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m ²	124	2,525	313,100	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m ²	124	2,500	310,000	DW440-J02
計					3,833,132	

第 20 号 内訳書 管撤去管工A

φ200DIP, L=185 φ200SP, L=6m
φ150DIP, L=15m φ50VP, L=177m h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	185	1,350	249,750	F0773-B00
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	15	1,211	18,165	F0772-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	177	458	81,066	F0792-B00
管撤去工 200 SP	(切断含)	m	6	1,288	7,728	F0781-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	2	3,009	6,018	F0563-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1	3,889	3,889	F0564-B00
仕切弁撤去工 φ200		基	6	4,856	29,136	F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	10	775	7,750	F0556-B00
計					403,502	

第 21 号 内訳書 仮設給水管付替材料費 A

10箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食タイプ、密着コア含)	φ200×25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	10	21,220	212,200	局独自 A1062-000
計					212,200	

第 22 号 内訳書 仮設給水管付替土工 A

10箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	21.7	2,960	64,232	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	31	6,940	215,140	DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.2	3,923	24,322	DW421-J03
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.1	5,099	15,806	DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	31	520	16,120	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS板 処分費の対象	m ³	3.1			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m ³	6.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(層間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	15.5	8,880	137,640	DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	31	621	19,251	DW431-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m ²	31	2,525	78,275	DW440-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物 (20)	m ²	31	2,500	77,500	DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					689,206	

第 23 号 内訳書 仮設給水管付替管工 A

10箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工 φ25	設置、撤去、材工共	箇所	10	41,010	410,100	Z0013-B00
計					410,100	

第 24 号 内訳書 路面仮復旧工A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	814	567	461,538	DP040036-J01
パツパツによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	499	465	232,035	DW430-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4 t積 パツパツ山積0.28m3	m3	49.9	3,143	156,835	DW4211-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS波 処分費の対象	m3	49.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	124.7	2,332	290,800	DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4 t積 パツパツ山積0.28m3	m3	99.7	2,418	241,074	DW421-J08
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック4 t積 パツパツ山積0.28m3	m3	24.9	5,180	128,982	DW421-J09
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	24.9	3,972	98,902	局独自 K0029
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	99.7			県単価・2021/01/01・105 K0028
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)		m2	499	232	115,768	DW432-J01
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転回回数2層 RC-40	m2	499	991	494,509	DW431-J03

第 24 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	499	2,525	1,259,975	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	499	2,500	1,247,500	DW440-J02
計					5,386,158	

第 25 号 内訳書 交通管理工 A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	200			県単価・2021/03/01・労務2 R0011-001
計					2,780,000	

第 26 号 内訳書 試掘土工 B-1

2a

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂掘削・積込	m3	2.4	12,100	29,040	Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	2.4	12,000	28,800	Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	4.8	8,910	42,768	DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	8	567	4,536	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,960	1,184	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,923	1,569	DW421-J03
As地運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,099	1,019	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	520	1,040	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS液処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 R0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)処分費の対象	m3	0.4			県単価・2021/01/01・105 R0028
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2	621	1,242	DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	IC道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2	2,525	5,050	DW440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	2	2,500	5,000	DW440-J02
計					123,888	

第 27 号 内訳書 試掘土工B-2

6m

0U027

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	7.5	12,100	90,750	Z0001-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	7.2	12,000	86,400	Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	14.7	8,910	130,977	DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	24	567	13,608	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,960	3,552	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有リ 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,923	4,707	DW421-J03
As塊運搬費	DID区間有リ 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	5,099	1,529	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	520	3,120	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,972	1,191	局独自 K0029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	991	5,946	DP431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,525	15,150	DP440-J01
計					363,530	

第 28 号 内訳書 試掘土工B-3

2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	2.6	12,100	31,460	Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	2.6	12,000	31,200	Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	5.2	8,910	46,332	DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	8	567	4,536	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,960	888	DP399-J01
発生土運搬費	D1D区間有 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,923	1,176	DP421-J03
As塊運搬費	D1D区間有 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,099	509	DP421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	520	1,040	DP4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2	537	1,074	DP431-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	2	2,367	4,734	DW440-J03
計					124,709	

P-63

第 29 号 内訳書 配水管布設材料費 B-1

φ 50, PEP, L=45m, h=0.8m

0U037

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形さし受	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-101
GX形接合セット (異形管・ワトソル 弁用)	φ 75 (コ'A輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ワトソル 弁用)	φ 100 (コ'A輪, 押輪, T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-075
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	本	7			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	8			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE ベンド	φ 50*45° JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2184
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗カ 3DkN以上	個	1	35,350	35,350	局独自 A2281
GX形受挿しSF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-075
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	45	190	8,550	局独自 A1518

P-64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形押しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/12/01・284 N1225-075
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
計					298,850	

第 30 号 内訳書 配水管布設土工B-1

φ50, PEP, L=45m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	90	567	51,030	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	21.7	2,960	64,232	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	9,051	1,810	DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	33.1	6,940	229,714	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	5	3,923	19,615	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.5	5,099	12,747	DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	25	520	13,000	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	2.5			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	5			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,972	794	局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.6	9,255	107,358	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5	8,880	44,400	D#411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	25	621	15,525	D#431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	25	2,525	63,125	D#440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	25	2,500	62,500	D#440-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	520	520	D#4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,099	509	D#4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2021/01/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	2,960	2,960	D#399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	3,505	2,453	D#411-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層	m2	1	286	286	D#431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,525	2,525	D#440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	1	2,500	2,500	D#440-J02
計					731,043	

第 31 号 内訳書 配水管布設管工 B-1

φ 50, PEP, L=45m, h=0.8m

0U039

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	45	8	360	G0875-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,390	13,390	F0541-B00
鋤鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	7	1,255	8,785	DW0201-J04
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,881	2,881	DW022-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,216	4,432	DW0262-J10
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,216	4,432	DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1	2,216	2,216	DW0262-J08
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	7	369	2,583	DW02A-J04
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	8	1,905	15,240	DW053-J01
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径50mm	口	1	1,773	1,773	DW054-J01
管明示テープ工	呼び径φ 75×4000 天端明示 無	m	7	23	161	DW02E-J05

P-69

0U039

第 31 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	45	86	3,870	DW02F-J01
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	11,750	23,500	F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,843	3,686	DW027-J04
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径50mm	m	38	611	23,218	DW052-J01
管明示テープ工	呼び径φ 50×4000 天端明示 無	m	38	19	722	DW02E-J04
ロケーティングワイヤー工		m	38	226	8,588	DW056-J01
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	38	945	35,910	DW057-J01
計					155,747	

P-70

第 32 号 内訳書 配水管布設材料費 B-2

φ 50, PEP, L=29m, h=0.8m

0U040

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用* リエツ管)	φ50*5mm JWWA K 144	本	6			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	8			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2218
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1	38,340	38,340	局独自 A2235
PE Sバンド	φ50 450H JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・Web版, 430 A2204
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	29	190	5,510	局独自 A1518
計					90,890	

P-71

第 33 号 内訳書 配水管布設土工 B-2

φ 50, PEP, L=29m, h=0.8m

0U041

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	58	567	32,886	DP040035-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.6	2,960	43,216	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	9,051	4,525	DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	21.8	6,940	151,292	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2	3,923	12,553	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	5,099	4,079	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	16	520	8,320	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	3.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.5	3,972	1,986	局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.7	9,255	71,263	DW411-J01

P-72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(冠間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	3.2	8,880	28,416	DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	16	991	15,856	DW431-J03
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	16	2,525	40,400	DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	1	520	520	DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,099	509	DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS液 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2021/01/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1	2,960	2,960	DW399-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.7	3,505	2,453	DW411-J03
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	1	572	572	DW431-J04
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1	2,525	2,525	DW440-J01
計					442,371	

第 34 号 内訳書 配水管布設管工B-2

φ50, PEP, L=29m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	8	1,905	15,240	DW053-J01
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径50mm	口	2	1,773	3,546	DW054-J01
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2	443	886	DW079-J01
φ300以下天端明示テープ工		m	29	8	232	G0875-B00
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径50mm	m	29	611	17,719	DW052-J01
管明示シート工		m	29	86	2,494	DW02F-J01
管明示テープ工	呼び径φ50×4000 天端明示 無	m	29	19	551	DW02E-J04
ロケータリングワイヤー工		m	29	226	6,554	DW056-J01
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	29	945	27,405	DW057-J01
計					74,627	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト腐蝕処理ナット付 (16×85) 4本 φ75 パッキン (GF-1型)	組	2	3,730	7,460	局独自 Y0014
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	本	2			建物, 積資・2020/12/01・299, 430 A2095
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE EFソケット	φ75 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2110
PE レデュース	φ75*50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・Web版, 430 A2169
PE フランジ G形	φ75 (7.5K) (フランジ部PCD) PTC K 13	個	1	12,520	12,520	局独自 A2226
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1	38,340	38,340	局独自 A2235
鋳鉄製割T字管 (弁無) GF形	400*75	個	1	233,300	233,300	局独自 M1100-401
SF仕切弁	φ75 (2種 7.5K) JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3100-070
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	8	190	1,520	局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	局独自 A1841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
計					382,260	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	20	567	11,340	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.4	2,960	39,664	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.02	9,051	181	DW421-J05
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	24.1	6,940	167,254	DW421-J04
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,923	5,099	DW421-J03
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	5,099	2,039	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9	520	4,680	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.02	3,972	79	局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7	9,255	64,785	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5	8,880	44,400	DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	9	537	4,833	DW431-J05
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9	2,367	21,303	DW440-J03
計					373,137	

第 37 号 内訳書 配水管布設管工 B-3

φ 50, PEP, L=8m, h=0.8m

0U045

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,390	13,390	F0541-B00
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	2	2,660	5,320	DW024-J02
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	1	1,905	1,905	DW053-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	1	2,381	2,381	DW053-J02
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2	1,773	3,546	DW054-J01
φ300以下天端明示テープ工		m	8	8	64	G0875-B00
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径50mm	m	8	611	4,888	DW052-J01
管明示シート工		m	8	86	688	DW02F-J01
管明示テープ工	呼び径φ50×4000 天端明示 無	m	8	19	152	DW02E-J04
ロケータリングワイヤー工		m	8	226	1,808	DW056-J01
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	8	945	7,560	DW057-J01

P-79

0U045

第 37 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ50~φ100(切筋込み)	箇所	1	26,870	26,870	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,290	3,290	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	20	36	720	G0074-B00
不断水連絡工	φ400×φ75	箇所	1	97,030	97,030	DW02D1-J01
不断水防護工	φ400×φ75	箇所	1	41,850	41,850	Z0014-B00
計					211,462	

P-80

第 38 号 内訳書 閉栓材料費 1

φ100, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ100(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	8,820	8,820	局独自 N1615-100
仕切弁きょう	長	個	1	53,210	53,210	局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
計					71,560	

第 39 号 内訳書 閉栓土工 1

φ100, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	5	567	2,835	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	2,960	5,920	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.07	9,051	633	DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.3	6,940	22,902	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,923	1,176	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.07	5,099	356	DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	520	520	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.07			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.07	3,972	278	局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	8,880	7,104	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	991	991	DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型水再生密粒度AS混合物 (13)	m2	1	2,525	2,525	DW440-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	9,255	7,404	DW411-J01
計					54,272	

第 40 号 内訳書 閉栓管工 1

φ 100, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1	6,293	6,293	F0472-B00
仕切弁きょう取替工		箇所	1	9,639	9,639	F0555-B00
計					15,932	

第 41 号 内訳書 閉栓材料費 2

φ 100, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ 100 (2 類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	枚	1	8,820	8,820	局独自 N1615-100
仕切弁きょう	長	個	1	53,210	53,210	局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	局独自 A1842
計					71,560	

第 42 号 内訳書 閉栓土工 2

φ 100, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	5	567	2,835	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2	2,960	5,920	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2台積 ベックホウ山積0.13m3	m3	0.07	9,051	633	DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2台積 ベックホウ山積0.13m3	m3	3.3	6,940	22,902	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 ベックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,923	1,176	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 ベックホウ山積0.13m3	m3	0.07	5,099	356	DW421-J01
小型ベックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	520	520	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS蓋 処分費の対象	m3	0.07			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.07	3,972	278	局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	8,880	7,104	DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚26cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	1	991	991	DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型水再生密粒度AS混合物(t3)	m ²	1	2,525	2,525	DW440-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.8	9,255	7,404	DW411-J01
計					54,272	

第 43 号 内 訳 書 閉 栓 管 工 2

φ 100, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1	6,293	6,293	F0472-B00
仕切弁きょう取替工		箇所	1	9,639	9,639	F0555-B00
計					15,932	

第 44 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 B-1

3箇所, h=0.8m

1式

0052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食タイプ含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	3	33,480	100,440	局独自 A1102
計					100,440	

P-89

第 45 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 B-1

3箇所, h=0.8m

1式

0053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	5	567	2,835	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1	2,960	2,960	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4	6,940	9,716	DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,923	1,176	DW421-J03
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	5,099	509	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	520	520	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS板 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2021/01/01・105 X0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 X0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(層間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	9,255	3,702	DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(層間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	8,880	2,664	DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	1	621	621	DW431-J01

P-90

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,525	2,525	D#440-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	1	2,500	2,500	D#440-J02
計					31,488	

P-91

第 46 号 内訳書 公道内給水管接続替管工B-1

3箇所, h=0.8m

1式

0U054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	65,330	65,330	Z0015-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2	33,310	66,620	Z0016-B00
給水管接続替調整工		件	3	2,832	8,496	G0042-B00
計					140,446	

P-92

第 47 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 B-2

1箇所, h=0.8m

0U055

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食71%含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	1	32,130	32,130	局独自 A1101
計					32,130	

P-93

第 48 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 B-2

1箇所, h=0.8m

0U056

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	3	567	1,701	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5	2,960	1,480	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.04	9,051	362	DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.7	6,940	4,858	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.1	3,923	392	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.04	5,099	203	DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	0.7	520	364	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS段 処分費の対象	m ³	0.04			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.1			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.04	3,972	158	局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(層間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2	9,255	1,851	DW411-J01

P-94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1	8,880	888	DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	0.7	991	693	DW431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	0.7	2,525	1,767	DW440-J01
計					15,333	

P-95

第 49 号 内訳書 公道内給水管接続替管工B-2

1箇所, h=0.8m

0U057

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	43,200	43,200	F1062-B00
給水管接続替調整工		件	1	2,832	2,832	G0042-B00
計					46,032	

P-96

第 50 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工 B -- 2

宅地内接続替1箇所,メーター移設1箇所

0U058

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	0.7	9,073	6,351	DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	0.7	6,617	4,631	DP020016-J01
計					10,982	

P-97

第 51 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工 B -- 2

宅地内接続替1箇所,メーター移設1箇所

0U059

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	1	78,460	78,460	F1817-B00
計					78,460	

P-98

第 52 号 内訳書

管撤去土工 B-1

φ 50, VP, L=38m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	76	567	43,092	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	24.2	2,960	71,632	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	39.9	6,940	276,906	DW421-J04
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2	3,923	16,476	DW421-J03
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.1	5,099	10,707	DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	21	520	10,920	DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	2.1			県単価・2021/01/01-105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	4.2			県単価・2021/01/01-105 K002B
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(径間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	20	8,880	177,600	DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	21	621	13,041	DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	21	2,525	53,025	DW440-J01

第 52 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	21	2,500	52,500	DW440-J02
計					753,619	

第 53 号 内訳書 管撤去管工B-1

φ50, VP, L=38m, h=1.2m

0U061

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	38	458	17,404	F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	775	775	F0556-B00
計					18,179	

P-101

第 54 号 内訳書 管撤去土工B-2

φ100DIP, L=107m, h=1.2m

0U062

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	214	567	121,338	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	73.5	2,960	217,560	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離17.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8	9,051	16,291	DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	119.8	6,940	831,412	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.8	3,923	46,291	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.9	5,099	14,787	DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	59	520	30,680	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	2.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	11.8			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1.8	3,972	7,149	局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(経間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	59.9	8,880	531,912	DW411-J02

P-102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2回 RC-40	m ²	59	991	58,469	D#431-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m ²	59	2,525	148,975	D#440-J01
計					2,089,544	

第 55 号 内訳書 管撤去管工B-2

φ100DIP, L=107m, b=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	107	1,007	107,749	F0771-D00
計					107,749	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚16cm以下	m	14	567	7,938	DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.7	2,960	13,912	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.1	6,940	56,214	DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	3,923	2,353	DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	5,099	1,019	DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	520	2,080	DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS液 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(乱間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.1	8,880	36,408	DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	4	537	2,148	DW431-J05
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,367	9,468	DW440-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					135,060	

第 57 号 内訳書 管撤去管工 B - 3

φ 50, VP, L=7m, h=1.2m

0U065

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切所含)	m	7	458	3,206	F0792-B00
仕切弁撤去工 φ50		基	1	2,822	2,822	Z0008-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	775	775	P0556-B00
計					6,803	

P-107

第 58 号 内訳書 軽量鋼矢板土留工 B

0U080

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深3.0m以下 支保工 軽量金属製	m	3	8,103	24,309	DW019-J02
軽量鋼矢板賃料 (II型)	矢板長3.0m 軽作業 設置撤去1回	箇所	1	18,090	18,090	Z0023-B00
軽量金属支保賃料	アルミ版起、アルミ製水圧サポート 水圧ポンプ 賃料日数30日 1段	箇所	1	28,080	28,080	Z0024-B00
計					70,479	

P-108

第 59 号 内訳書 交通管理工 B

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	44			県単価・2021/03/01・労務2 R0011-001
計					611,600	

第 60 号 内訳書 消火栓設置撤去材料費 C

設置 単口1基/撤去 双口1基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	1	109,000	109,000	局独自 N3306-070
補修弁 (ボ-ル弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100mm レ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1	81,750	81,750	局独自 N3513-070
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1	98,240	98,240	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1	96,190	96,190	局独自 A1856
計					385,180	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	7	567	3,969	DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.5	2,332	10,494	DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離14.7km 良好 クランプトラック4t積 ベック材山積0.28m3	m3	7.8	3,799	29,632	DW421-J06
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 クランプトラック4t積 ベック材山積0.28m3	m3	0.6	2,418	1,450	DW421-J08
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 クランプトラック4t積 ベック材山積0.28m3	m3	0.3	3,143	942	DW4211-J03
ベック材による舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3	465	1,395	DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K002B
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.9	8,797	34,308	DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	3	621	1,863	DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	3	2,525	7,575	DW440-J01

P-111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	3	2,500	7,500	DW440-J02
計					103,088	

第 62 号 内訳書 消火栓設置撤去管工 C

設置 単口1基/撤去 双口1基

EU069

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	1	17,860	17,860	Z0009-H00
消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	1	8,705	8,705	F0722-H00
計					26,565	

P-113

第 63 号 内訳書 減圧弁設置撤去材料費 D

設置 φ200 1基 / 撤去 φ200 1基

EU070

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減圧弁 φ200	PR-10型 200A (7.5KF)	基	1	2,150,000	2,150,000	局独自 Y0001
フランジアダプター	7フラン (RF7.5K) × 7フラン (RF7.5K) φ200 L=200	個	1	308,500	308,500	局独自 Y0005
減圧弁鉄蓋	φ900 T-25	個	1	436,000	436,000	局独自 Y0013
組立式マンホール2号	斜壁 900*1200*H300	個	1	32,600	32,600	局独自 Y0008
組立式マンホール2号	直壁 1200*600	個	1	41,300	41,300	局独自 Y0009
組立式マンホール2号	底版	個	1	35,500	35,500	局独自 Y0010
フランジパッキン(7.5K, RF型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1	2,800	2,800	局独自 A1755
六角ボルト 硫酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8	706	5,648	局独自 A1683
計					3,012,348	

P-114

第 64 号 内訳書 減圧弁設置撤去土工D

設置 φ200 1基 / 撤去 φ200 1基

I 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	9	567	5,103	DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7	2,332	16,324	DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離14.7km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	12.1	3,799	45,967	DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1	2,418	2,418	DW421-J07
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.5	3,143	1,571	DW4211-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	5	465	2,325	DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6	8,797	52,782	DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	5	621	3,105	DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	5	2,525	12,625	DW440-J01

P-115

第 64 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	5	2,500	12,500	DW440-J02
コンクリートとりこわし工	コンクリートブレイカー, 無筋	m3	1.2	30,960	37,152	Z0006-B00
穀運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	1.2	5,771	6,925	DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2021/01/01・105 K0026
計					212,633	

P-116

第 65 号 内訳書 減圧弁設置撤去管工D

設置 φ200 1基 / 撤去 φ200 1基

1式

EU072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減圧弁設置・撤去工 (機械)	呼び径200mm	箇所	1	21,530	21,530	Z0012-H00
減圧弁試運転調整費		基	1	120,000	120,000	局独自 Y0006
組立2号マンホール工		箇所	1	51,550	51,550	Z0010-H00
ドレーン設置工	φ25 SSP	箇所	2	86,800	173,600	Z0017-H00
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	1	10,710	10,710	F0474-B00
計					377,390	

P-117

第 66 号 内訳書 軽量鋼矢板土留工D

1式

EU078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	9	5,641	50,769	DW019-J01
軽量鋼矢板賃料 (II型)	矢板長2.5m 軽作業 設置撤去1回	箇所	1	24,950	24,950	Z0018-H00
軽量金属支保賃料	アルミ腹起、アルミ製水圧サポート 水圧ポンプ 賃料日数30日 1段	箇所	2	40,060	80,120	Z0019-H00
軽量鋼矢板賃料 (II型)	矢板長2.0m 軽作業 設置撤去1回	箇所	1	19,960	19,960	Z0022-H00
計					175,799	

P-118

第 67 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下, ポリビック	m	82	104	8,528	F0930-B00
通水洗管工	200以下, ポリビック	m	206	218	44,908	F0932-B00
計					53,436	

第 68 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	3.4	3,000	10,200	実務必携・令和02年度版・15 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	6.7	4,350	29,145	実務必携・令和02年度版・14 P0059
計					39,345	

第 69 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費 (諸経費含)	28項目 (久里浜UCR処分場)	検体	1			県単価・2021/01/01・107 K0010
計					166,000	

第 70 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	12,875	-10	-128,750	局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	2,468	-12	-29,616	局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	181	-13	-2,353	局独自 K5103
計					-160,719	