

				課長	係長等	検算	設計

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 03	課・事業所 0156	班 40	連番 0018	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市土木部						
(工 事 ・ 業 務) 名	勤労福祉会館駐車場ブロック塀改修工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市日の出町1丁目5番地						
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	勤労福祉会館						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期	120 日間						
設 計 金 額	(円)						
	3,509,000 円						
設 計 概 要							
(起 工 ・ 変 更) 理 由							

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	06 労働費
項	01 労働費
目	02 勤労福祉会館費
節	14 工事請負費
細節	84 工事請負費 [維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	3,509,000					
工事価格	3,190,000					
消費税等相当額	319,000					

最低制限価格 3,191,650円
(税抜 2,901,500円)

令和 03 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工程	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和03年4月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	12	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		1,675,616	
構造物撤去工			1	式		469,116	
構造物取壊し工			1	式		469,116	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		217,947	
掘削工			1	式		77,062	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		140,885	第 0003 号 内訳書
防護柵工			1	式		756,391	
防止柵工			1	式		756,391	第 0004 号 内訳書
舗装工			1	式		65,362	
アスファルト舗装工			1	式		65,362	第 0005 号 内訳書
仮設工			1	式		166,800	
交通管理工			1	式		166,800	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計			1	式		1,675,616	
共通仮設費計			1	式		248,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		248,000	【千円止】
純工事費			1	式		1,923,616	
現場管理費			1	式		692,000	【千円止】
工事原価			1	式		2,615,616	
一般管理費等			1	式		581,540	
工事価格			1	式		3,190,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		319,000	
本工事費計			1	式		3,509,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断	1	式	21,016	21,016	第0001号下内
(AMA0030) 舗装版破碎	1	式	23,700	23,700	第0002号下内
(AMA0010) コンクリート構造物取壊し	1	式	424,400	424,400	第0003号下内
合 計				469,116	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 床掘	1	式	10,500	10,500	第0004号下内
(AMA0060) 土砂等運搬	1	式	66,562	66,562	第0005号下内
合 計				77,062	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 残土等処分	1	式	103,740	103,740	第0006号下内
(AMA0100) 舗装版切断濁水処理	1	式	37,145	37,145	第0007号下内
合 計				140,885	

第0004号 内訳書
防止柵工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 立入防止柵					第0008号下内
	1	式	756,391	756,391	
合 計				756,391	

第0005号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 表層					第0009号下内
	1	式	30,206	30,206	
(AMA0120) 下層路盤					第0010号下内
	1	式	35,156	35,156	
合 計				65,362	

第0006号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 交通誘導警備員					第0011号下内
	1	式	166,800	166,800	
合 計				166,800	

第0001号 下位内訳書
AMA0020 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=757mm舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	37	m	568	21,016	
合 計				21,016	
	1	式	当り	21,016	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0030 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0002号単価表
J01=全ての費用	15	m ²	1,580	23,700	
合 計				23,700	
	1	式	当り	23,700	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0010 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	8	m ³	53,050	424,400	
合 計				424,400	
	1	式	当り	424,400	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 床掘

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	3	m3	3,500	10,500	第0004号単価表
合 計				10,500	
	1	式	当り	10,500	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬 J01=舗装版破砕, J02=機械積込(小規模土 工), J03=有り, J13=8.0km以下, J16=全 ての費用	0.7	m3	5,819	4,073	第0005号単価表
(CB227010) 殻運搬 J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=有り, J07=8.0km以 下, J16=全ての費用	8	m3	5,797	46,376	第0006号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平 積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J16=11.0km以下	3	m3	5,371	16,113	第0007号単価表
合 計				66,562	
	1	式	当り	66,562	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0070 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 塵材処理料 (東部地区) AS 殻	0.7	m3	4,400	3,080	T
(Z132597020) 塵材処理料 (東部地区) 有筋C殻	8	m3	8,870	70,960	T
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2t車 (昼間：地山)	3	m3	9,900	29,700	T
合 計				103,740	
	1	式	当り	103,740	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0100 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 舗装版切断濁水処理	1	式	37,145	37,145	第0008号単価表
合 計				37,145	
	1	式	当り	37,145	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0080 立入防止柵

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)					第0009号単価表
J01=基礎7'ポツ, J03=2m	37	m	2,963	109,631	
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0010号単価表
	37	m	5,440	201,280	
(SJ0010) 補強コンクリート					第0011号単価表
	37	m	12,040	445,480	
合 計				756,391	
	1	式	当り	756,391	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0110 表層

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0018号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	11	m2	2,746	30,206	
合 計				30,206	
	1	式	当り	30,206	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0120 下層路盤

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9040) 路盤工 (人力) クハ・RC-40 t=20cm 2層 昼間	11	m2	3,196	35,156	第0019号単価表
合 計				35,156	
	1	式	当り	35,156	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0090 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	12	人日	13,900	166,800	第0020号単価表
合 計				166,800	
	1	式	当り	166,800	円/式

