

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

令和 3 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	追浜浄化センター沈砂池機械設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市浦郷町5丁目2931番地
工 期	令和4年3月15日まで
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	164,725,000 円 (補助費 164,615,000 円 、 単独費 110,000 円)
	(149,750,000 円)
設 計 概 要	連続式自動除じん機 1基 集砂装置 1池 揚砂ポンプ 1台 沈砂分離機 1台 沈砂貯留ホッパ 1基 付帯設備 1式
(起工・変更) 理由	令和3年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		95,220,000	
計							95,220,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		131,325	
材料費				1	#		2,164,066	
労務費				1	#		9,851,400	
複合工費				1	#		4,816,460	
機械経費				1	#		197,028	[直接経費]
小計							197,028	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		2,000,368	[仮設費]
小計							2,000,368	[仮設費]
計							19,160,647	[直接工事費]
間接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		5,939,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		396,960	[共通仮設費]
小計							6,335,960	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		9,227,000	
据付間接費				1	#		3,118,320	
計							18,681,280	[間接工事費]
据付工事原価計							37,841,927	
設計技術費				1	式		4,619,846	
計							4,619,846	[設計技術費]
工事原価計							137,681,773	
一般管理費等				1	式		14,139,918	
計							14,139,918	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-2,068,450	
計							-2,068,450	[発生残材額]
工事価格							149,750,000	(万円止め)

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		95,220,000	
計							95,220,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		131,325	
材料費				1	#		2,164,066	
労務費				1	#		9,806,100	
複合工費				1	#		4,815,805	
機械経費				1	#		196,122	[直接経費]
小計							196,122	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		1,999,534	[仮設費]
小計							1,999,534	[仮設費]
計							19,112,962	[直接工事費]
間接工事費								

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		5,928,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	〃		373,960	[共通仮設費]
小計							6,301,960	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		9,200,000	
据付間接費				1	〃		3,118,320	
計							18,620,280	[間接工事費]
据付工事原価計							37,733,232	
設計技術費				1	式		4,617,570	
計							4,617,570	[設計技術費]
工事原価計							137,570,802	
一般管理費等				1	式		14,128,521	
計							14,128,521	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-2,039,750	
計							-2,039,750	[発生残材額]
工事価格							149,650,000	(万円止め)

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
直接工事費								
労務費				1	式		45,300	
複合工費				1	#		655	
機械経費				1	#		906	[直接経費]
小計							906	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		834	[仮設費]
小計							834	[仮設費]
計							47,695	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費(率)				1	式		11,000	[共通仮設費]
準備費(積み上げ)				1	#		23,000	[共通仮設費]
小計							34,000	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		27,000	
計							61,000	[間接工事費]

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
据付工事原価計							108,695	
設計技術費				1	式		2,276	
計							2,276	[設計技術費]
工事原価計							110,971	
一般管理費等				1	式		11,397	
計							11,397	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-28,700	
計							-28,700	[発生残材額]
工事価格							100,000	(万円止め)
消費税等相当額				1	式		10,000	
本工事費計							110,000	