

				課長	係長等	検算	設計

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 03	課・事業所 0166	班 36	連番 N002	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事 業 所 名	横須賀市みなと振興部						
(工 事 ・ 業 務) 名	久留和漁港荷捌き用地舗装補修その他工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市秋谷4285地先						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分							
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期	120 日間						
設 計 金 額	(円)						
	4,785,000 円						
設 計 概 要							
(起 工 ・ 変 更) 理 由							

令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

<支出科目>

款	07 農林水産業費
項	02 水産業費
目	03 漁港管理費
節	14 工事請負費
細節	04 工事請負費(維持・その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	4,785,000					
工事価格	4,350,000					
消費税等相当額	435,000					

最低制限価格 4,374,700円
(税抜 3,977,000円)

令和 03 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	【漁港】 構造物工事		
	施工地域・工事場所区分	【漁港】 市街地に係わる漁港漁場		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和02年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和03年4月1日基準		
	係数ランク	ランク 3		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A	5	人	
	交通誘導警備員B	5	人	
	コンクリートポンプ車 フォーム式90~110m ³ /h	1	日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
護岸・岸壁・物揚場			1	式		2,528,432	
舗装工			1	式		1,147,534	
コンクリート舗装工			1	式		1,147,534	第.0001号内訳書
構造物撤去工			1	式		266,238	
取壊し工			1	式		266,238	第 0002 号内訳書
雑工			1	式		1,114,660	
その他雑工			1	式		1,114,660	第 0003 号内訳書
直接工事費計			1	式		2,528,432	
共通仮設費計			1	式		368,735	
安全費			1	式		147,735	第 0930 号内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		221,000	【千円止】
純工事費			1	式		2,897,167	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費			1	式		687,000	【千円止】
工事原価			1	式		3,584,167	
一般管理費等			1	式		772,248	
工事価格			1	式		4,350,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		435,000	
本工事費計			1	式		4,785,000	

第0001号 内訳書
 コンクリート舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 下層路盤	1	式	99,750	99,750	第0001号下内
(AMA0020) コンクリート舗装	1	式	1,032,384	1,032,384	第0002号下内
(AMA0030) 目地	1	式	15,400	15,400	第0003号下内
合 計				1,147,534	

第0002号 内訳書
 取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) コンクリート取壊し	1	式	266,238	266,238	第0004号下内
合 計				266,238	

第0003号 内訳書
 その他雑工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 滑り材	1	式	982,861	982,861	第0005号下内
(AMA0060) 斜路工	1	式	131,799	131,799	第0006号下内
合 計				1,114,660	

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 安全対策					第0007号下内
	1	式	147,735	147,735	
合 計				147,735	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 下層路盤

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 不陸修正					
	114	m2	875	99,750	
合 計				99,750	
	1	式	当り	99,750	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 コンクリート舗装

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH113100) 人力舗装					
J01=114.9 m2, J02=17.2 m3, J03=25cm以下, J04=有り, J05=114.9 m2, J06=30cm以下	114	m2	9,056	1,032,384	
合 計				1,032,384	
	1	式	当り	1,032,384	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 目地

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106180) 伸縮目地					
J01=発泡体系	7	m2	2,200	15,400	
合 計				15,400	
	1	式	当り	15,400	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 コンクリート取壊し

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH115010) 構造物取壊し	18	m ³	7,482	134,676	
J01=無筋構造物, J02=機械施 工, J03=無し, J04=無し, J05=不要					
(CH115010) コンクリートがら運搬	18	m ³	1,279	23,022	
J01=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=機械積込, J03=有り, J05=5.0km以 下					
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋C ₀ 級	18	m ³	6,030	108,540	T
合 計				266,238	
	1	式	当り	266,238	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 滑り材

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 滑り材取付	38.2	m	18,062	689,968	
(TJ0050) 堆積土砂撤去	1	式	131,600	131,600	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬	1	回	8,793	8,793	
J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以 下, J03=0.3t超0.5t以下					
(TJ0080) 滑り材処分費	305	k g	500	152,500	T
合 計				982,861	
	1	式	当り	982,861	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0060 斜路工

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					
J01=小型構造物; J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1	m3	26,980	26,980	
(DHT22660) コンクリートポンプ車7'-L式 90~110m3/h					
	1	日	96,947	96,947	
(CB240210) 型枠					
J01=一般型枠, J02=小型構造物	1	m2	7,872	7,872	
合 計				131,799	
	1	式	当り	131,799	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0070 安全対策

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH190270) 交通整理・巡視・保安					
J01=有り, J02=5 人, J03=有り, J04=5 人	1	式	147,735	147,735	
合 計				147,735	
	1	式	当り	147,735	円/式

