

技術管理者	水道管路課長	管路調整係長	予算担当	管路管理係長	係長等	審査	設計者

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 03	課・事業所 0169	班 40	連番 0005	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市上下水道局						
(工事・業務)名	坂本町地区路面復旧工事 (2021の1)						
(工事・業務)箇所	横須賀市坂本町1丁目19番地先から鶴が丘2丁目3番先まで						
(河川・路線・区域)名							
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期	120 日間						
設 計 金 額	(円)						
	36,894,000 円						
設 計 概 要	A 路面復旧工事 車道 密粒改質Ⅱ A=1,320㎡ B 路面復旧工事 車道 密粒 A=1,075㎡ C 路面復旧工事 車道 排水性 A=1,675㎡ D 路面復旧工事 歩車道 密粒 A= 117㎡ E 路面復旧工事 歩道 密粒 A= 32㎡						
(起工・変更)理由							

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
節	配水管整備費
細節	工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	36,894,000					
工事価格	33,540,000					
消費税等相当額	3,354,000					

最低制限価格 33,122,100円
(税抜 30,111,000円)

令和 03 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和03年4月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B [昼間]	29	人日	
	交通誘導警備員B [夜間]	42	人日	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		16,530,890	
構造物撤去工			1	式		464,615	
構造物取壊し工			1	式		464,615	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		186,716	
掘削工			1	式		18,313	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		168,403	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		13,292,844	
舗装工			1	式		4,113,255	第 0004 号 内訳書
路面切削工			1	式		1,706,836	第 0005 号 内訳書
切削オーバーレイ工			1	式		7,472,753	第 0006 号 内訳書
区画線工			1	式		1,307,915	
区画線工			1	式		1,307,915	第 0007 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式		1,278,800	
交通管理工			1	式		1,278,800	第 0008 号 内訳書
直接工事費計			1	式		16,530,890	
共通仮設費計			1	式		3,962,000	
運搬費			1	式		896,000	第 0910 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		3,066,000	【千円止】
純工事費			1	式		20,492,890	
現場管理費			1	式		7,905,000	【千円止】
工事原価			1	式		28,397,890	
一般管理費等			1	式		5,143,666	
工事価格			1	式		33,540,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		3,354,000	
本工事費計			1	式		36,894,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 舗装版切断	1	式	281,728	281,728	第0001号下内
(AMA0250) 舗装版破碎	1	式	182,887	182,887	
合 計				464,615	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 土砂等運搬	1	式	18,313	18,313	第0003号下内
合 計				18,313	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 残土等処分	1	式	30,800	30,800	第0004号下内
(AMA0120) 舗装版切断濁水処理	1	式	137,603	137,603	
合 計				168,403	

第0004号 内訳書
舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 不陸整正	1	式	100,472	100,472	第0006号下内
(AMA0060) 表層	1	式	4,012,783	4,012,783	第0007号下内
合 計				4,113,255	

第0005号 内訳書
路面切削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 路面切削	1	式	809,025	809,025	第0008号下内
(AMA0130) 殻運搬(路面切削)	1	式	186,501	186,501	第0009号下内
(AMA0150) 殻処分	1	式	711,310	711,310	第0010号下内
合 計				1,706,836	

第0006号 内訳書
切削オートレイ工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 切削オートレイ	1	式	6,593,700	6,593,700	第0011号下内
(AMA0170) 殻運搬(路面切削)	1	式	267,393	267,393	第0012号下内
(AMA0180) 殻処分	1	式	611,660	611,660	第0013号下内
合 計				7,472,753	

第0007号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 溶融式区画線					第0014号下内
	1	式	1,307,915	1,307,915	
合 計				1,307,915	

第0008号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 交通管理工					第0015号下内
	1	式	1,278,800	1,278,800	
合 計				1,278,800	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 建設機械運搬費					第0016号下内
	1	式	896,000	896,000	
合 計				896,000	

第0001号 下位内訳書
 AMA0240 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	496	m	568	281,728	
合 計				281,728	
	1	式	当り	281,728	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0250 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0002号単価表
	117	m2	1,131	132,327	
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0003号単価表
J01=全ての費用	32	m2	1,580	50,560	
合 計				182,887	
	1	式	当り	182,887	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0004号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=10.5km以下	5	m3	2,654	13,270	
(CB227010) 殻運搬					第0005号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J13=6.5km以下, J16=全ての費用	1	m3	5,043	5,043	
合 計				18,313	
	1	式	当り	18,313	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻					T
	7	m3	4,400	30,800	
合 計				30,800	
	1	式	当り	30,800	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0120 舗装版切断濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9060) 舗装版切断濁水処理工					第0006号単価表
	1	式	137,603	137,603	
合 計				137,603	
	1	式	当り	137,603	円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0040 不陸修正

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0007号単価表
J01=30 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュ RC-40, J04=全ての費用	117	m2	632	73,944	
(SJ9050) 路盤工(人力) 不陸修正 タバ					第0008号単価表
	32	m2	829	26,528	
合 計				100,472	
	1	式	当り	100,472	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 表層

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CK410260) 表層(車道・路肩部)					第0009号単価表
J01=1.4m以上3.0m以 下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=密粒 度アスファルト混合物(13), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用, J08=有	117	m2	2,029	237,393	
(CK410261) 表層(歩道部)					第0010号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=密粒度アスファルト混 合物(13), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費 用, J08=有	32	m2	2,720	87,040	
(CB410510) 排水性舗装・表層(車道・路肩部)		【夜】			第0011号単価表
J01=2.4m以上, J02=mm, J03=50 mm, J04=有り, J05=片側1車線, J06=AS混 合物ポーラスアスファルト混合物(13), J07=タックコート PKR(コム入り)	1,675	m2	2,202	3,688,350	
合 計				4,012,783	
	1	式	当り	4,012,783	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0100 路面切削

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430010) 路面切削		【夜】			第0012号単価表
J01=全面切削6cm以下(4000m2を超え), J02=無し, J03=全ての費用	1,675	m2	483	809,025	
合 計				809,025	
	1	式	当り	809,025	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0130 殻運搬(路面切削)

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		【夜】			第0013号単価表
J01=有り, J03=11.0km以下, J04=全ての費用	83	m3	2,247	186,501	
合 計				186,501	
	1	式	当り	186,501	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0150 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0304
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597002) 廃材処理料(東部地区) A S殻(排水性舗装)					T
	83	m3	7,830	649,890	
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費					T
	83	m3	740	61,420	
合 計				711,310	
	1	式	当り	711,310	円/式

第0011号 下位内訳書
 AMA0160 切削ホバレー

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430210) 切削ホバレー		【夜】			第0014号単価表
J01=7cm以下, J02=一層, J03=無, J04=50mm, J05=mm, J06=密AS混ホバレー改質ASII(20)DS3000, J08=t/m3, J09=t/m3, J10=タックコート, J11=L/100m2, J13=L/100m2	1,320	m2	2,855	3,768,600	
(WB430210) 切削ホバレー		【夜】			第0020号単価表
J01=7cm以下, J02=一層, J03=無, J04=50mm, J05=mm, J06=密粒度7スフィド混合物(20), J08=t/m3, J09=t/m3, J10=タックコート, J11=L/100m2, J13=L/100m2	1,075	m2	2,628	2,825,100	
合 計				6,593,700	
	1	式	当り	6,593,700	円/式

第0012号 下位内訳書
 AMA0170 殻運搬(路面切削)

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		【夜】			第0013号単価表
J01=有り, J03=11.0km以下, J04=全ての費用	119	m3	2,247	267,393	
合 計				267,393	
	1	式	当り	267,393	円/式

第0013号 下位内訳書
 AMA0180 殻処分

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	119	m3	4,400	523,600	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	119	m3	740	88,060	T
合 計				611,660	
	1	式	当り	611,660	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0021号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・クロム リ-, J12=7ス77ト舗装, J13=全ての費用	453	m	385	174,405	
(WB821210) 区画線設置					第0022号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セアラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	7	m	580	4,060	
(WB821210) 区画線設置					第0023号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セアラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	72	m	749	53,928	
(WB821210) 区画線設置					第0024号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス77 ト舗装, J13=全ての費用	10	m	702	7,020	
(WB821210) 区画線設置					第0025号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・クロム リ-, J12=7ス77ト舗装, J13=全ての費用	47	m	805	37,835	
(WB821210) 区画線設置					第0026号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	170	m	358	60,860	
(WB821210) 区画線設置					第0027号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・クロム リ-, J12=7ス77ト舗装, J13=全ての費用	399	m	486	193,914	
(WB821210) 区画線設置					第0028号単価表
J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=セアラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス 77ト舗装, J13=全ての費用	15	m	694	10,410	

第0014号 下位内訳書
 AMA0090 溶融式区画線

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=セアラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	108	m	915	98,820	第0029号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	538	m	789	424,482	第0030号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・コロ ム7 リ, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	67	m	943	63,181	第0031号単価表
(UZD007100) 路面カラー舗装(路側帯用)厚1.7mm 溶融噴射式 材工共 S<25㎡	1	式	179,000	179,000	
合 計				1,307,915	
	1	式	当り	1,307,915	円/式

第0015号 下位内訳書
 AMA0140 交通管理工

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	29	人日	13,900	403,100	第0032号単価表
(WB010212) 交通誘導警備員B	42	【夜】 人日	20,850	875,700	第0033号単価表
合 計				1,278,800	
	1	式	当り	1,278,800	円/式

第0016号 下位内訳書
 AMA0010 建設機械運搬費

1 式 当り
 適用年版 T0304
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0034号単価表 1
J01=路面切削機(41-#廃材積込 付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	7	台	64,000	448,000	
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0034号単価表 1
J01=路面切削機(41-#廃材積込 付)2.0m, J02=37510 円, J04=0 円, J05=無, J06=0 円, J07=0 円, J08=0 円, J09=0 円	7	台	64,000	448,000	
合 計				896,000	
	1	式	当り	896,000	円/式