

	水道管路課長	管路調整係長	予算担当	管路管理係長	係長等	審査	設計者

令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 03	課・事業所 0169	班 40	連番 0104	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市上下水道局						
(工事・業務)名	栗田地区路面復旧工事 (2021の1)						
(工事・業務)箇所	横須賀市栗田1丁目13番先から2丁目49番先まで						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	120 日間						
設計金額	(円)						
	27,456,000 円						
設計概要	路面復旧工事 市道 歩車道 A=3,444㎡						
(起工・変更)理由							

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	資本の支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
節	配水管整備費
細節	工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	27,456,000					
工事価格	24,960,000					
消費税等相当額	2,496,000					

最低制限価格 24,955,040円
(税抜 22,686,400円)

令和 03 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-1, 2		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和03年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和03年9月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	61	人日	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路修繕			1	式		12,382,058	
構造物撤去工			1	式		2,064,719	
構造物取壊し工			1	式		2,064,719	第 0001 号 内訳書
道路土工			1	式		1,284,418	
掘削工			1	式		382,356	第 0002 号 内訳書
残土処理工			1	式		902,062	第 0003 号 内訳書
舗装工			1	式		7,277,892	
7ｽﾌﾟﾙ舗装工			1	式		7,277,892	第 0004 号 内訳書
区画線工			1	式		649,769	
区画線工			1	式		649,769	第 0005 号 内訳書
付帯工			1	式		257,360	
付帯工			1	式		257,360	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式		847,900	
			1				
交通管理工				式		847,900	第 0007 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式		12,382,058	
			1				
共通仮設費計				式		2,472,000	
			1				
共通仮設費 (率分)				式		2,472,000	【千円止】
			1				
純工事費				式		14,854,058	
			1				
現場管理費				式		6,131,000	【千円止】
			1				
工事原価				式		20,985,058	
			1				
一般管理費等				式		3,981,084	
			1				
工事価格				式		24,960,000	【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式		2,496,000	
			1				
本工事費計				式		27,456,000	
			1				

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	256,619	256,619	第0001号下内
(AMA0030) 舗装版破碎	1	式	1,808,100	1,808,100	第0002号下内
合 計				2,064,719	

第0002号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 土砂等運搬	1	式	382,356	382,356	第0003号下内
合 計				382,356	

第0003号 内訳書
 残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 廃材処理料 AS殻	1	式	801,520	801,520	第0004号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理工	1	式	100,542	100,542	第0005号下内
合 計				902,062	

第0004号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 不陸整正					第0006号下内
	1	式	996,036	996,036	
(AMA0020) 表層工					第0007号下内
	1	式	6,281,856	6,281,856	
合 計				7,277,892	

第0005号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 溶融式区画線					第0008号下内
	1	式	649,769	649,769	
合 計				649,769	

第0006号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 自発光式交差点鉆設置撤去					第0009号下内
	1	式	257,360	257,360	
合 計				257,360	

第0007号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 交通誘導警備員					第0010号下内
	1	式	847,900	847,900	
合 計				847,900	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0309

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	451	m	569	256,619	
合 計				256,619	
	1	式	当り	256,619	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0030 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0309

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430610) 直接掘削積込					第0002号単価表
J01=舗装版のみの打換え, J02=40cm以下, J03=無	3,444	m2	525	1,808,100	
合 計				1,808,100	
	1	式	当り	1,808,100	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0140 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0309

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 扱運搬					第0004号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(騒音対策不要、厚15cm以下), J03=有り, J08=3.5km以下, J13=全ての費用	172	m3	2,223	382,356	
合 計				382,356	
	1	式	当り	382,356	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0170 廃材処理料 AS殻

1 式 当り
 適用年版 T0309
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) AS殻	172	m3	4,660	801,520	T
合 計				801,520	
	1	式	当り	801,520	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 T0309
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	100,542	100,542	第0005号単価表
合 計				100,542	
	1	式	当り	100,542	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0060 不陸整正

1 式 当り
 適用年版 T0309
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430630) 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	3,444	m2	239	823,116	第0006号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=無					
(WB020013) 材料費 (m3)	131	m3	1,320	172,920	第0010号単価表
合 計				996,036	
	1	式	当り	996,036	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0020 表層工

1 式 当り
適用年版 T0309

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430650) 舗装の敷均し転圧					第0011号単価表
J01=1000m2以上, J02=舗装版のみの打 換え, J03=密粒度アスファルト混合 物(13), J04=t/m3, J05=1層, J06=50 mm, J07=無	3,444	m2	1,824	6,281,856	
合 計				6,281,856	
	1	式	当り	6,281,856	円/式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	645	m	301	194,145	第0013号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=レブラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08= 無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	60	m	583	34,980	第0014号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	157	m	708	111,156	第0015号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=無し, J02=熔融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・カム リ-, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用	8	m	811	6,488	第0016号単価表
(UZD007090) 路面カー舗装(路側帯用)厚1.7mm 熔融噴射式 材工共 25≤S<50㎡	1	式	303,000	303,000	
合 計				649,769	
	1	式	当り	649,769	円/式

第0009号 下位内訳書
 AMA0040 自発光式交差点鉦設置撤去

1 式 当り
 適用年版 T0309

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 自発光式交差点鉦設置撤去 φ200以上	2	基	128,680	257,360	第0017号単価表
合 計				257,360	
	1	式	当り	257,360	円/式

第0010号 下位内訳書
 AMA0090 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0309

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	61	人日	13,900	847,900	第0018号単価表
合 計				847,900	
	1	式	当り	847,900	円/式