

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|----|----|
| | | | | 課長 | 主査 | 検算 | 設計 |
| | | | | | | | |

令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|---------------|---------|----------------------|---------|------------|------------|
| 設計書番号 | 年度 03 | 課・事業所 0141 | 班 40 | 連番 0010 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 01 |
| 事業所名 | 横須賀市環境政策部 | | | | | | |
| (工事・業務)名 | 根岸第5公園ほか2公園時計台設置工事 | | | | | | |
| (工事・業務)箇所 | 横須賀市根岸町5丁目76番地ほか2箇所 | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | 根岸第5公園、三春5丁目第3公園、大矢部公園 | | | | | | |
| 単価採用地区名 | 横須賀 | | | | | | |
| 事業区分 | | | | | | | |
| 起案・決裁 | 起案日 令和 年 月 日 | | | 決裁日 令和 年 月 日 | | | |
| 工期 | 年 月 日 から | | | 令和 04 年 02 月 28 日 まで | | | |
| 設計金額 | (円) | | | | | | |
| | 4,422,000 円 | | | | | | |
| 設計概要 | | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

| | |
|----|-------------|
| 款 | 土木費 |
| 項 | 都市計画費 |
| 目 | 公園新設改良費 |
| 節 | 工事請負費 |
| 細節 | 工事請負費 [建設目] |

<合併区分情報>

| | | |
|--------|-------|--|
| 合併処理設定 | しない | |
| | 区 分 1 | |
| | 区 分 2 | |
| | 区 分 3 | |
| | 区 分 4 | |
| | 区 分 5 | |
| | 区 分 6 | |
| | 区 分 7 | |
| | 区 分 8 | |
| | 区 分 9 | |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----|
| 本工事費 | 4,422,000 | | | | | |
| 工事価格 | 4,020,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 402,000 | | | | | |

最低制限価格 4,003,450円
(税抜 3,639,500円)

令和 03 年度 積算諸条件調書 (当初)

| | | | | |
|---------|---|---------------|----|----|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 公園工事 | | |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正(1)-3 | | |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない | | |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない | | |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 | | |
| | 契約保証の方法 | 補正なし | | |
| | 間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | | | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% | | |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | 計上しない | | |
| | 施工点在書 適用年版 | 令和03年7月1日適用 | | |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 令和03年10月1日基準 | | |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない | | |
| | ICT施工補正区分 | 補正しない | | |
| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(その他情報欄)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|----|----|
| | | | | 課長 | 主査 | 検算 | 設計 |
| | | | | | | | |

令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|---------|----------------------|---------|------------|------------|
| 設計書番号 | 年度 03 | 課・事業所 0141 | 班 40 | 連番 0008 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 C0 |
| 事業所名 | 横須賀市環境政策部 | | | | | | |
| (工事・業務)名 | 根岸第5公園ほか2公園時計台設置工事(工事1) | | | | | | |
| (工事・業務)箇所 | 横須賀市根岸町5丁目76番地ほか2箇所 | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | 根岸第5公園、三春5丁目第3公園 | | | | | | |
| 単価採用地区名 | 横須賀 | | | | | | |
| 事業区分 | | | | | | | |
| 起案・決裁 | 起案日 令和 年 月 日 | | | 決裁日 令和 年 月 日 | | | |
| 工期 | 年 月 日 から | | | 令和 04 年 02 月 28 日 まで | | | |
| 設計金額 | (円) | | | | | | |
| | 2,948,000 円 | | | | | | |
| 設計概要 | | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

| | |
|----|-------------|
| 款 | 土木費 |
| 項 | 都市計画費 |
| 目 | 公園新設改良費 |
| 節 | 工事請負費 |
| 細節 | 工事請負費 [建設目] |

<合併区分情報>

| | |
|--------|-------|
| 合併処理設定 | しない |
| | 区 分 1 |
| | 区 分 2 |
| | 区 分 3 |
| | 区 分 4 |
| | 区 分 5 |
| | 区 分 6 |
| | 区 分 7 |
| | 区 分 8 |
| | 区 分 9 |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----|
| 本工事費 | 2,948,000 | | | | | |
| 工事価格 | 2,680,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 268,000 | | | | | |

令和 03 年度 積算諸条件調書(当初)

| | | | | |
|----------|--|---------------|----|----|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 公園工事 | | |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正(1)-3 | | |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない | | |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない | | |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 | | |
| | 契約保証の方法 | 補正なし | | |
| | 間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | | | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% | | |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% | | |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | 計上しない | | |
| | 土木工事標準積算基準書 適用年版 | 令和03年7月1日適用 | | |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 令和03年10月1日基準 | | |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない | | |
| | ICT施工補正区分 | 補正しない | | |
| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
| | 交通誘導警備員B | 4 | 人日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (その他情報欄) | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 工種 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 本工事費 | | | | | |
| 基盤整備 | 1 | 式 | | 72,974 | |
| 敷地造成工 | 1 | 式 | | 72,974 | |
| 作業土工 | 1 | 式 | | 51,514 | 第 0001 号 内訳書 |
| 残土処理工 | 1 | 式 | | 21,460 | 第 0002 号 内訳書 |
| 施設整備 | 1 | 式 | | 1,246,600 | |
| サービス施設整備工 | 1 | 式 | | 1,191,000 | |
| 時計台工 | 1 | 式 | | 1,191,000 | 第 0003 号 内訳書 |
| 仮設工 | 1 | 式 | | 55,600 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | 55,600 | 第 0004 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | 1 | 式 | | 1,319,574 | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | 171,000 | |
| 共通仮設費 (率分) | 1 | 式 | | 171,000 | 【千円止】 |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|
| 純工事費 | | | 1 | 式 | | 1,490,574 | |
| 現場管理費 | | | 1 | 式 | | 698,000 | 【千円止】 |
| 工事原価 | | | 1 | 式 | | 2,188,574 | |
| 一般管理費等 | | | 1 | 式 | | 497,244 | |
| 工事価格 | | | 1 | 式 | | 2,680,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | 268,000 | |
| 本工事費計 | | | 1 | 式 | | 2,948,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0010) 床掘り | 1 | 式 | 36,288 | 36,288 | 第0001号下内 |
| (AMA0020) 埋戻し | 1 | 式 | 15,226 | 15,226 | 第0002号下内 |
| 合 計 | | | | 51,514 | |

第0002号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0030) 土砂等運搬・処分 | 1 | 式 | 21,460 | 21,460 | 第0003号下内 |
| 合 計 | | | | 21,460 | |

第0003号 内訳書
時計台工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0040) 時計台 | 1 | 式 | 1,191,000 | 1,191,000 | 第0004号下内 |
| 合 計 | | | | 1,191,000 | |

第0004号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0050) 交通誘導警備員 | 1 | 式 | 55,600 | 55,600 | 第0005号下内 |
| 合 計 | | | | 55,600 | |

第0001号 下位内訳書
AMA0010 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210030) 床掘り | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=土砂, J02=現場制約あり | 4 | m3 | 9,072 | 36,288 | |
| 合 計 | | | | 36,288 | |
| | 1 | 式 | 当り | 36,288 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
AMA0020 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210410) 埋戻し | | | | | 第0002号単価表 |
| J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り | 2.3 | m3 | 6,620 | 15,226 | |
| 合 計 | | | | 15,226 | |
| | 1 | 式 | 当り | 15,226 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬・処分

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0003号単価表 |
| J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下 | 1.4 | m3 | 5,429 | 7,600 | |
| (UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2 t車 (昼間:地山) | 1.4 | m3 | 9,900 | 13,860 | T |
| 合 計 | | | | 21,460 | |
| | 1 | 式 | 当り | 21,460 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0040 時計台

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| (SJ0070) 時計台 (片面) | 2 | 基 | 595,500 | 1,191,000 | 第0004号単価表 |
| 合 計 | | | | 1,191,000 | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,191,000 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B | 4 | 人日 | 13,900 | 55,600 | 第0014号単価表 |
| 合 計 | | | | 55,600 | |
| | 1 | 式 | 当り | 55,600 | 円/式 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|----|----|
| | | | | 課長 | 主査 | 検算 | 設計 |
| | | | | | | | |

令和 03 年度 設計積算書表紙 (当初)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|---------|----------------------|---------|------------|------------|
| 設計書番号 | 年度 03 | 課・事業所 0141 | 班 40 | 連番 0009 | 区分 1 | 変更回数 00 | 基準区分 C0 |
| 事業所名 | 横須賀市環境政策部 | | | | | | |
| (工事・業務)名 | 根岸第5公園ほか2公園時計台設置工事(工事2) | | | | | | |
| (工事・業務)箇所 | 横須賀市根岸町5丁目76番地ほか2箇所 | | | | | | |
| (河川・路線・区域)名 | 大矢部公園 | | | | | | |
| 単価採用地区名 | 横須賀 | | | | | | |
| 事業区分 | | | | | | | |
| 起案・決裁 | 起案日 令和 年 月 日 | | | 決裁日 令和 年 月 日 | | | |
| 工期 | 年 月 日 から | | | 令和 04 年 02 月 28 日 まで | | | |
| 設計金額 | (円) | | | | | | |
| | 1,474,000 円 | | | | | | |
| 設計概要 | | | | | | | |
| (起工・変更)理由 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

令和 03 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

| | |
|----|-------------|
| 款 | 土木費 |
| 項 | 都市計画費 |
| 目 | 公園新設改良費 |
| 節 | 工事請負費 |
| 細節 | 工事請負費 [建設目] |

<合併区分情報>

| | |
|--------|-------|
| 合併処理設定 | しない |
| | 区 分 1 |
| | 区 分 2 |
| | 区 分 3 |
| | 区 分 4 |
| | 区 分 5 |
| | 区 分 6 |
| | 区 分 7 |
| | 区 分 8 |
| | 区 分 9 |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c) | 増減 (d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----|
| 本工事費 | 1,474,000 | | | | | |
| 工事価格 | 1,340,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 134,000 | | | | | |

令和 03 年度 積算諸条件調書(当初)

| | | |
|-------|--|---------------|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 公園工事 |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正(1)-3 |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 |
| | 契約保証の方法 | 補正なし |
| | 間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | 計上しない |
| | 土木工事標準積算基準書 適用年版 | 令和03年7月1日適用 |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 令和03年10月1日基準 |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない |
| | ICT施工補正区分 | 補正しない |

| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
|---------|----------|------|----|----|
| | 交通誘導警備員B | 2 | 人日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 工種 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|---------|--------------|
| 本工事費 | | | | | |
| 基盤整備 | 1 | 式 | | 36,156 | |
| 敷地造成工 | 1 | 式 | | 36,156 | |
| 作業土工 | 1 | 式 | | 25,426 | 第 0001 号 内訳書 |
| 残土処理工 | 1 | 式 | | 10,730 | 第 0002 号 内訳書 |
| 施設整備 | 1 | 式 | | 623,300 | |
| サービス施設整備工 | 1 | 式 | | 595,500 | |
| 時計台工 | 1 | 式 | | 595,500 | 第 0003 号 内訳書 |
| 仮設工 | 1 | 式 | | 27,800 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | 27,800 | 第 0004 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | 1 | 式 | | 659,456 | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | 85,000 | |
| 共通仮設費 (率分) | 1 | 式 | | 85,000 | 【千円止】 |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|
| 純工事費 | | | 1 | 式 | | 744,456 | |
| 現場管理費 | | | 1 | 式 | | 349,000 | 【千円止】 |
| 工事原価 | | | 1 | 式 | | 1,093,456 | |
| 一般管理費等 | | | 1 | 式 | | 248,433 | |
| 工事価格 | | | 1 | 式 | | 1,340,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | 134,000 | |
| 本工事費計 | | | 1 | 式 | | 1,474,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第0001号 内訳書
作業土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0010) 床掘り | 1 | 式 | 18,144 | 18,144 | 第0001号下内 |
| (AMA0020) 埋戻し | 1 | 式 | 7,282 | 7,282 | 第0002号下内 |
| 合 計 | | | | 25,426 | |

第0002号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0030) 土砂等運搬・処分 | 1 | 式 | 10,730 | 10,730 | 第0003号下内 |
| 合 計 | | | | 10,730 | |

第0003号 内訳書
時計台工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0040) 時計台 | 1 | 式 | 595,500 | 595,500 | 第0004号下内 |
| 合 計 | | | | 595,500 | |

第0004号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0050) 交通誘導警備員 | 1 | 式 | 27,800 | 27,800 | 第0005号下内 |
| 合 計 | | | | 27,800 | |

第0001号 下位内訳書
AMA0010 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210030) 床掘り | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=土砂, J02=現場制約あり | 2 | m3 | 9,072 | 18,144 | |
| 合 計 | | | | 18,144 | |
| | 1 | 式 | 当り | 18,144 | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
AMA0020 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB210410) 埋戻し | | | | | 第0002号単価表 |
| J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り | 1.1 | m3 | 6,620 | 7,282 | |
| 合 計 | | | | 7,282 | |
| | 1 | 式 | 当り | 7,282 | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬・処分

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0003号単価表 |
| J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下 | 0.7 | m3 | 5,429 | 3,800 | |
| (UZA000330) 建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山) | | | | | T |
| | 0.7 | m3 | 9,900 | 6,930 | |
| 合 計 | | | | 10,730 | |
| | 1 | 式 | 当り | 10,730 | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0040 時計台

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|-----------|
| (SJ0070) 時計台 (片面) | | | | | 第0004号単価表 |
| | 1 | 基 | 595,500 | 595,500 | |
| 合 計 | | | | 595,500 | |
| | 1 | 式 | 当り | 595,500 | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0310

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B | | | | | 第0014号単価表 |
| | 2 | 人日 | 13,900 | 27,800 | |
| 合 計 | | | | 27,800 | |
| | 1 | 式 | 当り | 27,800 | 円/式 |