

現 場 説 明 書

1 工 事 名 吉倉町地区配水管布設工事（2021 の 1）
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 • 請負代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 • 請負代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 • 請負代金額 の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後 5 日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を 2 人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

吉倉町地区配水管布設工事（2021の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成29年12月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

(2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8:00～17:00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格2：処分費の対象
単 価：地山1m³あたり 3,972 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」を参照すること。

7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

9 工事に関することについて

(1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

(2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア.イ.ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）

(3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならぬものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

1) 水道事業実務必携	令和3年度版
2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編）	令和3年7月1日版
3) 積算参考資料（土木工事編）	令和3年7月1日版
4) 建設機械等損料表	令和3年度版
5) 下水道用設計標準歩掛表	
第1巻 管路	令和3年度版
第2巻 ポンプ場・処理場	令和3年度版
第3巻 設計委託	令和3年度版

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊
- 2) 工事履行報告書
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など
	碎石	鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
搬出する建設副産物	その他の建設資材	
	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m₃」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm₃」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00
軟岩 I		軟岩 II		中硬岩		硬岩 I
1.15		1.20		1.25		1.40

(例)

掘削 100 m₃

埋戻し 20 m₃ (締めm₃) . . . 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m₃ (地山m₃) . . . 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m₃/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m₃

処分 78 m₃ (地山m₃) . . . 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
碎石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C – 1 0 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)と選択する。

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ① 真夏日率等算定表
- ② 最高気温観測結果

5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ & Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html

施工条件明示事項

工事名 吉倉町地区配水管布設工事(2021の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																																																							
■ 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。																																																							
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																																								
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																							
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																								
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																								
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																								
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																																																								
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																								
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																							
■ 周辺環境・排水関係	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。																																																							
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切斷作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																							
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																							
■ 安全対策関係	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																								
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>工種</th><th>配置人員(人/日)</th><th>交替要員(人/日)</th><th>合計(人/日)</th><th rowspan="2">備考</th></tr> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>A</th><th>B</th><th>A</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">A</td><td>配水管布設工</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>給水管接続替工</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>路面復旧工</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td rowspan="6">B</td><td>配水管布設工</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>3</td></tr> <tr> <td>給水管接続替工</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>3</td></tr> <tr> <td>路面復旧工</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	区分	工種	配置人員(人/日)	交替要員(人/日)	合計(人/日)	備考		A	B	A	B	A	B	A	配水管布設工	1	3	1	—	2	3	給水管接続替工	1	3	1	—	2	3	路面復旧工	1	3	1	—	2	3	B	配水管布設工	—	2	—	1	—	3	給水管接続替工	—	2	—	1	—	3	路面復旧工	—	2	—	1
区分	工種	配置人員(人/日)	交替要員(人/日)	合計(人/日)	備考																																																				
	A	B	A	B		A	B																																																		
A	配水管布設工	1	3	1	—	2	3																																																		
	給水管接続替工	1	3	1	—	2	3																																																		
	路面復旧工	1	3	1	—	2	3																																																		
B	配水管布設工	—	2	—	1	—	3																																																		
	給水管接続替工	—	2	—	1	—	3																																																		
	路面復旧工	—	2	—	1	—	3																																																		
	A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B																																																								
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。																																																								
	<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																								

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 1) 仮設配管材 ①水道用資機材の浸出試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所：UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理 1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。	
□薬注入液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品 1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。	
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

吉倉町地区配水管布設工事（2021の1）
工事設計書

単価適用日　令和3年10月1日										総括表						
令和 3年度	工事番号		技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計						
工事名	吉倉町地区配水管布設工事（2021の1）															
ブロック番号	1310			工事場所		横須賀市吉倉町1丁目19番地先から79番地先まで										
予算科目	款項 資本的支出			建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		細節 工事請負費						
工事概要	本工事は、上記地内の既設配水管（φ150 ADIPほか）を耐震管φ150 GXDIPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。 記 A 配水管布設工事 φ150 GXDIP L=225m B 配水管布設工事 φ50 PEP L=156m C 消火栓設置工事 単口 3基 撤去管 φ150 ADIP L=217m 撤去管 φ50 HIPP L=156m 消火栓撤去 単口 3基 計量装置撤去 1箇所															
	工期　自令和 年 月 日 至令和 年 月 日															
工事日数	300 日															

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	040122
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	吉倉町地区配水管布設工事（2021の1）
プロジェクト番号	1310

諸経費情報

単価世代	令和3年10月1日
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%

積算数量等情報

名称	採用数量	単位	備考
交通誘導警備員A	98	人	
交通誘導警備員B	474	人	
水替工（断水連絡工）φ50	8	日	

その他情報欄

--

(040122-0)

本工事内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
	運搬費			式	1			
		運搬費		式	1			第63号内訳書,A0003//1
		準備費		式	1			
			準備費別途計上	式	1			第64号内訳書,A0003//2
		技術管理費		式	1			
			通水洗管工	式	1			第65号内訳書,A0003//4
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			

- 1 -

(040122-0)

本工事内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	工事価格積上額			式	1			
		スクラップ評価額		式	1			第66号内訳書,A0003//5
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

- 2 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工A-1								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳書, AZ0003//1
試掘工A-2								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳書, AZ0103//1
試掘工A-3				式	1			Y10201//1
	土工			式	1			第3号内訳書, AZ0203//1
仮設管布設撤去工A				式	1			Y10301//1
	管工			式	1			第4号内訳書, A0001//1
仮設管布設撤去工A-1								Y0001//11
	土工			式	1			第5号内訳書, AZ0303//1
仮設管布設撤去工A-2								Y13501//1
	土工			式	1			第6号内訳書, AZ3503//1

- 3 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管布設撤去工A-3								Y13601//1
	土工			式	1			第7号内訳書, AZ3603//1
配水管布設工A								Y10401//1
	材料費			式	1			第8号内訳書, AZ0402//1
	管工			式	1			第9号内訳書, AZ0404//1
配水管布設工A-1								Y10501//1
	土工			式	1			第10号内訳書, AZ0503//1
配水管布設工A-2								Y10601//1
	土工			式	1			第11号内訳書, AZ0603//1
配水管布設工A-3								Y10701//1
	土工			式	1			第12号内訳書, AZ0703//1
連絡工1~4								Y10801//1

- 4 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1			第13号内訳書, AZ0802//1
	管工			式	1			第14号内訳書, AZ0804//1
連絡工1~3								Y10901//1
	土工			式	1			第15号内訳書, AZ0903//1
連絡工4								Y11001//1
	土工			式	1			第16号内訳書, AZ1003//1
公道内給水管接続替工A-1								Y11101//1
	材料費			式	1			第17号内訳書, A0001//2
	土工			式	1			第18号内訳書, AZ1103//1
	管工			式	1			第19号内訳書, A0001//3
宅地内給水管接続替工A-1								Y0001//1
	土工			式	1			第20号内訳書, A0001//4

- 5 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第21号内訳書, A0001//5
管撤去工A-1								Y11201//1
	土工			式	1			第22号内訳書, AZ1203//1
	管工			式	1			第23号内訳書, A0001//6
管撤去工A-2								Y11301//1
	土工			式	1			第24号内訳書, AZ1303//1
	管工			式	1			第25号内訳書, A0001//7
管撤去工A-3								Y11401//1
	土工			式	1			第26号内訳書, AZ1403//1
	管工			式	1			第27号内訳書, A0001//9
路面復旧工A-1								Y11501//1
	土工			式	1			第28号内訳書, AZ1503//1

- 6 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面復旧工A-2								Y11601//1
	土工			式	1			第29号内訳書,AZ1603//1
路面復旧工A-3								Y11701//1
	土工			式	1			第30号内訳書,AZ1703//1
交通管理工A								Y0001//8
	交通管理工A			式	1			第31号内訳書,A0001//8
試掘工B-1								Y11801//1
	土工			式	1			第32号内訳書,AZ1803//1
試掘工B-2								Y11901//1
	土工			式	1			第33号内訳書,AZ1903//1
試掘工B-3								Y13101//1
	土工			式	1			第34号内訳書,AZ3103//1

- 7 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管布設撤去工B								Y12001//1
	管工			式	1			第35号内訳書,A0002//1
仮設管布設撤去工B-1								Y0001//12
	土工			式	1			第36号内訳書,AZ2003//1
配水管布設工B								Y12101//1
	材料費			式	1			第37号内訳書,AZ2102//1
	管工			式	1			第38号内訳書,AZ2104//1
配水管布設工B-1								Y12201//1
	土工			式	1			第39号内訳書,AZ2203//1
配水管布設工B-2								Y12301//1
	土工			式	1			第40号内訳書,AZ2303//1
配水管布設工B-3								Y13201//1

- 8 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第41号内訳書, AZ3203//1
公道内給水管接続替工B-1								Y12401//1
	材料費			式	1			第42号内訳書, A0002//2
	土工			式	1			第43号内訳書, AZ2403//1
	管工			式	1			第44号内訳書, A0002//3
公道内給水管接続替工B-2								Y12501//1
	材料費			式	1			第45号内訳書, A0002//4
	土工			式	1			第46号内訳書, AZ2503//1
	管工			式	1			第47号内訳書, A0002//5
宅地内給水管接続替工B-1								Y0001//2
	土工			式	1			第48号内訳書, A0002//6
	管工			式	1			第49号内訳書, A0002//7

- 9 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
宅地内給水管接続替工B-2								Y0001//3
	土工			式	1			第50号内訳書, A0002//8
	管工			式	1			第51号内訳書, A0002//9
管撤去工B-1								Y0001//4
	管工			式	1			第52号内訳書, A0002//10
管撤去工B-2								Y0001//5
	管工			式	1			第53号内訳書, A0002//11
管撤去工B-3								Y0001//10
	管工			式	1			第54号内訳書, A0002//15
路面復旧工B-1								Y12801//1
	土工			式	1			第55号内訳書, AZ2803//1
路面復旧工B-2								Y0001//6

- 10 -

(040122-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第56号内訳書,A0002//12
路面復旧工B-3								Y13401//1
	土工			式	1			第57号内訳書,AZ3403//1
運搬工B								Y0001//7
	人力運搬工			式	1			第58号内訳書,A0002//13
交通管理工B								Y0001//9
	交通管理工B			式	1			第59号内訳書,A0002//14
消火栓設置撤去工C								Y13001//1
	材料費			式	1			第60号内訳書,AZ3002//1
	土工			式	1			第61号内訳書,AZ3003//1
	管工			式	1			第62号内訳書,AZ3004//1
直接工事費計								

- 11 -

(040122-0)

土工 1式当たり内訳書

種別:

形状:

備考:

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	60			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	15			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、グングントラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.8			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	0.8			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	3			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、グングントラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	3			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	3			第7号代価表, SX1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m ³	36			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m ³	18.8			第9号代価表, SKF1010//1
人力埋戻工	改良土 40~0mm(屋間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m ³	18			第10号代価表, SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m ³	0.8			第11号代価表, SP12020//1 令和3県土木II-1-②-1
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m ³	0.8			第12号代価表, SX1020//1

- 12 -

(040122-0)

- 13 -

(040122-0)

土工 1式当たり内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	概 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排かげ2次	m2	1			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3 排かげ2次	m3	0.3			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.3			第7号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	1.1			第9号代価表, SKF1010//1	
人力埋戻工	再生クラッシャン RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.1			第15号代価表, SKF1015//3	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m3	1.1			第11号代価表, SP12020//1 令和3県土木II-1-②-1	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	1.1			第12号代価表, SX1020//1	
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャン RC-40	m2	1			第16号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4	

- 14 -

(040122-0)

- 15 -

(040122-0)

土工 1式当たり内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	概 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.08			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.08			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.2			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.2			第7号代価表, SX1010//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	2.7			第9号代価表, SKF1010//1	
人力埋戻工	再生クラッシュラン RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.7			第15号代価表, SKF1015//3	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m3	2.7			第11号代価表, SP12020//1 令和3県土木II-1-②-1	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	2.7			第12号代価表, SX1020//1	
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	2			第20号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4	

- 16 -

(040122-0)

- 17 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工A 第4号内訳書 A0001-0000-01		管工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設管賃料(運搬費含む)	A工事 φ150 L=218m 190日間	式	1			V0001//1(特)		
仮設管施工費	布設、撤去	式	1			V0001//2(特)		
仮設給水管付替工	φ20 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	27			第22号代価表, SKF2120//1		
仮設給水管付替工	φ25 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	6			第23号代価表, SKF2120//2		
仮設給水管付替工	φ50 HIVP 設置・撤去、材工共	箇所	4			第24号代価表, SKF2121//1		
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2			第25号代価表, SKD2160//2		
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	2			第26号代価表, SKD2160//1		
水替工(断水連絡用)	φ50	日				第27号代価表, SKD1111//1		
広報用各戸ビラ		枚	69			第28号代価表, SKD2220//1		
合 計		式	1					

- 18 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工A-1 第5号内訳書の1 AZ0303-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	303			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-(3)-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m ³ 3排ガス2次	m ²	157			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	7.9			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	7.9			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 3排ガス2次	m ³	66.1			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	31.5			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	31.5			第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m ³	62.7			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工（機械）	改良土 40~0mm（星間） 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 3排ガス2次	m ³	31.3			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	3.2			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m ³	3.2			第12号代価表, SX1020//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m ²	87			第32号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4	

- 19 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工A-1 第5号内訳書の2 AZ0303-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m ²	71			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度7%（13） 濁青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	157			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 20 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工A-2 第6号内訳書の1 AZ3503-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	0.6			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダブルトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.06			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	0.06			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.2			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダブルトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	0.2			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	0.2			第7号代価表, SX1010//1	
管路埋戻工（機械）	再生クラッシャン RC-40 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.06			第33号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダブルトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	0.02			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m ³	0.02			第12号代価表, SX1020//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整碎石 RM-40	m ²	0.3			第34号代価表, SZ1050//7 令和3必携第2編1-1-4	
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャン RC-40	m ²	0.3			第16号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4	

- 21 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工A-2 第6号内訳書の2 AZ3503-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整碎石 RM-40	m ²	0.3			第17号代価表, SZ1050//9 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工（人力施工）	再生瀝青安定処理材(40) ブライコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	0.6			第18号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	0.6			第19号代価表, SZ1070//7 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 22 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工A-3 第7号内訳書の1 AZ3603-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:			
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	3			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編I-1-3				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編I-1-6				
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1				
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	5.1			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編I-1-1				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.3			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編I-1-6				
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.3			第7号代価表, SX1010//1				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	4.8			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編I-1-6				
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	4.8			第12号代価表, SX1020//1				
管路埋戻工(機械)	再生グラッシュラン RC-40 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.8			第33号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編I-1-2				
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラッシュラン RC-40	m2	3			第20号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編I-1-4				
仮復旧工(人力施工)	再生細粒度アスコン(13) フライコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	3			第21号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編I-1-8				

- 23 -

(040122-0)

- 24 -

(040122-0)

材料費 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	概 要	
K形直管(1種)	JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113) φ150×5m	本	3			D101150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
K形曲管	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150×45° (1類)	個	6			D1C2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150(2類)	個	1			D8K5150 局独自	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	51			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×75	個	5			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×150	個	2			DAA2152 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	2			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	5			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	3			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×11 1/4°	個	5			DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ150×75	個	3			DAH2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	3			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	

- 25 -

(040122-0)

材料費 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	概 要	
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力 3DkN以上 φ150(接合部品含む)	組	9			DE02150 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト防錆処理ナット付(16×75)4本 バッキン(GF-1型) φ75	組	3			DN06075 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト防錆処理ナット付(16×75)6本 バッキン(GF-1型) φ150	組	2			DN06150 局独自	
GX形接合部品(異形管・ソフトシール用)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	32			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	6			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	22			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿しローリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	26			DQ60150 建設物価 Web版	
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	2			H120150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	225			TSA1010 局独自	
仕切弁きょう	短	個	4			HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			HW01010 局独自	

- 26 -

(040122-0)

- 27 -

(040122-0)

管工 1式当たり内訳書							種別:
							形状:
							備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	概 要	
φ 300以下天端明示テープ工		m	225			第35号代価表, SKD2204//1	
仕切弁設置工	φ 150	基	4			第36号代価表, SKF2071//1	
鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	225			第37号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2	
メニカル継手工	150mm K形 特殊継手	口	9			第38号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3	
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第39号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5	
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2			第40号代価表, SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5	
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	51			第41号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	32			第42号代価表, SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	6			第43号代価表, SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8	
G X継手挿口加工工	φ 150 タッピングねじ式	口	26			第44号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10	
ポリエチレンリーフ被覆工	150mm 粘着テープ	m	225			第45号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13	
鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	3			第46号代価表, SS0410//1 令和3必携第1編2-8-2	

- 28 -

(040122-0)

管工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工(鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	225			第47号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	225			第48号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)	箇所	24			第49号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
鉄管溝切り加工工	φ150mm GX形/専用工具使用	箇所	3			第50号代価表, SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3
不断水連絡工	本管 φ150×取出 φ150	箇所	1			第51号代価表, SZ0760//1 令和3必携第1編2-3-14
不断水簡易バッフル設置工	φ150 (DIP) 工事費のみ	箇所	1			第52号代価表, SZA110//1
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第166号代価表, SKF2093//1
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	2			第26号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日				第27号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ヒラ		枚	69			第28号代価表, SKD2220//1
合 計		式	1			

- 29 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	453			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m³排ガス2次	m²	128			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m³	6.4			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS盤	m³	6.4			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m³排ガス2次	m³	136.9			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m³	25.7			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m³	25.7			第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m³	206.7			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(屋間) 小型BH クローラ型 山積0.13m³排ガス2次	m³	74.3			第53号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(屋間) 小型BH クローラ型 山積0.13m³排ガス2次	m³	29			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m³	7.8			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m³	7.8			第12号代価表, SX1020//1

- 30 -

(040122-0)

配水管布設工A-1 第10号内訳書の2 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャン RC-40	m2	128			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 澄青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	128			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	0.5			第9号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	1.1			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 20~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	0.5			第54号代価表, SKF1015//4	
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	2.0m以下 設置+撤去 1段 水圧式 設置BH0.13 2次、撤去BH0.28 2次	m	5			第55号代価表, S0001//7(特)	
軽量金属支保工賃料 (1段)	アルミ製腹起し・アルミ製水圧サート 賃料日数30日(最低保証)	式	1			第56号代価表, S0001//1(特)	
軽量鋼矢板賃料 (II型)	L=5m 賃料日数30日(最低保証)	式	1			第57号代価表, S0001//2(特)	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	9			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ケンゾウトラック2t車 L=8.9km AS塊 DID区域内	m3	0.5			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.5			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	8.4			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	

- 31 -

(040122-0)

配水管布設工A-1 第10号内訳書の3 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6.1			第58号代価表, SZ1010//5 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	9			第59号代価表, SZ1050//10 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 澄青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	9			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 32 -

(040122-0)

配水管布設工A-2 第11号内訳書の1 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	2			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.2			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	0.2			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	1.5			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	0.5			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	0.5			第7号代価表, SX1010//1	
管路埋戻工（機械）	再生砂 RC-10 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.9			第60号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工（機械）	再生クラッシャン RC-40 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.2			第33号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	1			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m ³	1			第12号代価表, SX1020//1	
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャン RC-40	m ²	2			第16号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4	

- 33 -

(040122-0)

配水管布設工A-2 第11号内訳書の2 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒度調整碎石 RM-40	m ²	2			第17号代価表, SZ1050//9 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工（人力施工）	再生瀝青安定処理材(40) ブライコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	2			第18号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
仮復旧工（人力施工）	再生密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	2			第19号代価表, SZ1070//7 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 34 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	17			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-(3)-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	6			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.2			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	0.2			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	7.8			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	5.4			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	5.4			第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	3.9			第60号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生クラッシャン RC-40 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	3.3			第33号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	2.4			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m ³	2.4			第12号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャン RC-40	m ²	6			第20号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4

- 35 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生細粒度アコン(13) ブライムコート 仕上厚4cm 歩道	m ² ・1層	6			第21号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 36 -

(040122-0)

材料費 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面ガラス(JWWA G 112) φ 75×4m(接合部品含む)	本	4			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受さし	JWWA G 121 φ 100×75	個	1			DAB1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受さし	JWWA G 121 φ 150×100	個	1			DAB1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ 75×11 1/4°	個	1			DAC4075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ 75	個	2			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1(形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ 75	個	1			DAL2075 建設物価 Web版
GX形帽	JWWA G 121 φ 75	個	1			DAN2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト・防錆処理ナット付(16×75)4本 バッキン(GF-1型) φ 75	組	1			DN06075 局独自
GX形接合部品(異形管・ソフトシール用)	JWWA G 120、121 φ 75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	13			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソフトシール用)	JWWA G 120、121 φ 100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソフトシール用)	JWWA G 120、121 φ 150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 37 -

(040122-0)

材料費 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ 75(ゴム輪、T頭ボルト・ナット含む)	組	4			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ 75	個	3			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しローリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ 75	個	8			DQ60075 建設物価 Web版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ 75 (3種 10K)	基	2			H120075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ 75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	17			TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	4			HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4			HW01010 局独自
T形離脱防止金具	離脱防止抵抗力 3DKN以上 φ 75(接合部品含む)	組	3			DG57075 局独自
合 計		式	1			

- 38 -

(040122-0)

管工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	
φ 300以下天端明示テープ工		m	17			第35号代価表, SKD2204//1
鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	17			第61号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			第39号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	3			第62号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	13			第63号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	4			第64号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1			第65号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	1			第42号代価表, SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ 75 タッピングねじ式	口	8			第66号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
ホリエチレンスリーブ被覆工	75mm 粘着テープ	m	17			第67号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鉄管)	φ 75×4m 腹巻3箇所 天端明示無し	m	17			第68号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	17			第48号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16

- 39 -

(040122-0)

管工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	
鉄管切断・溝切り加工工	φ 75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	6			第69号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
鉄管溝切り加工工	φ 75mm G X形/専用工具使用	箇所	2			第70号代価表, SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3
仕切弁設置工	φ 75	基	3			第71号代価表, SKF2071//3
仕切弁撤去工	φ 75	基	3			第72号代価表, SKF2081//1
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第166号代価表, SKF2093//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	4			第73号代価表, SKF2094//1
管撤去工	φ 75 DIP	m	14			第74号代価表, SKF2021//2
メカカル継手工	75mm K形 普通継手	口	3			第75号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3
断水連絡工(切断含む)	φ 50~100	箇所	2			第25号代価表, SKD2160//2
水替工(断水連絡用)	φ 50	日				第27号代価表, SKD1111//1
合 計		式	1			

- 40 -

(040122-0)

連絡工1～3 第15号内訳書の1 AZ0903-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	36			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	10			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.5			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	0.5			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	12.2			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	2			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	2			第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m ³	19.4			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工（機械）	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	6.6			第53号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	3.1			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	0.5			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m ³	0.5			第12号代価表, SX1020//1	

- 41 -

(040122-0)

連絡工1～3 第15号内訳書の2 AZ0903-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラシヤン RC-40	m ²	10			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7%（13） 濁青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	10			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 42 -

(040122-0)

連絡工4 第16号内訳書の1 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	9			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-(3)-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m3排ガス2次	m2	4			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.6			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.4			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.4			第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	4.2			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	4.2			第12号代価表, SX1020//1	
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	2.3			第60号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	再生グラシヤン RC-40 小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.9			第33号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラシヤン RC-40	m2	4			第20号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4	

- 43 -

(040122-0)

連絡工4 第16号内訳書の2 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
仮復旧工(人力施工)	再生細粒度アコン(13) ブライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	4			第21号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 44 -

(040122-0)

- 45 -

(040122-0)

公道内給水管接続替工A-1 第18号内訳書の1 AZ1103-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:			
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要				
舗装版切断 フスマルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	72			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排が ^x 2次	m2	20			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	1			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6				
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	1			第4号代価表, SX1000//1				
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排が ^x 2次	m3	15.3			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	3.9			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6				
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.9			第7号代価表, SX1010//1				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m3	20.9			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6				
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排が ^x 2次	m3	6.5			第53号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2				
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排が ^x 2次	m3	3.9			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	1			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6				
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	1			第12号代価表, SX1020//1				

- 46 -

(040122-0)

- 47 -

(040122-0)

公道内給水管接続替工A-1 第19号内訳書 A0001-0000-03		管工 1式当たり内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	摘 要
給水管接続替工	φ 20 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	14			第76号代価表, SKF2111//3
給水管接続替工	φ 25 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	4			第77号代価表, SKF2112//2
給水管接続替工	φ 20 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	4			第78号代価表, SKF2115//2
給水管接続替工	φ 20 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	10			第79号代価表, SKF2115//1
給水管接続替工	φ 25 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	1			第80号代価表, SKF2116//2
給水管接続替工	φ 50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	2			第81号代価表, SKF2119//2
給水管接続替工	φ 50 SUS316 L=2m DIP、SUS用	箇所	2			第82号代価表, SKF2119//1
給水管接続替調整工		件	37			第83号代価表, SKD2210//1
合 計		式	1			

- 48 -

(040122-0)

宅地内給水管接続替工A-1 第20号内訳書 A0001-0000-04		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	51			第84号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-(③)-1	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.7			第85号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-(④)-1	
搬運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	0.7			第86号代価表, SKD1202//2	
廃材処理料(東部地区)	無筋Co搬	m3	0.7			第87号代価表, SX1000//2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.7			第88号代価表, SPZ5010//6 令和3県土木II-4-(①)-1	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	12.9			第89号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-(③)-1	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	12.9			第90号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-(③)-10	
合 計		式	1				

- 49 -

(040122-0)

宅地内給水管接続替工A-1 第21号内訳書 A0001-0000-05		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
メータ移設工	φ 13 SUS316 土工別途計上	箇所	15			第91号代価表, SKF2131//1	
メータ移設工	φ 20 SUS316 土工別途計上	箇所	10			第92号代価表, SKF2131//2	
メータ移設工	φ 25 SUS316 土工別途計上	箇所	1			第93号代価表, SKF2131//3	
合 計		式	1				

- 50 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
管撤去工A-1 第22号内訳書の1 AZ1203-0000-01						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	142			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	40			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	2			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	2			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	74.9			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	8.1			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	8.1			第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m ³	132.4			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	22.9			第53号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	43.3			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	0.6			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m ³	0.6			第12号代価表, SX1020//1

- 51 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
管撤去工A-1 第22号内訳書の2 AZ1203-0000-01						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m ²	40			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7%コ(13) 濡青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	40			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 52 -

(040122-0)

管工 1式当り内訳書						種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	
管撤去工	φ 150 DIP	m	209			第94号代価表, SKF2021//1
仕切弁撤去工	φ 75	基	1			第72号代価表, SKF2081//1
仕切弁撤去工	φ 150	基	5			第95号代価表, SKF2081//3
仕切弁きょう撤去工		箇所	6			第73号代価表, SKF2094//1
管撤去工	φ 80 SP	m	4			第96号代価表, SKF2023//1
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1			第97号代価表, SKF209B//2
合 計		式	1			

- 53 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 掛×2次	m ³	0.5			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 掛×2次	m ³	0.5			第60号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タンクトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	0.5			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m ³	0.5			第12号代価表, SX1020//1
合 計		式	1			

- 54 -

(040122-0)

- 55 -

(040122-0)

- 56 -

(040122-0)

- 57 -

(040122-0)

土工 1式当たり内訳書							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	概 要	
舗装版切断濁水処理	ダンプトラック2t積み 運搬回数10回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区	式	1			第98号代価表, SY2000//1 令和3県土木 参考資料13-2	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	9			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排ガス2次	m2	526			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	26.3			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	26.3			第4号代価表, SX1000//1	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生グラッシャン RC-40	m2	526			第99号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5	
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2			第100号代価表, SA0030//5 令和3県土木VI-1-①-1	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	15			第101号代価表, SA0030//4 令和3県土木VI-1-①-1	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	95			第102号代価表, SA0030//2 令和3県土木VI-1-①-1	
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	14			第103号代価表, SA0030//3 令和3県土木VI-1-①-1	
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度7%コン(13)	m2	526			第104号代価表, SPZB130//3 令和3県土木IV-1-②-1	
合 计		式	1				

- 58 -

(040122-0)

路面復旧工A-2 第29号内訳書 AZ1603-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	9			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.9			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	0.9			第4号代価表, SX1000//1	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生粒度調整碎石 RM-40	m ²	9			第105号代価表, SZ1060//6 令和3必携第2編1-1-5	
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	9			第106号代価表, SZ1070//17 令和3必携第2編1-1-8	
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(13) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	9			第107号代価表, SZ1070//18 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 59 -

(040122-0)

路面復旧工A-3 第30号内訳書 AZ1703-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	12			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.5			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	0.5			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	2.4			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	2.4			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	2.4			第7号代価表, SX1010//1	
フィルタ層	100mm以上120mm未満	m ²	12			第108号代価表, SP1B310//2 令和3県土木IV-1-③-9	
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m ²	12			第20号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4	
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:40mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m ²	12			第109号代価表, SPZB320//1 令和3県土木IV-1-③-9	
合 計		式	1				

- 60 -

(040122-0)

- 61 -

(040122-0)

試掘工B-1 第32号内訳書の1 AZ1803-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:			
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	4			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タントトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.05			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6				
廃材処理料(東部地区)	AS盤	m3	0.05			第4号代価表, SX1000//1				
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.2			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1				
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タントトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6				
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.2			第7号代価表, SX1010//1				
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	1.3			第9号代価表, SKF1010//1				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	2.4			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1				
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.2			第10号代価表, SKF1015//1				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m3	0.05			第11号代価表, SP12020//1 令和3県土木II-1-②-1				
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.05			第12号代価表, SX1020//1				

- 62 -

(040122-0)

- 63 -

(040122-0)

試掘工B-2 第33号内訳書 AZ1903-0000-01		土工 1式当たり内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	20			第84号代価表, SP1D210//3 令和3国土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超える10cm以下 障害物 積込有	m2	5			第110号代価表, SP1D110//2 令和3国土木IV-3-②-1
殻運搬(人力施工・昼間)	舗装版破碎 DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	0.3			第111号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.3			第4号代価表, SX1000//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	7.3			第9号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	13.5			第8号代価表, SP12020//2 令和3国土木II-1-②-1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1			第7号代価表, SX1010//1
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	6.3			第10号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラッシュラン RC-40	m2	5			第32号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 澄青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	5			第112号代価表, SZ1070//13 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 64 -

(040122-0)

試掘工B-3
第34号内訳書の1
AZ3103-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超える10cm以下 障害有 積込有	m ²	1			第110号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1
般運搬(人力施工・昼間)	舗装版破碎 DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m ³	0.05			第111号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	0.05			第4号代価表, SX1000//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m ³	1.5			第9号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m ³	2.6			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	0.2			第7号代価表, SX1010//1
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m ³	1.2			第10号代価表, SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m ³	0.05			第11号代価表, SP12020//1 令和3県土木II-1-②-1
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m ³	0.05			第12号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュラン RC-40	m ²	1			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 澄青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	1			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8

- 65 -

(040122-0)

試掘工B-3
第34号内訳書の2
AZ3103-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

- 66 -

(040122-0)

- 67 -

(040122-0)

仮設管布設撤去工B-1 第36号内訳書の1 AZ2003-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	41			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排が ^x 2次	m2	22			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	1.1			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	1.1			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排が ^x 2次	m3	7.5			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3	4.3			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	4.3			第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m3	5.6			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排が ^x 2次	m3	2.8			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.5			第12号代価表, SX1020//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラウブラン RC-40	m2	12			第32号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4	

- 68 -

(040122-0)

- 69 -

(040122-0)

配水管布設工事 第37号内訳書の1 AZ2102-0000-01		材料費 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	2			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×22 1/2°	個	1			DAC3075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形接合部品(異形管・ソフテル用)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	7			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿し口リング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	4			DQ60075 建設物価 Web版	
PE直管(水道配水用ボリューレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	30			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	54			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×45°	個	3			G4C2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×22 1/2°	個	2			G4C3050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×11 1/4°	個	10			G4C4050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE キャップ	JWWA K 145 φ50	個	2			G4G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE Sベンド	JWWA K 145 φ50 600H	個	1			G4H1052 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DKN以上 φ75×50 (耐震特押)	個	2			GAB2075 局独自	

- 70 -

(040122-0)

- 71 -

(040122-0)

管工 1式当たり内訳書							種別:
							形状:
							備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	概 要	
φ300以下天端明示テープ工		m	156				第35号代価表, SKD2204//1
カニカル継手工	75mm K形 特殊継手	口	2				第113号代価表, SS0130//2 令和3必携第1編2-3-3
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	7				第63号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ75 タッピングねじ式	口	4				第66号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
ボリューレン管据付工	φ50mm	m	150				第114号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2
ボリューレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	108				第115号代価表, SS0360//2 令和3必携第1編2-6-1~2
ボリューレン管(カニカル継手)布設工	φ50mm	口	2				第116号代価表, SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3
ボリューレン管切断工	φ50	口	17				第117号代価表, SS0457//1 令和3必携第1編2-8-7
管明示シート工		m	156				第48号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
管明示テープ工(ボリューレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	150				第118号代価表, SS1220//1 令和3必携第1編2-6-4
鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4				第69号代価表, S20420//3 令和3必携第1編2-8-3
ロケーションワイヤー(ボリューレン管)		m	150				第119号代価表, SZ1230//1 令和3必携第1編2-6-5

- 72 -

(040122-0)

管工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶剤浸透防護テープ被覆工	50mm 粘着テープ	m	150			第120号代価表, SZ1250//1 令和3必携第1編2-6-6
ポリエチレンテープ被覆工	75mm 粘着テープ	m	6			第67号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鉄管)	ø 75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	6			第68号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
鉄管吊込み据付工(人力)	呼び径 ø 75mm以下	m	6			第121号代価表, SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2
仕切弁設置工	ø 75	基	1			第71号代価表, SKF2071//3
仕切弁設置工	ø 75 人力	基	1			第122号代価表, S0001//6(特)
ドレン設置工		箇所	2			第123号代価表, SKD2170//1
合 計		式	1			

- 73 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	62			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え 10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m³排ガス2次	m²	17			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m³	0.9			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS盤	m³	0.9			第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m³排ガス2次	m³	15.5			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m³	3.4			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m³	3.4			第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m³	22.4			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(屋間) 小型BH クローラ型 山積0.13m³排ガス2次	m³	7.8			第53号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(屋間) 小型BH クローラ型 山積0.13m³排ガス2次	m³	3.4			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m³、ダンプトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m³	0.9			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m³	0.9			第12号代価表, SX1020//1

- 74 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
配水管布設工B-1 第39号内訳書の2 AZ2203-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m2	17			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 漆青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	17			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
舗装版取り壟し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダントントラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.1			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クーラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.7			第58号代価表, SZ1010//5 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第59号代価表, SZ1050//10 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 漆青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 75 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書							種別: 形状: 備考:
配水管布設工B-2 第40号内訳書の1 AZ2303-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	228			第84号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超える10cm以下 障害有 積込有	m2	63			第110号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1	
殻運搬(人力施工・昼間)	舗装版破碎 DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	3.1			第111号代価表, SKD1202//1	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	3.1			第4号代価表, SX1000//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	44.3			第9号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	76.1			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	12.5			第7号代価表, SX1010//1	
人力埋戻工	改良土 20~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	28.7			第54号代価表, SKF1015//4	
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	3.1			第10号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m2	63			第32号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7コソ(13) 漆青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	63			第112号代価表, SZ1070//13 令和3必携第2編1-1-8	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超える10cm以下 障害有 積込有	m2	8			第110号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1	

- 76 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版(人力施工・昼間)	舗装版破碎 DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	0.4			第111号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.4			第4号代価表, SX1000//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	4.6			第9号代価表, SKF1010//1
人力埋戻工	発生土 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	3.1			第124号代価表, SKF1015//6
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	8			第125号代価表, SZ1050//11 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 澄青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	8			第112号代価表, SZ1070//13 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 77 -

(040122-0)

土工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	22			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	6			第110号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-②-1
舗装版(人力施工・昼間)	舗装版破碎 DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	0.3			第111号代価表, SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.3			第4号代価表, SX1000//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	5.5			第9号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m3	9.2			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.2			第7号代価表, SX1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 14.5km以下	m3	0.3			第11号代価表, SP12020//1 令和3県土木II-1-②-1
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.3			第12号代価表, SX1020//1
人力埋戻工	改良土 20~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.8			第54号代価表, SKF1015//4
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.2			第10号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m2	6			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4

- 78 -

(040122-0)

- 79 -

(040122-0)

- 80 -

(040122-0)

公道内給水管接続替工B-1 第43号内訳書の1 AZ2403-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	24			第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クーラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	6			第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m ³	0.3			第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	AS殻	m ³	0.3			第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	5.1			第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m ³	1.3			第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m ³	1.3			第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m ³	6.9			第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工（機械）	改良土 20～0mm（昼間） 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	2.1			第53号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工（機械）	改良土 40～0mm（昼間） 小型BH クーラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	1.3			第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、タソフトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m ³	0.3			第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6	
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）	m ³	0.3			第12号代価表, SX1020//1	

- 81 -

(040122-0)

公道内給水管接続替工B-1 第43号内訳書の2 AZ2403-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m ²	6			第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7%（13） 濡青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	6			第14号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 82 -

(040122-0)

- 83 -

(040122-0)

- 84 -

(040122-0)

公道内給水管接続替工B-2 第46号内訳書 AZ2503-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	33			第84号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-(③)-1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超える10cm以下 障害有 積込有	m ²	9			第110号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-(②)-1	
搬運搬(人力施工・昼間)	舗装版破碎 DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m ³	0.4			第111号代価表, SKD1202//1	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m ³	0.4			第4号代価表, SX1000//1	
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m ³	5.2			第9号代価表, SKF1010//1	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 10.5km以下	m ³	8.6			第8号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-(②)-1	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m ³	1.8			第7号代価表, SX1010//1	
人力埋戻工	改良土 20~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m ³	3			第54号代価表, SKF1015//4	
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m ³	0.4			第10号代価表, SKF1015//1	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m ²	9			第32号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生粒度7mm(13) 澄青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m ² ・1層	9			第112号代価表, SZ1070//13 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 85 -

(040122-0)

公道内給水管接続替工B-2 第47号内訳書 A0002-0000-05		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
給水管接続替工	φ 25 SUS316 L=0m PEP、VP用	箇所	1			第128号代価表, SKF2114//1	
給水管接続替工	φ 20 PEP L=1m PEP、VP用	箇所	10			第129号代価表, SKF2117//3	
給水管接続替工	φ 25 PEP L=1m PEP、VP用	箇所	3			第130号代価表, SKF2118//2	
給水管接続替調整工		件	14			第83号代価表, SKD2210//1	
合 計		式	1				

- 86 -

(040122-0)

宅地内給水管接続替工B-1 第48号内訳書 A0002-0000-06		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	11			第84号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-(③)-1	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.2			第85号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-(④)-1	
搬運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	0.2			第86号代価表, SKD1202//2	
廃材処理料(東部地区)	無筋Co搬	m3	0.2			第87号代価表, SX1000//2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第88号代価表, SPZ5010//6 令和3県土木II-4-(①)-1	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	4.8			第89号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-(③)-1	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	4.8			第90号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-(③)-10	
合 計		式	1				

- 87 -

(040122-0)

宅地内給水管接続替工B-1 第49号内訳書 A0002-0000-07		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メータ移設工	φ 13 SUS316 土工別途計上	箇所	4			第91号代価表, SKF2131//1	
メータ移設工	φ 20 SUS316 土工別途計上	箇所	3			第92号代価表, SKF2131//2	
合 計		式	1				

- 88 -

(040122-0)

宅地内給水管接続替工B-2 第50号内訳書 A0002-0000-08		土工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚：15cm以下	m	13			第84号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-(③)-1	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.2			第85号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-(④)-1	
搬運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	0.2			第86号代価表, SKD1202//2	
廃材処理料（東部地区）	無筋Co搬	m3	0.2			第87号代価表, SX1000//2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第88号代価表, SPZ5010//6 令和3県土木II-4-(①)-1	
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	11.1			第89号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-(③)-1	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	11.1			第90号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-(③)-10	
合 計		式	1				

- 89 -

(040122-0)

宅地内給水管接続替工B-2 第51号内訳書 A0002-0000-09		管工 1式当り内訳書					種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
メータ移設工	φ 13 SUS316 土工別途計上	箇所	17			第91号代価表, SKF2131//1	
メータ移設工	φ 20 SUS316 土工別途計上	箇所	4			第92号代価表, SKF2131//2	
合 計		式	1				

- 90 -

(040122-0)

- 91 -

(040122-0)

- 92 -

(040122-0)

- 93 -

(040122-0)

- 94 -

(040122-0)

路面復旧工B-2 第56号内訳書 A0002-0000-12		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	13			第85号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-(④)-1	
殻運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=8.9km 2tダンプトラック	m3	13			第86号代価表, SKD1202//2	
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻	m3	13			第87号代価表, SX1000//2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18~8~25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	3.1			第133号代価表, SPZ5010//1 令和3県土木II-4-(①)-1	
コンクリート 小型構造物	人力打設18~8~25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	9.9			第134号代価表, SPZ5010//5 令和3県土木II-4-(①)-1	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	9			第135号代価表, SP15110//2 令和3県土木II-4-(②)-1	
合 計		式	1				

- 95 -

(040122-0)

路面復旧工B-3 第57号内訳書 AZ3403-0000-01		土工 1式当たり内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超える10cm以下 障害有 積込有	m2	14			第110号代価表, SP1D110//2 令和3県土木IV-3-(②)-1	
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID: 有り 11.0km以下	m3	0.7			第136号代価表, SP13L10//1 令和3県土木II-2-25-1	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.7			第4号代価表, SX1000//1	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生グラッシュ RC-40	m2	14			第137号代価表, SZ1060//3 令和3必携第2編1-1-5	
表層工(人力施工)	密粒度アスコン(13) プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14			第138号代価表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 96 -

(040122-0)

- 97 -

(040122-0)

- 98 -

(040122-0)

- 99 -

(040122-0)

土工 1式当たり内訳書		種別:
		形状:
		備考:
名 称	規 格	単位 数 量 単 価 金 額 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m 22 第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2 10 第2号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km As塊 DID区域内	m3 0.5 第3号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3 0.5 第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3 14.1 第5号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=8.9km 土砂 DID区域内	m3 1.9 第6号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3 1.9 第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=9.8km 土砂 DID区域内	m3 23.3 第29号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3 11.7 第30号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=12.6km 土砂 DID区域内	m3 0.5 第31号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3 0.5 第12号代価表, SX1020//1
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラウブラン RC-40	m2 10 第13号代価表, SZ1050//1 令和3必携第2編1-1-4

- 100 -

(040122-0)

- 101 -

(040122-0)

- 102 -

(040122-0)

- 103 -

(040122-0)

- 104 -

(040122-0)

- 105 -

(040122-0)

- 106 -

- 107 -

鍵盤版切断 アスコット鍵盤版 1枚当たり

第1号代価表
SP1D210-0000-01

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：令和3県土木IV-3-③-1

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		6.24					
K1	[基準単価]カットレード損料/ハセ式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	4.22	Q2080/5	カットレード損料/ハセ式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm		M2080/5 機械損料・11-61-211-020-001	
R		54.37					
R1	[基準単価]特殊作業員	19.07	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101	
R2	[基準単価]土木一般世話役	9.33	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125	
R3	[基準単価]普通作業員	8.29	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102	
Z		39.19					
Z1	[基準単価]カットブレード/径56cm(22インチ)	36.35	J2412	カットブレード/径56cm(22インチ)		T2412 県単価・Z006540003	
Z2	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.92	I0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001	
			合計				
			単位当り				

舗装版取り壊し積込工 100m ² 当り							種別 : 0cm超え10cm以下 形状 : 小型凹山積0.13m ³ 排出2次 備考 : 令和3必携第2編1-1-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型パックホウ運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

- 109 -

発生土運搬費 10m ³ 当り							種別 : 積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 形状 : L=8.9km As塊 D1D区域内 備考 : 令和3必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
ダンプトラック運転	普通ダンプ 2t積	日					第144号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	10				
単位当り		m ³	1				

- 110 -

- 111 -

- 112 -

- 113 -

- 114 -

- 115 -

(040122-0)

- 117 -

第11号代価表
SP12020-0000-01

十砂等運搬 十砂(岩塊・玉石混り十含す) 1m³当たり

種別：人力
形式：DID有り 14.5km以下
備考：令和3県土木II-1-②-1

- 119 -

- 120 -

仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別:再生密粒度アスコン(13) 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第147号代価表, SY9010//1
振動ローラ運転	ハンド式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 121 -

人力埋戻工 1m ³ 当り							種別:再生クラッシャーラン RC-40 形状:現場制約あり、土砂、締固め有り 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m ³	1				第90号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.27				T0545 県単価・Z002122003
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	1				
単 位 当 り		m ³	1				

- 122 -

下層路盤工 100m ² 当り							種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	19.05				T0545 県単価・Z002122003
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 123 -

上層路盤工 100m ² 当り							種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整碎石 RM-40 備考：令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	19.05				T0555 県単価・Z002125003
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 124 -

仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別:再生瀝青安定処理材(40) タックート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生瀝青安定処理材(40) 小型車	t	12.573				第150号代価表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル					T0772 県単価・Z004130002
振動ローラ運転	ハンド式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 125 -

仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別:再生密粒度アスコン(13) タックート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第147号代価表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK4 タックート用	リットル					T0772/1 県単価・Z004130003
振動ローラ運転	ハンド式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 126 -

下層路盤工 100m ² 当り							種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12.7				T0545 県単価・Z002122003
タシバ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 127 -

仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別：再生細粒度アスコン(13) プライムコート 形状：仕上厚4cm 歩道 備考：令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生細粒度アスコン(13) 小型車	t	9.46				第151号代価表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル					T0772 県単価・Z004130002
振動ローラ運転	ハンド [®] 式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 128 -

仮設給水管付替工 1箇所当たり							種別: φ20 PEP 形状: 設置・撤去、材工共 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	2				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管にねじり、かごドット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEめねじソケット	JWWA B 116 φ20(PE×GP)	個	1				G2E3020 積算資料 電子版
バルブボックス貸料		個	1				HW63010 局独自
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第152号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	2				第153号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2				第154号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第155号代価表, SS0351//1 令和3必携第1編2-6-1、2-10-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				

- 129 -

- 130 -

仮設給水管付替工 1箇所当たり							種別: φ25 PEP 形状: 設置・撤去、材工共 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要	
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	2				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エンドソケット、ガイドナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版	
PEめねじソケット	JWWA B 116 φ25(PE×GP)	個	1				G2E3025 積算資料 電子版	
バルブボックス貯料		個	1				HW63010 局独自	
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	2				第156号代価表, SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	2				第157号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3	
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	2				第158号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管撤去工	φ25mm	m	2				第159号代価表, SS0351//2 令和3必携第1編2-6-1、2-10-5	
諸雑費		式	1				Z9000	
合 計		箇所	1					

- 131 -

- 132 -

仮設給水管付替工 1箇所当り							種別: φ50 HIPP 形状: 設置・撤去、材工共 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
HIPP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	2				E201050 局独自
HIPPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版
鋼管ソケット	JIS B 2301 φ50	個	1				L202050 建設物価 Web版
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP、GP用) 2インチ	個	1				L201050 局独自
バルブソケット(HI) II型	JIS K 6743 φ50(金属入り)	個	1				E2F5050 建設物価 Web版
バルブボックス貯料		個	1				HW63010 局独自
T S 継手工	φ50mm	口	5				第160号代価表, SS0330//4 令和3必携第1編2-5-1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4				第161号代価表, SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	2				第162号代価表, SS0320//1 令和3必携第1編2-5-1
硬質塩化ビニル管撤去工	φ50mm	m	2				第163号代価表, SS0321//1 令和3必携第1編2-5-1、2-10-5

- 133 -

仮設給水管付替工 1箇所当り							種別: φ50 HIPP 形状: 設置・撤去、材工共 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
諸維費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 134 -

断水連絡工(切断含む) 1箇所当り							種別: φ50~100 形状: 備考:
第25号代価表 SKD2160-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.66				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.33				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	0.33				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 135 -

断水連絡工(切断含む) 1箇所当り							種別: φ150~300 形状: 備考:
第26号代価表 SKD2160-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	2				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	1				RW0200 県単価・R0102
軽作業員		人	1				RW0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 136 -

水替工(断水連絡用) 1日当り							種別: 形状: φ50 備考:
第27号代価表 SKD111-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	摘 要
発動発電機損料	ガソリンエンジン駆動 1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
特殊作業員		人	0.028			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	0.013			1	RW0200 県単価・R0102
工事用水中モータポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ) 径50mm 5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1				第164号代価表, SKD1114//1
諸雑費		%	18				Z1W000
合 計		日					
単位当り		日					

- 137 -

広報用各戸ビラ 500枚当り							種別: 形状: 備考:
第28号代価表 SKD2220-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	摘 要
軽作業員		人	1			1	RW0300 県単価・R0103
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		枚	500				
単位当り		枚	1				

- 138 -

発生土運搬費 10m3当り							種別：積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 形状：L=9.8km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
第29号代価表 SS1030-0000-05	普通ディーゼル 2t積 ダンプトラック運転	日					第144号代価表, SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 139 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り							種別：改良土 40~0mm (昼間) 形状：小型Hか-ケ型 山積0.13m ³ 押 ^し 込 ^し 次 備考：令和3必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
第30号代価表 SZ1010-0000-01							
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間) 40~0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
小型ハッパ運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
ダンプ運転	60~80kg	日					第165号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

- 140 -

発生土運搬費 10m ³ 当たり							種別：積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t 形状：L=12.6km 土砂 DID区域内 備考：令和3必携第2編1-1-6
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
第31号代価表 SS1030-0000-03	普通ダンプ車 2t積	日					第144号代価表、SM070//1 令和3県機械運転 機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	10				
単 位 当 り		m ³	1				

- 141 -

下層路盤工 100m ² 当たり							種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
第32号代価表 SZ1050-0000-06		人					R0200 県単価・R0102
普通作業員		人					
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	25.4				T0545 県単価・Z002122003
ダンプ運転	60~80kg	日					第146号代価表、SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 142 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り							種別:再生クラッシャーラン RC-40 形状:小型H カーブ型 山積0.13m3耕さず次 備考:令和3必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
小型ハックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第165号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 143 -

下層路盤工 100m2当り							種別:仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状:再生粒度調整碎石 RM-40 備考:令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	25.4				T0555 県単価・Z002125003
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				

- 144 -

φ 300以下天端明示テープ工 100m当り							種別: 形状: 備考:
第35号代価表 SKD2204-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 145 -

仕切弁設置工 1基当り							種別: φ 150 形状: 備考:
第36号代価表 SKF2071-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第166号代価表, SKF2093//1
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 150mm たて型	基	1				第167号代価表, SS0460//1 令和3必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 146 -

第37号代価表 SS0110-0000-01							種別：呼び径 φ 150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1～2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 147 -

第38号代価表 SS0130-0000-01							種別：150mm K形 形状：特殊継手 備考：令和3必携第1編2-3-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 148 -

法兰ジ 継手工 1口当り							種別 : 7.5K 75mm (80) 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-3-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 149 -

法兰ジ 継手工 1口当り							種別 : 7.5K 150mm 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-3-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 150 -

GX形継手接合工 1口当り							種別：直管 φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 151 -

GX形継手接合工 1口当り							種別：異形管 φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 152 -

G X 形継手接合工 1口当り							種別：異形管(G-Link接合) φ150mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 153 -

G X 継手挿口加工工 1口当り							種別：φ150 タッピングねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 154 -

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり							種別: 150mm 粘着テープ 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-13
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 Φ150	m	144				DZ1030 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 155 -

鋳鉄管切断工 1口当たり							種別: Φ150mm (エンジンカッター) 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日					MZ0240 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 156 -

管明示テープ工(鉄管) 100m当たり							種別: φ150×5m 形状: 洞巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-3-15
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位 当り		m	1				

- 157 -

管明示シート工 100m当たり							種別: 形状: 備考: 令和3必携第1編2-3-16
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位 当り		m	1				

- 158 -

第49号代価表 SZ0420-0000-01							種別 : φ150mm GX形/2工程(専用工具使用) 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-8-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピングねじ用 φ150	日					MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 159 -

第50号代価表 SZ0420-0000-02							種別 : φ150mm GX形/専用工具使用 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-8-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピングねじ用 φ150	日					MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	0.7				K390030 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 160 -

不断水連絡工 1箇所当り							種別：本管 ϕ 150 × 取出 ϕ 150 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-14
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
不断水穿孔機損料	不断水穿孔機 (200mm以下)	日					MZ0334 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 161 -

不断水簡易バルブ設置工 1箇所当り							種別： ϕ 150 (DIP) 形状：工事費のみ 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
不断水簡易バルブ設置工(DIP用)	ϕ 150・工事費のみ	箇所	1				HV11152 局独自
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 162 -

管路埋戻工(機械) 100m ³ 当り							種別:改良土 20~0mm (昼間) 形状:小型Hかご型 山積0.13m ³ 耕さなし 備考:令和3必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
改良土	(昼間) 20~0mm、処分費の対象	m ³	125				TS00500 局独自
小型パックホウ運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
ダンボ運転	60~80kg	日					第165号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	100				
単位当り		m ³	1				

- 163 -

人力埋戻工 1m ³ 当り							種別:改良土 20~0mm (昼間) 形状:現場制約あり、土砂、締固め有り 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m ³	1				第90号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10
改良土	(昼間) 20~0mm、処分費の対象	m ³	1.25				TS00500 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	1				
単位当り		m ³	1				

- 164 -

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り							種別：2.0m以下 設置+撤去 1段 水压式 形状：設置BH0.13 2次、撤去BH0.28 2次 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第170号代価表, SS0002//2 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水压式*イット	m	100				第171号代価表, S0001//8(特)
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 165 -

軽量金属支保工賃料（1段） 1式当り							種別：アルミ製腹起し・アルミ製水圧ボート 形状：賃料日数30日（最低保証） 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
軽量腹起し・切梁賃料	アルミ製腹起し・アルミ製水圧ボート 1日当たり	日	30				第172号代価表, S0001//3(特)
軽量腹起し・切梁基本料	アルミ製腹起し・アルミ製水圧ボート	式	1				第173号代価表, S0001//4(特)
諸 雜 費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 166 -

軽量鋼矢板賃料 (II型) 1式当り							種別 : L=5m 形状 : 貨料日数30日 (最低保証) 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
軽量鋼矢板賃料 (II型)		t	1.48				V0001//5(特)
修理費及び損耗費 (軽量鋼矢板)		t	1.48				V0001//6(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単位当り		式	1				

- 167 -

管路埋戻工(機械) 100m3当り							種別 : 発生土 形状 : 小型H形か-ア型 山積0.13m3排水2次 備考 : 令和3必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型パックか運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
ダンパ運転	60~80kg	日					第165号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

- 168 -

下層路盤工 100m ² 当り							種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

- 169 -

管路埋戻工(機械) 100m ³ 当り							種別：再生砂 RC-10 形状：小型ハッパ型 山積0.13m ³ 排水 ² 次 備考：令和3必携第2編1-1-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘要
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m ³	126				TP34010 県単価・Z110960100
小型ハッパ [®] 運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第165号代価表, SM107//2 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	100				
単位当り		m ³	1				

- 170 -

第61号代価表 SS0110-0000-02							種別：呼び径 ϕ 75mm以下 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-1～2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 171 -

第62号代価表 SS0165-0000-04							種別：直管 ϕ 75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 172 -

G X形継手接合工 1口当り							種別：異形管 φ 75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 173 -

G X形継手接合工 1口当り							種別：異形管(G-Link接合) φ 75mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 174 -

G X 形継手接合工 1口当り							種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 175 -

G X 継手挿口加工工 1口当り							種別：φ75 タッピングねじ式 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-10
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 176 -

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり							種別:75mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-13
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=5m	JWWA K 158準拠 φ75	m	150				DZ1010 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 177 -

管明示テープ工(鉄管) 100m当たり							種別:φ75×4m 形状:胴巻3箇所 天端明示無し 備考:令和3必携第1編2-3-15
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 178 -

第69号代価表 SZ0420-0000-03							種別 : $\phi 75\text{mm}$ GX形/2工程(専用工具使用) 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-8-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	摘要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピングねじ用 $\phi 75$	日					MZ03610 局独自
溝切り・切断刃損耗費	$\phi 75$	枚	1				K390010 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 179 -

第70号代価表 SZ0420-0000-04							種別 : $\phi 75\text{mm}$ GX形/専用工具使用 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-8-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	摘要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 タッピングねじ用 $\phi 75$	日					MZ03610 局独自
溝切り・切断刃損耗費	$\phi 75$	枚	0.7				K390010 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 180 -

仕切弁設置工 1基当り							種別: φ75 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第166号代価表, SKF2093//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1				第174号代価表, SS0460//2 呼び径100mm以下準用
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 181 -

仕切弁撤去工 1基当り							種別: φ75 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ 75mm たて型	基	1				第175号代価表, SS0461//1 呼び径100mm以下準用
仕切弁運搬処分工	φ 75	基	1				第176号代価表, SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 182 -

仕切弁きょう撤去工 1箇所当り							種別： 形状： 備考：
第73号代価表 SKF2094-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	0.6				第169号代価表, SKF2091//1
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第177号代価表, SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 183 -

管撤去工 6m当り							種別：φ 75 形状:DIP 備考：
第74号代価表 SKF2021-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	6				第178号代価表, SS0111//2 令和3必携第1編2-3-1~2, 2-10-5
鋳鉄管切断工(撤去時)	ガバクイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1				第179号代価表, SS0411//2 令和3必携第1編2-8-2, 2-10-2
管類運搬処分工	φ 75 (DIP・CIP)	m	6				第180号代価表, SKF2022//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単位当り		m	1				

- 184 -

メカニカル継手工 1口当り							種別:75mm K形 形状:普通継手 備考:令和3必携第1編2-3-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 185 -

給水管接続替工 1箇所当り							種別:φ 20 SUS316 L=0m 形状:DIP、SUS用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ 20×1000L	本	1				F112020 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ 20×4000L/4	本	1				F114020 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ 20(SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ 20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鉄管 φ 150	箇所	1				第181号代価表, SS0710//1 令和3必携第2編1~4~2
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	1				第182号代価表, SS0715//1 令和3必携第2編1~4~3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 20mm	口	6				第153号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1~2-4-1-3
ホリューチン管据付工	φ 20mm	m	1.5				第154号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
ホリューチンストレーピング被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13

- 186 -

- 187 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: φ25 SUS316 L=0mm 形状:DIP、SUS用 備考:	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要	
SUS分岐用波状継手II(鏡面製袋カット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L	本	1				F112025 局独自	
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自	
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	1				F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鉄管φ150	箇所	1				第185号代価表, SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2	
コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第186号代価表, SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3	
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6				第157号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3	
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.5				第158号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1～2	
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1	
ポリエチレンストレーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13	

- 188 -

- 189 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: φ20 PEP L=0m 形状:DIP、SUS用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雜	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	1.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エンドソケット、ガイドナット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
ホリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	1.3				第187号代価表、SKF2015//1
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第152号代価表、SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第181号代価表、SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第182号代価表、SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表、SKD211X//1

- 190 -

- 191 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ 20 PEP L=2m 形状 : DIP、SUS用 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	3.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管エンドソケット、ガードナット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ20 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.3				第187号代価表、SKF2015//1

- 192 -

給水管接続替工 1箇所当り							種別: φ20 PEP L=2m 形状:DIP、SUS用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	8				第152号代価表、SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鉄管 φ150	箇所	1				第181号代価表、SS0710//1 令和3必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径 φ20	箇所	1				第182号代価表、SS0715//1 令和3必携第2編1-4-3
止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号代価表、SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ20 メーターハーネス 設置含	箇所	1				第189号代価表、SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表、SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第190号代価表、SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 193 -

給水管接続替工 1箇所当り							種別: φ25 PEP L=0m 形状:DIP、SUS用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	1.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管エホリケット、ガットナット付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
ポリエチレン管布設工	φ25接合別(浸透防止スリーブ)	m	1.6				第191号代価表、SKF2015//2
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	8				第156号代価表、SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径鉄管 φ150	箇所	1				第185号代価表、SS0710//2 令和3必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径 φ25	箇所	1				第186号代価表、SS0715//2 令和3必携第2編1-4-3
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表、SKD211X//1

- 194 -

- 195 -

給水管接続替工 1箇所当り							種別 : φ 50 SUS316 L=0m 形状 : DIP、SUS用 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ 50×1500L	本	1				F112050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ 50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ 50(SUS316)	個	1				F1E2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ 50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鉄管 φ 150	箇所	1				第192号代価表, SS0710//3 令和3必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1				第193号代価表, SS0715//3 令和3必携第2編1-4-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	6				第161号代価表, SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1.1				第114号代価表, SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1～2
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
ポリエチレンストレープ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13

- 196 -

- 197 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ50 SUS316 L=2m 形状 : DIP、SUS用 備考 :	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	雜	摘 要	
SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ナット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×400L	本	1				F111050	局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×400L/5	本	1				F114050	局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050	局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	1				F1E2050	建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050	建設物価、積算資料 Web版、電子版
GPシモク	φ50	個	1				L211050	局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1				L204050	局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050	局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050	建設物価 Web版
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1				L210050	局独自

- 198 -

給水管接続替工 1箇所当り							種別 : φ 50 SUS316 L=2m 形状 : DIP、SUS用 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1				第192号代価表、SS0710//3 令和3必携第2編1-4-2
コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1				第193号代価表、SS0715//3 令和3必携第2編1-4-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	6				第161号代価表、SS0220//3 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ホリエチレン管据付工	φ 50mm	m	3.1				第114号代価表、SS0350//1 令和3必携第1編2-6-1~2
ケートハーフ設置工	φ 50以下	基	1				第194号代価表、SKD2073//1
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第169号代価表、SKF2091//1
給水管連絡工	φ 50 メーターハーフ設置含	箇所	1				第195号代価表、SKD211W//3
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表、SKD211X//1
ホリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	3.6				第184号代価表、SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第190号代価表、SKF2205//1

- 199 -

給水管接続替工 1箇所当り							種別 : φ 50 SUS316 L=2m 形状 : DIP、SUS用 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 200 -

- 201 -

第84号代価表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当たり

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：令和3県土本IV-3-③-1

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		5.03					
K1	[基準単価] シリコングレード付/ハニーモ式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	3.4		Q2080/5	シリコングレード付/ハニーモ式・湿式 切削深20cm級 ブレード径56cm	M2080/5	機械損料・11-61-211-020-001
R		44					
R1	[基準単価] 特殊作業員	15.35		U0100	特殊作業員	R0100	県単価・R0101
R2	[基準単価] 土木一般世話役	7.69		U4000	土木一般世話役	R4000	県単価・R0125
R3	[基準単価] 普通作業員	6.69		U0200	普通作業員	R0200	県単価・R0102
Z		50.97					
Z1	[基準単価] カッターフレード/径56cm(22インチ)	48.68		J2412	カッターフレード/径56cm(22インチ)	T2412	県単価・Z006540003
Z2	[基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.55		J0700	ガソリン/レギュラー	T0700	県単価・Z006704001
					合計		
					単位当り		

- 202 -

構造物とりこわし工 10m3当り							種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無 形状：人力施工 対策無 備考：令和3国土木VI-1-④-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954 県単価・Q001611002
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

- 203 -

殻運搬(人力施工・昼間) 1m3当り							種別：C構造物とりこわし DID区間あり L=8.9km 形状：2tダンプトラック 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 额	雑	
殻運搬C0(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DIDあり 2tダンプトラック 10.5km以下	m3	1				KZB3105 県単価・Z150001240
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

- 204 -

- 205 -

第88号代価表
SPZ5010-0000-06

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m³当たり

種別：人力打設18-8-25(20)（高炉）
形式：一般養生 小運搬無
備考：令和3年土木II-4-①-1

第89号代価表
SP12110-0000-01

第89号代仙衣
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当たり

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 : 令和3県土木II-1-③-1

- 207 -

第90号代価表

第90号代価表

埋戻し 土砂 1m³当たり

種別 : 現場制約あり
形式 : 締固め有り
備考 : 令和3県土木II-1-③-10

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		0.29					
K1	[基準単価] タハ [°] 貨料/60~80kg	0.29	QT4674	タハ [°] 貨料/60~80kg		MT4674 県単価・L001180001	
R		99.42					
R1	[基準単価] 普通作業員	88.21	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102	
R2	[基準単価] 特殊作業員	11.21	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101	
Z		0.29					
Z1	[基準単価] ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.29	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001	
				合計			
				単位当り			

- 208 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ13 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
片落ユニオン(メーター用)	φ20×13	個	2				L208020 局独自
SUS雌アダプター付ソケット	φ20×3/4(SUS316)	個	1				F1E6020 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ13×4m	m	2				E201013 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャッキ付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第196号代価表, SS0750//1 令和3必携第2編1~4-7
メータバルブ取外し工	φ20	箇所	1				第197号代価表, SKD213W//1

- 209 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ13 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第198号代価表, SKD213X//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第153号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S 継手工	φ13mm	口	3				第199号代価表, SS0330//1 令和3必携第1編2-5-1
ホリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 210 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ20 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:
第92号代価表の1 SKF2131-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
SUS雌アダプター付ソケット	φ20×3/4(SUS316)	個	1				F1E6020 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ20×4m	m	2				E201020 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ(チャック付)	E-69 φ20 伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20 樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第200号代価表, SS0750//2 令和3必携第2編1-4-7
メータバルブ取外し工	φ20	箇所	1				第197号代価表, SKD213W//1
メータボックス取外し工	φ20	箇所	1				第198号代価表, SKD213X//1

- 211 -

メーター移設工 1箇所当り							種別: φ20 SUS316 形状: 土工別途計上 備考:
第92号代価表の2 SKF2131-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第153号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S 継手工	φ20mm	口	3				第201号代価表, SS0330//2 令和3必携第1編2-5-1
ホリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸 雜 費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 212 -

メーター移設工 1箇所当り							種別 : φ 25 SUS316 形状 : 土工別途計上 備考 :
第93号代価表の1 SKF2131-0000-03							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ 25×600L	本	2				F115025 局独自
SUS雌アダプター付ソケット	φ 25×1(SUS316)	個	1				F1E6025 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ 25 ガイドナット付	個	1				L204025 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ 25×4m	m	2				E201025 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ 25	個	3				E2E1025 建設物価 Web版
メータバルブ (チャック付)	E-69 φ 25 伸縮、ボール式	個	1				L302025 局独自
メーターきょう	25 樹脂製	個	1				HW31020 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ 25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第202号代価表, SS0750//3 令和3必携第2編1-4-7
メータバルブ取外し工	φ 25	箇所	1				第203号代価表, SKD213W//2
メータボックス取外し工	φ 25	箇所	1				第204号代価表, SKD213X//2

- 213 -

メーター移設工 1箇所当り							種別 : φ 25 SUS316 形状 : 土工別途計上 備考 :
第93号代価表の2 SKF2131-0000-03							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1				第157号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
T S 継手工	φ 25mm	口	3				第205号代価表, SS0330//3 令和3必携第1編2-5-1
ホリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.4				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸 雜 費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 214 -

管撤去工 6m当り							種別: φ150 形状: DIP 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	6				第206号代価表, SS0111//1 令和3必携第1編2-3-1~2, 2-10-5
鉄管切断工(撤去時)	タクタイル鉄管(FCD) φ150mm エンジンカッター	口	1				第207号代価表, SS0411//1 令和3必携第1編2-8-2, 2-10-2
管類運搬処分工	φ150 (DIP-CIP)	m	6				第208号代価表, SKF2022//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単位当り		m	1				

- 215 -

仕切弁撤去工 1基当り							種別: φ150 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ150mm たて型	基	1				第209号代価表, SS0461//3 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ150	基	1				第210号代価表, SKF2082//3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 216 -

管撤去工 6m当り							種別: φ80 形状: SP 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
鋼管撤去工(機械)	φ80mm B種	m	6				第211号代価表, SS0231//1 令和3必携第1編2-4-2、2-10-5
钢管切断工(撤去時)	φ80mm B種	口	1				第212号代価表, SS0441//1 令和3必携第1編2-8-4、2-10-2
管類運搬処分工	φ80 (SP)	m	6				第213号代価表, SKF2024//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単位当り		m	1				

- 217 -

消火栓、空気弁きょう撤去工 1箇所当り							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第214号代価表, SKF209A//2
消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工		箇所	1				第215号代価表, SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 218 -

舗装版切断濁水処理 1式当り							種別 : タンブ ラック2t積級 運搬回数1回 形状 : アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区 備考 : 令和3県土木 参考資料13-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
舗装版切断濁水運搬費	タンブ ラック2t積級	回	10				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 アスファルト舗装版	m3	1.509				K552010 県単価・Z132543710
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 コンクリート舗装版	m3	2.984				K552040 県単価・Z132543810
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

- 219 -

不陸整正工 100m ² 当り							種別 : 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 形状 : 再生クラッシャーRC-40 備考 : 令和3必携第2編1-1-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.81				T0545 県単価・Z002122003
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
振動ローラ運転	搭乗式・コンバインド型 3~4t(1次)	日					第216号代価表, SM095//1 令和3県機械運転 機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 220 -

区画線溶融式設置(実線 幅20cm) 1000m当り							種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 20cm	m	1,000				T7603 県単価・Q001036004
塗料 トライックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	760			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
フライマー	区画線用	k g	33			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスヒース	JIS R 3301 1号	k g	33			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

- 221 -

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り							種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657 県単価・Q001036058
塗料 トライックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
フライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスヒース	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

- 222 -

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り							種別:塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672 県単価・Q001036073
塗料 トライックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
フライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスヒース	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

- 223 -

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り							種別:塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 形状:制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考:令和3県土木VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672 県単価・Q001036073
塗料 トライックペイント溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%(鉛・リード)	k g	570			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
フライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ガラスヒース	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油	1. 2号	リットル				1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

- 224 -

第104号代価表の1
SPZB130-0000-03

SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) フ^oライムコート PK-3 1m2当たり

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 密粒度アソン(13)
備考 : 令和3県土木IV-1-②-1

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		1.85					
K1	[基準単価]アスファルト(ニッシャ貨料/ハイド型 幅1.4~3.0m	1.24	Q2026G	アスファルト(ニッシャ貨料/ハイド型 幅1.4~3.0m	3次基準値	M2026G 県単価・L001210001	
K2	[基準単価]振動ローラ貨料/搭乗コンバイン型 3~4t	0.25	Q4668/1	振動ローラ貨料 排出ガス対策型(3次)/搭乗コンバイン型 3~4t		M4668/3 県単価・L001070011	
K3	[基準単価]タイヤローラ貨料/3~4t	0.23	QT1830	タイヤローラ貨料/排出ガス対策型 3~4t	3次基準値	MT1830 県単価・L001060001	
R		14.39					
R1	[基準単価]普通作業員	5.15	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102	
R2	[基準単価]特殊作業員	3.53	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101	
R3	[基準単価]運転手(特殊)	3.47	U1400	特殊運転手		R1400 県単価・R0114	
R4	[基準単価]土木一般世話役	1.18	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125	
Z		83.76					
Z1	[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 平均仕上り厚50mm	76.34	J0660/2	アスファルト混合物/小型車/密粒度7%コ(13)		T0660 県単価・Z004100004+Z112080100	
Z2	[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	7.17	J0772	アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用		T0772 県単価・Z004130002	
Z3	[基準単価]軽油/バトロール給油	0.24	J0710	軽油/1. 2号		T0710 県単価・Z006702002	

- 225 -

第104号代価表の2

SPZB130-0000-03

表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 1m2当たり

種別 : 1.4m以上3.0m以下
形式 : 50mm 密粒度アスコン(13)
備考 : 令和3県土木IV-1-②-1

- 226 -

不陸整正工 100m ² 当り							種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 形状：再生粒度調整碎石 RM-40 備考：令和3必携第2編1-1-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	3.81				T0555 県単価・Z002125003
タシバ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 227 -

基層工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別：再生粗粒度アスコン(20) プライマー 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度アスコン(20) 小型車	t	12.573				第217号代価表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライマー用	リットル					T0772 県単価・Z004130002
振動ローラ運転	ハンド [®] 式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 228 -

表層工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別:密粒度アスコン(13) タックコート 形状:仕上厚5cm 車道及び路肩 備考:令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第218号代価表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル					T0772/1 県単価・Z004130003
振動ローラ運転	ハンドガバ式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 229 -

第108号代価表
SP1B310-0000-02フィルター層 1m²当り種 別 : 100mm以上120mm未満
形 式 :
備 考 : 令和3県土木IV-1-③-9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	基 準 単 価	積 算 規 格	地 区 単 価	備 考
K	4.65				
K1 [基準単価]ハンド貨料 後方超小旋回/ハンド型 山積0.28m ³	2.9	QT061 ハンド貨料 排出式/後方超小旋回/超低騒音/ハンド型 山積0.28m ³ 2次基準			MT065 県単価・L001010011
K2 [基準単価]振動ローラ貨料/搭乗コンペクト型 3~4 t	1.66	Q4668/1 振動ローラ貨料 排出式対策型(3次)/搭乗コンペクト型 3~4 t			M4668/3 県単価・L001070011
R	71.29				
R1 [基準単価]特殊作業員	21.16	U0100 特殊作業員			RO100 県単価・R0101
R2 [基準単価]運転手(特殊)	19.71	U1400 特殊運転手			R1400 県単価・R0114
R3 [基準単価]普通作業員	18.44	U0200 普通作業員			R0200 県単価・R0102
R4 [基準単価]土木一般世話役	10.59	U4000 土木一般世話役			R4000 県単価・R0125
Z	24.06				
Z1 [基準単価]砂/再生砂	21.08	JP34010 再生砂/RC-10			TP34010 県単価・Z110960100
Z2 [基準単価]軽油/ハンド給油	2.93	J0710 軽油/1. 2号			T0710 県単価・Z006702002
		合 計			
		単 位 当 り			

- 230 -

第109号代価表
SPZB320-0000-01透水性アスファルト舗装 1m²当り

種別：幅:1.4m未満 厚さ:40mm
 形式：開粒度アスファルト混合物(13)
 備考：令和3県土木IV-1-③-9

代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		0.68				
K1	[基準単価]振動ローラ損料/舗装用 ハンドガバ式 0.5~0.6t	0.52	Q1830	振動ローラ損料/舗装用 ハンドガバ式 0.5~0.6t	M1830	機械損料・08-41-100-006-001
K2	[基準単価]振動コンバータ損料/前進型 40~60kg	0.11	Q1854	振動コンバータ損料/前進型 40~60kg	M1854	機械損料・08-70-100-060-001
R		56.22				
R1	[基準単価]特殊作業員	24.32	U0100	特殊作業員	R0100	県単価・R0101
R2	[基準単価]普通作業員	21.19	U0200	普通作業員	R0200	県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	6.08	U4000	土木一般世話役	R4000	県単価・R0125
Z		43.1				
Z1	[基準単価]アスファルト混合物/開粒度13 平均仕上り厚40mm	42.89	J0697/1	アスファルト混合物/小型車/開粒度アソシ(13)	T0697	県単価・Z004100001+Z112080100
Z2	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	0.12	J0700	ガソリン/レギュラー	T0700	県単価・Z006704001
Z3	[基準単価]軽油/ハトロール給油	0.08	J0710	軽油/1.2号	T0710	県単価・Z006702002
				合計		
				単位当り		

- 231 -

第110号代価表
SP1D110-0000-02舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m²当り

種別：4cmを超える10cm以下
 形式：障害有 積込有
 備考：令和3県土木IV-3-②-1

代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	地区単価	備考
K		2.06				
K1	[基準単価]空気圧縮機貨料/排出式対策型(1次)/可搬式3.5t/分	1.61	Q4686	空気圧縮機貨料 排出式対策型(1次)/可搬式3.5t/分	M4686	県単価・L001090003
K2	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	0.45	Q1524	さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524	機械損料・06-03-067-020-001
R		95.35				
R1	[基準単価]特殊作業員	52.16	U0100	特殊作業員	R0100	県単価・R0101
R2	[基準単価]普通作業員	43.19	U0200	普通作業員	R0200	県単価・R0102
Z		2.59				
Z1	[基準単価]軽油/ハトロール給油	2.59	J0710	軽油/1.2号	T0710	県単価・Z006702002
				合計		
				単位当り		

- 232 -

(040122-0)

- 233 -

(040122-0)

仮復旧工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別:再生密粒度アスコン(13) 混青材散布なし 形状:仕上厚5cm 歩道 備考:令和3必携第2編1-1-8	
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 額	離	摘 要	
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125	
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101	
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102	
アスファルト単価	再生密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.1				第147号代価表, SY9010//1	
振動ローラ運転	ハンドカラ式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23	
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23	
諸雑費		%					Z1000	
合 計		m ² ・1層	100					
単位 当り		m ² ・1層	1					

- 234 -

メカニカル継手工 1口当り							種別:75mm K形 形状:特殊継手 備考:令和3必携第1編2-3-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 235 -

ホリエチレン管据付工 10m当り							種別:φ50mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 236 -

ホリエチレン管継手工 2口当り							種別: φ50mm 融着(EF)継手・両受 形状: 備考: 令和3必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単位当り		口	1				

- 237 -

ホリエチレン管(メカカル継手)布設工 1口当り							種別: φ50mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-6-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 238 -

ホリエチレン管切断工 1口当たり							種別: φ50 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-7
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 239 -

管明示テープ工(ホリエチレン管) 100m当り							種別: φ50 形状: 腸巻4箇所 天端明示無し 備考: 令和3必携第1編2-6-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 240 -

ロケーティングワイヤー(ホリエチレン管) 100m当り							種別: 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ロケーティングワイヤー		m	110				TSA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 241 -

溶剤浸透防護ストリップ被覆工 100m当り							種別:50mm 粘着テープ 形状: 備考:令和3必携第1編2-6-6
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
浸透防止ストリップ L=6m	φ 50以下	m	144				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 242 -

- 243 -

- 244 -

トーレン設置工 1箇所当り							種別: 形状: 備考:
第123号代価表の1 SKD2170-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L	本	1				F112025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
SUS直管(水道用SUS-316)	JWWAG115 φ25×4m SUS316	m	1.3				F102025 局独自
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	JWWA B 108両側BCナット付き絶縁短管 φ25 ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L104025 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	2				F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	4				F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
配管工		人	0.46			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.35			1	RW0200 県単価・R0102
ホリエチレンスリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	3.5				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第190号代価表, SKF2205//1

- 245 -

トーレン設置工 1箇所当り							種別: 形状: 備考:
第123号代価表の2 SKD2170-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付工		箇所	1				第166号代価表, SKF2093//1
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
諸雑費		%	10				Z1W000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 246 -

人力埋戻工 1m ³ 当り							種別：発生土 形状：現場制約あり、土砂、締固め有り 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m ³	1				第90号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ³	1				
単 位 当 り		m ³	1				

- 247 -

下層路盤工 100m ² 当り							種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 形状：路盤材なし 備考：令和3必携第2編1-1-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
タシハ [®] 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 248 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: φ20 SUS316 L=0m 形状: PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L	本	1				F112020 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4	本	1				F114020 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50	箇所	1				第220号代価表, SS0710//4 令和3必携第2編1-4-2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	6				第153号代価表, SS0220//1 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	1.5				第154号代価表, SS0350//2 令和3必携第1編2-6-1~2
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
ホリエチレンストレーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000

- 249 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: φ20 SUS316 L=0m 形状: PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 250 -

給水管接続替工 1箇所当たり							
第127号代価表の1 SKF2117-0000-02		種別 : φ 20 PEP L=2m 形状 : PEP、VP用 備考 :					
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
(水道用) ポリエチレン管	JIS K 6762 φ 20(二層管)1種	m	3.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ 20(塩ビ管エハサクット、ガットサク付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ 20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ 20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ 20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ 20 ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ 100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ 100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ 20接合別(浸透防止スリーブ)	m	3.3				第187号代価表, SKF2015//1

- 251 -

給水管接続替工 1箇所当たり							
第127号代価表の2 SKF2117-0000-02		種別 : φ 20 PEP L=2m 形状 : PEP、VP用 備考 :					
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	8				第152号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	1				第220号代価表, SS0710//4 令和3必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ 20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ 20 メーターハーフ設置含	箇所	1				第189号代価表, SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2				第190号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 252 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: φ25 SUS316 L=0m 形状: PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L	本	1				F112025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	1				F1E2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径ボリューム管 φ50	箇所	1				第221号代価表, SS0710//5 令和3必携第2編1-4-2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	6				第157号代価表, SS0220//2 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ボリューム管据付工	φ25mm	m	1.5				第158号代価表, SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
ボリューム管被覆工	50mm 粘着テープ	m	1.6				第184号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000

- 253 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別: φ25 SUS316 L=0m 形状: PEP、VP用 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 254 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ 20 PEP L=1m 形状 : PEP、VP用 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
(水道用) ポリエチレン管	JIS K 6762 φ 20(二層管)1種	m	2.3				G101020 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ 20(塩ビ管エハサクット、ガットサクット付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ 20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ 20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ 20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ 20 ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ 100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ 100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ 20接合別(浸透防止スリーブ)	m	2.3				第187号代価表, SKF2015//1

- 255 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ 20 PEP L=1m 形状 : PEP、VP用 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	8				第152号代価表, SS0360//3 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	1				第220号代価表, SS0710//4 令和3必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ 20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第188号代価表, SS0720//1 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ 20 メーターハーフ設置含	箇所	1				第189号代価表, SKD211W//1
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第190号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 256 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ 25 PEP L=1m 形状 : PEP、VP用 備考 :
第130号代価表の1 SKF2118-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
(水道用) ポリエチレン管	JIS K 6762 φ 25(二層管)1種	m	2.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ 25(塩ビ管エハサクット、ガットサク付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ 25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ 25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ 25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA B 108 φ 25 ボール式・平行ねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ 100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ 100×0.1~0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
ポリエチレン管布設工	φ 25接合別(浸透防止スリーブ)	m	2.6				第191号代価表, SKF2015//2

- 257 -

給水管接続替工 1箇所当たり							種別 : φ 25 PEP L=1m 形状 : PEP、VP用 備考 :
第130号代価表の2 SKF2118-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	8				第156号代価表, SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50	箇所	1				第221号代価表, SS0710//5 令和3必携第2編1-4-2
止水栓取付工	φ 25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第222号代価表, SS0720//2 令和3必携第2編1-4-4
給水管連絡工	φ 25 メーターハーフ設置含	箇所	1				第223号代価表, SKD211W//2
水圧テスト		箇所	1				第183号代価表, SKD211X//1
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第190号代価表, SKF2205//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 258 -

管撤去工 6m当り							種別: φ 50 形状: VP 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	6				第163号代価表, SS0321//1 令和3必携第1編2-5-1、2-10-5
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	1				第224号代価表, SS0456//1 令和3必携第1編2-8-6、2-10-2
管類処分工	φ 50 (VP)	m	6				第225号代価表, SKF202A//1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	6				
単位当り		m	1				

- 259 -

仕切弁撤去工 1基当り							種別: φ 100 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1				第226号代価表, SS0461//2 令和3必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ 100	基	1				第227号代価表, SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 260 -

第133号代価表
SPZ5010-0000-01

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1m³当たり

種別：人力打設18-8-25(20)（高炉）
形式：養生無し 小運搬無
備考：令和3県土木II-4-①-1

- 261 -

第134号代価表
SPZ5010-0000-05

コンクリート 小型構造物 1m³当たり

種別：人力打設18-8-25(20)（高炉）
形式：一般養生 小運搬無
備考：令和3県土木II-4-①-1

- 262 -

第135号代価表
SP15110-0000-02

型枠 1m²当たり

種別：一般型枠
形式：小型構造物
備考：令和3県土木II-4-②-1

- 263 -

第136号代価表

搬運費 舗装版破碎 1m³当たり

種別：機械積込(小規模土工)
形式：DID:有り 11.0km以下
備考：令和3県土本II-2-25-1

- 264 -

不陸整正工 100m ² 当り							種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 形状：再生クラッシャーラン RC-40 備考：令和3必携第2編1-1-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.81				T0545 県単価・Z002122003
タシバ 運転	60~80kg	日					第146号代価表, SM107//1 令和3県機械運転 機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m ²	100				
単 位 当 り		m ²	1				

- 265 -

表層工(人力施工) 100m ² ・1層当り							種別：密粒度アスコン(13) プライムコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：令和3必携第2編1-1-8
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人				15	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	密粒度アスコン(13) 小型車	t	12.573				第218号代価表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル					T0772 県単価・Z004130002
振動ローラ運転	ハンド・ガバ・式 0.5~0.6t	日				15	第148号代価表, SM091//1 令和3県機械運転 機-23
振動コンパクタ運転	前進型 40~60kg	日				15	第149号代価表, SM078//1 令和3県機械運転 機-23
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

- 266 -

第139号代価表
SP12290-0000-02

第139号代仙衣
SP12290-0000-02

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 1m³当たり

種別 : 180m以下
形式 :
備考 : 令和3愚土木II-1-④-1

- 267 -

(040122-0)

第140号代価表

第140号代価表

人力運搬（人肩） 1t当たり

種別：運搬距離140mを超える160mまで
形状：
備考：

- 268 -

消火栓撤去工 機械 1箇所当り							種別:単口 副弁無 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
消火栓撤去工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第228号代価表, SS0525//1 令和3必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	単口	基	1				第229号代価表, SKF2107//1
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1				第97号代価表, SKF209B//2
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 269 -

消火栓設置工 (複合) 1箇所当り							種別:機械/単口 土被り1.2m未満 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
消火栓設置 機械	単口	箇所	1				第230号代価表, SKF2101//2
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版)	個	1				第231号代価表, SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト防錆処理ナット付(16×75)4本 バッキン(GF-1型)φ75	組	1				DN06075 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 270 -

小型パックホー運転 1日当り							種別:クローラ型 山積0.13m ³ 形状:排出ガス対策型2次 備考:令和3県機械運転 機-18
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
小型パックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m ³ 2次基準値	供用日					M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単位当り		日					

- 271 -

ダンプ トラック運転 1日当り							種別:普通ダンピング 2t積 形状: 備考:令和3県機械運転 機-22
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
一般運転手		人					R1500 県単価・R0115
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
ダンプ トラック損料	オノロード・ダンピング 2t 積級	供用日					M0400 機械損料・03-01-011-020-001
タイヤ損耗費	ダンプ トラック 2t(良)	供用日					K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単位当り		日					

- 272 -

第145号代価表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当たり

種別 : 土砂
形式 :
備考 : 令和3県土木II-1-②-1

- 273 -

(040122-0)

- 274 -

- 275 -

- 276 -

振動コンパクタ運転 1日当り							種別:前進型 40~60kg 形状: 備考:令和3県機械運転 機-23
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
振動コンパクタ損料	前進型 40~60kg	供用日					M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 277 -

アスファルト単価 1t当り							種別:再生瀝青安定処理材(40) 形状:小型車 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
再生アスファルト混合物(安定処理材)	小型車 AS安定処理(40)	t	1				T0695 県単価・Z004107001+Z112080100
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

- 278 -

- 279 -

- 280 -

(040122-0)

- 281 -

(040122-0)

- 282 -

- 283 -

- 284 -

小口径鋼管継手工 2口当り							種別：ねじ込み接合 φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単位当り		口	1				

- 285 -

ホリエチレン管据付工 10m当り							種別：φ25mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-6-1~2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 286 -

(040122-0)

- 287 -

(040122-0)

- 288 -

- 289 -

- 290 -

硬質塩化ビニル管撤去工 10m当り							種別: φ50mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-5-1、2-10-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 291 -

ポンプ 据付撤去 1台当り							種別: 形状: 50~80mm 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.08				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		台	1				
単位当り		台	1				

- 292 -

タソバ° 運転 1日当り							種別 : 60~80kg 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-31
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	リットル					T0700 県単価・Z006704001
タソバ° 貨料	60~80kg	日					MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 293 -

仕切弁きょう取付工 1箇所当り							種別 : 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	摘 要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第169号代価表, SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1~1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 294 -

第167号代価表 SS1460-0000-01							種別 : φ150mm たて型 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-9-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 295 -

第168号代価表 SM140-0000-01							種別 : クレーン装置付 4t積 2.9t吊 形状 : 備考 : 令和3県機械運転 機-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
トラック損料	クレーン装置付4t級 2.9t吊	時間					M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単位当り		時間					

- 296 -

仕切弁きよう取付整備工 1箇所当り							種別： 形状：(底版使用) 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
ねじ式弁筐設置	A・B形 底版を使用する	箇所	1				第232号代価表, SZ0903//1 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 297 -

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 100m当り							種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置BH0.13 2次、撤去BH0.28 2次 備考：令和3必携第1編2-2-2-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
土木一般世話役		人					R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人					R0100 県単価・R0101
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
小型パックホリ運転	クローラ型 山積0.13m ³ 排出ガス対策型2次	日					第143号代価表, SM020//2 令和3県機械運転 機-18
パックホリ運転	BH クローラ型 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次	時間					第233号代価表, SM025//2 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 298 -

支保工 (軽量金属製) 100m当たり							種別:掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 形状:軽量金属腹起し/水圧式パイプアート 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
土木一般世話役		人	1.1				R4000 県単価・R0125
特殊作業員		人	1.1				R0100 県単価・R0101
普通作業員		人	3.3				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位 当り		m	1				

- 299 -

軽量腹起し・切梁賃料 1日当たり							種別:アーチ製腹起し・アーチ製水圧アート 形状:1日当たり 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
腹起し材賃料	軽量アーチ製 70~80×115~130×2,000mm	本	2				V0001//7(特)
腹起し材賃料	軽量アーチ製 70~80×115~130×3,000mm	本	2				V0001//8(特)
切梁材賃料	軽量アーチ製 450~650mm	本	4				V0001//9(特)
水圧ポンプ 賃料	タンク水量15~19L	台	1				V0001//10(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日	1				
単位 当り		日	1				

- 300 -

軽量腹起し・切梁基本料 1式当り							種別:アルミ製腹起し・アルミ製水圧ホース 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	摘 要
腹起し材基本料	軽量アルミ製 70~80×115~130×2,000mm	本	2				V0001//11(特)
腹起し材基本料	軽量アルミ製 70~80×115~130×3,000mm	本	2				V0001//12(特)
切梁材基本料	軽量アルミ製 450~650mm	本	4				V0001//13(特)
水圧ポンプ基本料	タンク水量15~19L	台	1				V0001//14(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		式	1				
単位当り		式	1				

- 301 -

鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) 1基当り							種別:φ75mm たて型 形状: 備考:呼び径100mm以下準用
名 称	規 格	単位	数 量	单 価	金 領	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 302 -

第175号代価表 SS0461-0000-01							種別: φ 75mm たて型 形状: 備考:呼び径100mm以下準用
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雜	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 303 -

第176号代価表 SKF2082-0000-01							種別: φ 75 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雜	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.04				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 304 -

仕切弁きょう運搬処分工 1箇所当り							種別: 形状: 備考:
第177号代価表 SKF2095-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 305 -

鉄管撤去工(機械) 10m当り							種別:呼び径75mm以下 形状: 備考:令和3必携第1編2-3-1~2、2-10-5
第178号代価表 SS0111-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表、SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 306 -

第179号代価表 SS0411-0000-02							種別:ダブル壁鉄管(FCD) φ75mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鉄鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 307 -

第180号代価表 SKF2022-0000-02							種別:φ75 形状:(DIP・CIP) 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ループ装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊	t	0.209				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 308 -

分水栓建込工 1箇所当り							種別：配管呼び径 φ 20 形状：本管呼び径鉄管 φ 150 備考：令和3必携第2編1-4-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 309 -

コア取付け工 1箇所当り							種別：呼び径 φ 20 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 310 -

水圧テスト 1箇所当り							種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	
配管工		人	0.04				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 311 -

ホリエチレンスリーブ被覆工 100m当り							種別：50mm 粘着テープ 形状： 備考：令和3必携第1編2-3-13
名 称	規 格	単位	数 量	單 値	金 額	雑	
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
ホリエチレンスリーブ L=4m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自
防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm ホリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

- 312 -

分水栓建込工 1箇所当り							種別：配管呼び径 φ25 形状：本管呼び径鉄管 φ 150 備考：令和3必携第2編1-4-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 313 -

コア取付け工 1箇所当り							種別：呼び径 φ25 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 314 -

(040122-0)

- 315 -

(040122-0)

- 316 -

給水管連絡工 1箇所当り							種別 : φ20 メーターバルブ 設置含 形状 : 備考 :
第189号代価表 SKD211W-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
单 位 当 り		箇所	1				

- 317 -

明示シート敷設工 100m当り							種別 : VP類 幅15cm 形状 : 備考 :
第190号代価表 SKF2205-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
明示シート(VP類)	水道管注意 印字 幅15cm(アルミ入り)	m	100				TSA1020 局独自
管明示シート工		m	100				第48号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
单 位 当 り		m	1				

- 318 -

(040122-0)

- 319 -

(040122-0)

- 320 -

コア取付け工 1箇所当り							種別：呼び径 φ 50 形状： 備考：令和3必携第2編1-4-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 321 -

ゲートバルブ設置工 1基当り							種別：φ 50以下 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人	0.03				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.12				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 322 -

給水管連絡工 1箇所当り							種別: φ50 メーターバルブ 設置含 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人	0.2				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 323 -

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り							種別: φ13 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和3必携第2編1-4-7
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 324 -

(040122-0)

メタバルブ 取外し工 1箇所当り							種別: φ20 形状: 備考:
第197号代価表 SKD213W-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.05				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 325 -

(040122-0)

メタボックス取外し工 1箇所当り							種別: φ20 形状: 備考:
第198号代価表 SKD213X-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人	0.03				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 326 -

TS 繼手工 2口当り							種別: φ13mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-5-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単位当り		口	1				

- 327 -

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り							種別: φ20 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和3必携第2編1-4-7
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 328 -

TS 繼手工 2口当り							種別: φ 20mm 形状: 備考: 令和3必携第1編2-5-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単位当り		口	1				

- 329 -

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り							種別: φ 25 普通型 形状: 量水器筐取付含む 備考: 令和3必携第2編1-4-7
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 330 -

メタバルブ 取外し工 1箇所当り							種別: φ25 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人	0.1				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 331 -

メタボックス取外し工 1箇所当り							種別: φ25 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人	0.04				RW0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 332 -

T S 繼手工 2口当り							種別 : φ 25mm 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-5-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単位当り		口	1				

- 333 -

鋳鉄管撤去工(機械) 10m当り							種別 : 呼び径150mm 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-3-1~2,2-10-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 334 -

第207号代価表 SS0411-0000-01							種別:ダカラキ鉄管(FCD) φ150mm 形状:エンジンカッター 備考:令和3必携第1編2-8-2,2-10-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100 県単価・R0101
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日					MZ0240/3 局独自
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 335 -

第208号代価表 SKF2022-0000-01							種別:φ150 形状:(DIP・CIP) 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ループ装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊	t	0.382				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 336 -

第209号代価表 SS0461-0000-03							種別: φ150mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 337 -

第210号代価表 SKF2082-0000-03							種別: φ150 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊	t	0.1				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 338 -

鋼管撤去工(機械) 10m当り							種別: φ80mm B種 形状: 備考: 令和3必携第1編2-4-2, 2-10-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 339 -

鋼管切断工(撤去時) 1口当り							種別: φ80mm B種 形状: 備考: 令和3必携第1編2-8-4, 2-10-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人				4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%					Z4009
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

- 340 -

管類運搬処分工 10m当たり							種別: φ80 形状: (SP) 備考:
第213号代価表 SKF2024-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.088				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

- 341 -

消火栓、空気弁きょう取付 1個当たり							種別: 円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版 形状: 備考:
第214号代価表 SKF209A-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第235号代価表, SS0900//1 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第236号代価表, SS0904//1 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 中部壁 H=200mm	個	1				第237号代価表, SS0904//4 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第238号代価表, SS0904//2 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第239号代価表, SS0904//3 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 342 -

消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工 1箇所当たり							種別： 形状： 備考：
第215号代価表 SKF209C-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ハーネ装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊	t	0.082				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 343 -

振動ローラ運転 1日当たり							種別：搭乗式・コンバイン型 3～4t(1次) 形状： 備考：令和3県機械運転 機-28
第216号代価表 SM095-0000-01							
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
振動ローラ賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバイン型 3～4 t	供用日					M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

- 344 -

- 345 -

- 346 -

- 347 -

- 348 -

分水栓建込工 1箇所当り							種別：配管呼び径 φ25 形状：本管呼び径 φ114mm 管厚 5.0 備考：令和3必携第2編1-4-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 349 -

止水栓取付工 1箇所当り							種別：φ 25 銅管用 形状：止水栓筐取付含む 備考：令和3必携第2編1-4-4
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 350 -

給水管連絡工 1箇所当り							種別 : φ25 メーターバルブ 設置含 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人	0.1				RW3200 県単価・R0136
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 351 -

硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) 1口当り							種別 : φ50 形状 : 備考 : 令和3必携第1編2-8-6,2-10-2
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

- 352 -

管類処分工 10m当り							種別: φ50 形状: (VP) 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
廃材処理料	処分費の対象 VP.PEP類、処分費の対象	kg	11.2				K515010 局独自
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.011				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

- 353 -

鉄製仕切弁撤去工 (機械) 1基当り							種別: φ100mm たて型 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200 県単価・R0136
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単位当り		基	1				

- 354 -

仕切弁運搬処分工 1基当り							種別: φ100 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 355 -

消火栓撤去工(機械) 1箇所当り							種別: 地下式 単口 形状: 備考: 令和3必携第1編2-9-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 356 -

消火栓運搬処分工 1基当り							種別：単口 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ハーネ装置付 積載質量4t積 2.9 t吊	t	0.03				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

- 357 -

消火栓設置 機械 1箇所当り							種別：単口 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
基礎碎石工(人力投入)		m3	0.17				第240号代価表, SKD1101//1
普通ポルトメントセメント 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第241号代価表, SS0521//1 令和3必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

- 358 -

消火栓、空気弁きょう取付 1個当り							種別：浅埋用(円形鉄蓋、上・下部壁、底版) 形状： 備考：
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
鉄蓋設置	円形6号 900mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第235号代価表, SS0904//1 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 上部壁 H=200mm	個	1				第236号代価表, SS0904//1 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 下部壁 H=300mm	個	1				第238号代価表, SS0904//2 令和3必携第1編2-9-5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	4号 底版 H=40mm	個	1				第239号代価表, SS0904//3 令和3必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単位当り		個	1				

- 359 -

ねじ式弁筐設置 1箇所当り							種別：A・B形 底版を使用する 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 360 -

パックホウ運転 1時間当り							種別 : BH クローラ型 山積0.28m ³ 形状 : 排出ガス対策型2次 備考 : 令和3県機械運転 機-1
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
特殊運転手		人					R1400 県単価・R0114
軽油	1. 2号	リットル					T0710 県単価・Z006702002
パックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m ³ 2次基準値	時間					M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		時間					
単位当り		時間					

- 361 -

溶剤浸透防護ストリーブ被覆工 100m当り							種別 : 50mm以下(給水管用) 形状 : 備考 :
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
配管工		人	0.25				RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	0.25				RW0200 県単価・R0102
浸透防止ストリーブ L=6m	φ 50以下	m	125				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ 幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

- 362 -

鉄蓋設置 1個当り							種別：円形6号 900mm 形状：無収縮モルタル計上しない 備考：令和3必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 363 -

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り							種別：4号 上部壁 H=200mm 形状： 備考：令和3必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 364 -

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り							種別:4号 中部壁 H=200mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 365 -

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り							種別:4号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

- 366 -

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り							種別:4号 底版 H=40mm 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-5
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
普通作業員		人					R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		個	1				
单 位 当 り		個	1				

- 367 -

基礎碎石工(人力投入) 10m ³ 当り							種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12				T0545 県単価・Z002122003
特殊作業員		人	0.3			1	RW0100 県単価・R0101
普通作業員		人	1.8			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合 計		m ³	10				
单 位 当 り		m ³	1				

- 368 -

消火栓設置工(機械) 1箇所当たり							種別:地下式 単口 形状: 備考:令和3必携第1編2-9-3
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
配管工		人				1	R3200 県単価・R0136
普通作業員		人				1	R0200 県単価・R0102
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間					第168号代価表, SM140//1 令和3県機械運転 機-1
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

- 369 -

通水洗管工 1m当たり							種別:φ150以下 ポリピッケ 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 價	金 額	雑	
通水準備洗管工	φ150以下	m	1				第244号代価表, SKD2182//1
スワップ損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2020 局独自
ジュラフォーム損料	φ150以下、洗管用	m	1				TSB2120 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単位当り		m	1				

- 370 -

通水洗管工 1m当り							種別: φ50以下 ポリッカ 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
通水準備洗管工	φ50以下	m	1				第245号代価表, SKD2182//2
スワップ損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2010 局独自
ジュラフォーム損料	φ50以下、洗管用	m	1				TSB2110 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

- 371 -

通水準備洗管工 1500m当り							種別: φ150以下 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	單 価	金 額	雑	
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	1,500				
単 位 当 り		m	1				

- 372 -

通水準備洗管工 2000m当たり							種別: φ50以下 形状: 備考:
第245号代価表 SKD2182-0000-02							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	3			1	RW3200 県単価・R0136
普通作業員		人	3			1	RW0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合 計		m	2,000				
単位当たり		m	1				

見 積 參 考 資 料

(040122-0)

特有基礎単価一覧

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管賃料（運搬費含む） A工事 φ150 L=218m 190日間	式	1	2,393,000		V0001//1 局独自 管材費の対象
仮設管施工費 布設、撤去	式	1	929,900		V0001//2 局独自
仮設管賃料（運搬費含む） B工事 φ50 L=156m 190日間	式	1	311,200		V0001//3 局独自 管材費の対象
仮設管施工費 布設、撤去	式	1	194,600		V0001//4 局独自
軽量鋼矢板賃料（II型）	t	1	3,600		V0001//5 局独自
修理費及び損耗費（軽量鋼矢板）	t	1	15,125		V0001//6 局独自
腹起し材賃料 軽量アルミ製 70~80×115~130×2,000mm	本	1	33		V0001//7 局独自
腹起し材賃料 軽量アルミ製 70~80×115~130×3,000mm	本	1	48		V0001//8 局独自
切梁材賃料 軽量アルミ製 450~650mm	本	1	91		V0001//9 局独自
水圧ポンプ賃料 ダック水量15~19L	台	1	154		V0001//10 局独自

(040122-0)

特有基礎単価一覧

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材基本料 軽量アルミ製 70~80×115~130×2,000mm	本	1	500		V0001//11 局独自
腹起し材基本料 軽量アルミ製 70~80×115~130×3,000mm	本	1	500		V0001//12 局独自
切梁材基本料 軽量アルミ製 450~650mm	本	1	500		V0001//13 局独自
水圧ポンプ基本料 ダック水量15~19L	台	1	500		V0001//14 局独自



位置図

