

岩戸地区配水管布設工事(2021の4)  
工 事 設 計 書

単価適用日 令和3年10月1日										総括表																																								
令和 3年度	工事番号		技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計																																								
工事名		岩戸地区配水管布設工事(2021の4)																																																
ブロック番号		3152、4102				工事場所		横須賀市岩戸1丁目3番先から佐原3丁目21番先まで																																										
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																																								
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管(φ100, ADIPほか)を耐震管φ150, GXDIPほかに変更するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 20%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ150</td> <td style="width: 10%;">GXDIP</td> <td style="width: 10%;">L=470m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>配水管布設工事</td> <td>φ150</td> <td>SSP</td> <td>L=8m</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=313m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ300</td> <td>ADIP</td> <td>L=89m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=68m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>SP</td> <td>L=8m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>3基</td> </tr> </table>										A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=470m	B	配水管布設工事	φ150	SSP	L=8m	C	消火栓設置工事	単口		3基		撤去管	φ100	ADIP	L=313m		撤去管	φ300	ADIP	L=89m		撤去管	φ150	ADIP	L=68m		撤去管	φ100	SP	L=8m		消火栓撤去	単口		3基
	A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=470m																																													
B	配水管布設工事	φ150	SSP	L=8m																																														
C	消火栓設置工事	単口		3基																																														
	撤去管	φ100	ADIP	L=313m																																														
	撤去管	φ300	ADIP	L=89m																																														
	撤去管	φ150	ADIP	L=68m																																														
	撤去管	φ100	SP	L=8m																																														
	消火栓撤去	単口		3基																																														
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																																																
工事日数		240 日																																																



(020092-0)

本工事内訳書								
							工種：開削工事及び小口径推進工事	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		52,879,878	
共通仮設費				式	1		5,511,244	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,153,000	40,706,397*(9.74%*1.3)
		共通仮設費 積上額計		式	1		358,244	
		準備費		式	1		173,300	
			準備費別途計上	式	1		173,300	第47号内訳書, A0001//20
		技術管理費		式	1		184,944	
			通水洗管工	式	1		73,612	第45号内訳書, A0001//9
			X線検査工	式	1		111,332	第49号内訳書, A0001//23
純工事費				式	1		58,391,122	52,879,878+5,511,244
		現場管理費		式	1		16,133,000	16,133,000
		現場管理費率計算額		式	1		16,133,000	46,044,341*(31.85%*1.1)

- 1 -

(020092-0)

本工事内訳書								
							工種：開削工事及び小口径推進工事	
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価				式	1		74,524,122	58,391,122+16,133,000
		一般管理費等		式	1		11,734,539	11,707,832+28,590-1,883
		一般管理費率計算額		式	1		11,707,832	71,476,391*(16.38%*1)*1
		契約保証費		式	1		28,590	71,476,391*0.04%
工事価格				式	1		86,040,000	74,524,122+11,734,539+218,661
		工事価格積上額		式	1		-218,661	
			スクラップ評価額	式	1		-218,661	第46号内訳書, A0001//10
消費税相当額				式	1		8,604,000	86,040,000*10%
本工事費				式	1		94,644,000	86,040,000+8,604,000

- 2 -

間接工事明細書 (当初)

費目	計算根拠式	名称	金額	加減																								
共通仮設費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= (\text{対象額} - \text{処分費控除額}) \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \\ 5,163,000 &= (43,580,828 - 2,874,431) \times (9.74\% \times 1.3) \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{準備費} (\text{処分費}) + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 52,879,878 - (18,598,099 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &\quad + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 / 2 \\ \text{処分費控除額} &= 2,874,431 \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ 4,181,855 \div 43,580,828 &= 9.6\% < > 3\% \end{aligned}$	<table border="1"> <tr><td>支管材費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td>0</td><td>○</td></tr> </table>	支管材費	0	○	給桁等購入費			品一般材料費	0	○	費別途制作の制作費			等電力	0	○	桁等購入費	0	○	鋼橋門扉等工場原価	0	○	現場発生品	0	○		
	支管材費	0	○																									
給桁等購入費																												
品一般材料費	0	○																										
費別途制作の制作費																												
等電力	0	○																										
桁等購入費	0	○																										
鋼橋門扉等工場原価	0	○																										
現場発生品	0	○																										
現場環境改善費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ 0 &= 0 \times (0\% + 0\%) \times 1 \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad - \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{準備費} (\text{処分費}) + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 52,879,878 - (18,598,099 / 2) + 0 - 0 - (0 - 0 / 2) \\ &\quad - 4,181,855 + 0 + 0 - 0 - 0 \end{aligned}$	対象表は共通仮設費と同様																										
現場管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{補正值}) \\ 16,133,000 &= 46,044,341 \times (31.85\% \times 1.1 + 0\%) \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &\quad + \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 58,391,122 - (18,598,099 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &\quad + 2,874,431 + 0 - 173,300 \end{aligned}$	<table border="1"> <tr><td>支管材費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td>0</td><td>○</td></tr> </table>	支管材費	0	○	給桁等購入費	0	○	品一般材料費	0	○	費別途制作の制作費			等電力	0	○	桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価	0	○	現場発生品	0	○		
支管材費	0	○																										
給桁等購入費	0	○																										
品一般材料費	0	○																										
費別途制作の制作費																												
等電力	0	○																										
桁等購入費																												
鋼橋門扉等工場原価	0	○																										
現場発生品	0	○																										
一般管理費 (率計算額)	$\begin{aligned} \text{率計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率} + \text{契約保証補正}) \times \text{係数} \\ 11,707,832 &= 71,476,391 \times (16.38\% \times 1 + 0.04\%) \times 1 \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 74,524,122 - 2,874,431 + 0 - 173,300 \end{aligned}$	<table border="1"> <tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td>0</td><td>○</td></tr> </table>	支管材費			給桁等購入費			品一般材料費			費別途制作の制作費			等電力			桁等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品	0	○		
支管材費																												
給桁等購入費																												
品一般材料費																												
費別途制作の制作費																												
等電力																												
桁等購入費																												
鋼橋門扉等工場原価																												
現場発生品	0	○																										

(020092-0)

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	備 考
試掘工 (A-1)							975,365	Y10001//1
	土工			式	1	975,365	975,365	第1号内訳書, AZ0003//1
試掘工 (A-2)							351,483	Y10101//1
	土工			式	1	351,483	351,483	第2号内訳書, AZ0103//1
試掘工 (A-3)							65,630	Y10201//1
	土工			式	1	65,630	65,630	第3号内訳書, AZ0203//1
試掘工 (A-4)							134,151	Y10301//1
	土工			式	1	134,151	134,151	第4号内訳書, AZ0303//1
試掘工 (A-5)							644,689	Y10401//1
	土工			式	1	644,689	644,689	第5号内訳書, AZ0403//1
仮設管布設撤去工A							3,021,502	Y0001//6
	管工			式	1	3,021,502	3,021,502	第6号内訳書, A0001//5

(020092-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管布設撤去工 (A-4)							270,395	Y10501//1
	土工			式	1	270,395	270,395	第7号内訳書, AZ0503//1
仮設管布設撤去工 (A-5)							2,563,637	Y10601//1
	土工			式	1	2,563,637	2,563,637	第8号内訳書, AZ0603//1
配水管布設工 (A-1~3)							4,346,215	Y10701//1
	材料費			式	1	3,207,109	3,207,109	第9号内訳書, AZ0702//1
	管工			式	1	1,139,106	1,139,106	第10号内訳書, AZ0704//1
配水管布設工 (A-1)							282,697	Y10801//1
	土工			式	1	282,697	282,697	第11号内訳書, AZ0803//1
配水管布設工 (A-2)							2,844,155	Y10901//1
	土工			式	1	2,844,155	2,844,155	第12号内訳書, AZ0903//1
配水管布設工 (A-3)							215,180	Y11001//1

- 5 -

(020092-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	215,180	215,180	第13号内訳書, AZ1003//1
配水管布設工 (A-4・5)・閉栓工1							7,857,741	Y13301//1
	材料費			式	1	6,395,190	6,395,190	第14号内訳書, AZ3302//1
	管工			式	1	1,462,551	1,462,551	第15号内訳書, AZ3304//1
配水管布設工 (A-4)							620,483	Y11101//1
	土工			式	1	620,483	620,483	第16号内訳書, AZ1103//1
配水管布設工 (A-5)							4,187,756	Y11201//1
	土工			式	1	4,187,756	4,187,756	第17号内訳書, AZ1203//1
閉栓工1 (A-4)							43,786	Y11301//1
	土工			式	1	43,786	43,786	第18号内訳書, AZ1303//1
連絡工1・2 (A-2)							1,190,785	Y11401//1
	材料費			式	1	586,270	586,270	第19号内訳書, AZ1402//1

- 6 -

(020092-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	309,657	309,657	第20号内訳書, AZ1503//1
	管工			式	1	294,858	294,858	第21号内訳書, AZ1404//1
連絡工3~5 (A-5)							1,647,954	Y13401//1
	材料費			式	1	899,190	899,190	第22号内訳書, AZ3402//1
	土工			式	1	369,333	369,333	第23号内訳書, AZ1603//1
	管工			式	1	379,431	379,431	第24号内訳書, AZ3404//1
公道内給水管接続替工A							3,545,474	Y11701//1
	材料費			式	1	830,010	830,010	第25号内訳書, A0001//1
	管工			式	1	2,715,464	2,715,464	第26号内訳書, A0001//2
公道内給水管接続替工 (A-2)							107,381	Y0001//8
	土工			式	1	107,381	107,381	第27号内訳書, AZ1703//1
公道内給水管接続替工 (A-5)							845,249	Y13501//1

- 7 -

(020092-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	845,249	845,249	第28号内訳書, AZ3503//1
宅地内給水管接続替工A							3,084,125	Y0001//1
	土工			式	1	520,695	520,695	第29号内訳書, A0001//3
	管工			式	1	2,563,430	2,563,430	第30号内訳書, A0001//4
管撤去工A							675,722	Y0001//3
	管工			式	1	675,722	675,722	第31号内訳書, A0001//13
管撤去工 (A-1)							141,520	Y11901//1
	土工			式	1	141,520	141,520	第32号内訳書, AZ1903//1
管撤去工 (A-2)							2,818,882	Y12001//1
	土工			式	1	2,818,882	2,818,882	第33号内訳書, AZ2003//1
管撤去工 (A-3)							78,685	Y12101//1
	土工			式	1	78,685	78,685	第34号内訳書, AZ2103//1

- 8 -

(020092-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 (A-5)							796,779	Y12301//1
	土工			式	1	796,779	796,779	第35号内訳書, AZ2303//1
交通管理工A							5,580,850	Y0001//2
	交通管理工A			式	1	5,580,850	5,580,850	第36号内訳書, A0001//12
配水管布設工B							2,340,896	Y13001//1
	材料費			式	1	1,453,520	1,453,520	第37号内訳書, AZ3002//1
	土工			式	1	18,192	18,192	第38号内訳書, A0001//14
	管工			式	1	869,184	869,184	第39号内訳書, AZ3004//1
管撤去工B							7,688	Y0001//9
	管工			式	1	7,688	7,688	第40号内訳書, A0001//22
消火栓設置撤去工C							1,299,408	Y13201//1
	材料費			式	1	1,219,610	1,219,610	第41号内訳書, AZ3202//1

- 9 -

(020092-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	79,798	79,798	第42号内訳書, AZ3204//1
消火栓設置撤去工 (C-1)							101,338	Y0001//7
	土工			式	1	101,338	101,338	第43号内訳書, AZ3203//1
消火栓設置撤去工 (C-2)							192,277	Y13601//1
	土工			式	1	192,277	192,277	第44号内訳書, AZ3603//1
直接工事費計							52,879,878	

- 10 -





(020092-0)

試掘工 (A-2) 第2号内訳書の1 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	24	1,663	39,912	第14号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	6	1,006	6,036	第15号代価表, SP1D110//3 令和3県土木IV-3-②-1	
搬運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	1.5	1,813	2,719	第16号代価表, SP13L10//3 令和3県土木II-2-25-1	
廃材処理料 (東部地区)	AS級、夜間	m <sup>3</sup>	1.5	5,400	8,100	第5号代価表, SX1000//4	
小型バックホウ掘削積込	小型BH ケー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排 <sup>h</sup> 2次 夜間	m <sup>3</sup>	3.6	4,298	15,472	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	3.6	4,146	14,925	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	3.6	5,400	19,440	第8号代価表, SX1010//4	
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m <sup>3</sup>	3.9	18,150	70,785	第9号代価表, SKF1010//2	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m <sup>3</sup>	7.8	4,101	31,987	第10号代価表, SP12020//4 令和3県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (夜間) 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m <sup>3</sup>	3.9	16,180	63,102	第11号代価表, SKF1015//10	
人力埋戻工	再生クワッシュン RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m <sup>3</sup>	3.3	11,590	38,247	第17号代価表, SKF1015//4	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	6	762	4,572	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	

- 13 -

(020092-0)

試掘工 (A-2) 第2号内訳書の2 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度75mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	6	3,003	18,018	第19号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m <sup>2</sup> ・1層	6	3,028	18,168	第20号代価表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1		351,483		

- 14 -

試掘工 (A-3) 第3号内訳書の1 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 7577t舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	4	726	2,904	第2号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排積2次 夜間	m2	1	748	748	第3号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km As境 DID区域内 夜間	m3	0.05	5,390	269	第4号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS級、夜間	m3	0.05	5,400	270	第5号代価表, SX1000//4	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排積2次 夜間	m3	0.2	4,298	859	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	0.2	4,146	829	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.2	5,400	1,080	第8号代価表, SX1010//4	
人力掘削工	土砂、現場制約あり 夜間	m3	1.3	18,160	23,595	第9号代価表, SKF1010//2	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下 夜間	m3	2.5	4,101	10,252	第10号代価表, SP12020//4 令和3県土木II-1-②-1	
人力埋戻工	改良土 40~0mm (夜間) 現場制約あり、土砂、締固め有り 夜間	m3	1.3	16,180	21,034	第11号代価表, SKF1015//10	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラックレス RC-40 夜間	m2	1	762	762	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 養育材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	1	3,028	3,028	第20号代価表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8	

試掘工 (A-3) 第3号内訳書の2 AZ0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計		式	1		65,630		

(020092-0)

試験工 (A-4) 第4号内訳書の1 AZ0303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	12	1,386	16,632	第21号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m <sup>2</sup>	3	775	2,325	第22号代価表, SP1D110//4 令和3県土木IV-3-②-1
搬運機 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下	m <sup>3</sup>	0.8	1,517	1,213	第23号代価表, SP13L10//2 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS般	m <sup>3</sup>	0.8	4,660	3,728	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クマ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排 <sup>2</sup> ス2次	m <sup>3</sup>	1.8	2,971	5,347	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> , ダンプトラック2t <sup>1</sup> 車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	1.8	3,061	5,509	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m <sup>3</sup>	1.8	4,660	8,388	第27号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂, 現場制約あり	m <sup>3</sup>	2	12,100	24,200	第28号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	3.9	3,016	11,762	第29号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり, 土砂, 締固め有り	m <sup>3</sup>	2	12,000	24,000	第30号代価表, SKF1015//1
人力埋戻工	再生クランチャー RC-40 現場制約あり, 土砂, 締固め有り	m <sup>3</sup>	1.7	8,296	14,103	第31号代価表, SKF1015//7
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クランチャー RC-40	m <sup>2</sup>	3	621	1,863	第32号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4

- 17 -

(020092-0)

試験工 (A-4) 第4号内訳書の2 AZ0303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度750(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	3	2,501	7,503	第33号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	3	2,526	7,578	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
合計		式	1		134,151	

- 18 -

(020092-0)

試掘工 (A-5) 第5号内訳書の1 A20403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56	569	31,864	第35号代価表, SP10210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸｰﾗｰ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	14	527	7,378	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	m3	0.7	3,980	2,786	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS絨	m3	0.7	4,660	3,262	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.8	2,971	8,318	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	2.8	3,061	8,570	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.8	4,660	13,048	第27号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	17.5	12,100	211,750	第28号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 6.0km以下	m3	0.7	3,921	2,744	第38号代価表, SP12020//5 令和3県土木II-1-②-1
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.7	3,972	2,780	第39号代価表, SX1020//1
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	16.8	12,000	201,600	第30号代価表, SKF1015//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 3.5km以下	m3	33.6	3,016	101,337	第29号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1

- 19 -

(020092-0)

試掘工 (A-5) 第5号内訳書の2 A20403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾙ RC-40	m2	14	992	13,888	第40号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ﾌﾟﾗｯｸ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14	2,526	35,364	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1		644,689	

- 20 -

(020092-0)

仮設管布設撤去工A 第6号内訳書 A0001-0000-05		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設管賃料(運搬費含む)	A工事 φ100 L=346m 160日間	式	1	1,775,000	1,775,000	V0001//1(特) 局独自 管材費の対象
施工費	A工事 φ100 L=346m	式	1	710,200	710,200	V0002//1(特) 局独自
仮設給水管付替工	φ20 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	30	8,451	253,530	第41号代価表, SKF2120//1
仮設給水管付替工	φ25 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	7	9,612	67,284	第42号代価表, SKF2120//2
仮設給水管付替工	φ50 H1VP 設置・撤去、材工共	箇所	4	21,930	87,720	第43号代価表, SKF2121//1
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	4	26,870	107,480	第44号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	4	3,290	13,160	第45号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	198	36	7,128	第46号代価表, SKD2220//1
合 計		式	1		3,021,502	

- 21 -

(020092-0)

仮設管布設撤去工(A-4) 第7号内訳書の1 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	55	1,386	76,230	第21号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	9	775	6,975	第22号代価表, SP1D110//4 令和3県土木IV-3-②-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH トラクタ積0.13m3排3'2次	m2	8	527	4,216	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
散運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下	m3	2.2	1,517	3,337	第23号代価表, SP13L10//2 令和3県土木II-2-25-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	m3	0.8	3,980	3,184	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS板	m3	3	4,660	13,980	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH トラクタ型 山積0.13m3排3'2次	m3	5.2	2,971	15,449	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	4.2	3,061	12,856	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	4.2	4,660	19,572	第27号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	0.9	3,980	3,582	第47号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.9	3,972	3,574	第39号代価表, SX1020//1
管路埋土工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH トラクタ型 山積0.13m3排3'2次	m3	0.8	6,414	5,131	第48号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2

- 22 -

(020092-0)

仮設管布設撤去工 (A-4) 第7号内訳書の2 AZ0503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	再生クワッシュン RC-40 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	2.3	5,192	11,941	第49号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	16	621	9,936	第32号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	16	2,501	40,016	第33号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	16	2,526	40,416	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1		270,395	

(020092-0)

仮設管布設撤去工 (A-5) 第8号内訳書の1 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	825	569	469,425	第35号代価表, SP1D210//1 令和3国土IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排#2次	m2	222	527	116,994	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	m3	11.1	3,980	44,178	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	11.1	4,660	51,726	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	83.5	2,971	248,078	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	113.3	3,061	346,811	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	44.3	4,660	206,438	第27号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	4.8	3,980	19,104	第47号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	4.8	3,972	19,065	第39号代価表, SX1020//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	3.2	9,266	29,651	第50号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	31.3	8,891	278,288	第51号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッシュン RC-40	m2	127	621	78,867	第32号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4

(020092-0)

仮設管布設撤去工 (A-5) 第8号内訳書の2 AZ0603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッツァン RC-40	m <sup>2</sup>	95	992	94,240	第40号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スツ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	222	2,526	560,772	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1		2,563,637	

- 25 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-1~3) 第9号内訳書の1 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
合フランジ	φ75×2"	個	2	11,890	23,780	D8N1080 局独自
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	29			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×75	個	4			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	5			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×11 1/4°	個	2			DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	2			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ75	個	2			DAM2075 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GP-1型)	六角形外露酸処理付(16×75)4本 パッキン(GF-1型)φ75	組	2	3,930	7,860	DN06075 局独自
GX形接合部品(異形管・カット弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コノ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・カット弁用)	JWWA G 120、121 φ150(コノ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	11			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(コノ輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 26 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-1~3) 第9号内訳書の2 AZ0702-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	9			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	132	190	25,080	TSA1010 局独自
仕切弁きょう	長	個	3	53,210	159,630	HW01030 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3	9,530	28,590	HW01010 局独自
HDPE直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	5	591	2,955	E201050 局独自
HDPEエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	4			E2C1050 建設物価 Web版
VGユニオンシモク HDPE	φ50 ガイドナット付	個	2	10,680	21,360	L204050 局独自
GX形両受メタルシート仕切弁	φ75 (3種・10K) JWWA B 122 準拠	基	2	150,700	301,400	V0003//1(特) 局独自 管材費の対象
GX形両受メタルシート仕切弁	φ150 (3種・10K) JWWA B 122 準拠	基	1	289,300	289,300	V0004//1(特) 局独自 管材費の対象
GX形挿しロリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ60075 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	5			DQ60150 建設物価 Web版
合 計		式	1			

- 27 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-1~3) 第10号内訳書の1 AZ0704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工	夜間	m	132	12	1,584	第52号代価表, SKD2204//2
鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm 夜間	m	132	2,025	267,300	第53号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
フッソ継手工	7.5K 75mm (80) 夜間	口	2	3,990	7,980	第54号代価表, SS0140//5 令和3必携第1編2-3-5
GX形継手接合工	異形管 φ75mm 夜間	口	6	3,324	19,944	第55号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8
GX形継手接合工	直管 φ150mm 夜間	口	29	3,324	96,396	第56号代価表, SS0165//11 令和3必携第1編2-3-8
GX形継手接合工	異形管 φ150mm 夜間	口	11	3,990	43,890	第57号代価表, SS0165//12 令和3必携第1編2-3-8
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm 夜間	口	6	6,384	38,304	第58号代価表, SS0165//13 令和3必携第1編2-3-8
ポリエチレンテープ被覆工	150mm 粘着テープ 夜間	m	132	570	75,240	第59号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm 夜間	口	2	1,178	2,356	第60号代価表, SS0220//6 令和3必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
管明示テープ工(鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し 夜間	m	132	35	4,620	第61号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工	夜間	m	132	129	17,028	第62号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16
鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm GX形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	2	17,490	34,980	第63号代価表, S20420//4 令和3必携第1編2-8-3

- 28 -



(020092-0)

配水管布設工 (A-1~3) 第10号内訳書の2 AZ0704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋤鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用) 夜間	箇所	9	19,630	176,670	第64号代価表, S20420//5 令和3必携第1編2-8-3
鋤鉄管溝切り加工工	φ150mm G X形/専用工具使用 夜間	箇所	1	13,740	13,740	第65号代価表, S20420//6 令和3必携第1編2-8-3
G X継手挿口加工工	φ75 ヲピンねじ式 夜間	口	2	2,765	5,530	第66号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ150 ヲピンねじ式 夜間	口	5	2,765	13,825	第67号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
断水連絡工(切断含む)	φ150~300 夜間	箇所	2	122,100	244,200	第68号代価表, SKD2160//3
水替工(断水連絡用)	φ50 夜間	目	2	4,731	9,462	第69号代価表, SKD1111//2
広報用各戸ビラ	 夜間	枚	118	54	6,372	第70号代価表, SKD2220//2
HIIVP布設工	φ50 接合、シート、テープ共 夜間	m	5	2,267	11,335	第71号代価表, SKF2019//3
仕切弁設置工	φ75 夜間	基	2	15,620	31,240	第72号代価表, SKF2071//4
仕切弁設置工	φ150 夜間	基	1	17,110	17,110	第73号代価表, SKF2071//5
合 計		式	1			

- 29 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-1) 第11号内訳書の1 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	21	726	15,246	第2号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH コーラ型山積0.13m3排#22次 夜間	m2	7	748	5,236	第3号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生日運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km As塊・DID区域内 夜間	m3	0.2	5,390	1,078	第4号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.2	5,400	1,080	第5号代価表, SX1000//4
小型バックホウ掘削積込	小型BH コーラ型 山積0.13m3排#22次 夜間	m3	10.7	4,298	45,988	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生日運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	11.2	4,146	46,435	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	0.7	5,400	3,780	第8号代価表, SX1010//4
発生日運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内 夜間	m3	4.7	5,390	25,333	第74号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 夜間	m3	4.7	4,680	21,996	第75号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH コーラ型 山積0.13m3排#22次 夜間	m3	4.5	8,043	36,193	第76号代価表, S21010//6 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(夜間) 小型BH コーラ型 山積0.13m3排#22次 夜間	m3	5.3	11,410	60,473	第77号代価表, S21010//5 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワジヤン RC-40 夜間	m2	7	594	4,158	第12号代価表, S21050//9 令和3必携第2編1-1-4

- 30 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-1) 第11号内訳書の2 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 経青材散布なし 仕上厚3cm 歩道	夜間 m <sup>2</sup> ・1層	7	2,243	15,701	第13号代価表, SZ1070//9 令和3必携第2編1-1-8		
合計		式	1					

- 31 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-2) 第12号内訳書の1 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断 7スリット舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	夜間 m	242	1,663	402,446	第14号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1		
舗装版破碎 7スリット舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	夜間 m <sup>2</sup>	67	1,006	67,402	第15号代価表, SP1D110//3 令和3県土木IV-3-②-1		
搬運機 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下	夜間 m <sup>3</sup>	16.6	1,813	30,095	第16号代価表, SP13L10//3 令和3県土木II-2-25-1		
廃材処理料(東部地区)	AS級、夜間	m <sup>3</sup>	16.6	5,400	89,640	第5号代価表, SX1000//4		
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	夜間 m <sup>3</sup>	81.1	4,298	348,567	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1		
発土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾄﾗｯｸ2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	夜間 m <sup>3</sup>	39.9	4,146	165,425	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6		
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	39.9	5,400	215,460	第8号代価表, SX1010//4		
発土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾄﾗｯｸ2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	夜間 m <sup>3</sup>	41.2	5,390	222,068	第74号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6		
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 夜間	m <sup>3</sup>	41.2	4,680	192,816	第75号代価表, SX1020//3		
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	夜間 m <sup>3</sup>	38.5	8,043	309,655	第76号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2		
管路埋戻工(機械)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	夜間 m <sup>3</sup>	36.6	6,822	249,685	第78号代価表, SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	夜間 m <sup>2</sup>	67	762	51,054	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4		

- 32 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-2) 第12号内訳書の2 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度750(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m2・1層	67	3,003	201,201	第19号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m2・1層	67	3,028	202,876	第20号代価表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排積22次	夜間 m2	5	748	3,740	第79号代価表, SS1040//7 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	夜間 m3	0.5	5,390	2,695	第80号代価表, SS1030//25 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.5	5,400	2,700	第5号代価表, SX1000//4
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排積22次	夜間 m3	6.3	4,298	27,077	第81号代価表, SS1000//8 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排積22次	夜間 m3	5.3	5,145	27,268	第82号代価表, SZ1010//19 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	夜間 m2	5	426	2,130	第83号代価表, SZ1050//19 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度750(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m2・1層	5	3,003	15,015	第84号代価表, SZ1070//22 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m2・1層	5	3,028	15,140	第85号代価表, SZ1070//23 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 33 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-3) 第13号内訳書の1 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	夜間 m	15	726	10,890	第2号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排積22次	夜間 m2	5	748	3,740	第3号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	夜間 m3	0.3	5,390	1,617	第4号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.3	5,400	1,620	第5号代価表, SX1000//4
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排積22次	夜間 m3	8.1	4,298	34,813	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	夜間 m3	7.8	4,146	32,338	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m3	1	5,400	5,400	第8号代価表, SX1010//4
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	夜間 m3	3.7	5,390	19,943	第74号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 夜間	m3	3.7	4,680	17,316	第75号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH クロー型 山積0.13m3排積22次	夜間 m3	3.7	8,043	29,759	第76号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排積22次	夜間 m3	3.4	11,410	38,794	第77号代価表, SZ1010//5 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワシタシ RC-40	夜間 m2	5	762	3,810	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4

- 34 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-3)  
第13号内訳書の2  
AZ1003-0000-01

### 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% <sup>夜間</sup> (13) 遷青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	5	3,028	15,140	第20号代償表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 35 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-4・5) ・閉栓工1  
第14号内訳書の1  
AZ3302-0000-01

### 材料費 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ150(2類)	個	1	10,780	10,780	DBX5150 局独自
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	2			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	70			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×75	個	1			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×150	個	1			DAA2152 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受さし	JWWA G 121 φ150×100	個	1			DAB1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	3			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	10			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	4			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×11 1/4°	個	3			DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ150×75	個	3			DAH2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 36 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-4・5) ・閉栓工1 第14号内訳書の2 AZ3302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	3			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ150	個	1			DAL2150 建設物価 Web版
GX形両受短管	JWWA G 121 φ150	個	2			DAM6150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角形外腐蝕処理付(16×75)4本 パッキン(GF-1型)φ75	組	3	3,930	11,790	DN06075 局独自
フランジ接合部品(7.5K CF-1型)	六角形外腐蝕処理付(16×75)6本 パッキン(GF-1型)φ150	組	4	6,090	24,360	DN06150 局独自
GX形接合部品(異形管・ワットシム併用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワットシム併用)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	28			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頭B・外・ナット含む)	組	3			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭B・外・ナット含む)	組	8			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	2			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	19			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H120100 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 37 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-4・5) ・閉栓工1 第14号内訳書の3 AZ3302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形受挿LSF仕切弁	JWWA B 120 準埋 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ150 (2種 7.5K) 内面粉体塗装	基	1			H131150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
鑄鉄製割T字管(弁無)GF形 DIP用	φ150×150	基	1	122,600	122,600	HN01152 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	338	190	64,220	TSA1010 局独自
仕切弁きょう	長	個	1	53,210	53,210	HW01030 局独自
仕切弁きょう	短	個	2	31,310	62,620	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3	9,530	28,590	HW01010 局独自
A・X形離脱防止金具	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ150 (接合部品含む)	組	1	74,650	74,650	DE04150 局独自
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	2			DQ60100 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	14			DQ60150 建設物価 Web版
合 計		式	1			

- 38 -



(020092-0)

配水管布設工 (A-4・5) ・閉栓工1  
第15号内訳書の1  
A23304-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	338	8	2,704	第86号代価表, SKD2204//1
仕切弁設置工	φ100	基	1	13,440	13,440	第87号代価表, SKF2071//1
仕切弁設置工	φ150	基	2	14,510	29,020	第88号代価表, SKF2071//3
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	338	1,471	497,198	第89号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3	2,660	7,980	第90号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	4	3,103	12,412	第91号代価表, SS0140//4 令和3必携第1編2-3-5
G X 形継手接合工	直管 φ100mm	口	2	2,216	4,432	第92号代価表, SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8
G X 形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4	2,216	8,864	第93号代価表, SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8
G X 形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3	3,547	10,641	第94号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8
G X 形継手接合工	直管 φ150mm	口	69	2,216	152,904	第95号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8
G X 形継手接合工	異形管 φ150mm	口	28	2,660	74,480	第96号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8
G X 形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	10	4,255	42,550	第97号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8

- 39 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-4・5) ・閉栓工1  
第15号内訳書の2  
A23304-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンテープ被覆工	150mm 粘着テープ	m	338	493	166,634	第98号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	338	23	7,774	第99号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	338	86	29,068	第100号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X 形/2工程(専用工具使用)	箇所	3	12,450	37,350	第101号代価表, SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X 形/2工程(専用工具使用)	箇所	16	13,440	215,040	第102号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
鋳鉄管溝切り加工工	φ150mm G X 形/専用工具使用	箇所	2	9,407	18,814	第103号代価表, SZ0420//7 令和3必携第1編2-8-3
G X 継手挿口加工工	φ100 タペットねじ式	口	2	1,843	3,686	第104号代価表, SS0175//3 令和3必携第1編2-3-10
G X 継手挿口加工工	φ150 タペットねじ式	口	14	1,843	25,802	第105号代価表, SS0175//4 令和3必携第1編2-3-10
不排水連絡工	本管 φ150×取出 φ150	箇所	1	67,710	67,710	第106号代価表, SZ0760//2 令和3必携第1編2-3-14
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	1	26,870	26,870	第44号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1	3,290	3,290	第45号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	108	36	3,888	第46号代価表, SKD2220//1

- 40 -



(020092-0)

配水管布設工 (A-4) 第16号内訳書の2 AZ1103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	18	2,501	45,018	第33号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	18	2,526	45,468	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	1	527	527	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タンクトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.1	3,980	398	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殺	m <sup>3</sup>	0.1	4,660	466	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	1.8	2,971	5,347	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	1.5	3,516	5,274	第107号代価表, SZ1010//16 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	1	286	286	第108号代価表, SZ1050//20 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1	2,501	2,501	第33号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1	2,526	2,526	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
合計		式	1			

- 43 -

(020092-0)

配水管布設工 (A-5) 第17号内訳書の1 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 フック付舗装版	舗装厚:15cm以下	m	639	569	363,591	第35号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	176	527	92,752	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タンクトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	8.8	3,980	35,024	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殺	m <sup>3</sup>	8.8	4,660	41,008	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	176.2	2,971	523,490	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タンクトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	309.2	3,061	946,461	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m <sup>3</sup>	35.2	4,660	164,032	第27号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、タンクトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	4	3,980	15,920	第47号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m <sup>3</sup>	4	3,972	15,888	第39号代価表, SX1020//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	93	9,266	861,738	第50号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	44	8,891	391,204	第51号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	176	992	174,592	第40号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4

- 44 -



(020092-0)

配水管布設工 (A-5) 第17号内訳書の2 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	176	2,526	444,576	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>2</sup>	13	527	6,851	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=3.1km As域 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.7	3,980	2,786	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS版	m <sup>3</sup>	0.7	4,660	3,262	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	11.7	2,971	34,760	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	8.4	3,516	29,534	第107号代価表, SZ1010//16 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	13	573	7,449	第109号代価表, SZ1050//21 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	13	2,526	32,838	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 45 -

(020092-0)

閉栓工1 (A-4) 第18号内訳書の1 AZ1303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	5	1,386	6,930	第21号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-㉓-1
舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m <sup>2</sup>	1	775	775	第22号代価表, SP1D110//4 令和3県土木IV-3-㉓-1
般運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下	m <sup>3</sup>	0.4	1,517	606	第23号代価表, SP13L10//2 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料(東部地区)	AS版	m <sup>3</sup>	0.4	4,660	1,864	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	1.8	2,971	5,347	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.8	3,061	2,448	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m <sup>3</sup>	0.8	4,660	3,728	第27号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.9	3,980	3,582	第47号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m <sup>3</sup>	0.9	3,972	3,574	第39号代価表, SX1020//1
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	0.8	6,414	5,131	第48号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生ｸﾗｯｼﾞｯｼﾞﾝ RC-40 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	0.8	5,192	4,153	第49号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼﾞｯｼﾞﾝ RC-40	m <sup>2</sup>	1	621	621	第32号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4

- 46 -

(020092-0)

 閉栓工1 (A-4)  
 第18号内訳書の2  
 AZ1303-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

 種別:  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1	2,501	2,501	第33号代償表, S21070//5 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1	2,526	2,526	第34号代償表, S21070//10 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 47 -

(020092-0)

 連絡工1・2 (A-2)  
 第19号内訳書の1  
 AZ1402-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

 種別:  
 形状:  
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	2			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	2			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×11 1/4°	個	2			DAC4075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形推輪	JWWA G 121 φ75	個	2			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・カシメ弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コ'Δ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	7			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(コ'Δ輪、T頭カ'ト・ナット含む)	組	6			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H120075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受押しSF仕切弁	JWWA B 120 標準 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	長	個	2	53,210	106,420	HW01030 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,530	19,060	HW01010 局独自
GX形挿しロリング(カップン)	JWWA G 120、121 φ75	個	3			DQ60075 建設物価 Web版

- 48 -

(020092-0)

連絡工1・2 (A-2) 第19号内訳書の2 AZ1402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	10	190	1,900	TSA1010 局独自
合計		式	1			

- 49 -

(020092-0)

連絡工1・2 (A-2) 第20号内訳書の1 AZ1503-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 7スプアウト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	30	1,663	49,890	第14号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 7スプアウト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	8	1,006	8,048	第15号代価表, SP1D110//3 令和3県土木IV-3-②-1
軽運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	2.1	1,813	3,807	第16号代価表, SP13L10//3 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料(東部地区)	AS般、夜間	m <sup>3</sup>	2.1	5,400	11,340	第5号代価表, SX1000//4
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ｶﾞｽ2次 夜間	m <sup>3</sup>	8.7	4,298	37,392	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ﾀﾝｸﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	5	4,146	20,730	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	5	5,400	27,000	第8号代価表, SX1010//4
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ﾀﾝｸﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	3.7	5,380	19,943	第74号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 夜間	m <sup>3</sup>	3.7	4,680	17,316	第75号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ｶﾞｽ2次 夜間	m <sup>3</sup>	3.2	8,043	25,737	第76号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｯｼﾞ RC-40 小型BH ｸｰﾗｰ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ｶﾞｽ2次 夜間	m <sup>3</sup>	5	6,822	34,110	第78号代価表, SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｯｼﾞ RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	8	762	6,096	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4

- 50 -

(020092-0)

連絡工1・2 (A-2) 第20号内訳書の2 AZ1503-0000-01				土工 1式当り内訳書			種別： 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m <sup>2</sup> ・1層	8	3,003	24,024	第19号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	夜間 m <sup>2</sup> ・1層	8	3,028	24,224	第20号代価表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8		
合計		式	1					

- 51 -

(020092-0)

連絡工1・2 (A-2) 第21号内訳書の1 AZ1404-0000-01				管工 1式当り内訳書			種別： 形状： 備考：	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
φ300以下天端明示テープ工		夜間 m	10	12	120	第52号代価表, SKD2204//2		
鉚鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	夜間 m	10	1,740	17,400	第110号代価表, SS0110//4 令和3必携第1編2-3-1~2		
G X継手挿口加工工	φ76 タッピンねじ式	夜間 口	3	2,765	8,295	第66号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10		
ポリエチレンテープ被覆工	75mm 粘着テープ	夜間 m	10	424	4,240	第111号代価表, SS0200//5 令和3必携第1編2-3-13		
管明示テープ工(鉚鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	夜間 m	10	35	350	第112号代価表, SS0770//4 令和3必携第1編2-3-15		
管明示シート工		夜間 m	10	129	1,290	第62号代価表, SS0780//2 令和3必携第1編2-3-16		
鉚鉄管切斷・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	夜間 箇所	3	17,490	52,470	第63号代価表, S20420//4 令和3必携第1編2-3-3		
仕切弁設置工	φ75	夜間 基	2	15,620	31,240	第72号代価表, SKF2071//4		
G X形継手接合工	直管 φ75mm	夜間 口	2	3,324	6,648	第113号代価表, SS0165//14 令和3必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	夜間 口	7	3,324	23,268	第55号代価表, SS0165//10 令和3必携第1編2-3-8		
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	夜間 口	6	5,320	31,920	第114号代価表, SS0165//15 令和3必携第1編2-3-8		
断水連絡工(切斷含む)	φ50~100	夜間 箇所	2	40,300	80,600	第115号代価表, SKD2160//4		

- 52 -

(020092-0)

連絡工1・2 (A-2) 第21号内訳書の2 AZ1404-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工(断水連絡用)	φ50	夜間 日	2	4,731	9,462	第69号代価表, SKD1111//2
広報用各戸ビラ		夜間 枚	94	54	5,076	第70号代価表, SKD2220//2
仕切弁きょう撤去工		夜間 箇所	1	1,037	1,037	第116号代価表, SKF2094//2
仕切弁撤去工	φ75	夜間 基	2	4,006	8,012	第117号代価表, SKF2081//1
管撤去工	φ75 DIP	夜間 m	10	1,343	13,430	第118号代価表, SKF2021//4
合 計		式	1			

- 53 -

(020092-0)

連絡工3~5 (A-5) 第22号内訳書の1 AZ3402-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	3			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAB2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ150×100	個	1			DAB2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	6			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	2			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソケット弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	12			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ソケット弁用)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、T頭B・N・ナット含む)	組	6			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	2			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE直管(水道配水用ポリエチレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	1			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	3			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×45°	個	2			G4C2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 54 -

(020092-0)

連絡工3~5 (A-5) 第22号内訳書の2 AZ3102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗値3DAN以上 φ75×50 (耐震特押)	個	1	35,350	35,350	GAB2075 局独自
PEメカニカルソケット(PEP×PEP)	PTC G 30 φ50	個	1	38,340	38,340	GAE1050 局独自
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	3			H120075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	3	31,310	93,930	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3	9,530	28,590	HW01010 局独自
GX形種しロリング(ダッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	8			DQ60075 建設物価 Web版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	17	190	3,230	ISA1010 局独自
合計		式	1			

- 55 -

(020092-0)

連絡工3~5 (A-5) 第23号内訳書の1 AZ1603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	48	569	27,312	第35号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排#2次	m2	14	527	7,378	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内	m3	0.7	3,980	2,786	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS板	m3	0.7	4,660	3,262	第24号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	16.7	2,971	49,615	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	29.4	3,061	89,993	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	2.7	4,660	12,582	第27号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	0.7	3,980	2,786	第47号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)	m3	0.7	3,972	2,780	第39号代価表, SX1020//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	8.9	9,266	82,467	第50号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	4.4	8,891	39,120	第51号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラツクラン RC-40	m2	14	992	13,888	第40号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4

- 56 -





(020092-0)

連絡工3~5 (A-5) 第24号内訳書の2 AZ3404-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
カニカニ継手工	75mm K形 特殊継手	口	1	2,881	2,881	第129号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3
G X形継手接合工	直管 φ75mm	口	2	2,216	4,432	第130号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	12	2,216	26,592	第131号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	6	3,547	21,282	第132号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1	2,216	2,216	第93号代価表, SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	12	952	11,424	第133号代価表, SS0360//1 令和3必携第1編2-6-1~2
ポリエチレン管(カニカニ継手)布設工	φ50mm	口	3	1,773	5,319	第134号代価表, SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3
ポリエチレン管切断工	φ50	口	2	443	886	第135号代価表, SS0457//1 令和3必携第1編2-8-7
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	7	11,880	83,160	第136号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	3	26,870	80,610	第44号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	3	3,290	9,870	第45号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	90	36	3,240	第46号代価表, SKD2220//1

- 59 -

(020092-0)

連絡工3~5 (A-5) 第24号内訳書の3 AZ3404-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁きょう撤去工		箇所	3	778	2,334	第137号代価表, SKF2094//1
仕切弁撤去工	φ75	基	2	2,958	5,916	第138号代価表, SKF2081//2
仕切弁撤去工	φ100	基	1	3,040	3,040	第139号代価表, SKF2081//3
管撤去工	φ75 DIP	m	11	1,002	11,022	第140号代価表, SKF2021//5
管撤去工	φ50 PEP	m	6	472	2,832	第141号代価表, SKF202C//1
合 計		式	1			

- 60 -





(020092-0)

公道内給水管接続替工A 第26号内訳書の2 A0001-0000-02		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用 夜間	箇所	3	91,500	274,500	第154号代価表, SKF2119//1
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1	98,370	98,370	第155号代価表, SKF2119//3
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=2m DIP、SUS用	箇所	1	178,100	178,100	第156号代価表, SKF2119//2
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=2m DIP、SUS用 夜間	箇所	1	190,000	190,000	第157号代価表, SKF2119//4
給水管接続替調整工		件	47	2,832	133,104	第158号代価表, SKD2210//1
合計		式	1			

- 63 -

(020092-0)

公道内給水管接続替工 (A-2) 第27号内訳書の1 A21703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下 夜間	m	12	1,663	19,956	第14号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m <sup>2</sup>	3	1,006	3,018	第15号代価表, SP1D110//3 令和3県土木IV-3-②-1
搬運機 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下 夜間	m <sup>3</sup>	0.7	1,813	1,269	第16号代価表, SP13L10//3 令和3県土木II-2-25-1
廃材処理料 (東部地区)	AS破、夜間	m <sup>3</sup>	0.7	5,400	3,780	第5号代価表, SX1000//4
小型バックホウ掘削積込	小型田カマ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排# <sup>2</sup> ス2次 夜間	m <sup>3</sup>	2.8	4,298	12,034	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	1.7	4,146	7,048	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m <sup>3</sup>	1.7	5,400	9,180	第8号代価表, SX1010//4
発生土運搬費	積込2次0.13m <sup>3</sup> 、ダンプトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内 夜間	m <sup>3</sup>	1.1	5,390	5,929	第74号代価表, SS1030//10 令和3必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 夜間	m <sup>3</sup>	1.1	4,680	5,148	第75号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	再生砂 RC-10 小型田カマ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排# <sup>2</sup> ス2次 夜間	m <sup>3</sup>	1	8,043	8,043	第76号代価表, SZ1010//6 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生クラッシュ RC-40 小型田カマ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排# <sup>2</sup> ス2次 夜間	m <sup>3</sup>	1.7	6,822	11,597	第78号代価表, SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m <sup>2</sup>	3	762	2,286	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4

- 64 -







(020092-0)

管撤去工A 第31号内訳書 A0001-0000-13		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
管撤去工	φ150 DIP 夜間	m	25	1,264	31,600	第168号代価表, SKF2021//3
管撤去工	φ150 DIP 夜間	m	43	1,680	72,240	第169号代価表, SKF2021//1
管撤去工	φ100 DIP 夜間	m	313	1,047	327,711	第170号代価表, SKF2021//6
管撤去工	φ300 DIP 夜間	m	89	2,381	211,909	第171号代価表, SKF2021//2
仕切弁きょう撤去工		箇所	3	778	2,334	第137号代価表, SKF2094//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	2	1,037	2,074	第116号代価表, SKF2094//2
消火栓、空気弁きょう撤去工		箇所	1	5,498	5,498	第172号代価表, SKF209B//4
仕切弁撤去工	φ75 夜間	基	2	4,006	8,012	第117号代価表, SKF2081//1
仕切弁撤去工	φ100 夜間	基	3	3,040	9,120	第139号代価表, SKF2081//3
仕切弁撤去工	φ150 夜間	基	1	5,224	5,224	第173号代価表, SKF2081//5
合 計		式	1			

- 71 -

(020092-0)

管撤去工 (A-1) 第32号内訳書 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	14	726	10,164	第2号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次 夜間	m2	4	748	2,992	第3号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1	5,390	539	第4号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS板、夜間	m3	0.1	5,400	540	第5号代価表, SX1000//4
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	5	4,298	21,490	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.4	5,400	2,160	第8号代価表, SX1010//4
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	9.6	4,146	39,801	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排ガス2次 夜間	m3	4.6	11,410	52,486	第77号代価表, SZ1010//5 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40 夜間	m2	4	594	2,376	第12号代価表, SZ1050//9 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 蒸着材散布なし 仕上厚3cm 歩道 夜間	m2・1層	4	2,243	8,972	第13号代価表, SZ1070//9 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 72 -





(020092-0)

管撤去工 (A-3) 第34号内訳書 AZ2103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	8	726	5,808	第2号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排#22次 夜間	m2	2	748	1,496	第3号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km As塊 DID区域内 夜間	m3	0.1	5,390	539	第4号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6		
腐材処理料 (東部地区)	AS般、夜間	m3	0.1	5,400	540	第5号代価表, SX1000//4		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#22次 夜間	m3	2.8	4,298	12,034	第6号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内 夜間	m3	5.1	4,146	21,144	第7号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6		
腐材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間	m3	0.4	5,400	2,160	第8号代価表, SX1010//4		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (夜間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#22次 夜間	m3	2.4	11,410	27,384	第77号代価表, SZ1010//5 令和3必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クワックレン RC-40 夜間	m2	2	762	1,524	第18号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75ツ(13) 悪劣材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 夜間	m2・1層	2	3,028	6,056	第20号代価表, SZ1070//20 令和3必携第2編1-1-8		
合計		式	1					

- 75 -

(020092-0)

管撤去工 (A-5) 第35号内訳書 AZ2303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#22次	m3	43.4	2,971	128,941	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	86.8	3,061	265,694	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6		
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#22次	m3	43.4	9,266	402,144	第50号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2		
合計		式	1					

- 76 -



(020092-0)

交通管理工A 第36号内訳書 A0001-0000-12		交通管理工A 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	238			R4450 員単価・R0804	
		夜間					
交通誘導警備員B		人	109			R4450 員単価・R0804	
合計		式	1				

- 77 -

(020092-0)

配水管布設工B 第37号内訳書 AZ3002-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	4	190	760	TSA1010 局独自	
耐震絶縁継手	φ150 DIP×SSP	個	2	326,900	653,800	V0005//1(特) 局独自 管材費の対象	
急速空気弁	φ25 7.5K φ75フランジ付 町野式口金付	個	1	86,830	86,830	V0006//1(特) 局独自 管材費の対象	
急速空気弁 防寒カバー	補修弁一体型(L=150mm)	個	1	53,300	53,300	V0008//1(特) 局独自	
1フランジ付チーズ	150A×80A sus304 sch10 t=3.5mm L=4.0m 外面ポリウレタン被覆	個	1	329,400	329,400	V0007//1(特) 局独自 管材費の対象	
補修弁(3'-4'弁 2種 RF形-GF形)	JWWA B 126 φ75 L=150mm パー式 内外面粉体塗装	基	1	91,070	91,070	H401076 局独自	
SSP直管(SUS304、SCH10)	JISG3459 150×4.0(パパー式)	本	1	128,700	128,700	F201150 局独自	
SSPフランジ SUS304 SCH10	JISB2313 150×90°	個	4	25,450	101,800	F2D1150 局独自	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ネジ 酢酸処理付(16×75)4本 パパー(GF-1型) φ75	組	2	3,930	7,860	DN06075 局独自	
合計		式	1				

- 78 -

(020092-0)

配水管布設工B 第38号内訳書 A0001-0000-14		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.1	31,290	3,129	第178号代価表, SA0360//3 令和3県土木VI-1-④-1	
搬運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり 1=3.1km 2tダンプトラック	m3	0.1	4,167	416	第161号代価表, SKD1202//1	
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殺	m3	0.1	6,370	637	第179号代価表, SKI000//7	
コンクリート 小型構造物	人力打設18-8-25(20)(高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.1	29,900	2,990	第180号代価表, SPZ5010//2 令和3県土木II-4-①-1	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.4	7,872	11,020	第181号代価表, SP15110//1 令和3県土木II-4-②-1	
合 計		式	1				

- 79 -

(020092-0)

配水管布設工B 第39号内訳書 A23004-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
φ300以下天端明示テープ工		m	4	8	32	第86号代価表, SKD2204//1	
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	m	4	493	1,972	第98号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4	23	92	第99号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15	
管明示シート工		m	4	86	344	第100号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
鋼管吊込み据付工(機械)	φ150mm A種	m	8	1,253	10,024	第182号代価表, SS0230//1 令和3必携第1編2-4-2	
ステンレス鋼管電気溶接工	φ150mm(3.4mm) 直流溶接	箇所	10	43,180	431,800	第183号代価表, SS0260//2 令和3必携第1編2-4-6	
ステンレス鋼管切断工	切断+開先加工 φ150mm(3.4mm)	口	4	8,160	32,640	第184号代価表, SS0450//1 令和3必携第1編2-8-5	
フランチ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2	2,660	5,320	第90号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5	
外面塗装工(ジョイントコート)	φ150mm 熱収縮系タイプ	箇所	10	7,056	70,560	第185号代価表, S0001//2(特) 局独自	
絶縁防食工	φ150 耐震絶縁継手部	箇所	2	158,200	316,400	第186号代価表, S0001//1(特) 局独自	
合 計		式	1				

- 80 -

(020092-0)

管撤去工B 第40号内訳書 A0001-0000-22		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管撤去工	φ100 SP	m	8	961	7,688	第187号代価表,SKF2023//1		
合 計		式	1					

- 81 -

(020092-0)

消火栓設置撤去工C 第41号内訳書 AZ3202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フランジ短管 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×400(2類)	個	1	16,060	16,060	D8J2080 局独自		
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角形防腐処理付付(16×75)4本 パッキン(GF-1型)φ75	組	1	3,930	3,930	DN06075 局独自		
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ75 内外面粉体塗装	基	3	110,800	332,400	H301075 局独自		
補修弁(単弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	JWWA B 126 φ75 L=100mm レバー式 内外面粉体塗装	基	3	82,280	246,840	H401075 局独自		
消火栓用鉄ぶた(ワゴンBOX用)接合部品含む	JWWA B132 600(横須賀型)	組	3	102,600	307,800	HW11020 局独自		
消火栓用レゾンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	2	97,290	194,580	HW14010 局独自		
消火栓用レゾンボックス(A+B+C+底板)	JWWA K148 600×800(3タイプ合計)	組	1	118,000	118,000	HW14020 局独自		
合 計		式	1					

- 82 -

(020092-0)

消火栓設置撤去工C 第42号内訳書 AZ3204-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フック継手工	7.5K 75mm (80)	口	1	2,660	2,660	第90号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5		
消火栓撤去工 機械	単口 副弁無	箇所	3	7,676	23,028	第188号代価表, SKF2106//2		
消火栓設置工 (複合)	機械/単口 土被り1.2m未満	箇所	2	17,890	35,780	第189号代価表, SKF2102//3		
消火栓設置工 (複合)	機械/単口 土被り1.2m以上	箇所	1	18,330	18,330	第190号代価表, SKF2102//4		
合 計		式	1					

- 83 -

(020092-0)

消火栓設置撤去工 (C-1) 第43号内訳書のI AZ3203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	7	1,386	9,702	第21号代価表, SP1D210//3 令和3県土木IV-3-③-1		
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	3	775	2,325	第22号代価表, SP1D110//4 令和3県土木IV-3-②-1		
袋運搬 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 DID:有り 4.0km以下	m3	0.8	1,517	1,213	第23号代価表, SP13L10//2 令和3県土木II-2-25-1		
廃材処理料 (東部地区)	AS級	m3	0.8	4,660	3,728	第24号代価表, SX1000//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	4	2,971	11,884	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	6.1	3,061	18,672	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.9	4,660	8,854	第27号代価表, SX1010//1		
管路埋戻工(機械)	再生クッション RC-40 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	1.8	5,192	9,345	第49号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	2.1	8,891	18,671	第51号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クッション RC-40	m2	3	621	1,863	第32号代価表, SZ1050//2 令和3必携第2編1-1-4		
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度75mm(20) 悪着材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3	2,501	7,503	第33号代価表, SZ1070//5 令和3必携第2編1-1-8		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75mm(10) 悪着材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3	2,526	7,578	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8		

- 84 -

(020092-0)

消火栓設置撤去工 (C-1) 第43号内訳書の2 AZ3203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計		式	1					

(020092-0)

消火栓設置撤去工 (C-2) 第44号内訳書の1 AZ3603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 スフェイス舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14	569	7,966	第35号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH トラ型山積0.13m3排#2次	m2	6	527	3,162	第36号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3		
発生日運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km As塚 DID区域内	m3	0.3	3,980	1,194	第37号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.3	4,660	1,398	第24号代価表, SX1000//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH トラ型 山積0.13m3排#2次	m3	9.4	2,971	27,927	第25号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1		
発生日運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=3.1km 土砂 DID区域内	m3	16.9	3,061	51,730	第26号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.3	4,660	6,058	第27号代価表, SX1010//1		
発生日運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=5.6km 土砂 DID区域内	m3	0.3	3,980	1,194	第47号代価表, SS1030//12 令和3必携第2編1-1-6		
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場)	m3	0.3	3,972	1,191	第39号代価表, SX1020//1		
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH トラ型 山積0.13m3排#2次	m3	7.8	8,891	69,349	第51号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2		
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラックラシ RC-40	m2	6	992	5,952	第40号代価表, SZ1050//6 令和3必携第2編1-1-4		
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 器資材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6	2,526	15,156	第34号代価表, SZ1070//10 令和3必携第2編1-1-8		







