

## 久比里地区配水本管布設工事 工 事 設 計 書

単価適用日 令和3年10月1日

総括表

令和 3年度	工事番号		技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計	
工事名		久比里地区配水本管布設工事									
ブック番号		2200, 2201			工事場所		横須賀市久比里2丁目20番先から21番先まで				
予算科目		資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		細節工事請負費	
工 事 概 要	本工事は、上記地内の既設配水本管（φ500 KDIPほか）を耐震管 φ400 GXDIPほかに変更するものであり、工事概要は下記のとおりである。										
	記										
	A	配水本管布設工事	φ400	GXDIP	L=114m						
	B	揚水管布設工事	φ400	GXDIP	L=104m						
	C	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=21m						
	D	配水管布設工事	φ50	PEP	L=154m						
	E	仮設道路設置撤去工									一式
	F	付属物復旧工									一式
		撤去管	φ500	KDIP	L=106m						
		撤去管	φ400	SP	L=102m						
		撤去管	φ400	KDIP	L=5m						
		撤去管	φ150	ADIP	L=11m						
		撤去管	φ150	GXDIP	L=6m						
		使用廃止管	φ500	KDIP	L=56m						
		使用廃止管	φ500	SP	L=231m						
	使用廃止管	φ450	CIP	L=139m							
	使用廃止管	φ400	SP	L=284m							
	使用廃止管	φ50	VP	L=154m							
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日									
工事日数	350 日										

# 設 計 基 本 情 報

## 設計情報

設計書番号	080030
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	久比里地区配水本管布設工事
ブロック番号	2200, 2201

## 諸経費情報

単価世代	令和3年10月1日
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響あり②
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%

## 積算数量等情報

名称	採用数量	単位	備考
交通誘導警備員B	557	人	
水替工	2	日	

## その他情報欄

(080030-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種: 開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接工事費				式	1		87,996,493	
共通仮設費				式	1		8,680,420	
		共通仮設費率計算額		式	1		7,019,000	67,233,091*(8.7%*1.2)
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,661,420	
		運搬費		式	1		1,521,000	
			運搬費	式	1		1,521,000	第62号内訳書, A0001//26
		技術管理費		式	1		140,420	
			通水洗管工	式	1		140,420	第63号内訳書, A0001//29
純工事費				式	1		96,676,913	87,996,493+8,680,420
		現場管理費		式	1		25,142,000	25,142,000
		現場管理費率計算額		式	1		25,142,000	75,913,511*(30.11%*1.1)
工事原価				式	1		121,818,913	96,676,913+25,142,000

- 1 -

(080030-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種: 開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
		一般管理費等		式	1		18,124,597	18,081,999+47,709-5,111
		一般管理費率計算額		式	1		18,081,999	119,274,405*(15.16%*1)*1
		契約保証費		式	1		47,709	119,274,405*0.04%
工事価格				式	1		139,640,000	121,818,913+18,124,597+303,510
		工事価格積上額		式	1		-303,510	
			スクラップ評価額	式	1		-303,510	第64号内訳書, A0001//30
消費税相当額				式	1		13,964,000	139,640,000*10%
本工事費				式	1		153,604,000	139,640,000+13,964,000
		最低制限価格	138,311,250円					
		(税抜)	125,737,500円					

- 2 -

間接工事明細書 (当初)

費目	計算根拠式	名称	金額	加減
共通仮設費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= (\text{対象額} - \text{処分費控除額}) \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \\ 7,019,000 &= (69,777,599 - 2,544,508) \times (8.7\% \times 1.2) \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &+ \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{準備費} (\text{処分費}) + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 87,996,493 - (36,437,788 / 2) + 0 + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &+ 0 + 0 + 0 + 0 = 60,000,000 \\ \text{処分費控除額} &= 2,544,508 \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < 3\% \\ 4,637,835 \div 69,777,599 &= 6.65\% < 3\% \end{aligned}$	支管材費	0	○
		給桁等購入費	0	○
現場仮設費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ 0 &= 0 \times (0\% + 0\%) \times 1 \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &- \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 87,996,493 - (36,437,788 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &- 4,637,835 + 0 + 0 - 0 = 0 \end{aligned}$	対象表は共通仮設費と同様		
		品一般材料費	0	○
現場管理費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{補正值}) \\ 25,142,000 &= 75,913,511 \times (30.11\% \times 1.1 + 0\%) \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &+ \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 96,676,913 - (36,437,788 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &+ 0 - 2,544,508 + 0 - 0 = 60,000,000 \end{aligned}$	支管材費	0	○
		給桁等購入費	0	○
一般管理費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率} + \text{契約保証補正}) \times \text{係数} \\ 18,081,999 &= 119,274,405 \times (15.16\% \times 1 + 0.04\%) \times 1 \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 121,818,913 - 2,544,508 + 0 - 0 = 119,274,405 \end{aligned}$	品一般材料費	0	○
		費用別途制作の制作費	0	○
		等電力	0	○
		桁等購入費	0	○
		鋼橋門扉等工場原価	0	○
		現場発生品	0	○

(080030-0)

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工(A)							249,715	Y10001//1
	土工			式	1	249,715	249,715	第1号内訳書, AZ0003//1
配水本管布設工(A)							26,386,125	Y10201//1
	材料費			式	1	15,413,480	15,413,480	第2号内訳書, AZ0202//1
	土工			式	1	6,655,504	6,655,504	第3号内訳書, AZ0203//1
	管工			式	1	4,317,141	4,317,141	第4号内訳書, AZ0204//1
管撤去工(A)							428,901	Y12001//2
	土工			式	1	391,633	391,633	第5号内訳書, AZ2003//2
	管工			式	1	37,268	37,268	第6号内訳書, AZ2004//3
別検工1, 2, 3(A)							1,373,844	Y12601//2
	材料費			式	1	674,860	674,860	第7号内訳書, A0002//3
	土工			式	1	665,469	665,469	第8号内訳書, AZ2603//2

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	33,515	33,515	第9号内訳書, A0001//36
路面復旧工(A)							3,193,110	Y10601//1
	土工			式	1	3,193,110	3,193,110	第10号内訳書, AZ0603//1
交通管理工(A)							2,210,100	Y0001//8
	交通管理工(A)			式	1	2,210,100	2,210,100	第11号内訳書, A0001//31
仮設管布設撤去工(B)							4,036,792	Y10801//1
	土工			式	1	1,304,892	1,304,892	第12号内訳書, AZ0803//1
	管工			式	1	2,731,900	2,731,900	第13号内訳書, A0001//4
排水管布設工(B)							23,551,762	Y10901//1
	材料費			式	1	14,994,120	14,994,120	第14号内訳書, AZ0902//1
	土工			式	1	4,270,700	4,270,700	第15号内訳書, AZ0903//1
	管工			式	1	4,286,942	4,286,942	第16号内訳書, AZ0904//1

- 5 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(B)							567,242	Y11201//2
	土工			式	1	468,026	468,026	第17号内訳書, AZ1203//2
	管工			式	1	99,216	99,216	第18号内訳書, A0001//35
閉栓工4, 5, 6(B)							1,021,461	Y12701//2
	材料費			式	1	328,400	328,400	第19号内訳書, A0003//2
	土工			式	1	665,469	665,469	第20号内訳書, AZ2703//2
	管工			式	1	27,592	27,592	第21号内訳書, A0001//37
閉栓工9, 10(B)							161,062	Y0001//12
	管工			式	1	161,062	161,062	第22号内訳書, A0001//39
交通管理工(B)							2,363,000	Y0001//9
	交通管理工(B)			式	1	2,363,000	2,363,000	第23号内訳書, A0001//32
配水管布設工(C)							2,113,831	Y11601//1

- 6 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	1,239,520	1,239,520	第24号内訳書, AZ1602//1
	土工			式	1	570,079	570,079	第25号内訳書, AZ1603//1
	管工			式	1	304,232	304,232	第26号内訳書, AZ1604//1
給水管接続替工(C)							820,254	Y12101//1
	材料費			式	1	503,110	503,110	第27号内訳書, AZ2102//1
	土工			式	1	162,056	162,056	第28号内訳書, AZ2103//1
	管工			式	1	155,088	155,088	第29号内訳書, AZ2104//1
管撤去工(C)							318,563	Y11801//2
	土工			式	1	280,107	280,107	第30号内訳書, AZ1803//2
	管工			式	1	38,456	38,456	第31号内訳書, AZ1804//2
閉栓工7(C)							138,286	Y12801//2
	材料費			式	1	18,980	18,980	第32号内訳書, A0004//2

- 7 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	113,189	113,189	第33号内訳書, AZ2803//2
	管工			式	1	6,117	6,117	第34号内訳書, A0001//38
交通管理工(C)							417,000	Y0001//10
	交通管理工(C)			式	1	417,000	417,000	第35号内訳書, A0001//33
配水管布設工(D)							2,193,761	Y11701//1
	材料費			式	1	215,770	215,770	第36号内訳書, AZ1702//1
	土工			式	1	1,617,303	1,617,303	第37号内訳書, AZ1703//1
	管工			式	1	360,688	360,688	第38号内訳書, AZ1704//1
給水管接続替工(D)							1,301,779	Y11901//1
	材料費			式	1	424,420	424,420	第39号内訳書, A0001//9
	土工			式	1	139,601	139,601	第40号内訳書, AZ1903//1
	管工			式	1	737,758	737,758	第41号内訳書, A0001//10

- 8 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
宅地内給水管接続替工(D)				式	1		863,579	Y0001//3
	土工			式	1	106,989	106,989	第42号内訳書, A0001//12
	管工			式	1	756,590	756,590	第43号内訳書, A0001//13
附検工8(D)							45,984	Y12901//2
	材料費			式	1	193	193	第44号内訳書, A0005//2
	土工			式	1	44,905	44,905	第45号内訳書, AZ2903//2
	管工			式	1	886	886	第46号内訳書, A0001//40
交通管理工(D)							764,500	Y0001//11
	交通管理工(D)			式	1	764,500	764,500	第47号内訳書, A0001//34
仮設道路設置撤去工(E)							9,329,474	Y0001//5
	土工			式	1	116,978	116,978	第48号内訳書, A0001//45
	仮囲い設置撤去工			式	1	3,881,790	3,881,790	第49号内訳書, A0001//16

- 9 -

(080030-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	門扉・侵入防止柵設置撤去工			式	1	1,112,177	1,112,177	第50号内訳書, A0001//17
	仮設ガードレール設置撤去工			式	1	2,565,000	2,565,000	第51号内訳書, A0001//18
	バリケード設置撤去工			式	1	173,880	173,880	第52号内訳書, A0001//20
	敷鉄板布設撤去工			式	1	1,479,649	1,479,649	第53号内訳書, A0001//19
交通管理工(E)							1,668,000	Y0001//13
	交通管理工(E)			式	1	1,668,000	1,668,000	第54号内訳書, A0001//42
付属物復旧工(F)							2,158,668	Y0001//6
	土工			式	1	92,733	92,733	第55号内訳書, A0001//46
	門扉・フェンス設置工			式	1	826,160	826,160	第56号内訳書, A0001//21
	車止めポスト設置工			式	1	73,960	73,960	第57号内訳書, A0001//22
	排水構造物工			式	1	635,215	635,215	第58号内訳書, A0001//23
	区画線設置工			式	1	126,900	126,900	第59号内訳書, A0001//24

- 10 -

(080030-0)

### 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護設置工(ガードレール)			式	1	403,700	403,700	第60号内訳書, A0001//44
交通管理工(F)							319,700	Y0001//14
	交通管理工(F)			式	1	319,700	319,700	第61号内訳書, A0001//43
直接工事費計							87,996,493	

(080030-0)

試掘工(A)  
第1号内訳書の1  
AZ0003-0000-01

### 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切替 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20	569	11,380	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 Bl1 クロー型山積0.28m3排積*2次	m2	5	478	2,390	第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.3	3,205	961	第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS段	m3	0.3	4,660	1,398	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	Bl1 クロー型 山積0.28m3排積*2次	m3	1	2,346	2,346	第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	1	2,465	2,465	第6号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1	4,660	4,660	第7号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	6.3	12,100	76,230	第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 D1D有り 8.0km以下	m3	12.5	4,524	56,550	第9号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
人力埋戻工	改良土 40~0mm(昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	6.3	12,000	75,600	第10号代価表, SKF1015//1
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッチャレン RC-40	m2	5	621	3,105	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7オン(13) 経青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5	2,526	12,630	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8



(080030-0)

試掘工(A) 第1号内訳書の2 AZ0003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
合計		式	1		249,715			

- 13 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第2号内訳書の1 AZ0202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ400×6m(接合部品含む)	本	20			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ400×400	個	1			DAA2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×90°	個	1			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×45°	個	2			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×22 1/2°	個	4			DAC3400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×5 5/8°	個	1			DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形継輪	JWWA G 121 φ400	個	2			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形耐震特殊押輪	φ400	組	4	98,820	395,280	V0001/13(特) 局独自 管材質の対象		
GX形挿しロッキング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	8			DQ60400 建設物価 Web版		
GX形接合部品(異形管・フタ等々兼用)	JWWA G 120、121 φ400(コナ輪、押輪、T形B・D含む)	組	14			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ400	個	9			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版		
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	2			H120400 建設物価 Web版		

- 14 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第2号内訳書の2 A20202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
NS形受さし	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ500×400(接合部品含む)	個	1			D9B1503 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
NS挿し口付SP(絶縁)	φ500 L=0.6m	個	1	603,900	603,900	V0001//1(特) 局独自 管材費の対象	
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(接合部品含む)	組	1	76,720	76,720	DE02400 局独自	
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1型)	個	1			D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	1	72,760	72,760	D1N1400 局独自	
不銹水簡易仕切弁(SP用)	φ500 7.5K	基	1	4,315,000	4,315,000	V0001//9(特) 局独自 管材費の対象	
溶接短管	φ500×300 SS400 7.5K	基	1	333,500	333,500	V0001//3(特) 局独自 管材費の対象	
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ300(2種 7.5K) 内面粉体塗装	基	1			H131300 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
フランジパッキン(GF-2型)	JWWA G113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1	2,250	2,250	DN53300 局独自	
絶縁ボルト	20×115 SUS304	本	10	5,790	57,900	DN60212 局独自	
フランジ固定金具	φ300 絶縁加工	組	1	228,900	228,900	V0001//40(特) 局独自 管材費の対象	
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角ボルト腐蝕処理付(20×90)10本 パッキン(GF-1型)φ300	組	1	17,550	17,550	DN06300 局独自	

- 15 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第2号内訳書の3 A20202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ蓋(形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300(2型)	個	1	25,240	25,240	D8K5300 局独自	
仕切弁きょう	短	個	4	31,310	125,240	I1W01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4	9,530	38,120	I1W01010 局独自	
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	228	190	43,320	TSA1010 局独自	
合 計		式	1				

- 16 -

(080030-0)

配水本管布設工(A)  
第3号内訳書の1  
AZ0203-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切斷 7スリット舗装版	舗装厚:15cm以下	m	261	569	148,509	第1号代価表,SP10210//1 令和3必携第2編1-1-3
舗装版取り換え積込工	0cm超え10cm以下 BHクローラ山積0.28m3排かす2次	m2	144	478	68,832	第2号代価表,SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	7.2	3,205	23,076	第3号代価表,SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS段	m3	7.2	4,660	33,552	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BHクローラ型 山積0.28m3排かす2次	m3	241.2	2,346	565,855	第5号代価表,SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	28.8	2,465	70,992	第6号代価表,SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	28.8	4,660	134,208	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	424.9	2,465	1,047,378	第13号代価表,SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) BHクローラ型 山積0.28m3排かす2次	m3	123.5	9,185	1,134,347	第14号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BHクローラ型 山積0.28m3排かす2次	m3	89	8,810	784,090	第15号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生クラッシュ RC-40 BHクローラ型 山積0.28m3排かす2次	m3	0.4	5,111	2,044	第16号代価表, SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュ RC-40	m2	144	621	89,424	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4

(080030-0)

配水本管布設工(A)  
第3号内訳書の2  
AZ0203-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	144	2,526	363,744	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
土留工 貨料	軽量鋼矢板II型 L=2.0m	式	1	374,000	374,000	第17号代価表, S0001//21(特) 鉄掘工 布設工A, B, 撤去工A, B 閉栓工7
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレン	m	245	4,470	1,095,150	第18号代価表, SS0020//4 令和3必携第1編2-2-2-4
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレン	m	3	4,376	13,128	第19号代価表, SS0020//5 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属脚起し/水圧式パイポット	m	248	1,273	315,704	第20号代価表, S0001//22(特)
土留工 貨料	軽量鋼矢板II型 L=2.5m	式	1	13,950	13,950	第21号代価表, S0001//23(特) 不断水仕切弁設置工A, B, 不断水分歧工B
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレン	m	10	4,995	49,950	第22号代価表, SS0020//1 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属脚起し/水圧式パイポット	m	10	2,546	25,460	第23号代価表, S0001//24(特)
土留工 貨料	軽量鋼矢板II型 L=3.0m	式	1	26,990	26,990	第24号代価表, S0001//25(特) 不断水分歧工A, 閉栓工1~6
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレン	m	12	5,667	68,004	第25号代価表, SS0020//6 令和3必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属脚起し/水圧式パイポット	m	12	2,546	30,552	第23号代価表, S0001//24(特)
舗装版取り換え積込工	0cm超え10cm以下 BHクローラ山積0.28m3排かす2次	m2	15	478	7,170	第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第3号内訳書の3 A/0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.8	3,205	2,564	第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6	
底材処理料 (東部地区)	AS敷	m3	0.8	4,660	3,728	第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	22.7	2,346	53,254	第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1	
管路埋戻工(機械)	発生土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m3	19.7	3,435	67,669	第26号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	15	286	4,290	第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7マツ(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	15	2,526	37,890	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 19 -

(080030-0)

配水本管布設工(A) 第4号内訳書の1 A/0204-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
鋸鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ400mm	m	114	2,032	231,648	第28号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2	
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	20	4,433	88,660	第29号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	14	5,320	74,480	第30号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm、特殊押輪用	口	4	8,512	34,048	第31号代価表, S0001//2(特)	
G X形継手挿口加工工	φ400 クレップねじ式	口	8	2,304	18,432	第32号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10	
鋸鉄管切所・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	8	21,740	173,920	第33号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3	
鋼管電気溶接工	φ500mm A種 直流溶接機	箇所	1	62,250	62,250	第34号代価表, SS0250//1 令和3必携第1編2-4-4	
N S継手接合工	異形管 φ500mm	口	1	5,764	5,764	第35号代価表, SS0160//3 令和3必携第1編2-3-7	
継手継手工	400mm K形 普通継手	口	1	4,433	4,433	第36号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3	
継手継手工	400mm K形 特殊継手	口	1	5,764	5,764	第37号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3	
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	2	51,740	103,480	第38号代価表, SKF2071//1	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,708	8,708	第39号代価表, SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1	

- 20 -

(080030-0)

配水本管布設工(A)  
第4号内訳書の2  
AZ0204-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無し	m <sup>3</sup>	0.2	24,030	4,806	第40号代価表, SPZ5010//3 令和3队土木H-4-①-1
不断水簡易仕切弁設置工 (SP)	φ500	箇所	1	1,862,000	1,862,000	V0001//11(特) 局独自
不断水分岐工 (SP)	φ500×300	箇所	1	744,900	744,900	V0001//28(特) 局独自
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ300mm たて型	基	1	12,550	12,550	第41号代価表, SS0160//4 令和3必携第1編2-9-1
フランチ継手工	7.5K 300mm	口	2	4,877	9,754	第42号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5
ポリエチレンシール被覆工	400mm 粘着テープ	m	114	896	102,144	第43号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ400×6m 胴巻4箇所 天端明示有り	m	114	36	4,104	第44号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	228	86	19,608	第45号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
管撤去工	φ500 DIP	m	95	3,388	321,860	第46号代価表, SKF2021//1
ベトロラム防食工	φ500 SP-DIP接合部	箇所	1	199,400	199,400	V0001//71(特) 局独自
ターミナル設置工		箇所	1	206,700	206,700	V0001//73(特) 局独自
仕切弁きょう取付工		箇所	2	8,864	17,728	第153号代価表, SKF2093//1

- 21 -

(080030-0)

配水本管布設工(A)  
第4号内訳書の3  
AZ0204-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

- 22 -

(080030-0)

管撤去工(A) 第5号内訳書の1 A/2003-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
舗装版切断	7スフィヤ舗装版	舗装厚:15cm以下		m	22			569		12,518		第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-㉔-1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排ガ*2次		m <sup>2</sup>	12			478		5,736		第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内		m <sup>3</sup>	0.6			3,205		1,923		第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)		AS級		m <sup>3</sup>	0.6			4,660		2,796		第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込		BH クロー型 山積0.28m3排ガ*2次		m <sup>3</sup>	17.9			2,346		41,993		第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内		m <sup>3</sup>	2.4			2,465		5,916		第6号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)		路盤材 (上層・下層)		m <sup>3</sup>	2.4			4,660		11,184		第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費		積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内		m <sup>3</sup>	30.9			3,980		122,982		第47号代価表, SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)		改良土 40~0mm (昼間) BH クロー型 山積0.28m3排ガ*2次		m <sup>3</sup>	15.5			8,810		136,555		第15号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)		再生クワッチャン RC-40 BH クロー型 山積0.28m3排ガ*2次		m <sup>3</sup>	2.4			5,111		12,266		第16号代価表, SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工		仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	12			621		7,452		第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)		再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩		m <sup>2</sup> ・1層	12			2,526		30,312		第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 23 -

(080030-0)

管撤去工(A) 第5号内訳書の2 A/2003-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
合	計			式	1							

- 24 -

(080030-0)

管撤去工(A) 第6号内訳書 AZ2004-0000-03		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管撤去工	φ 500 DIP	m	11	3,388	37,268	第46号代価表, SKF2021//1	
合 計		式	1				

(080030-0)

閉栓工1, 2, 3(A) 第7号内訳書 A0002-0000-03		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K形雑栓	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500(1類)	個	3			D1K1500 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ 500	個	3	101,000	303,000	D1N1500 局独自	
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ 500(接合部品含む)	組	2			DE01500 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
メカ特押(K形耐震特押)	離脱防止抵抗力3 DkN以上 φ 500(接合部品含む)	組	1	97,560	97,560	DE02500 局独自	
合 計		式	1				

(080030-0)

閉栓工1.2.3(A)  
第8号内訳書の1  
A/2603-0000-02

**土工 1式当り内訳書**

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切削 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	28	569	15,932	第1号代価表,SP10210//1 令和3県土木IV-3-②-1
舗装版取り出し積込工	0cm超え10cm以下 BI クロー型山積0.28m3排ガス2次	m <sup>2</sup>	16	478	7,648	第2号代価表,SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	0.8	3,205	2,564	第3号代価表,SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS破	m <sup>3</sup>	0.8	4,660	3,728	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BI クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	37.1	2,346	87,036	第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	3.1	2,465	7,641	第6号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m <sup>3</sup>	3.1	4,660	14,446	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	88	2,465	167,620	第13号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) BI クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	23.9	9,185	219,521	第14号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) BI クロー型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	10.1	8,810	88,981	第15号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャア RC-40	m <sup>2</sup>	16	621	9,936	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 温着材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	16	2,526	40,416	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

(080030-0)

閉栓工1.2.3(A)  
第8号内訳書の2  
A/2603-0000-02

**土工 1式当り内訳書**

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計		式	1			



(080030-0)

閉栓工1,2,3(A)  
第9号内訳書  
A0001-0000-36

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋め継ぎ手	500mm K形 普通継手	口	5	5,320	26,600	第48号代価表, SS0130//4 令和3必携第1編2-3-3
埋め継ぎ手	500mm K形 特殊継手	口	1	6,915	6,915	第49号代価表, SS0130//5 令和3必携第1編2-3-3
合 計		式	1			

(080030-0)

路面復旧工(A)  
第10号内訳書  
AZ0603-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH コーラス積0.28m3排ガス2次	m2	974	478	465,572	第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	48.7	3,205	156,083	第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	48.7	4,660	226,942	第4号代価表, SX1000//1
不陸修正	29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40	m2	974	169	164,606	第50号代価表, SP1B010//1 令和3県土木IV-1-①-1
表層(東道・路肩部) グラマコト PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13)	m2	974	1,860	1,811,640	第51号代価表, SPZB130//1 令和3県土木IV-1-②-1
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8	569	4,552	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版切取雨水処理	ダンプトラック2t積載 運搬回数8回 アスファルト+コンクリート舗装版 東部地区	式	1	363,715	363,715	第52号代価表, SY2000//3 令和3県土木 参考資料13-2
合 計		式	1			

(080030-0)

交通管理工(A) 第11号内訳書 A0001-0000-31	交通管理工(A) 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	159			R4450 駐車衝 - R0804
合 計		式	1			

(080030-0)

仮設管布設撤去工(B) 第12号内訳書 A2003-0000-01	土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切捨 アスファルト舗装版	舗装厚:16cm以下	m	161	569	91,609	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-②-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排か*2次	m2	86	478	41,108	第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	4.3	3,205	13,781	第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS級	m3	4.3	4,660	20,038	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排か*2次	m3	61	2,346	143,106	第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	17.2	2,465	42,398	第6号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	17.2	4,660	80,152	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	87.7	2,465	216,180	第13号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クロー型 山積0.28m3排か*2次	m3	43.8	8,810	385,878	第15号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラックマン RC-40	m2	86	621	53,406	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	86	2,526	217,236	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

(080030-0)

仮設管布設撤去工(B) 第13号内訳書 A0001-0000-04		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
仮設管賃料	運搬費含む φ300 L=120m 140日	式	1	2,139,000	2,139,000	V0001//4(特) 局独自 管材費の対象	
仮設管施工費	布設・撤去 H=0.4m	式	1	592,900	592,900	V0001//6(特) 局独自	
合 計		式	1				

- 33 -

(080030-0)

揚水管布設工(B) 第14号内訳書の1 AZ0902-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ400×6m(接合部品含む)	本	19			DA04400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ400×400	個	1			DAA2401 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×90°	個	1			DAC1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×45°	個	2			DAC2400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ400×5 5/8°	個	1			DAC5400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ400	個	2			DAK1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形耐震特殊押輪	φ400	組	4	98,820	395,280	V0001//13(特) 局独自 管材費の対象	
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ400	個	9			DQ60400 建設物価 Web版	
GX形接合部品(異形管・ワトシ専用)	JWWA G 120、121 φ400(マ/A輪、押輪、T頂B・N含む)	組	10			DQ02400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ400	個	9			DQ55400 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ400 (3種 10K)	基	2			B120400 建設物価 Web版	
NS挿し口付SP(絶縁)	φ400 L=0.6m	個	1	506,100	506,100	V0001//2(特) 局独自 管材費の対象	

- 34 -

(080030-0)

揚水管布設工(B)  
第14号内訳書の2  
A20902-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
メカ特押(K形耐炭特押)	離脱防止抵抗力3DkN以上 φ400(接合部品含む)	組	1	76,720	76,720	DE02400 局独自
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1類)	個	1			D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形検(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	1	72,760	72,760	D1N1400 局独自
不断水仕切弁 (SP用)	φ400 10K	基	1	5,001,000	5,001,000	V0001/10(特) 局独自 管材費の対象
溶接短管	φ400×300 SS400 10K	基	1	343,500	343,500	V0001/8(特) 局独自 管材費の対象
仕切弁	JWWA B 122 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K) 内面粉体塗装	基	1			H132300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジパッキン(GF-2型)	JWWA G113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1	2,250	2,250	DN53300 局独自
絶縁ボルト	22×125 SUS304	本	16	7,790	124,640	DN60315 局独自
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ300 日本水道協会検査品	枚	1	1,870	1,870	DN52300 局独自
六角ボルト 硫酸処理ナット付	JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114 22×80 SUS304	本	16	1,990	31,840	DN55308 局独自
フランジ蓋 (形式2)(10K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300	個	1	26,480	26,480	D6K6300 局独自
仕切弁きょう	短	個	4	31,310	125,240	HWO1040 局独自

- 35 -

(080030-0)

揚水管布設工(B)  
第14号内訳書の3  
A20902-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	4	9,530	38,120	HWO1010 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	208	190	39,520	TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 36 -

(080030-0)

揚水管布設工(B)  
第15号内訳書の1  
AZ0903-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	239	569	135,991	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BHクローラ型山積0.28m3排ガス2次	m2	129	478	61,662	第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	6.5	3,205	20,832	第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	6.5	4,660	30,290	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BHクローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	223.9	2,346	525,269	第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	25.9	2,465	63,843	第6号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	25.9	4,660	120,694	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	396.1	2,465	976,386	第13号代価表, SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路戻り工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) BHクローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	113.3	9,185	1,040,660	第14号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路戻り工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BHクローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	84.7	8,810	746,207	第15号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クッション RC-40	m2	129	621	80,109	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度75mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	129	2,526	325,854	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

(080030-0)

揚水管布設工(B)  
第15号内訳書の2  
AZ0903-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BHクローラ型山積0.28m3排ガス2次	m2	12	478	5,736	第2号代価表, SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.6	3,205	1,923	第3号代価表, SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.6	4,660	2,796	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BHクローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	18.5	2,346	43,401	第5号代価表, SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
管路戻り工(機械)	発生土 BHクローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16.1	3,435	55,303	第26号代価表, SZ1010//8 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	12	286	3,432	第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度75mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12	2,526	30,312	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

(080030-0)

揚水管布設工(B) 第16号内訳書の1 A/0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
鋸鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ400mm	m	104	2,032	211,328	第28号代価表,SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2	
G X形継手接合工	直管 φ400mm	口	19	4,433	84,227	第29号代価表,SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm	口	10	5,320	53,200	第30号代価表,SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ400mm、特殊押輪用	口	4	8,512	34,048	第31号代価表,S0001//2(特)	
G X継手挿口加工工	φ400 ヴェンねじ式	口	9	2,304	20,736	第32号代価表,SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10	
鋸鉄管切所・溝切り加工工	φ400mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	9	21,740	195,660	第33号代価表,Σ70420//1 令和3必携第1編2-8-3	
鋼管電気溶接工	φ400mm A種 直流溶接機	箇所	1	55,460	55,460	第53号代価表,SS0250//2 令和3必携第1編2-4-4	
カネカ継手工	400mm K形 普通継手	口	1	4,433	4,433	第36号代価表,SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3	
カネカ継手工	400mm K形 特殊継手	口	1	5,764	5,764	第37号代価表,SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3	
仕切弁設置工	φ400 (機械) 防護工別途計上	基	2	51,740	103,480	第38号代価表,SKF2071//1	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,708	8,708	第39号代価表,SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m3	0.2	24,030	4,806	第40号代価表,SP25010//3 令和3県土木Ⅱ-4-①-1	

- 39 -

(080030-0)

揚水管布設工(B) 第16号内訳書の2 A/0904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
不漏水仕切弁設置工 (SP)	φ400	箇所	1	1,938,000	1,938,000	V0001//12(特) 局独自	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5	8,708	43,540	第39号代価表,SP15110//1 令和3県土木Ⅱ-4-②-1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設21-8-25(20) (早強) 養生無し 小運搬無	m3	0.9	25,160	22,644	第54号代価表,SP25010//1 令和3県土木Ⅱ-4-①-1	
不漏水分岐工 (SP)	φ400×300	箇所	1	717,900	717,900	V0001//29(特) 局独自	
鋸鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ300mm たて型	基	1	12,550	12,550	第41号代価表,SS0460//4 令和3必携第1編2-9-1	
フック継手工	10K 300mm	口	2	7,537	15,074	第55号代価表,SS0140//2 令和3必携第1編2-3-5	
ポリエチレンシート被覆工	400mm 粘着テープ	m	104	896	93,184	第43号代価表,SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(鋸鉄管)	φ400×6mm 副巻4箇所 天端明示有り	m	104	36	3,744	第44号代価表,SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15	
管明示シート工		m	208	86	17,888	第45号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
管撤去工	φ400 SP	m	91	2,440	222,040	第56号代価表,SKF2023//1	
ベトロラム防食工	φ400 SP-DIP接合部	箇所	1	194,100	194,100	V0001//72(特) 局独自	
ターミナル設置工		箇所	1	206,700	206,700	V0001//73(特) 局独自	

- 40 -

(080030-0)

揚水管布設工(B)  
第16号内訳書の3  
AZ0904-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁きょう取付工		箇所	2	8,864	17,728	第153号代価表,SKF2093//1
合 計		式	1			

(080030-0)

管撤去工(B)  
第17号内訳書の1  
AZ1203-0000-02

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 7スパン舗装版	舗装厚:15cm以下	m	32	569	18,208	第1号代価表,SP10210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BHクローラ型山積0.28m3排積2次	m2	16	478	7,648	第2号代価表,SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.8	3,205	2,564	第3号代価表,SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS級	m3	0.8	4,660	3,728	第4号代価表,SK1000//1
バックホウ掘削積込	BHクローラ型 山積0.28m3排積2次	m3	21.2	2,346	49,735	第5号代価表,SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	3.2	2,465	7,888	第6号代価表,SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.2	4,660	14,912	第7号代価表,SK1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	36.1	3,980	143,678	第47号代価表,SS1030//3 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BHクローラ型 山積0.28m3排積2次	m3	18	8,810	158,580	第15号代価表,SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	再生クッション RC-40 BHクローラ型 山積0.28m3排積2次	m3	2.1	5,111	10,733	第16号代価表,SZ1010//10 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クッション RC-40	m2	16	621	9,936	第11号代価表,SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生骨粒度7mm(13) 雑骨材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	16	2,526	40,416	第12号代価表,SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

(080030-0)

管撤去工(B) 第17号内訳書の2 AZ1203-0000-02			土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:				
名	称	規	格	単位	数	単	価	金	額	備	要
合	計			式	1						

(080030-0)

管撤去工(B) 第18号内訳書 A0001-0000-35			管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:				
名	称	規	格	単位	数	単	価	金	額	備	要
管撤去工		φ400 SP		m	11	2,440		26,840		第56号代価表, SKF2023//1	
管撤去工		φ400 DIP		m	5	2,480		12,400		第57号代価表, SKF2021//3	
仕切弁撤去工		φ400		基	2	29,210		58,420		第58号代価表, SKF2081//1	
仕切弁きょう撤去工				箇所	2	778		1,556		第59号代価表, SKF2094//1	
合	計			式	1						



(080030-0)

閉栓工4,5,6(B)  
第19号内訳書  
A0003-0000-02

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形継輪	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400(1類)	個	1			D1K1400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
K形栓(接合部品含む)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	1	72,760	72,760	D1N1400 局独自
K形普通押輪(組)	JIS G 5527 φ400(接合部品含む)	組	1			DE01400 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジパッキン(GF-1型)	JWWA G113、114 φ400 日本水道協会検査品	枚	2	4,080	8,160	DN52400 局独自
六角ボルト 酸処理ナット付	JIS B 1180,1181,JWWA G 113,114 24×100 SUS304	本	32	2,790	89,280	DN55412 局独自
フランジ蓋 (形式2)(10K)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ400	個	2	42,850	85,700	D8K6400 局独自
合 計		式	1			

(080030-0)

閉栓工4,5,6(B)  
第20号内訳書の1  
A/2703-0000-02

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	28	569	15,932	第1号代価表,SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り出し積込工	0cmを超え10cm以下 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m2	16	478	7,648	第2号代価表,SS1040//2 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.8	3,205	2,564	第3号代価表,SS1030//5 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS没	m3	0.8	4,660	3,728	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	37.1	2,346	87,036	第5号代価表,SS1000//2 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	3.1	2,465	7,641	第6号代価表,SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.1	4,660	14,446	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	68	2,465	167,620	第13号代価表,SS1030//4 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	23.9	9,185	219,521	第14号代価表, SZ1010//3 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	10.1	8,810	88,981	第15号代価表, SZ1010//4 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャー RC-40	m2	16	621	9,936	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 選骨料散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	16	2,526	40,416	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

(080030-0)

閉栓工4, 5, 6(B)  
第20号内訳書の2  
A/2703-0000-02

土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	單位	数	単	価	金	額	備	考
合	計			式	1						

(080030-0)

閉栓工4, 5, 6(B)  
第21号内訳書  
A/0001-0000-37

管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	單位	数	単	価	金	額	備	考
カニカハ継手工		400mm K形	普通継手	口	2	4,433		8,866		第36号代価表, SS0130//3 令和3必携第1編2-3-3	
フランジ継手工		10K 400mm		口	2	7,981		15,962		第60号代価表, SS0140//3 令和3必携第1編2-3-5	
仕切弁きょう取替工 (きょう再利用)				箇所	2	1,382		2,764		第61号代価表, SKF2098//1	
合	計			式	1						

(080030-0)

閉栓工 9, 10 (B)  
第22号内訳書  
A0001-0000-39

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
钢管切断工	切断+開先加工 φ400mm A種	口	2	18,570	37,140	第62号代価表, SS0440//1 令和3必携第1編2-8-4
钢管電気溶接工	φ400mm A種 直流溶接機	箇所	2	55,460	110,920	第53号代価表, SS0250//2 令和3必携第1編2-4-4
钢管切断工(撤去時)	φ400mm A種	口	2	6,501	13,002	第63号代価表, SS0441//1 令和3必携第1編2-8-4, 2-10-2
合 計		式	1			

(080030-0)

交通管理工 (B)  
第23号内訳書  
A0001-0000-32

交通管理工 (B) 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人	170			R4450 県単価・R0804
合 計		式	1			

(080030-0)

配水管布設工(C) 第24号内訳書の1 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	4			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×150	個	1			DAA2152 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	8			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	2			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿しロリング(ダッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	3			DQ60150 建設物価 Web版	
GX形接合部品(異形管・ワットホケ用)	JWWA G 120、121 φ150(コ'A輪、押輪、T頭B・N含む)	組	12			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	4			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(コ'A輪、T頭B'ホケ・ワット含む)	組	4			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 単輓 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×75	個	1			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×90°	個	2			DAC1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	

- 51 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第24号内訳書の2 AZ1602-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
GX形接合部品(異形管・ワットホケ用)	JWWA G 120、121 φ75(コ'A輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 単輓 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
PE 片巻メカニカルソケット(D1P×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DN以上 φ75×60 (耐震特押)	個	1	35,350	35,350	GAB2075 局独自	
仕切弁きょう	短	個	2	31,310	62,620	HW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,530	19,060	HW01010 局独自	
明示シート(鉄管用)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	21	190	3,990	TSA1010 局独自	
合 計		式	1				

- 52 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第25号内訳書の1 AZ1603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切斷 7ス7#舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56	569	31,864	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排#2次	m2	18	527	9,486	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.9	4,378	3,940	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS段	m3	0.9	4,660	4,194	第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	24.1	2,971	71,601	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	3.5	3,368	11,788	第67号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.5	4,660	16,310	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	41.1	3,980	163,578	第68号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	14	9,266	129,724	第69号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	6.6	8,891	58,680	第70号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワシヤン RC-40	m2	18	621	11,178	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ス7(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18	2,526	45,468	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 53 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第25号内訳書の2 AZ1603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー山積0.13m3排#2次	m2	1	527	527	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.1	4,378	437	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS段	m3	0.1	4,660	466	第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	1.4	2,971	4,159	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	1.1	3,516	3,867	第71号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1	286	286	第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ス7(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1	2,526	2,526	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 54 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第26号内訳書の1 AZ1604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
鋸鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm	m	21	1,471	30,891	第72号代価表,SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2	
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	4	2,216	8,864	第73号代価表,SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	12	2,660	31,920	第74号代価表,SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	4	4,255	17,020	第75号代価表,SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8	
G X継手挿口加工工	φ150 クレソネ式	口	3	1,843	5,529	第76号代価表,SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10	
鋸鉄管切所・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4	13,440	53,760	第77号代価表,SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3	
仕切弁設置工	φ150	基	1	14,510	14,510	第78号代価表,SKF2071//3	
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	4	2,216	8,864	第79号代価表,SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8	
鋸鉄管切所・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	11,880	11,880	第80号代価表,SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3	
カマカマ継手工	75mm K形 特殊継手	口	1	2,881	2,881	第81号代価表,SS0130//2 令和3必携第1編2-3-3	
ポリレン管(カマカマ継手)布設工	φ50mm	口	1	1,773	1,773	第82号代価表,SS0365//1 令和3必携第1編2-6-3	
仕切弁設置工	φ75	基	1	13,440	13,440	第83号代価表,SKF2071//2	

- 55 -

(080030-0)

配水管布設工(C) 第26号内訳書の2 AZ1604-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
ポリレンスリーブ被覆工	150mm 粘着テープ	m	21	493	10,353	第84号代価表,SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(鋸鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	21	23	483	第85号代価表,SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15	
φ300以下天端明示テープ工		m	21	8	168	第86号代価表,SKD2204//1	
管明示シート工		m	21	86	1,806	第45号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
断水連絡工(切所含む)	φ150~300	箇所	1	81,400	81,400	第87号代価表,SKD2160//1	
水棒工(断水連絡用)	φ50	日	1	3,290	3,290	第88号代価表,SKD1111//1	
広報用各戸ビラ		枚	150	36	5,400	第89号代価表,SKD2220//1	
合 計		式	1				

- 56 -

(080030-0)

給水管接続替工(C) 第27号内訳書 AZ2102-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	2			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	鋼	2			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	1			DQ60150 建設物価 Web版
GX形接合部品(異形管・ワッシャー兼用)	JWWA G 120、121 φ150(ワッシャー、押輪、T頂部・N含む)	組	3			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	鋼	2			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-L[NN(GX形)]	JWWA G 120、121 φ150(ワッシャー、T頂部・N・ナット含む)	組	2			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準規 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	IHW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	IHW01010 局独自
明示シート(鉄管型)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	3	190	570	TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 57 -

(080030-0)

給水管接続替工(C) 第28号内訳書の1 AZ2103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	13	569	7,397	第1号代価表、SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BHクレー山積0.13m3排#2次	m2	5	527	2,635	第64号代価表、SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.2	4,378	875	第65号代価表、SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS段	m3	0.2	4,660	932	第4号代価表、SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BHクレー型 山積0.13m3排#2次	m3	7.1	2,971	21,094	第66号代価表、SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	0.9	3,368	3,031	第67号代価表、SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.9	4,660	4,194	第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	12.4	3,980	49,352	第68号代価表、SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BHクレー型 山積0.13m3排#2次	m3	4.5	9,266	41,697	第69号代価表、SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BHクレー型 山積0.13m3排#2次	m3	1.7	8,891	15,114	第70号代価表、SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クッション KC-40	m2	5	621	3,105	第11号代価表、SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5	2,526	12,630	第12号代価表、SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

- 58 -

(080030-0)

給水管接続替工1(C) 第28号内訳書の2 A/2103-0000-01		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考	要
合	計			式		1								

(080030-0)

給水管接続替工1(C) 第29号内訳書の1 A/2104-0000-01		管工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考	要
鋼鉄管吊込み取付工(機械)		呼び径φ150mm		m		3		1,471		4,413				第72号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工		直管 φ150mm		口		2		2,216		4,432				第73号代価表, SS0165//4 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工		異形管 φ150mm		口		3		2,660		7,980				第74号代価表, SS0165//5 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ150mm		口		2		4,255		8,510				第75号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工		φ150 ヲビソねじ式		口		1		1,843		1,843				第76号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
鋼鉄管切所・溝切り加工工		φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)		箇所		2		13,440		26,880				第77号代価表, SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3
仕切弁設置工		φ150		基		1		14,510		14,510				第78号代価表, SKF2071//3
ポリレンソープ被覆工		150mm 粘着テープ		m		3		493		1,479				第84号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋼鉄管)		φ150×5m 胴巻(箇所 天端明示無し)		m		3		23		69				第85号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
φ300以下天端明示テープ工				m		3		8		24				第86号代価表, SKD2204//1
管明示シート工				m		3		86		258				第145号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
断水連絡工(切断含む)		φ150~300		箇所		1		81,400		81,400				第87号代価表, SKD2160//1



(080030-0)

給水管接続替工1(C) 第29号内訳書の2 AZ2104-0000-01		管工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1	3,290	3,290	第88号代価表, SKD1111//1	
合 計		式	1				

(080030-0)

管撤去工(C) 第30号内訳書の1 AZ1803-0000-02		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34	569	19,346	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BII ｸｰﾗ型山積0.13m3排#*2次	m2	9	527	4,743	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞｯﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.5	4,378	2,189	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS砕	m3	0.5	4,660	2,330	第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BII ｸｰﾗ型 山積0.13m3排#*2次	m3	12	2,971	35,652	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞｯﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	1.9	3,368	6,399	第67号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	1.9	4,660	8,854	第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞｯﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	20.2	3,980	80,396	第68号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BII ｸｰﾗ型 山積0.13m3排#*2次	m3	10.1	8,891	89,799	第70号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 小型BII ｸｰﾗ型 山積0.13m3排#*2次	m3	0.4	5,192	2,076	第90号代価表, SZ1010//7 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層 (幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	m2	9	621	5,589	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生素粒度7.5mm(13) 経青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	9	2,526	22,734	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	

(080030-0)

管撤去工(C) 第30号内訳書の2 A/1803-0000-02		土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
合 計		式	1				

(080030-0)

管撤去工(C) 第31号内訳書 A/1804-0000-02		管工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	
管撤去工	φ150 DIP	m	17	1,264	21,488	第91号代価表, SKF2021//2	
仕切弁撤去工	φ150	基	2	3,929	7,858	第92号代価表, SKF2081//2	
仕切弁撤去工	φ100	基	1	3,040	3,040	第93号代価表, SKF2081//3	
仕切弁撤去工	φ75	基	1	2,958	2,958	第94号代価表, SKF2081//4	
仕切弁きょう撤去工		箇所	4	778	3,112	第99号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

(080030-0)

閉栓工7(C) 第32号内訳書 A0004-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K形栓(接合部品含む)	JWVA G 114、内面粉体(JWVA G 112) φ 150	個	1	17,440	17,440	D1N1150 局独自
K形ゴム輪	φ 150	個	1	1,540	1,540	DE53150 局独自
合 計		式	1			

(080030-0)

閉栓工7(C) 第33号内訳書の1 A/2803-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	7	569	3,983	第1号代価表, SP10210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ積0.13m3排# 2次	m2	3	527	1,581	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.2	4,378	875	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m3	0.2	4,660	932	第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排# 2次	m3	5	2,971	14,855	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	0.6	3,368	2,020	第67号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.6	4,660	2,796	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	8.9	3,980	35,422	第68号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排# 2次	m3	3.4	9,266	31,504	第69号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クローラ型 山積0.13m3排# 2次	m3	1.1	8,891	9,780	第70号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッション RC-40	m2	3	621	1,863	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度75mm(13) 経骨材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3	2,526	7,578	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

(080030-0)

閉栓工7(C) 第33号内訳書の2 A/2803-0000-02		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
合	計			式		1							

(080030-0)

閉栓工7(C) 第34号内訳書 A0001-0000-38		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
150mm K形 普通継手				口		1		2,660		2,660			第95号代価表, SS0130//6 令和3必携第1編2-3-3
150mm K形 特殊継手				口		1		3,457		3,457			第96号代価表, SS0130//7 令和3必携第1編2-3-3
合	計			式		1							

(080030-0)

交通管理工(C)  
第35号内訳書  
A0001-0000-33

交通管理工(C) 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	30			R4150 県単価・R0804
合計		式	1			

(080030-0)

配水管布設工(D)  
第36号内訳書  
AZ1702-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管(水道配水用ポリマレン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	31			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFソケット	JWWA K 145 φ50	個	35			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE ベンド	JWWA K 145 φ50×90°	個	2			G4C1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE キャップ	JWWA K 145 φ50	個	1			G4G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE チーズ	JWWA K 145 φ50×50	個	1			G4A1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	154	190	29,260	TSA1010 局独自
合計		式	1			

(080030-0)

配水管布設工(D) 第37号内訳書の1 AZ1703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
舗装版切替 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	308	569	175,252	第1号代価表, SP10210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BIIクレーン山積0.13m3排積22次	m2	85	527	44,795	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クレーントラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	4.2	4,378	18,387	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS級	m3	4.2	4,660	19,572	第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BIIクレーン 山積0.13m3排積22次	m3	60.4	2,971	179,448	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クレーントラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	16.9	3,368	56,919	第67号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	16.9	4,660	78,754	第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クレーントラック2t車 L=5.4km 土砂 DID区域内	m3	86.9	3,980	345,862	第68号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~6mm(昼間) 小型BIIクレーン 山積0.13m3排積22次	m3	38.8	9,266	359,520	第69号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~6mm(昼間) 小型BIIクレーン 山積0.13m3排積22次	m3	4.7	8,891	41,787	第70号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワシタラシ RC-40	m2	85	621	52,785	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 混骨材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	85	2,526	214,710	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	

- 71 -

(080030-0)

配水管布設工(D) 第37号内訳書の2 AZ1703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BIIクレーン山積0.13m3排積22次	m2	4	527	2,108	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クレーントラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.2	4,378	875	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS級	m3	0.2	4,660	932	第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BIIクレーン 山積0.13m3排積22次	m3	2.7	2,971	8,021	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BIIクレーン 山積0.13m3排積22次	m3	1.8	3,516	6,328	第71号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	4	286	1,144	第27号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 混骨材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4	2,526	10,104	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 72 -

(080030-0)

配水管布設工(D) 第38号内訳書 A21704-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
φ50mm ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	154	611	94,094	第97号代価表,SS0350//3 令和3必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	70	952	66,640	第98号代価表,SS0360//1 令和3必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	1	1,332	1,332	第99号代価表,SS0360//4 令和3必携第1編2-6-1~2	
ポリエチレン管切断工	φ50	口	2	443	886	第100号代価表,SS0457//1 令和3必携第1編2-8-7	
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	154	19	2,926	第101号代価表,SS1220//1 令和3必携第1編2-6-4	
φ300以下天端明示テープ工		m	154	8	1,232	第86号代価表,SKD2204//1	
溶剤浸透防護テープ被覆工	50mm 粘着テープ	m	154	941	144,914	第102号代価表,SZ1250//2 令和3必携第1編2-6-6	
ウレタングライヤー(ポリエチレン管)		m	154	230	35,420	第103号代価表,SZ1230//1 令和3必携第1編2-6-5	
管明示シート工		m	154	86	13,244	第45号代価表,SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
合 計		式	1				

- 73 -

(080030-0)

給水管接続替工(D) 第39号内訳書 A0001-0000-09		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
分水栓付EFサドル(防食7μm合)	PTC K 13 φ50×20 PEP用	個	9	32,130	289,170	L016050 局独自	
分水栓付EFサドル(防食7μm合)	PTC K 13 φ50×25 PEP用	個	3	33,480	100,440	L016051 局独自	
サドル付分水栓(防食7μm、密着コア合)	JWWA規格形 A形 φ150×20 CIP、ACP、SP用	個	1	13,970	13,970	L001151 局独自	
おねじ付ソケット	PTC B 21 φ50	個	1	9,940	9,940	G9E4050 局独自	
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1	10,900	10,900	H151050 局独自	
合 計		式	1				

- 74 -

(080030-0)

給水管接続替工(D)  
第40号内訳書の1  
AZ1903-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
舗装版切断 757*(t)舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34	569	19,346	第1号代価表, SP10210//1 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り換え積込工	0cm超え10cm以下 小型田 7m型 山積0.13m3排#*2次	m2	9	527	4,743	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.4	4,378	1,751	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS扱	m3	0.4	4,660	1,864	第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型田 7m型 山積0.13m3排#*2次	m3	4.9	2,971	14,557	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	1.7	3,368	5,725	第67号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.7	4,660	7,922	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=5.4km 土砂 DID区域内	m3	6.5	3,980	25,870	第68号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型田 7m型 山積0.13m3排#*2次	m3	2.8	9,266	25,944	第69号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型田 7m型 山積0.13m3排#*2次	m3	0.4	8,991	3,556	第70号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生プラスチック RC-40	m2	9	621	5,589	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4
舗装工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	9	2,526	22,734	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8

(080030-0)

給水管接続替工(D)  
第40号内訳書の2  
AZ1903-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
合計		式	1			



(080030-0)

給水管接続替工(D) 第41号内訳書 A0001-0000-10		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m PEP、VP用	箇所	7	32,880	230,160	第104号代価表,SKF2113//3
給水管接続替工	φ20 PEP L=1m PEP、VP用	箇所	1	37,160	37,160	第105号代価表,SKF2117//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	1	41,980	41,980	第106号代価表,SKF2115//2
給水管接続替工	φ25 SUS316 L=3m PEP、VP用	箇所	1	94,190	94,190	第107号代価表,SKF2114//1
給水管接続替工	φ25 PEP L=1m PEP、VP用	箇所	2	45,670	91,340	第108号代価表,SKF2118//1
給水管接続替工	φ25 PEP L=3m PEP、VP用	箇所	1	49,380	49,380	第109号代価表,SKF2118//2
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=1m PEP、VP用	箇所	1	153,900	153,900	第110号代価表,SKF211A//1
給水管接続替調整工		件	14	2,832	39,648	第111号代価表,SKD2210//1
合 計		式	1			

(080030-0)

宅地内給水管接続替工(D) 第42号内訳書 A0001-0000-12		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切取 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14	1,080	15,120	第112号代価表,SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
構造物とりのこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.2	31,290	6,258	第113号代価表,SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1
搬運(人力施工・昼間)	Co構造物とりのこわし DID区間あり L=5km 2tダンプトラック	m3	0.2	5,358	1,071	第114号代価表,SKD1202//1
廃材処理料(東部地区)	無筋CO設	m3	0.2	6,370	1,274	第115号代価表, SX1000//2
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)(高が) 養生無し 小運搬無	m3	0.2	24,030	4,806	第40号代価表,SPZ5010//3 令和3県土木II-4-①-1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	5	9,072	45,360	第116号代価表,SP12110//1 令和3県土木II-1-③-1
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	5	6,620	33,100	第117号代価表,SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10
合 計		式	1			

(080030-0)

宅地内給水管接続替工(D) 第43号内訳書 A0001-0000-13		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考	要
ノリ	移設工	φ13	SUS316	箇所		7		76,220		533,540		第118号代価表,SKF2131//1		
ノリ	移設工	φ20	SUS316	箇所		3		74,350		223,050		第119号代価表,SKF2131//2		
合	計			式		1								

(080030-0)

閉栓工8(D) 第44号内訳書 A0005-0000-02		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考	要
III	VP	JIS K 6743	キャップ	個		1						E2G1050 建設物価 Web版		
合	計			式		1								

(080030-0)

閉栓工8(D) 第45号内訳書の1 AZ2903-0000-02	土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切斷 7スフト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5	569	2,845	第1号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-㊀-1	
舗装版取り出し積込工	0cm超え10cm以下 小型BII ｸﾏｰ型山積0.13m3排#s2次	m2	1	527	527	第64号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=5km As塊 DID区域内	m3	0.1	4,378	437	第65号代価表, SS1030//8 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS級	m3	0.1	4,660	466	第4号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BII ｸﾏｰ型 山積0.13m3排#s2次	m3	2	2,971	5,942	第66号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=5km 土砂 DID区域内	m3	0.3	3,368	1,010	第67号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	0.3	4,660	1,398	第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=6.4km 土砂 DID区域内	m3	3.4	3,980	13,532	第68号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BII ｸﾏｰ型 山積0.13m3排#s2次	m3	1.3	9,266	12,045	第69号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BII ｸﾏｰ型 山積0.13m3排#s2次	m3	0.4	8,891	3,556	第70号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾌﾞﾗｯｸ RC-40	m2	1	621	621	第11号代価表, SZ1050//3 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 親骨材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1	2,526	2,526	第12号代価表, SZ1070//2 令和3必携第2編1-1-8	

(080030-0)

閉栓工8(D) 第45号内訳書の2 AZ2903-0000-02	土工 1式当り内訳書					種別: 形状: 備考:	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計		式	1				

(080030-0)

閉栓工8(D) 第46号内訳書 A0001-0000-40		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	TS継手工	φ	50mm	口		1		886		886		第120号代価表, SS0330//1 令和3必携第1種2-5-1	
合	計			式		1							

(080030-0)

交通管理工(D) 第47号内訳書 A0001-0000-34		交通管理工(D) 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員B			人		55						R4150 県単価・R0804	
合	計			式		1							

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第48号内訳書 A0001-0000-15		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り 土砂	小規模	m <sup>3</sup>	20.8	2,043	42,494	第121号代価表, SP12110//3 令和3県土木II-1-③-1	
埋戻し 土砂	小規模	m <sup>3</sup>	20.8	3,581	74,484	第122号代価表, SP12150//2 令和3県土木II-1-③-10	
合 計		式	1				

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第49号内訳書 A0001-0000-16		仮囲い設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮囲い設置撤去工	囲い高さ2m	m	270	11,040	2,980,800	第123号代価表, S0001//7(特) 260日	
仮囲い賃料	土中打込み	m	150	2,133	319,950	第124号代価表, S0001//8(特) 260日	
仮囲い賃料	H形鋼基礎(300×300)	m	120	4,842	581,040	第125号代価表, S0001//9(特) 260日	
合 計		式	1				

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第50号内訳書の1 A0001-0000-17		門扉・侵入防止柵設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
門扉-1.2 材料費	両開き 直忍び H2000×W4000 H=450	基	2	277,400	554,800	V0001//32(特) 局独自	
門扉-1.2 設置費		基	2	67,400	134,800	V0001//26(特) 局独自	
門扉-1.2 撤去費		基	2	34,000	68,000	V0001//33(特) 局独自	
門扉-1.2 基礎工(設置)		基	2	39,110	78,220	第126号代価表, S0001//32(特)	
門扉-1.2 基礎工(撤去)		基	2	19,940	39,880	第127号代価表, S0001//33(特)	
門扉-3 材料費	片開き 直忍び H2000×W1000 H=450	基	1	92,330	92,330	V0001//34(特) 局独自	
門扉-3 設置費		基	1	10,300	10,300	V0001//35(特) 局独自	
門扉-3 撤去費		基	1	5,300	5,300	V0001//36(特) 局独自	
門扉-3 基礎工(設置)		基	1	17,850	17,850	第128号代価表, S0001//34(特)	
門扉-3 基礎工(撤去)		基	1	6,899	6,899	第129号代価表, S0001//35(特)	
侵入防止柵	H=2000 直忍び H=450	m	3	15,940	47,820	V0001//37(特) 局独自	
侵入防止柵 設置費	H=2000	m	3	5,700	17,100	V0001//38(特) 局独自	

- 87 -

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第50号内訳書の2 A0001-0000-17		門扉・侵入防止柵設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
侵入防止柵 撤去費	H=2000	m	3	3,600	10,800	V0001//39(特) 局独自	
侵入防止柵 基礎工(設置)		m	3	4,477	13,431	第130号代価表, S0001//36(特)	
侵入防止柵 基礎工(撤去)		m	3	1,379	4,137	第131号代価表, S0001//37(特)	
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10.6km H-2設置付11積2.9t 平均積載質量0.455t	回	1	10,510	10,510	第132号代価表, S0001//43(特)	
合 計		式	1				

- 88 -

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第51号内訳書 A0001-0000-18		仮設ガードレール設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
仮設ガードレール 賃料	運搬費含む	m	150	14,580	2,187,000	第133号代価表, S0001//15(特)	
仮設ガードレール 設置費	H鋼基礎	m	150	1,380	207,000	Y0001//46(特) 局独自	
仮設ガードレール 撤去費	H鋼基礎	m	150	1,140	171,000	Y0001//47(特) 局独自	
合 計		式	1				

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第52号内訳書 A0001-0000-20		バリケード設置撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
単管バリケード 賃料		m	120	1,449	173,880	第134号代価表, S0001//14(特)	
合 計		式	1				

(080030-0)

仮設道路設置撤去工(E) 第53号内訳書 A0001-0000-19		敷鉄板布設撤去工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
敷鉄板布設撤去 貨料	22×1524×6096 260日	式	1	1,251,000	1,251,000	第135号代価表, S0001//16(特)	
敷鉄板設置・撤去		m2	613	373	228,649	第136号代価表, SY0985//1 令和3県土木II-5-④-1	
合 計		式	1				

(080030-0)

交通管理工(E) 第54号内訳書 A0001-0000-42		交通管理工(E) 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
交通誘導警備員B		人	120			R4450 果車価・R0804	
合 計		式	1				



(080030-0)

付属物復旧工(F) 第55号内訳書 A0001-0000-46		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
床掘り 土砂	小規模	m3	14.4	2,043	29,419	第121号代価表, SP12110//3 令和3県土木II-1-③-1	
埋戻し 土砂	小規模	m3	13.4	3,581	47,985	第122号代価表, SP12150//2 令和3県土木II-1-③-10	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有り 11.0km以下	m3	1	5,429	5,429	第137号代価表, SP12020//6 令和3県土木II-1-②-1	
土砂受入処分料(確認処分)	処分費の対象 普通土砂、2t車	m3	1	9,900	9,900	K522010 局独自	
合 計		式	1				

- 93 -

(080030-0)

付属物復旧工(F) 第56号内訳書 A0001-0000-21		門扉・フェンス設置工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
門扉-4 材料費	尚開き H2500×W4000	基	1	432,000	432,000	V0001//51(特) 局独自	
門扉-4 設置費	H2500×W4000	基	1	104,000	104,000	V0001//52(特) 局独自	
門扉-4 基礎工(設置)		基	1	46,870	46,870	第138号代価表, S0001//38(特)	
フェンス 材料費	H=2500	m	10	14,800	148,000	V0001//53(特) 局独自	
フェンス 設置費	H=2500	m	10	5,840	58,400	V0001//54(特) 局独自	
フェンス 基礎工(設置)		m	10	3,689	36,890	第139号代価表, S0001//39(特)	
合 計		式	1				

- 94 -

(080030-0)

付属物復旧工(F) 第57号内訳書 A0001-0000-22		車止めポスト設置工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置		本	4	18,490	73,960	第140号代価表, SP1C110//2(特) 令和3県土木IV-2-①-21
合 計		式	1			

(080030-0)

付属物復旧工(F) 第58号内訳書 A0001-0000-23		排水構造物工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
横断側溝	300×300	m	14	42,060	588,840	第141号代価表, S0001//26(特)
既設側溝撤去	300×300	m	7	6,625	46,375	第142号代価表, S0001//28(特)
合 計		式	1			

(080030-0)

付属物復旧工(F) 第59号内訳書 A0001-0000-24		区画線設置工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
応急給水栓 (材工共)	常温ペイント	箇所	1	100,000	100,000	V0001//50(特) 局独自	
応急給水栓 (材料費)	貼り付けシート 300×300	箇所	1	11,900	11,900	V0001//75(特) 局独自	
応急給水栓 (施工費)	貼り付けシート	文字	5	3,000	15,000	V0001//76(特) 局独自	
合 計		式	1				

(080030-0)

付属物復旧工(F) 第60号内訳書 A0001-0000-44		防護柵設置工 (ガードレール) 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置	土中埋込用 50%以上100%未満 制約無夜間無 路側用 C-4 E	m	55	7,340	403,700	第143号代価表, S0001//42(特)	
合 計		式	1				

(080030-0)

交通管理工(F) 第61号内訳書 A0001-0000-43		交通管理工(F) 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
交通誘導警備員B		人	23			R4450 具単価・R0804	
合 計		式	1				

(080030-0)

第62号内訳書 A0001-0000-26		運搬費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
仮設材等運搬	製品12m以内 距離10kmまで 冬期増無 深夜早朝割増無	t	130	4,350	565,500	第222号代価表, SZD015//1 令和3必携第1編1-2-2-2	
仮設材等の積込み取卸し費(往復分)	鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等	t	130	3,000	390,000	第223号代価表, SZD016//1 令和3必携第1編1-2-2-2	
仮設材等運搬	製品12m以内 距離10kmまで 冬期増無 深夜早朝割増無	t	130	4,350	565,500	第222号代価表, SZD015//1 令和3必携第1編1-2-2-2	
合 計		式	1				

(080030-0)

第63号内訳書 A0001-0000-29		通水洗管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水洗管工	φ400以下ボリビツク	m	218	553	120,554	第224号代価表, SKD2181//1	
通水洗管工	φ150以下ボリビツク	m	24	154	3,696	第225号代価表, SKD2181//2	
通水洗管工	φ50以下ボリビツク	m	164	105	16,170	第226号代価表, SKD2181//3	
合 計		式	1				

(080030-0)

第64号内訳書 A0001-0000-30		スクラップ評価額 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ費	鋳鉄管類(ライニング有)	k g	17,651	-11	-194,161	TSS1010 局独自	
スクラップ費	鋳鉄管類(ライニング無)	k g	1,909	-13	-24,817	TSS1020 局独自	
スクラップ費	鋼管類	k g	6,038	-14	-84,532	TSS1110 局独自	
合 計		式	1				

