

内川地区配水管布設工事 (2021の1)
工 事 設 計 書

単価適用日 令和3年10月1日										総括表 設計																														
令和 3年度	工事番号		技術管理者	課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査																															
工事名		内川地区配水管布設工事 (2021の1)																																						
ブロック番号		3154			工事場所		横須賀市内川1丁目3番先から7番先まで																																	
予算科目		款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費																														
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管(φ100, ADIPほか)を耐震管φ150, GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 25%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 10%;">φ150</td> <td style="width: 10%;">GXDIP</td> <td style="width: 10%;">L=323m</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=318m</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>KDIP</td> <td>L=5m</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td></td> <td>2基</td> <td></td> </tr> </table>										A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=323m		B	消火栓設置工事	単口		2基			撤去管	φ100	ADIP	L=318m			撤去管	φ100	KDIP	L=5m			消火栓撤去	単口		2基	
	A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=323m																																			
B	消火栓設置工事	単口		2基																																				
	撤去管	φ100	ADIP	L=318m																																				
	撤去管	φ100	KDIP	L=5m																																				
	消火栓撤去	単口		2基																																				
工期		自令和 年 月 日 至令和 年 月 日																																						
工事日数		210 日																																						

設計基本情報

設計情報

設計書番号	090032
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	内川地区配水管布設工事（2021の1）
ブロック番号	3154

諸経費情報

単価世代	令和3年10月1日
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	閉削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響あり②
前払金支出割合	40 %
契約保証費	金銭的保証 0.04%

積算数量等情報

名称	採用数量	単位	備考
交通誘導警備員B（昼間）	320	人	
（夜間）	12	人	
水替工（断水連絡用）φ50	11	日	

その他情報欄

最低制限価格 71,772,360円 （税抜） 65,247,600円
--

(090032-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種: 開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		43,687,407	
共通仮設費				式	1		4,591,742	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,292,000	35,650,563*(10.03%*1.2)
		共通仮設費 積上額計		式	1		299,742	
		運搬費		式	1		250,000	
			運搬費	式	1		250,000	第40号内訳書, A0001//27
		技術管理費		式	1		49,742	
			通水洗管工	式	1		49,742	第39号内訳書, A0001//4
純工事費				式	1		48,279,149	43,687,407+4,591,742
		現場管理費		式	1		14,310,000	14,310,000
		現場管理費率計算額		式	1		14,310,000	40,242,305*(32.33%*1.1)
工事原価				式	1		62,589,149	48,279,149+14,310,000

- 1 -

(090032-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種: 開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		一般管理費等		式	1		10,031,694	10,010,363+23,805-2,474
		一般管理費率計算額		式	1		10,010,363	59,514,648*(16.82%*1)*1
		契約保証費		式	1		23,805	59,514,648*0.04%
工事価格				式	1		72,500,000	62,589,149+10,031,694+120,843
		工事価格積上額		式	1		-120,843	
			スクラップ評価額	式	1		-120,843	第41号内訳書, A0001//28
消費税相当額				式	1		7,250,000	72,500,000*10%
本工事費				式	1		79,750,000	72,500,000+7,250,000

- 2 -

間接工事明細書 (当初)

費目	計算根拠式	名称	金額	加減
共通仮設費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= (\text{対象額} - \text{処分費控除額}) \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \\ 4,292,000 &= (38,725,064 - 3,074,501) \times (10.03\% \times 1.2) \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &+ \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{準備費} (\text{処分費}) + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 43,687,407 - (9,924,686 / 2) + 0 - (0 / 2) \\ &+ 0 + 0 + 0 + 0 = 43,687,407 \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{処分費控除額} &= 3,074,501 \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ 4,236,252 \div 38,725,064 &= 10.94\% < > 3\% \end{aligned}$	支管材費	0	○
		給桁等購入費	0	○
現場仮設費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ 0 &= 0 \times (0\% + 0\%) \times 1 \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &- \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 43,687,407 - (9,924,686 / 2) + 0 - (0 / 2) \\ &- 4,236,252 + 0 + 0 = 43,687,407 \end{aligned}$	品一般材料費	0	○
		費別途制作の制作費	0	○
現場管理費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} \times \text{地域補正} + \text{補正值}) \\ 14,310,000 &= 40,242,305 \times (32.33\% \times 1.1 + 0\%) \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &+ \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 48,279,149 - (9,924,686 / 2) + 0 - (0 / 2) \\ &+ 0 - 3,074,501 + 0 = 48,279,149 \end{aligned}$	等電力	0	○
		桁等購入費	0	○
一般管理費 (串計算額)	$\begin{aligned} \text{串計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} \times \text{前払補正率} + \text{契約保証補正}) \times \text{係数} \\ 10,010,363 &= 59,514,648 \times (16.82\% \times 1 + 0.04\%) \times 1 \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 62,589,149 - 3,074,501 + 0 - 0 = 62,589,149 \end{aligned}$	鋼橋門扉等工場原価	0	○
		現場発生品	0	○

(090032-0)

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口徑推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工(A)							7,385,212	Y10801//1
	材料費			式	1	5,958,110	5,958,110	第1号内訳書, AZ0802//1
	管工			式	1	1,427,102	1,427,102	第2号内訳書, AZ0804//1
配水管布設工(A-1)							2,346,417	Y0001//14
	土工			式	1	2,346,417	2,346,417	第3号内訳書, AZ0803//1
配水管布設工(A-2)							2,446,746	Y11401//1
	土工			式	1	2,446,746	2,446,746	第4号内訳書, AZ1403//1
試掘工(A-1)							247,937	Y10601//1
	土工			式	1	247,937	247,937	第5号内訳書, AZ0603//1
仮設管布設撤去工(A)							1,998,156	Y0001//16
	管工			式	1	1,998,156	1,998,156	第6号内訳書, A0001//42
仮設配管布設撤去工(A-1)							1,755,228	Y10701//1

(090032-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,755,228	1,755,228	第7号内訳書, AZ0703//1
仮設配管布設撤去工(A-2)							1,244,732	Y11301//1
	土工			式	1	1,244,732	1,244,732	第8号内訳書, AZ1303//1
連絡工1(A-1)							488,221	Y10901//1
	材料費			式	1	170,320	170,320	第9号内訳書, AZ0902//1
	土工			式	1	228,542	228,542	第10号内訳書, AZ0903//1
	管工			式	1	89,359	89,359	第11号内訳書, AZ0904//1
給水管接続替工 φ75							313,139	Y13301//1
	材料費			式	1	181,020	181,020	第12号内訳書, AZ3302//1
	土工			式	1	61,488	61,488	第13号内訳書, AZ3303//1
	管工			式	1	70,631	70,631	第14号内訳書, AZ3304//1
公道内給水管接続替工(A-1)							793,481	Y11001//1

- 5 -

(090032-0)

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	136,460	136,460	第15号内訳書, A0001//34
	土工			式	1	190,799	190,799	第16号内訳書, AZ1003//1
	管工			式	1	466,222	466,222	第17号内訳書, A0001//32
宅地内給水管接続替工(A-1)							255,600	Y0001//9
	土工			式	1	28,810	28,810	第18号内訳書, A0001//35
	管工			式	1	226,790	226,790	第19号内訳書, A0001//36
管撤去工(A-1)							532,171	Y11101//1
	土工			式	1	373,767	373,767	第20号内訳書, AZ1103//1
	管工			式	1	158,404	158,404	第21号内訳書, AZ1104//2
路面復旧工(A-1)							6,528,659	Y0001//12
	土工			式	1	6,528,659	6,528,659	第22号内訳書, A0001//43
状掘工(A-2)							236,105	Y11201//1

- 6 -

(090032-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	236,105	236,105	第23号内訳書, AZ1203//1
連絡工2, 3 (A-2)							1,486,807	Y11501//1
	材料費			式	1	804,160	804,160	第24号内訳書, AZ1502//1
	土工			式	1	385,068	385,068	第25号内訳書, AZ1503//1
	管工			式	1	297,579	297,579	第26号内訳書, AZ1504//1
公道内給水管接続替工 (A-2)							1,212,172	Y11601//1
	材料費			式	1	195,510	195,510	第27号内訳書, A0001//37
	土工			式	1	350,678	350,678	第28号内訳書, AZ1603//1
	管工			式	1	665,984	665,984	第29号内訳書, A0001//38
宅地内給水管接続替工 (A-2)							823,938	Y0001//11
	土工			式	1	125,248	125,248	第30号内訳書, A0001//40
	管工			式	1	698,690	698,690	第31号内訳書, A0001//41

- 7 -

(090032-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 (A-2)							663,705	Y11701//1
	土工			式	1	464,838	464,838	第32号内訳書, AZ1703//1
	管工			式	1	198,867	198,867	第33号内訳書, AZ1704//2
路面復旧工 (A-2)							7,198,213	Y0001//10
	土工			式	1	7,198,213	7,198,213	第34号内訳書, A0001//39
交通管理工 (A)							4,698,200	Y0001//13
	交通管理工			式	1	4,698,200	4,698,200	第35号内訳書, A0001//44
消火栓設置撤去工 (B)							1,032,568	Y13001//1
	材料費			式	1	785,940	785,940	第36号内訳書, AZ3002//1
	土工			式	1	195,496	195,496	第37号内訳書, AZ3003//1
	管工			式	1	51,132	51,132	第38号内訳書, AZ3004//1
直接工事費計							43,687,407	

- 8 -

(090032-0)

配水管布設工(A) 第1号内訳書の1 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	1			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	67			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×75	個	1			DAA2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×100	個	3			DAA2151 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×150	個	1			DAA2152 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形さし受	JWWA G 121 φ150×100	個	2			DAB2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	2			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	4			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	2			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短2 (形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ100	個	1			DAM2100 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	六角形外露酸処理付(16×75)4本 パッキン(GF-1型)φ100	組	1	4,130	4,130	DN06100 局独自

- 9 -

(090032-0)

配水管布設工(A) 第1号内訳書の2 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形接合部品(異形管・フット&弁用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	6			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フット&弁用)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	22			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頭&外・ナット含む)	組	3			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頭&外・ナット含む)	組	4			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	18			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	15			DQ60150 建設物価 Web版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	5			HI20150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	323	190	61,370	TS1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	5	31,310	156,550	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5	9,530	47,650	HW01010 局独自

- 10 -

(090032-0)

配水管布設工(A) 第1号内訳書の3 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	JWWA G 121 φ150×75	個	2			DAH2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角形 林蔭酸処理付付(16×75)4本 パッキン(GF-1型) φ75	組	2	3,930	7,860	DNO6075 局独自	
GX形接合部品 (異形管・ワッセル弁用)	JWWA G 120、121 φ75 (ゴム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
合 計		式	1				

- 11 -

(090032-0)

配水管布設工(A) 第2号内訳書の1 AZ0804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
φ300以下天端明示アップ工		m	323	8	2,584	第1号代価表, SKD2204//1	
仕切弁設置工	φ150	基	5	14,510	72,550	第2号代価表, SKF2071//1	
鋸鉄管吊込み掘付工 (機械)	呼び径φ150mm	m	323	1,471	475,133	第3号代価表, SS0110//1 令和3必携第1編2-3-1~2	
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1	2,660	2,660	第4号代価表, SS0140//4 令和3必携第1編2-3-5	
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1	2,216	2,216	第5号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6	2,216	13,296	第6号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ100mm	口	3	3,547	10,641	第7号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	67	2,216	148,472	第8号代価表, SS0165//1 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	22	2,660	58,520	第9号代価表, SS0165//2 令和3必携第1編2-3-8	
G X形継手接合工	異形管 (G-Link接合) φ150mm	口	4	4,255	17,020	第10号代価表, SS0165//3 令和3必携第1編2-3-8	
G X継手挿口加工工	φ100 ヴェルンねじ式	口	1	1,843	1,843	第11号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10	
G X継手挿口加工工	φ150 ヴェルンねじ式	口	16	1,843	29,488	第12号代価表, SS0175//1 令和3必携第1編2-3-10	

- 12 -

(090032-0)

配水管布設工(A) 第2号内訳書の2 AZ0804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリアスファルト被覆工	150mm 粘着テープ	m	323	493	159,239	第13号代価表, SS0200//1 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(銑鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	323	23	7,429	第14号代価表, SS0770//1 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	323	86	27,778	第15号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
銑鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2	12,450	24,900	第16号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
銑鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	14	13,440	188,160	第17号代価表, SZ0420//1 令和3必携第1編2-8-3
銑鉄管溝切り加工工	φ150mm G X形/専用工具使用	箇所	3	9,407	28,221	第18号代価表, SZ0420//2 令和3必携第1編2-8-3
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2	26,870	53,740	第19号代価表, SKD2160//1
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	1	81,400	81,400	第20号代価表, SKD2160//2
水替工(断水連絡用)	φ50	日	3	3,290	9,870	第21号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	84	36	3,024	第22号代価表, SKD2220//1
フランチ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2	2,660	5,320	第23号代価表, SS0140//1 令和3必携第1編2-3-5
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1	2,216	2,216	第24号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8

- 13 -

(090032-0)

配水管布設工(A) 第2号内訳書の3 AZ0804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁きょう取替工(きょう再利用)		箇所	1	1,382	1,382	第25号代価表, SKF2098//1
合 計		式	1			

- 14 -

(090032-0)

配水管布設工 (A-1)
第3号内訳書の1
AZ0803-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃材処理料 (東部地区)	AS級	m ³	8.2	4,660	38,212	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m ³	32.8	4,660	152,848	第27号代価表, SX1010//1
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	82	2,526	207,132	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	82	2,501	205,082	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クマツツン RC-40	m ²	82	1,244	102,008	第30号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
小型バックホウ掘削積込	小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ³	79	2,971	234,709	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m ³	122	3,368	410,896	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m ³	8.2	4,378	35,899	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ²	82	527	43,214	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ³	43.5	9,266	403,071	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ³	1.1	8,891	9,780	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m ³	1.6	5,510	8,816	第37号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6

- 15 -

(090032-0)

配水管布設工 (A-1)
第3号内訳書の2
AZ0803-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車	m ³	1.6	9,900	15,840	第38号代価表, SX1020//2
舗装版切断 7571外舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	298	1,386	413,028	第39号代価表, SPD210//2 令和3県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ²	6	527	3,162	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m ³	0.6	4,378	2,626	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS級	m ³	0.6	4,660	2,796	第26号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ³	4.9	2,971	14,557	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クマツツン型 山積0.13m ³ 排 ^ス 2次	m ³	2.6	3,516	9,141	第40号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m ²	6	573	3,438	第41号代価表, SZ1050//1i 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	6	2,526	15,156	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	6	2,501	15,006	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 16 -

(090032-0)

配水管布設工(A-2) 第4号内訳書の1 A21403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
舗装版切斷 7フット舗装版	舗装厚:15cm以下	m	355	569	207,685	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	103.4	2,971	307,201	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	172.4	3,368	580,643	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	5.1	4,378	22,327	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	5.1	4,660	23,766	第26号代価表, SX1000//1	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	30.4	4,660	141,664	第27号代価表, SX1010//1	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	55.8	9,266	517,042	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	15.2	8,891	135,143	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッツ RC-40	m2	101	1,076	108,676	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	101	2,526	255,126	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クラ型山積0.13m3排ガス2次	m2	101	527	53,227	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	2	5,510	11,020	第37号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6	

- 17 -

(090032-0)

配水管布設工(A-2) 第4号内訳書の2 A21403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車	m3	2	9,900	19,800	第38号代価表, SX1020//2	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クラ型山積0.13m3排ガス2次	m2	7	527	3,689	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	0.4	4,378	1,751	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.4	4,660	1,864	第26号代価表, SX1000//1	
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6.5	2,971	19,311	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1	
管路埋戻工(機械)	発生土 小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	4.3	3,516	15,118	第40号代価表, SZ1010//9 令和3必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	7	573	4,011	第44号代価表, SZ1050//12 令和3必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75% (13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7	2,526	17,682	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
合 計		式	1				

- 18 -

(090032-0)

試掘工(A-1)
第5号内訳書の1
AZ0603-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	5	12,100	60,500	第45号代価表, SKF1010//1
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	5	12,000	60,000	第46号代価表, SKF1015//2
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	20	1,386	27,720	第39号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
廃材処理料 (東部地区)	AS級	m3	0.5	4,660	2,330	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2	4,660	9,320	第27号代価表, SX1010//1
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5	2,526	12,630	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7mm(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5	2,501	12,505	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生ケックマラン RC-40	m2	5	1,244	6,220	第30号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 D/D有り 6.0km以下	m3	10	3,921	39,210	第47号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ケ-ラ型 山積0.13m3排分2次	m3	2	2,971	5,942	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	2	3,368	6,736	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	0.5	4,378	2,189	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6

- 19 -

(090032-0)

試掘工(A-1)
第5号内訳書の2
AZ0603-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ケ-ラ型山積0.13m3排分2次	m2	5	527	2,635	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
合 計		式	1			

- 20 -

(090032-0)

仮設管布設撤去工 (A)
第6号内訳書
A0001-0000-42

管工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設管賃料 (運搬費含む)	A工事 110日間, φ100 L=302m, φ75 L=1m	式	1	1,095,000	1,095,000	V0001//13(特) 局独自 管材質の対象
施工費	A工事 布設、撤去, φ100 L=302m, φ75 L=1m	式	1	585,200	585,200	V0001//14(特) 局独自
仮設給水管付替工	φ50 H1VP 設置・撤去、材工共	箇所	3	21,930	65,790	第48号代価表, SKF2121//1
仮設給水管付替工	φ25 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	1	9,612	9,612	第49号代価表, SKF2120//2
仮設給水管付替工	φ20 PEP 設置・撤去、材工共	箇所	14	8,451	118,314	第50号代価表, SKF2120//1
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	4	26,870	107,480	第19号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	4	3,290	13,160	第21号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	100	36	3,600	第22号代価表, SKD2220//1
合 計		式	1			

- 21 -

(090032-0)

仮設配管布設撤去工(A-1)
第7号内訳書
A20703-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	198	1,386	274,428	第39号代価表, SP10210//2 令和3県土木IV-3-②-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	10.5	4,660	48,930	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	41.8	4,660	194,788	第27号代価表, SX1010//1
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	105	2,526	265,230	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	105	2,501	262,605	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
小型BH コーラ型 山積0.13m3排積2次		m3	53.2	2,971	158,057	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	64.7	3,368	217,909	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km AS塊 DID区域内	m3	10.5	4,378	45,969	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH コーラ山積0.13m3排積2次	m2	105	527	55,335	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH コーラ型 山積0.13m3排積2次	m3	11.4	8,891	101,357	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッション RC-40	m2	105	1,244	130,620	第30号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
合 計		式	1			

- 22 -

(090032-0)

仮設配管布設撤去工(A-2)
第8号内訳書
AZ1303-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 7x71t舗装版	舗装厚:15cm以下	m	196	569	111,524	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	48.4	2,971	143,796	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	66.7	3,368	224,645	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	5	4,378	21,890	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クロー型山積0.13m3排#2次	m2	101	527	53,227	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
廃材処理料(東部地区)	AS板	m3	5	4,660	23,300	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	30.2	4,660	140,732	第27号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH クロー型 山積0.13m3排#2次	m3	18.2	8,891	161,816	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワックラック RC-40	m2	101	1,076	108,676	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7xコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	101	2,526	255,126	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
合 計		式	1			

- 23 -

(090032-0)

連絡工1(A-1)
第9号内訳書
AZ0902-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	3			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頂#1t・ナット含む)	組	2			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	10	190	1,900	TSA1010 局独自
合 計		式	1			

- 24 -

(090032-0)

連絡工1(A-1)
第10号内訳書の1
AZ0903-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	25	1,386	34,650	第39号代価表, SP10210//2 令和3県土木IV-3-③-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.7	4,660	3,262	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	2.8	4,660	13,048	第27号代価表, SX1010//1
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クワツヤツン RC-40	m2	7	1,244	8,708	第30号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7	2,526	17,682	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	7	2,501	17,507	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
小型バックホウ掘削積込	小型BH クワ型 山積0.13m3排積22次	m3	8.5	2,971	25,253	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワ型トラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	14.3	3,368	48,162	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クワ型トラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	0.7	4,378	3,064	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クワ型山積0.13m3排積22次	m2	7	527	3,689	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クワ型 山積0.13m3排積22次	m3	5.2	9,266	48,183	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm (昼間) 小型BH クワ型 山積0.13m3排積22次	m3	0.6	8,891	5,334	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2

- 25 -

(090032-0)

連絡工1(A-1)
第10号内訳書の2
AZ0903-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計		式	1			

- 26 -

(090032-0)

連絡工1(A-1)
第11号内訳書の1
AZ0904-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工		m	10	8	80	第1号代価表, SKD2204//1
管撤去工	φ100 DIP	m	10	1,047	10,470	第51号代価表, SKF2021//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	10	1,291	12,910	第52号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	2	2,216	4,432	第5号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2	3,547	7,094	第7号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ100 タブソネじ式	口	1	1,843	1,843	第11号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
ポリエチレンテープ被覆工	100mm 粘着テープ	m	10	420	4,200	第53号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	10	25	250	第54号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	10	86	860	第15号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	12,450	12,450	第16号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
仕切弁撤去工	φ100	基	1	3,040	3,040	第55号代価表, SKF2081//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	1	778	778	第56号代価表, SKF2094//1

- 27 -

(090032-0)

連絡工1(A-1)
第11号内訳書の2
AZ0904-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	1	26,870	26,870	第19号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	1	3,290	3,290	第21号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	22	36	792	第22号代価表, SKD2220//1
合 計		式	1			

- 28 -

(090032-0)

給水管接続替工 φ75 第12号内訳書 AZ3302-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フット用)	JWWA G 120、121 φ75(コナ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
メカニカルソケット(DIP×VP)	離脱防止抵抗力 3 DkN以上 φ75(耐震特押)	個	1	30,200	30,200	EFE2075 局独自
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	1	190	190	TS11010 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,530	9,530	HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	1	31,310	31,310	HW01040 局独自
合計		式	1			

- 29 -

(090032-0)

給水管接続替工 φ75 第13号内訳書 AZ3303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS級	m3	0.2	4,660	932	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.8	4,660	3,728	第27号代価表, SX1010//1
仮復旧工(人力施工)	再生粒度7スコン(13) 濔青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2	2,526	5,052	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
小型バックホウ掘削積込	小型BH カラー型 山積0.13m3排積22次	m3	2.4	2,971	7,130	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	4	3,368	13,472	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	0.2	4,378	875	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH カラー山積0.13m3排積22次	m2	2	527	1,054	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(最間) 小型BH カラー型 山積0.13m3排積22次	m3	1.6	9,266	14,825	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
舗装版切断 7スコン舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	5	1,386	6,930	第39号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラックラン RC-40	m2	2	1,244	2,488	第30号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度7スコン(20) 濔青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2	2,501	5,002	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
合計		式	1			

- 30 -

(090032-0)

給水管接続替工 φ75 第14号内訳書の1 AZ3304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
φ300以下天端明示テープ工		m	1	8	8	第1号代価表, SKD2204//1	
仕切弁設置工	φ75	基	1	13,440	13,440	第57号代価表, SKF2071//3	
カニカニ継手工	75mm K形 特殊継手	口	1	2,881	2,881	第58号代価表, SS0130//1 令和3必携第1編2-3-3	
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	1	2,216	2,216	第24号代価表, SS0165//9 令和3必携第1編2-3-8	
ポリフェン管(カニカニ継手)布設工	φ75mm	口	1	1,773	1,773	第59号代価表, SS0365//2 令和3必携第1編2-6-3	
管明示シート工		m	1	86	86	第15号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16	
鋳鉄管切所・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	11,880	11,880	第60号代価表, SZ0420//5 令和3必携第1編2-8-3	
仕切弁撤去工	φ75	基	1	2,958	2,958	第61号代価表, SKF2081//2	
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	1	26,870	26,870	第19号代価表, SKD2160//1	
水替工(断水連絡用)	φ50	口	1	3,290	3,290	第21号代価表, SKD1111//1	
管撤去工	φ80 GP(機械)	m	1	736	736	第62号代価表, SKF2027//1	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	m	1	1,269	1,269	第63号代価表, SS0110//3 令和3必携第1編2-3-1~2	

- 31 -

(090032-0)

給水管接続替工 φ75 第14号内訳書の2 AZ3304-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
ポリフェンテープ被覆工	75mm 粘着テープ	m	1	369	369	第64号代価表, SS0200//3 令和3必携第1編2-3-13	
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	1	23	23	第65号代価表, SS0770//3 令和3必携第1編2-3-15	
給水管接続替調整工		件	1	2,832	2,832	第66号代価表, SKD2210//1	
合 計		式	1				

- 32 -

(090032-0)

公道内給水管接続替工(A-1)
第15号内訳書
A0001-0000-34

材料費 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食714、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×20 CIP、ACP、SP用	個	4	13,970	55,880	L001151 局独自
サドル付分水栓(防食714、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×50 CIP用	個	2	40,290	80,580	L001155 局独自
合計		式	1			

(090032-0)

公道内給水管接続替工(A-1)
第16号内訳書の1
A21003-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切斷 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	32	1,386	44,352	第39号代価表, SP10210//2 令和3県土木IV-3-③-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.8	4,660	3,728	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	3.2	4,660	14,912	第27号代価表, SX1010//1
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	8	2,526	20,208	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
下層路盤工	仕上り厚 40cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワックラン RC-40	m ²	8	1,244	9,952	第30号代価表, SZ1050//5 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	8	2,501	20,008	第29号代価表, SZ1070//3 令和3必携第2編1-1-8
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラウ型 山積0.13m3排4'22次	m ³	5.8	2,971	17,231	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m ³	8.4	3,368	28,291	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=4.7km AS塊 DID区域内	m ³	0.8	4,378	3,502	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クラウ型山積0.13m3排4'22次	m ²	8	527	4,216	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH クラウ型 山積0.13m3排4'22次	m ³	2.6	9,266	24,091	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
発生土運搬費	積込2次0.13m3、クランプトラック2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m ³	0.02	5,510	110	第37号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6

(090032-0)

公道内給水管接続替工(A-1)
第16号内訳書の2
AZ1003-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車	m3	0.02	9,900	198	第38号代価表, SX1020//2
合 計		式	1			

(090032-0)

公道内給水管接続替工(A-1)
第17号内訳書
A0001-0000-32

管工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水管接続替工	φ20 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	3	21,450	64,350	第67号代価表, SKF2115//1
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1	91,500	91,500	第68号代価表, SKF2119//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=7m DIP、SUS用	箇所	1	50,880	50,880	第69号代価表, S0001//7(特)
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=7m DIP、SUS用	箇所	1	242,500	242,500	第70号代価表, S0001//8(特) φ75仕切弁設置
給水管接続替調整工		件	6	2,832	16,992	第66号代価表, SKD2210//1
合 計		式	1			

(090032-0)

宅地内給水管接続替工 (A-1)
第18号内訳書
A0001-0000-35

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3	1,080	3,240	第71号代価表, SP1D210//4 令和3県土木IV-3-③-1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03	31,290	938	第72号代価表, SA0360//1 令和3県土木VI-1-④-1
運搬(人力施工・昼間)	C0構造物とりこわし DID区間あり L=1.7km 2tダンプトラック	m3	0.03	5,358	160	第73号代価表, SKD1202//1
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻	m3	0.03	6,370	191	第74号代価表, SX1000//2
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	0.03	24,780	743	第75号代価表, SPZ5010//3 令和3県土木II-4-①-1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1.5	9,072	13,608	第76号代価表, SP12110//1 令和3県土木II-1-②-1
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1.5	6,620	9,930	第77号代価表, SP12150//1 令和3県土木II-1-③-10
合 計		式	1			

(090032-0)

宅地内給水管接続替工 (A-1)
第19号内訳書
A0001-0000-36

管工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メーサ移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	2	76,220	152,440	第78号代価表, SKF2131//1
メーサ移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	1	74,350	74,350	第79号代価表, SKF2131//2
合 計		式	1			

(090032-0)

管撤去工(A-1)
第20号内訳書
AZ1103-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込	小型BH 70-7型 山積0.13m3排#22次	m3	19.7	2,971	58,528	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	39.4	3,368	132,699	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH 70-7型 山積0.13m3排#22次	m3	19.7	9,265	182,540	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
合 計		式	1			

(090032-0)

管撤去工(A-1)
第21号内訳書
AZ1104-0000-02

管工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去工	φ100 DIP	m	144	1,047	150,768	第51号代価表, SKF2021//2
仕切弁撤去工	φ100	基	2	3,040	6,080	第55号代価表, SKF2081//1
仕切弁きょう撤去工		箇所	2	778	1,556	第56号代価表, SKF2094//1
合 計		式	1			

(090032-0)

路面復旧工 (A-1) 第22号内訳書の1 A0001-0000-43		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	185	1,386	256,410	第39号代価表, SP1D210//2 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	185	569	105,265	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版破砕 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	255	775	197,625	第80号代価表, SP1D110//1 令和3県土木IV-3-②-1	
搬運機 舗装版破砕	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m ³	46.3	1,734	80,284	第81号代価表, SP13L10//1 令和3県土木II-2-25-1	
廃材処理料 (東部地区)	AS破	m ³	46.3	4,660	215,758	第26号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.45m ³ 排カ ³ ス1次	m ³	57	1,923	109,611	第62号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込1次0.45m ³ , タンクトラック10t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m ³	57	1,338	76,266	第83号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m ³	57	4,660	265,620	第27号代価表, SX1010//1	
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワックアソ RC-40	m ²	190	1,076	204,440	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クワックアソ RC-40	m ²	18	283	5,094	第84号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5	
舗装工(人力施工)	再生経青安定処理材(40) プライムコート 仕上り厚10cm 車道及び路肩	m ² ・1層	208	4,352	905,216	第85号代価表, S0001//11(特)	
基層工(人力施工)	再生粗粒度アソコン(20) クワックコート 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	255	2,646	674,730	第86号代価表, SZ1070//11 令和3必携第2編1-1-8	

- 41 -

(090032-0)

路面復旧工 (A-1) 第22号内訳書の2 A0001-0000-43		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度アソコン(13) 経青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	255	2,526	644,130	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排カ ³ ス2次	m ²	12	527	6,324	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ , タンクトラック2t車 L=4.7km AS破 DID区域内	m ³	0.6	4,378	2,626	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料 (東部地区)	AS破	m ³	0.6	4,660	2,796	第26号代価表, SX1000//1	
舗装工(人力施工)	密粒度アソコン(13) クワックコート 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	10	2,810	28,100	第87号代価表, SZ1070//14 令和3必携第2編1-1-8	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クワックアソ RC-40	m ²	2	283	566	第84号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5	
舗装工(人力施工)	密粒度アソコン(13) プライムコート 仕上り厚5cm 歩道	m ² ・1層	2	2,720	5,440	第88号代価表, SZ1070//8 令和3必携第2編1-1-8	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	190	569	108,110	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
切削オーバーレイ (車道部・路肩部)	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm クワックコート 密粒度アソコン(13)	m ²	529	2,634	1,393,386	第89号代価表, SY1770//7 7cm以下 令和3県土木IV-3-①-7	
搬運機(路面切削)	DID有り 5.0km以下	m ³	26.5	1,318	34,927	第90号代価表, SP1D020//2 令和3県土木IV-3-①-1	
廃材処理料 (東部地区)	AS破、夜間	m ³	26.5	5,400	143,100	第91号代価表, SX1000//3	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	8	584	4,672	第92号代価表, SA0030//1 令和3県土木VI-1-①-1	

- 42 -

(090032-0)

路面復旧工 (A-1) 第22号内訳書の3 A0001-0000-43		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	33	754	24,882	第93号代価表, SA0030//2 令和3県土木VI-1-①-1		
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	25	591	14,775	第94号代価表, SA0030//3 令和3県土木VI-1-①-1		
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	142	387	54,954	第95号代価表, SA0030//4 令和3県土木VI-1-①-1		
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	9	676	6,084	第96号代価表, SA0030//5 令和3県土木VI-1-①-1		
舗装版切断漏水処理	ダンプトラック2t積級 運搬回数14回 アスファルトコンクリート舗装版 東部地区	式	1	957,468	957,468	第97号代価表, SY2000//7 令和3県土木 参考資料13-2		
合計		式	1					

- 43 -

(090032-0)

試掘工 (A-2) 第23号内訳書の1 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m ³	5.8	12,100	70,180	第45号代価表, SKF1010//1		
人力埋戻工	改良土 40~0mm (昼間) 現場制約あり、土砂、締固め有り	m ³	5.8	12,000	69,600	第46号代価表, SKF1015//2		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20	569	11,380	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1		
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m ³	0.3	4,660	1,398	第26号代価表, SX1000//1		
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m ³	1.5	4,660	6,990	第27号代価表, SX1010//1		
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m ²	5	1,076	5,380	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4		
復旧旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 洒布材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	5	2,526	12,630	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 6.0km以下	m ³	11.5	3,921	45,091	第47号代価表, SP12020//2 令和3県土木II-1-②-1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クラ型 山積0.13m ³ 排 ^カ 2次	m ³	1.5	2,971	4,456	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1		
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m ³	1.5	3,368	5,052	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6		
発生土運搬費	積込2次0.13m ³ 、ダンプトラック2t車 L=4.7km AS塊 DID区域内	m ³	0.3	4,378	1,313	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クラ型山積0.13m ³ 排 ^カ 2次	m ²	5	527	2,635	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3		

- 44 -

(090032-0)

試掘工(A-2) 第23号内訳書の2 AZ1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計		式	1			

- 45 -

(090032-0)

連絡工2,3(A-2) 第24号内訳書の1 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	5			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
CX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	4			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×11.1/4°	個	2			DAC4100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
CX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	2			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フット併用)	JWWA G 120、121 φ100(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	8			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(CX形)	JWWA G 120、121 φ100(コマ輪、T頭B*外・ナット含む)	組	6			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	5			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形種しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	5			DQ60100 建設物価 Web版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	2			H120100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	20	190	3,800	TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	2	31,310	62,620	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,530	19,060	HW01010 局独自

- 46 -

(090032-0)

連絡工2,3(A-2)
第24号内訳書の2
A/1502-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計		式	1			

- 47 -

(090032-0)

連絡工2,3(A-2)
第25号内訳書
A/1503-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	34	569	19,346	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ケー型 山積0.13m3排#*2次	m3	17.7	2,971	52,586	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	31.2	3,368	105,081	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	0.7	4,378	3,064	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.7	4,660	3,262	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	4.1	4,660	19,106	第27号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH ケー型 山積0.13m3排#*2次	m3	10.4	9,266	96,366	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH ケー型 山積0.13m3排#*2次	m3	3.2	8,891	28,451	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2	14	1,076	15,064	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	14	2,526	35,364	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ケー型山積0.13m3排#*2次	m2	14	527	7,378	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
合計		式	1			

- 48 -

(090032-0)

連絡工2,3(A-2)
第26号内訳書の1
AZ1504-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工		m	20	8	160	第1号代価表, SKD2204//1
管撤去工	φ100 DIP	m	15	1,047	15,705	第51号代価表, SKF2021//2
管撤去工	φ150 DIP	m	5	1,264	6,320	第98号代価表, SKF2021//3
仕切弁設置工	φ100	基	2	13,440	26,880	第99号代価表, SKF2071//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	20	1,291	25,820	第52号代価表, SS0110//2 令和3必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	5	2,216	11,080	第5号代価表, SS0165//6 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	8	2,216	17,728	第6号代価表, SS0165//7 令和3必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	6	3,547	21,282	第7号代価表, SS0165//8 令和3必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ100 クレピンねじ式	口	5	1,843	9,215	第11号代価表, SS0175//2 令和3必携第1編2-3-10
ポリエチレンテープ被覆工	100mm 粘着テープ	m	20	420	8,400	第53号代価表, SS0200//2 令和3必携第1編2-3-13
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	20	25	500	第54号代価表, SS0770//2 令和3必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	20	86	1,720	第15号代価表, SS0780//1 令和3必携第1編2-3-16

- 49 -

(090032-0)

連絡工2,3(A-2)
第26号内訳書の2
AZ1504-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	6	12,450	74,700	第16号代価表, SZ0420//3 令和3必携第1編2-8-3
鋳鉄管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	1	8,720	8,720	第100号代価表, SZ0420//4 令和3必携第1編2-8-3
仕切弁撤去工	φ100	基	1	3,040	3,040	第55号代価表, SKF2081//1
仕切弁撤去工	φ150	基	1	3,929	3,929	第101号代価表, SKF2081//4
仕切弁きょう撤去工		箇所	2	778	1,556	第56号代価表, SKF2094//1
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	2	26,870	53,740	第19号代価表, SKD2160//1
水替工(断水連絡用)	φ50	日	2	3,290	6,580	第21号代価表, SKD1111//1
広報用各戸ビラ		枚	14	36	504	第22号代価表, SKD2220//1
合 計		式	1			

- 50 -

(090032-0)

公道内給水管接続替工(A-2)
第27号内訳書
A0001-0000-37

材料費 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓(防食7t6A、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×20 CIP、ACP、SP用	個	10	13,970	139,700	L001151 局独自
サドル付分水栓(防食7t6A、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×25 CIP、ACP、SP用	個	1	15,520	15,520	L001152 局独自
サドル付分水栓(防食7t6A、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ150×50 CIP用	個	1	40,290	40,290	L001155 局独自
合 計		式	1			

- 51 -

(090032-0)

公道内給水管接続替工(A-2)
第28号内訳書の1
A21603-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	73	569	41,537	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸｰﾌﾟ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	14.3	2,971	42,485	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	23	3,368	77,464	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.9	4,660	4,194	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	5.5	4,660	25,630	第27号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm(昼間) 小型BH ｸｰﾌﾟ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	6	9,266	55,596	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH ｸｰﾌﾟ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.8	8,891	24,894	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	m2	18	1,076	19,368	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度ﾌﾟﾗｽﾄ(13) 濔青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	18	2,526	45,468	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=4.7km AS塊 DID区域内	m3	0.9	4,378	3,940	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸｰﾌﾟ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	18	527	9,486	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ2t車 L=10km 土砂 DID区域内	m3	0.04	5,510	220	第37号代価表, SS1030//1 令和3必携第2編1-1-6

- 52 -

公道内給水管接続替工(A-2) 第28号内訳書の2 AZ1603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車	m3	0.04	9,900	396	第38号代価表, SX1020//2
合 計		式	1			

公道内給水管接続替工(A-2) 第29号内訳書 A0001-0000-38		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	2	35,930	71,860	第102号代価表, SKF2111//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	5	41,980	209,900	第103号代価表, SKF2115//3
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1	91,500	91,500	第68号代価表, SKF2119//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=7m DIP、SUS用	箇所	3	50,880	152,640	第104号代価表, S0001//9(特)
給水管接続替工	φ25 PEP L=7m DIP、SUS用	箇所	1	106,100	106,100	第105号代価表, S0001//10(特)
給水管接続替調整工		件	12	2,832	33,984	第66号代価表, SKD2210//1
合 計		式	1			

(090032-0)

宅地内給水管接続替工 (A-2) 第31号内訳書 A0001-0000-41		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メー移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	4	76,220	304,880	第78号代価表, SKF2131//1
メー移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	4	74,350	297,400	第79号代価表, SKF2131//2
メー移設工	φ25 SUS316 土工別途計上	箇所	1	96,410	96,410	第107号代価表, SKF2131//3
合 計		式	1			

- 57 -

(090032-0)

管撤去工 (A-2) 第32号内訳書 A21703-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ掘削積込	小型BH 7型 山積0.13m3排0'22次	m3	24.5	2,971	72,789	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンクトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	49	3,368	165,032	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm (昼間) 小型BH 7型 山積0.13m3排0'22次	m3	24.5	9,266	227,017	第35号代価表, SZ1010//2 令和3必携第2編1-1-2
合 計		式	1			

- 58 -

(090032-0)

管撤去工(A-2)
第33号内訳書
AZ1704-0000-02

管工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
管撤去工	φ100 DIP	m	179	1,047	187,413	第51号代価表, SKF2021//2	
仕切弁撤去工	φ100	基	3	3,040	9,120	第55号代価表, SKF2081//1	
仕切弁きょう撤去工		箇所	3	778	2,334	第56号代価表, SKF2094//1	
合 計		式	1				

(090032-0)

路面復旧工(A-2)
第34号内訳書の1
A0001-0000-39

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	282	569	149,078	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1	
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 BH クローラ山積0.45m3排ガス1次	m2	318	495	157,410	第108号代価表, SS1040//5 令和3必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	47.7	1,739	82,950	第109号代価表, SS1030//9 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	47.7	4,660	222,282	第26号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.45m3排ガス1次	m3	58.4	1,923	112,303	第82号代価表, SS1000//3 令和3必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込1次0.45m3、ダンプトラック10t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	58.4	1,338	78,139	第83号代価表, SS1030//18 令和3必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	58.4	4,660	272,144	第27号代価表, SX1010//1	
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クワシヤラ RC-40	m2	26	283	7,358	第84号代価表, SZ1060//1 令和3必携第2編1-1-5	
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワシヤラ RC-40	m2	292	621	181,332	第110号代価表, SZ1050//8 令和3必携第2編1-1-4	
舗装工(人力施工)	再生遊青安定処理材(40) プライコート 仕上厚10cm 車道及び路肩	m2・1層	318	4,352	1,383,936	第85号代価表, S0001//11(特)	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 遊青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	318	2,526	803,268	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8	
切削カーブレイ(車道部・路肩部)	即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm タックコート 密粒度7スコン(13)	m2	1,282	2,634	3,324,108	第89号代価表, SY1770//7 7cm以下 令和3県土木IV-3-④-7	

(090032-0)

路面復旧工 (A-2)
第34号内訳書の2
A0001-0000-39

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急運搬(路面切削)	DID有り 5.0km以下	m3	63.1	1,318	83,165	第90号代価表, SP1D020//2 令和3県土木IV-3-①-1
廃材処理料(東部地区)	AS破、夜間	m3	63.1	5,400	340,740	第91号代価表, SX1000//3
合 計		式	1			

(090032-0)

交通管理工 (A)
第35号内訳書
A0001-0000-44

交通管理工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	320			R4450 県単価・R0804
交通誘導警備員B	夜間	人	12			R4450 県単価・R0804
合 計		式	1			

(090032-0)

消火栓設置撤去工(B)
第36号内訳書
AZ3002-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ75 内外面粉体塗装	基	2	110,800	221,600	H301075 局独自
補修弁(弁4弁 2種 RF形-G形 浅埋用)	JWWA B 126 φ75 L=100mm 弁式 内外面粉体塗装	基	2	82,280	164,560	H401075 局独自
消火栓用鉄ぶた(ツツボ用)接合部品含む	JWWA B132 600(横須賀型)	組	2	102,600	205,200	HW11020 局独自
消火栓用レジンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600(2タイプ合計)	組	2	97,290	194,580	HW14010 局独自
合 計		式	1			

- 63 -

(090032-0)

消火栓設置撤去工(B)
第37号内訳書
AZ3003-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切所 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	14	569	7,966	第42号代価表, SP1D210//1 令和3県土木IV-3-③-1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ケ-7型 山積0.13m3排積2次	m3	9.4	2,971	27,927	第31号代価表, SS1000//1 令和3必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km 土砂 DID区域内	m3	16.8	3,368	56,582	第32号代価表, SS1030//6 令和3必携第2編1-1-6
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.7km As塊 DID区域内	m3	0.3	4,378	1,313	第33号代価表, SS1030//7 令和3必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	0.3	4,660	1,398	第26号代価表, SX1000//1
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.9	4,660	8,854	第27号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm(昼間) 小型BH ケ-7型 山積0.13m3排積2次	m3	7.5	8,891	66,682	第36号代価表, SZ1010//1 令和3必携第2編1-1-2
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6	2,526	15,156	第28号代価表, SZ1070//1 令和3必携第2編1-1-8
下層路盤工	仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生マッシュラン RC-40	m2	6	1,076	6,456	第43号代価表, SZ1050//4 令和3必携第2編1-1-4
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ケ-7型山積0.13m3排積2次	m2	6	527	3,162	第34号代価表, SS1040//1 令和3必携第2編1-1-3
合 計		式	1			

- 64 -

(090032-0)

消火栓設置撤去工(B)
第38号内訳書
AZ3004-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 (複合)	機械/単口 土被り1.2m未満	箇所	2	17,890	35,780	第111号代価表,SKF2102//2
消火栓撤去工 機械	単口 副弁無	箇所	2	7,676	15,352	第112号代価表,SKF2106//3
合 計		式	1			

(090032-0)

第39号内訳書
A0001-0000-04

通水洗管工 1式当り内訳書

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水洗管工	φ150以下 水圧1kg	m	323	154	49,742	第212号代価表,SKD2181//1
合 計		式	1			

(090032-0)

第40号内訳書 A0001-0000-27		運搬費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2	62,500	125,000	第213号代価表, SD9110//1 令和3県土木1-2-②-13	
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	2	62,500	125,000	第213号代価表, SD9110//1 令和3県土木1-2-②-13	
合 計		式	1				

(090032-0)

第41号内訳書 A0001-0000-28		スクラップ評価額 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ費	鋼鉄管類(ライニング有)	kg	9,545	-11	-104,995	TSS1010 局独自	
スクラップ費	鋼鉄管類(ライニング無)	kg	1,134	-13	-14,742	TSS1020 局独自	
スクラップ費	鋼管類	kg	79	-14	-1,106	TSS1110 局独自	
合 計		式	1				