

				課長	係長等	検算	設計

令和 04 年度 設計積算書表紙 (当初)							
設計書番号	年度 04	課・事業所 0166	班 30	連番 z004	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事業所名	横須賀市建設部						
(工事・業務)名	令和4年度野比地区突堤ブロック製作工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市久里浜8丁目地内						
(河川・路線・区域)名	横須賀港(野比地区)						
単価採用地区名	横須賀						
事業区分							
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	170 日間						
設計金額	(円)						
	28,061,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	03 港湾海岸施設整備費
節	14 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	する	
	区 分 1	補助
	区 分 2	単費
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	28,061,000					
工事価格	25,510,000					
消費税等相当額	2,551,000					

最低制限価格 25,892,460円
 (税抜 23,538,600円)

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<合併金額情報>

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	11,230,039				
工事価格	10,209,127				
消費税等相当額	1,020,912				
単費					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額	16,830,961				
工事価格	15,300,873				
消費税等相当額	1,530,088				

令和 04 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	【港湾】 海岸工事
	施工地域・工事場所区分	【港湾】 重要港湾・地方港湾 (1)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事费率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設费率補正	0.00%
	現場管理费率補正	0.00%
	一般管理费率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和03年度 適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和04年4月1日基準
	係数ランク	ランク 1

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
突堤			1	式		15,018,240	
消波工			1	式		15,018,240	
消波ブロック工 (補)			1	式		5,990,320	第 0001 号 内訳書
消波ブロック工 (単)			1	式		9,027,920	第 0002 号 内訳書
直接工事費計			1	式		15,018,240	
共通仮設費計			1	式		1,867,400	
技術管理費			1	式		37,400	第 0940 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		1,830,000	【千円止】
純工事費			1	式		16,885,640	
現場管理費			1	式		4,505,000	【千円止】
工事原価			1	式		21,390,640	
一般管理費等			1	式		4,128,393	

第0001号 内訳書
消波ブロック工 (補)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 消波ブロック製作					第0001号下内
	1	式	5,990,320	5,990,320	
合 計				5,990,320	

合1

第0002号 内訳書
消波ブロック工 (単)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 消波ブロック製作					第0002号下内
	1	式	9,027,920	9,027,920	
合 計				9,027,920	

合2

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 技術管理					第0003号下内
	1	式	37,400	37,400	
合 計				37,400	

合1

第0001号 下位内訳書
AMA0140 消波ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0404

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG108011) 異形ブロック製作					
J01=4.968 t, J02=鋼製型枠(異形ブロック10t未満), J03=12.08 m ² , J04=一般養生を行う, J05=2.16 m ³ , J06=標準(油圧伸縮シブ型)25t吊, J07=ラフレシブ(油圧伸縮シブ型)35t吊, J08=0 kg, J10=kg, J12=kg, J14=kg, J16=kg, J18=kg, J20=H<2m(全形型)	95	個	63,056	5,990,320	
合 計				5,990,320	
	1	式	当り	5,990,320	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0150 消波ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0404

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG108011) 異形ブロック製作					
J01=2.999 t, J02=鋼製型枠(異形ブロック10t未満), J03=8.63 m ² , J04=一般養生を行う, J05=1.304 m ³ , J06=標準(油圧伸縮シブ型)25t吊, J07=ラフレシブ(油圧伸縮シブ型)35t吊, J08=0 kg, J10=kg, J12=kg, J14=kg, J16=kg, J18=kg, J20=H<2m(全形型)	220	個	41,036	9,027,920	
合 計				9,027,920	
	1	式	当り	9,027,920	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0200 技術管理

1 式 当り
適用年版 T0404

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0090) 施工実態調査 モックアップ調査 ブロック製作工					
	1	工種	37,400	37,400	
合 計				37,400	
	1	式	当り	37,400	円/式