

現場説明書

1 工 事 名 令和4年度野比地区突堤築造工事
2 監 督 員 建設部 港湾整備課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第2年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第3年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 ~~要提出(契約締結後7日以内)~~
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
~~提出不要~~
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 あり ~~なし~~
- イ 貸 与 品 ~~あり~~ なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 ~~あり~~ なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 ~~あり~~ なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に更新データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に参加せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

特記仕様書

1 工事件名

令和4年度野比地区突堤築造工事

2 工事概要

突堤	1式	
床掘工	1式	
整地		A=195m ²
床掘		V=60m ³
本体工	1式(L=50.0m)	
水中コンクリート工		V=533m ³
上部工	1式(L=50.0m)	
上部コンクリート工		V=255m ³
仮設鋼矢板工	1式(L=107.6m)	
鋼矢板圧入		N=269枚
鋼矢板引抜		N=269枚
仮設道路工	1式(L=74.5m)	
袋詰玉石据付		N=9個
覆土		V=141m ³
盛土		V=106m ³
仮舗装工		A=80m ²

3 施工場所

横須賀市野比5丁目7番地先

4 工期(日間)

自 令和 年 月 日
至 令和 5年 3月 15日

5 工事仕様

本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾工事共通仕様書(社団法人 日本港湾協会発行)」及び「神奈川県土木工事共通仕様書」によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読み替えて使用する。

ただし、使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。

なお、特記仕様書を最優先するものとする。

6 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立会いの上、港湾整備課の実施する下検査を受けなければならない。

7 工事基準面について

本工事の工事基準面は、東京湾平均海面-1.020mとする。

8 許可申請書について

工事施工上必要な官公署、その他機関に対する手続き及び交渉等は、本市が折衝にあたる必要があると認める以外は、請負者が連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する周知を行うこと。

9 工事コストの表示について

当初請負金額1,000万円以上の工事においては、工事標示看板に工事費として当初請負金額(万円単位)を表示すること。ただし、変更契約時に看板の工事費表示を変更する必要はない。記載例「工事費1億2,500万円」

10 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、日本港湾協会発行の「港湾工事共通仕様書（最新版）」及び神奈川県発行の「土木工事施工管理基準（最新版）」によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。ただし、使用材料等の基準が改正されたときは、新基準に基づくものとする。

11 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

12 無石綿（アスベスト）化への対応

本工事で使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

13 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）を代替型枠材料（鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等）へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用量を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選定にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。
- (2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。
また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

14 残土処分について

- (1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- (2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- (3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。
- (4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

15 建設リサイクル法について

平成 14 年 5 月 30 日施行「建設リサイクル法」に基づき、必要な書類を工事主管課に提出すること。ただし、請負金額が 500 万円未満の場合は、不要とする。

16 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

17 しゅん工図について

- (1) A 3 判しゅん工図（しゅん工書類に添付）
 - (2) しゅん工図面を CD に記録し提出すること。
- なお、CD への記録は(1)の図面を原寸のまま 400dpi でスキャンし、PDF 形式にて記録すること。また CD 表面には「施工年度」、「工事名称」、「請負者名」、「監督員名」を記入すること。詳細は監督員の指示に従うこと。

18 工事写真帳について

- (1) 撮影の仕様については、デジタル写真（カラー）とする。
なお、有効画素数を 100 万画素程度とし、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定すること。

- (2) 工事写真帳は、(A4縦3段)を使用する。
なお、2冊以上になる場合には、(2の1)、(2の2)と明記すること。
また、表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入し社印を押印し、背表紙をつけること。
- (3) 工事写真帳とともに、電子データ「CD」を提出すること。
なお、CDのラベル表記については、工事写真帳の表紙と同様にすること。
ただし、背表紙は不要とする。
- (4) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

19 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表(令和2年4月改定)を参照し作成すること。

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員の指示によるものとする。

20 施工実態調査について

本工事で実施する下記工種について施工実態を把握したく、作業完了後、提示した入力の手引きに従い調査票に実績を入力したものを印刷し、しゅん工書類に添付すること。

併せて電子媒体（CD等）で提出すること。詳細調査がある場合は、施工計画書「PDF形式」、施工写真「JPEG形式」（施工状況の分かるもの数枚）も電子媒体（CD等）で提出すること。

なお電子媒体については提出前に監督員に相談すること。

番号	調査票工種名	モニタリング調査対象となる工種	詳細調査対象工種	本工事対象工種
1	浚渫・埋立工	浚渫、床掘、埋立および土取等のポンプ浚渫、グラブ浚渫	バックホウ 浚渫工	
2	排砂管設備工	浚渫土砂等の排送に伴う排砂管設備の施工	—	
3	土捨工	浚渫、床掘、埋立および土取土砂の土運船運搬	—	
4	揚土工	浚渫土砂等の空気圧送船、バージアンローダ船およびリクレマ船等による揚土	—	
5	海上地盤改良工	海上で行う港湾・海岸構造物の基礎地盤の改良	—	
6	石材等投入均し工	・防砂目地板及び吸出し防止の施工 ・置換砂、敷砂、差異化土砂、盛砂の土砂の投入・均しの施工 ・捨石、被覆石及び裏込石の石材均しの施工 ・捨石、被覆石及び裏込石の石材均しの施工	機械均し工	
7	洗掘防止工	基礎工、消波工底面等に洗掘防止で敷設するアスファルトマット、帆布および合成樹脂マットで敷設する帆布	—	
8	ケーソン製作工	ケーソン製作台船製作、陸上製作及び海上打継等のケーソン製作	—	
9	ケーソン据付工	ケーソンの進水、仮置及び据付（中詰材、止水板および上蓋の施工含む）	—	
10	ブロック製作工	各種本体ブロック、各種プレキャストブロック（蓋コンクリート等）、異形ブロックの製作	—	
11	ブロック据付撤去工	各種本体ブロック、各種プレキャストブロック（蓋コンクリート等）、異形ブロックの運搬据付及び撤去	—	
12	矢板等打設引抜工	・鋼矢板、鋼管矢板、H形鋼及び鋼管杭の打設・引抜 ・上記に伴う水中先行掘削及び導材の施工	—	○
13	控工	控え工（腹起、タイ材）の施工	—	
14	コンクリート構造物工	本体、蓋、上部および控頂部等の場所（現場）打ちコンクリートの施工	海上コンクリート 打設工	○
15	付属工等	車止め、縁金物の取替	—	
16	舗装工	係留施設・荷役施設等におけるコンクリート並びにアスファルト舗装工事の施工	—	

21 その他

- (1) 本仕様書及び本仕様書に記載無き事項で疑義が生じた場合は、監督員と協議の上決定すること。
- (2) 本工事に使用する剥離剤は、水溶性のものを使用すること。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10) など
	砕石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³

埋戻し 20 m³ (締めm³)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20 m³/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³

処分 78 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置き場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
■ 工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等） <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
■ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input checked="" type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■ 周辺環境関係 （公害、排水等）	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input checked="" type="checkbox"/> 事業損失防止関係
■ 安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■ 工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input checked="" type="checkbox"/> 一般道路の占用
■ 仮設備関係	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設物（仮土留、足場等）の他の工事への転用若しくは兼用 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
■ 建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
<input type="checkbox"/> 薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
<input type="checkbox"/> 工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■ その他	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input checked="" type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示

■工程関係

1. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)

本工事期間中の令和4年9月中旬から 10 月末頃においては、地先漁業(ボラ漁)の関係により海上施工が実施できないため、工程について考慮すること。
なお、事前測量の時期は、地先漁業(ボラ漁)前までに可能な範囲で実施すること。

2. 関係機関等との協議の未成立

病院関係者との協議について
工事概要(計画工程表、作業エリア、作業時間、安全対策、騒音・振動対策、工事関係者リスト等)の説明資料を作成すること。
また、仮設搬入路については、土地使用承諾書を病院側と取り交わし、前工事において、病院関係者と立会いの上、現状確認を実施し、またこれに伴う状況写真撮影、スケッチ等による既存構造物現況調査書を作成している。
前工事会社と調査報告書や損傷状況等について引継ぎ協議を実施し、監督員・前工事現場代理人とともに、病院関係者と現況状況について報告するため、同行すること。

3. 関係機関等との協議条件による影響

(1) 施工にあたり横須賀市東部漁業協同組合及び近接施設管理者と事前に協議すること。
(2) 流用土搬出の施工にあたり、三浦市上宮田漁業協同組合と事前に調整すること。

■用地関係

4. 工事用地等の使用終了後における復旧内容

盛土材に使用する流用土は、北下浦漁港上宮田地区内の砂を使用するため、砂山の復旧については三浦市上宮田漁業協同組合と協議すること。

■周辺環境関係

5. 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策

工事箇所には、病院があるため施工全般において使用する建設機械は、低騒音、低振動建設機械に認定された機種によるものとする。
隣接病院に保育所があり、12時30分から15時の間は、児童がお昼寝する時間となっているため、極力大きな音が出る作業については、この時間帯を避けるなど、騒音・振動に対する配慮に努めること。
これにより難しい場合は、監督員と別途協議すること。

6. 濁水、湧水等の処理対策

荒天時の越波対策による隣接病院内への流入対策準備として、小型土のう(N=80 個)を製作済である。
設置が必要な場合は、設置位置について病院関係者と協議し、監督員に報告すること

7. 事業損失防止関係

汚濁防止膜について

鋼矢板打込み時、引抜き時及び本体コンクリート打設時は連続フロート式汚濁防止膜を使用し、汚濁防止に努めるものとする。

(汚濁防止膜：#300、鉛直方向1m、カーテン生地引張強度1,000～2,000N/3cm)

なお、汚濁防止膜の構造等については、事前に監督員の承諾を得るものとする。

■安全対策関係

8. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。

なお、建設資機材搬出入時、残土運搬、仮設材設置、コンクリート打設時等の作業の際に交通誘導員 A 2人・日(2日間)、交通誘導員 B 3人・日(25日間)を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議すること。

■工事用道路関係

9. 仮設道路の設置

工事に使用する搬入路(幅=6.0～7.0m)を別紙図面 17 枚の内3の位置に設けるものとし、覆土(C-40)に際しては防砂シートを敷設し、上部には敷鉄板の敷設を行うこと。

また、製作炭である小型土のう 365 個を防砂シート固定等に使用すること。

なお、この仮設道路は消波ブロックの据付完了まで引き続き使用するため、監督員と引継手続きを行うこと。

10. 一般道路の占用

支給品及び盛土材等の運搬は、県道 212 号(久里浜港・上宮田漁港)からとなるため、事前に所轄警察署と協議し、使用許可申請の手続きを行うこと。

■仮設備関係

11. 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用

(1) 敷鉄板について

仮設道路工(L=74.5m)に係る敷鉄板を 46 枚見込んでいるが、設置した敷鉄板は、後工事にて引き続き使用するため、監督員と引継手続きを実施すること。

なお、敷鉄板賃料については、151 日間を見込んでいるが、工期の延期等により賃料日数の変更が生じた場合は、別途協議すること。

(2) 鋼矢板について

仮設鋼矢板工(L=107.6m)に係る、鋼矢板賃料については、120 日間を見込んでいるが、工期の延期等により賃料日数の変更が生じた場合は、別途協議すること。

12. 仮設備の構造及び施工方法の指定

鋼矢板の打込み方法は油圧式圧入工法(クラッシュパイラー)とし、車両系クレーンが作業不可能な範囲については、ノンステージ工法による油圧式圧入工法(クラッシュパイラー)とする。

なお、現地の状況（土地利用、地質、環境）によりこれにより難しい場合は、別途工法について監督員と協議すること。

13. 仮設備の設計条件の指定

仮設鋼矢板工を施工する天端高は TP+2.6m(2.7m区間あり)とする。
土質条件については、過年度に実施した土質調査業務報告書により、設計N値 170 とする。

■建設副産物関係

14. 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件

別添特記仕様書「残土処分について」参照

15. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化

本工事においては下記のとおり、再生材を使用するものとする。

資材名	規格	用途
再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤
再生加熱 As 混合物	再生密粒度 As 混合物(13)	表層

なお、使用に際し品質が適正なものであるか事前に確認すること。

■その他

16. 工事用資機材の保管及び仮置き

使用資機材の保管場所は工事箇所付近とするが、詳細については監督員の指示によるものとする。

17. 支給材料及び貸与品

(1) 支給品：流用土（砂）

場 所：北下浦漁港上宮田地区内(三浦市南下浦上宮田 529 番地先)

時 期：支給品要求書の提出後

(2) 支給品：袋詰玉石(4 t 型) 9 個

場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 17 番地先

時 期：支給品要求書の提出後

(3) 支給品：石材 [C-40] 170m³

場 所：横須賀市長瀬 3 丁目 11 番地先

時 期：支給品要求書の提出後

(4) 支給品：不織布 605m²

場 所：横須賀市新港町 12 番地先

時 期：支給品要求書の提出後

(2)、(3)、(4)については、別添発注図 17 枚の内 16 のとおり。

積算諸条件調書に係る追加事項

※次の1～11該当する場合は考慮すること

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ(各部局の工事積算情報)」の「市独自単価一覧表」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。 <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 港湾・漁港工事積算基準コード対応について

港湾請負工事積算基準を適用している場合は、独自のコードを使用している。
出典などを記載した対応表を港湾担当部のホームページで公開している。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6630/minato/kensetu/kouwan_tanka.html

3 単価表コードについて

設計積算書の各単価表コードは、以下のとおりである。
港湾請負工事積算基準適用：DH…、DHG…、DHT…、CH…
神奈川県土木工事標準積算基準書適用：WB…、CB…、WK…、D…、CD…
下水道用設計標準歩掛表適用：DKG…、DKK…

なお、神奈川県土木工事標準積算基準書を使用する場合は、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用している。

4 市場単価の端数処理について

市場単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。
なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

5 土砂検定費について

単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象となりません。

6 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

7 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

8 仮設材質料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合には、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

9 コンクリート単価について

生コンクリート「18-8(高炉)、水セメント比65%以下」の規格を満足させるには、横須賀市生コンクリート協同組合各社において、「21-8(高炉)、水セメント比指定なし」となるため、積算では、「21-8(高炉)、水セメント比指定なし」の単価を計上している。

10 基準書等の適用について

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 港湾請負工事積算基準 | 令和4年度版 |
| (2) 漁港漁場関係工事積算基準 | 令和4年度版 |
| (3) 土木工事標準積算基準書(土木工事編Ⅰ,Ⅱ) | 令和4年7月1日版 |
| (4) 積算参考資料(土木工事編) | 令和4年7月1日版 |
| (5) 土木工事標準積算基準(電気・機械編) | 令和4年7月1日版 |
| (6) 下水道用設計標準歩掛表 | 令和4年度版 |
| (7) 船舶および機械器具等の損料算定基準 | 令和4年度版 |
| (8) 建設機械等損料表 | 令和4年度版 |

積算諸条件調書に係る追加事項

※次の1～11該当する場合は考慮すること

1.1 積算補足事項

登録単価 TJ0160 水中コンクリート差額計上(ダウン分)及び TJ0170 水中コンクリート差額計上(アップ分)については、以下のとおりである。

本単価は、各々、設計と補助対象となる構造等を比較したときの差額であり、補助の対象とならない構造等の施工単価を補助から減額し、単独に増額したものである。

なお、設計金額の総額には影響しない。

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
設 計 書 番 号	年度 04
事 業 所 名	横須賀市建設部
(工 事 ・ 業 務) 名	令和4年度野比地区突堤築造工事
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市野比5丁目7番地先
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	横須賀港 (野比地区)
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	
工 期	令和 05 年 03 月 15 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	
(起 工 ・ 変 更) 理 由	

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	04 港湾費
目	03 港湾海岸施設整備費
節	14 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	する	
	区 分 1	補助
	区 分 2	単独
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 04 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<合併金額情報>

補助

	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					
単独					
	当初官積算額	当初請負額または 前回変更請負額(a)	今回変更請負額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和 04 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	【港湾】海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	【港湾】重要港湾・地方港湾(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場(港湾)工事積算基準書 適用年版	令和04年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和04年7月1日基準		
	係数ランク	ランク 1		
	週休割増補正区分	補正しない		
	海上輸送補正	1.00		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A	4	人	
	交通誘導警備員B	75	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
突堤			1	式			
海上地盤改良工			1	式			
床掘工【補】			1	式			第 0001 号 内訳書
本体工 [場所打式]			1	式			
水中コンクリート工【補】			1	式			第 0002 号 内訳書
上部工			1	式			
上部コンクリート工【補】			1	式			第 0003 号 内訳書
埋戻しコンクリート工			1	式			
埋戻しコンクリート工【補】			1	式			第 0004 号 内訳書
仮設工			1	式			
仮設鋼矢板工【補】			1	式			第 0005 号 内訳書
仮設道路工【補】			1	式			第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設道路工【単】							第 0007 号 内訳書
			1	式			
その他							
			1	式			
差額計上【補】							第 0008 号 内訳書
			1	式			
差額計上【単】							第 0009 号 内訳書
			1	式			
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
運搬費							第 0910 号 内訳書
			1	式			
事業損失防止施設費							第 0925 号 内訳書
			1	式			
安全費							第 0930 号 内訳書
			1	式			
技術管理費							第 0940 号 内訳書
			1	式			
共通仮設費（率分）							【千円止】
			1	式			
純工事費							
			1	式			
現場管理費							【千円止】
			1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
床掘工【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0010) 砕岩床掘	1	式			第0001号下内	合1
合 計						

第0002号 内訳書
水中コンクリート工【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0020) 足場	1	式			第0002号下内	合1
(AMA0030) 型枠	1	式			第0003号下内	
(AMA0040) 漏えい防止	1	式			第0004号下内	合1
(AMA0050) 水中コンクリート	1	式			第0005号下内	
合 計						

第0003号 内訳書
上部コンクリート工【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0060) 支保	1	式			第0006号下内	合1
(AMA0070) 型枠	1	式			第0007号下内	合1
(AMA0080) 伸縮目地	1	式			第0008号下内	合1
(AMA0090) コンクリート	1	式			第0009号下内	合1
合 計						

第0004号 内訳書
埋戻しコンクリート工【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0130) 埋戻しコンクリート	1	式			第0010号下内	合1
合 計						

第0005号 内訳書
仮設鋼矢板工【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0100) 仮設鋼矢板・H形鋼杭	1	式			第0011号下内	合1
合 計						

第0006号 内訳書
仮設道路工【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0110) 袋詰玉石据付	1	式			第0012号下内	合1
(AMA0140) 覆土	1	式			第0013号下内	合1
(AMA0150) 敷鉄板設置	1	式			第0014号下内	合1
(AMA0160) 盛土	1	式			第0015号下内	合1
(AMA0170) 仮舗装	1	式			第0016号下内	合1
合 計						

第0007号 内訳書
仮設道路工【単】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0120) 支給品運搬	1	式			第0017号下内	合2
合 計						

第0008号 内訳書
差額計上【補】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
(AMA0230) 差額計上	1	式			第0018号下内 ※控除分	合1
合 計						

第0009号 内訳書
差額計上【単】

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 差額計上	1	式			第0019号下内
合 計					

合2

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 建設機械器具等運搬	1	式			第0020号下内
(AMA0190) 仮設材等運搬	1	式			第0021号下内
合 計					

第0925号 内訳書
事業損失防止施設費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 水質汚濁防止膜	1	式			第0022号下内
合 計					

第0930号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 安全対策	1	式			第0023号下内
合 計					

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 技術管理					第0024号下内
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 砕岩床掘

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 整地 人力施工	195	m2			第0001号単価表
(SJ0020) 床掘 人力(ダイバー)施工 積込含む	60	m3			第0002号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準, J02=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=11.0km以下	60	m3			第0003号単価表
(UZA000350) 建設発生土処分費(確認処分) 10t車 (昼間:地山)	60	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 足場

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143180) 鋼製枠組足場架払 J01=陸上クレーン, J02=ラフテレンクレーン, J03=(油圧伸縮ジブ型)16t吊	61	m2			第0004号単価表
(SJ0030) 足場架払 水中人力(ダイバー)施工	193	m2			第0006号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 型枠

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143010) 鋼製型枠組立組外					第0007号単価表
J01=陸上施工, J02=2 回, J03=61.21 m2, J04=61.21 m2, J05=0.45 m2/枚, J06=ラフ テレシクレシ, J07=(油圧伸縮シ ブ型)16t吊, J13=有り	61	m2			
(SJ0040) 鋼製型枠組立・組外 水中人力(ダイバー)施工					第0009号単価表
	277	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 漏えい防止

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143020) 漏えい防止シート敷設					第0010号単価表
	125	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 水中コンクリート

1 式 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143070) 水中Co打設(ポンプ車直接打設)					第0011号単価表
J01=100m3以上	533	m3			
(SJ0050) 打継目補強材設置					第0013号単価表
	49	本			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0060 支保

1 式 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106010) 支保組立組外(重力式)					第0014号単価表
J01=陸上	103	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0070 型枠

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106120) 鋼製型枠組立組外(重力式)					第0015号単価表
J01=陸上, J02=ラフエレ-ンクレーン, J03=(油圧伸縮シブ型)16t吊	48	m2			
(SJ0060) 鋼製型枠組立・組外 人力施工					第0016号単価表
	75	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0080 伸縮目地

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106180) 伸縮目地					第0017号単価表
J01=発泡体系	26	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 コンクリート

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH106190) コンクリート打設					第0018号単価表
J01=ポンプ車打設, J02=無筋, J03=50m3以上(標準)	255	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
 AMA0130 埋戻しコンクリート

1 式 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH143070) 水中Co打設(ポンプ車直接打設)					第0019号単価表
J01=50m3未満	26	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0100 仮設鋼矢板・H形鋼杭

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB251390) 鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)					第0020号単価表
J01=100<Nmax≤180, J02=III型, J03=6m以下	124	枚			
(SJ0070) 鋼矢板圧入 ノンステーゾ					第0023号単価表
	145	枚			
(WB251370) 鋼矢板引抜き					第0027号単価表
J01=陸上, J02=III型, J03=6m以下	124	枚			
(SJ0080) 鋼矢板引抜き ノンステーゾ					第0030号単価表
	145	枚			
(WB251380) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					第0031号単価表
J01=圧入(50<Nmax≤600), J02=III型, J03=陸上	1	回			
(WB251380) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					第0032号単価表
J01=引抜き, J02=III型, J03=陸上	1	回			
(SJ0110) クランブ クレーン 設置・撤去					第0033号単価表
	2	回			
(SJ0120) ユニットランナー取付・取外し					第0034号単価表
	2	回			
(SJ0090) 輸送用レール設置・撤去					第0035号単価表
	24	m			
(WB250040) 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)					第0036号単価表
J01=撤去部分スクラップ長以上, J03=鋼矢板III型, J04=120 日, J05=1 回, J06=9100 円, J07=有	108.8	t			
(WB250040) 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)					第0037号単価表
J01=撤去部分スクラップ長以上, J03=鋼矢板II型, J04=120 日, J05=1 回, J06=9100 円, J07=有	0.5	t			II型(レール用)
合 計					

第0011号 下位内訳書
AMA0100 仮設鋼矢板・H形鋼杭

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0110 袋詰玉石据付

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH108050) ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	9	個			第0038号単価表
J01=据付(乱積), J02=4 t/個, J03=標準, J04=ラフレックレン, J05=(油圧伸縮ジブ型)25t吊, J07=ラフレックレン, J08=(油圧伸縮ジブ型)25t吊, J10=標準, J11=トラック, J12=11t積, J14=2 個, J15=1.2 km, J16=h/日, J17=玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)					
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0140 覆土

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 防砂シート敷設	568	m2			第0041号単価表
(CB210610) 整地	141	m3			第0042号単価表
J01=敷均し(ル-ズ), J02=標準(10,000m3未満), J03=無し					
合 計					
	1	式			円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0150 敷鉄板設置

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去					第0043号単価表
J01=設置	418	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0045号単価表
J01=22×1, 524×6, 096, J02=供用日 数91～180日, J03=151 日, J04=無, J05=無, J06=t/枚	46	枚			
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0160 盛土

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0046号単価表
J01=土砂, J02=土量50, 000m3未満	106	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0047号単価表
J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平 積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J06=6.0km以下	106	m3			
(CB210510) 路体(築堤)盛土					第0048号単価表
J01=2.5m以上4.0m未満	106	m3			
(CB224720) 吸出し防止材設置					第0049号単価表
	32	m2			法面保護シート
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0170 仮舗装

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0050号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュ ン RC-40, J04=全ての費用	80	m2			
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0051号単価表
J01=1.4m以上3.0m以 下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密 粒度アスコン(13), J06=無し, J07=全ての費用	80	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0120 支給品運搬

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 新港→現場 現場発生産品・支給品運搬					第0052号単価表
J01=クレーン装置付2t積2t吊, J02=14.0km以 下, J03=0.2t超0.3t以下	1	回			防砂シート
(CB210020) 積込(ルース)					第0046号単価表
J01=土砂, J02=土量50,000m3未満	141	m3			C-40
(CB210110) 長瀬→現場 土砂等運搬					第0053号単価表
J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平 積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J06=3.5km以下	141	m3			C-40
合 計					
	1	式			円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0230 差額計上

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0160) 水中コンクリート差額計上 (ダウン分)	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0240 差額計上

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0170) 水中コンクリート差額計上 (アップ分)	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0180 建設機械器具等運搬

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0150) 貨物自動車運賃 20kmまで 10t 片道	2	台			
合 計					
	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0190 仮設材等運搬

1 式 当り
適用年版 T0407

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0054号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	108.8	t			鋼矢板Ⅲ型 基地積込 →現場取卸
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0055号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	108.8	t			鋼矢板Ⅲ型
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0054号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	0.5	t			鋼矢板Ⅱ型 基地積込 →現場取卸
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0055号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	0.5	t			鋼矢板Ⅱ型
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0054号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	73.7	t			敷鉄板 基地積込→現場取卸
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0055号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	73.7	t			敷鉄板
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0054号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	108.8	t			鋼矢板Ⅲ型 現場積込 →基地取卸
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0055号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	108.8	t			鋼矢板Ⅲ型
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0054号単価表
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	0.5	t			鋼矢板Ⅱ型 現場積込 →基地取卸
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0055号単価表
J01=積込み、取卸し(片道分)	0.5	t			鋼矢板Ⅱ型
合 計					
	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0200 水質汚濁防止膜

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253020) 汚濁防止フェンス設置・撤去					第0056号単価表
J01=設置・撤去	120	m			
(SJ0150) 汚濁防止膜賃料					第0058号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0210 安全対策

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH116190) 交通誘導整理					第0059号単価表
J01=有り, J02=4 人, J03=75 人	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0220 技術管理

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0140) 施工実態調査費 モニタリング調査 矢板等打設引抜工					
	1	工種			
(TJ0130) 施工実態調査費 モニタリング調査 コンクリート構造物工					
	1	工種			
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表
 SJ0010 整地
 人力施工

10 m2 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 整地(ダイバー施工) 玉石・砂利・Co塊	10	m2			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0002号 単価表
 SJ0020 床掘
 人力(ダイバー)施工 積込含む

10 m3 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 床掘(ダイバー施工) 軟岩床掘 積込含む	10	m3			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称		入力値		条件値	
J01 土砂等発生現場		1	標準		
J02 積込機種・規格		1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		12	11.0km以下		

第0004号 単価表
DH143180 鋼製枠組足場架払

100 m2 当り
適用年版 T0407

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q300402010) 鋼製枠組足場架払(方塊製作) クレーン抜き	100	m2			
(DHT20850) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0005号単価表
合計					
	1	m2			円/m2
条件名称		入力値		条件値	
J01 クレーン機種の選定		1	陸上クレーン		
J02 陸上クレーンの機種		1	ラフテレンクレーン		
J03 ラフテレンクレーンの規格		1	(油圧伸縮ジブ型)16t吊		

第0005号 単価表
 DHT20850 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1 日 当り
 適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010250) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0006号 単価表
 SJ0030 足場架払
 水中人力(ダイバー)施工

10 m2 当り
 適用年版 T0407
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 足場架払 水中人力(ダイバー)施工	10	m2			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0007号 単価表
DH143010 鋼製型枠組立組外

100 m2 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT20850) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0005号単価表 [1]
(DHT20850) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0005号単価表 [1]
(DHT11482) 潜水土船D 270PS型 3~5t吊		日			第0008号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役		人			[1, 2]
(R0133) 型わく工		人			[1, 2]
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(R0102) 普通作業員		人			[1, 2]
(L301800100) 型枠賃料	100	m2	【賃料】		[1]
(ZS7H10230) 消耗費 労務費の% Σ[2] * 0.15	1	式			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	1		陸上施工		
J02 サイクル数	2		2 回		
J03 型枠全面積	61.21		61.21 m2		
J04 搬入型枠面積	61.21		61.21 m2		

第0007号 単価表
DH143010 鋼製型枠組立組外

100 m2 当り
適用年版 T0407

J05 型枠1枚当り面積	0.45	0.45 m2/枚
J06 陸上クレーン類の種類	1	ラフテレンクレーン
J07 ラフテレンクレーンの規格	1	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊
J13 材料置場の有無	2	有り

第0008号 単価表
DHT11482 潜水士船D 270PS型 3～5t吊

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00003 軽油 免税 ミニローラー		L			
(R3008) 潜水世話役		人			
(R0128) 潜水士		人			
(R0129) 潜水連絡員		人			
(R0130) 潜水送気員		人			
(M301296000) 潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		日	【損料】		
(M301296000) 潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
I01 運転・供用の指定	1	運転1日当り			

第0009号 単価表
 SJ0040 鋼製型枠組立・組外
 水中人力(ダイバー)施工

10 m2 当り
 適用年版 T0407
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 鋼製型枠組立・組外 水中人力(ダイバー)施工	10	m2			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0010号 単価表
 DH143020 漏えい防止シート敷設

100 m2 当り
 適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300201800) -00004 漏えい防止シート ポリプロピレン系織布 980N/5cm以上	130	m2			[1]
(DHT11482) 潜水土船D 270PS型 3~5t吊		日			第0008号単価表 [1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第0011号 単価表
DH143070 水中Co打設(ポンプ車直接打設)

10 m3 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300007500) -00005 水中コンクリート 36-25-20 W/C≤50% C=370kg/m3以上	10.6	m3			
(DHT22660) コンクリートポンプ車ブーム式 90~110m3/h		日			第0012号単価表 [1]
(DHT11482) 潜水土船D 270PS型 3~5t吊		日			第0008号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 設計日当打設量	3	100m3以上			

第0012号 単価表
DHT22660 コンクリートポンプ車フォーム式 90～110m³/h

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00006 軽油 ミメロー		L			
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(M303592000) コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m ³ /h		時間	【損料】		
(M303592000) コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m ³ /h		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0013号 単価表
SJ0050 打継目補強材設置

10 本 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001120001) H形鋼(広幅) SS400 100×100	0.174	t			
(TJ0050) 打継目H形鋼設置 手間のみ	10	本			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0014号 単価表
DH106010 支保組立組外(重力式)

100 m 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300302010) 支保組立組外(重力式) クレーン抜き	100	m			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 施工区分		1 陸上			

第0015号 単価表
DH106120 鋼製型枠組立組外(重力式)

100 m² 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q300704010) 鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き	100	m ²			
(DHT20850) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮シブ型)		日			第0005号単価表
合 計					
	1	m ²			円/m ²
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 施工区分		1 陸上			
J02 陸上クレーン類の種類		1 ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		1 (油圧伸縮シブ型)16t吊			

第0016号 単価表
 SJ0060 鋼製型枠組立・組外
 人力施工

10 m2 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0060) 鋼製型枠組立・組外 人力施工	10	m2			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0017号 単価表
 DH106180 伸縮目地

100 m2 当り
 適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q301102010) 伸縮目地工(発泡体系) t=10mm	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 伸縮目地材の指定	2		発泡体系		

第0018号 単価表
DH106190 コンクリート打設

10 m3 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300002500) -00007 生コンクリート(高炉) 21-8-25(20) W/C指定無し	10.3	m ³			
(Q300804010) コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車	10	m ³			
合 計					
	1	m ³			円/m ³
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 コンクリート打設方式	1		ポンプ車打設		
J02 鉄筋・無筋の選択	2		無筋		
J03 施工規模	1		50m ³ 以上(標準)		

第0019号 単価表
DH143070 水中Co打設(ポンプ車直接打設)

10 m3 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300007500) -00005 水中コンクリート 36-25-20 W/C≤50% C=370kg/m3以上	10.6	m3			
(DHT22660) コンクリートポンプ車ブーム式 90~110m3/h		日			第0012号単価表 [1]
(DHT11482) 潜水土船D 270PS型 3~5t吊		日			第0008号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ[1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 設計日当打設量	1	50m3未満			

第0020号 単価表
WB251390 鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)

10 枚 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0021号単価表 [1]
(WK250560) ラフテレックレン運転		日			第0022号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.16	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 最大N値	2		100<Nmax≤180		
J02 鋼矢板型式	2		III型		
J03 圧入長	1		6m以下		

第0021号 単価表
WK250240 油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M000522038) 油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		圧入(50<N _{max} ≤600)		
J02 鋼矢板型式	2		III型		

第0022号 単価表
 WK250560 ラフテレンクレーン運転

1 日 当り
 適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M000403019) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)50~51t吊		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
I01 ラフテレンクレーン規格	2	50~51t吊 排ガス型(第1次基準値)			

第0023号 単価表
 SJ0070 鋼矢板圧入 ノスケージ

10 枚 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転	1.27	日			第0021号単価表 [1]
(TJ0070) エントランナー賃料	1.27	日			[1]
(SJ0100) クランプ クレーン運転 2.95t×5.0m吊	1.27	日			第0024号単価表 [1]
(SJ0130) パイルランナー運転	1.27	日			第0025号単価表 [1]
(DHT20900) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)	1.27	日			第0026号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役	1.27	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	1.27	人			[1]
(R0106) とび工	2.53	人			[1]
(ZS7H10010) 雑材料 特定項目の% Σ [1] * 0.17	1	式			
合 計					
	1	枚			整数止め切捨て 円/枚

第0024号 単価表
 SJ0100 クレーン運転
 2.95t×5.0m吊

1 日 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00006 軽油 ミノーラー	19	L			
(TJ0080) クレーン損料	1.45	供用日			
(R0101) 特殊作業員	1	人			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0025号 単価表
 SJ0130 パイルランナー運転

1 日 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00006 軽油 ミノーラー	19	L			
(TJ0090) パイルランナー損料	1	供用日			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0026号 単価表
DHT20900 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010300) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0027号 単価表
WB251370 鋼矢板引抜き

10 枚 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1, 2]
(R0101) 特殊作業員		人			[1, 2]
(R0106) とび工		人			[1, 2]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0028号単価表 [1, 2]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0029号単価表 [1, 2]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.002$	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工場所	1	陸上			
J02 鋼矢板型式	2	III型			
J03 引抜長	1	6m以下			

第0028号 単価表
WK250240 油圧式杭圧入引抜機運転

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M000522030) 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第2次) 圧入1000kN		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	4	引抜き			
J02 鋼矢板型式	2	III型			

第0029号 単価表
 WK250560 ラフテレンクレーン運転

1 日 当り
 適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(M000403022) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
I01 ラフテレンクレーン規格	1	25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)			

第0030号 単価表
 SJ0080 鋼矢板引抜き ノンステージ

10 枚 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転	0.22	日			第0021号単価表 [1]
(TJ0070) エントランナー賃料	0.22	日			[1]
(SJ0100) クランプ クレーン運転 2.95t×5.0m吊	0.22	日			第0024号単価表 [1]
(SJ0130) パイルランナー運転	0.22	日			第0025号単価表 [1]
(DHT20900) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)	0.22	日			第0026号単価表 [1]
(R0125) 土木一般世話役	0.22	人			[1]
(R0101) 特殊作業員	0.22	人			[1]
(R0106) とび工	0.44	人			[1]
(ZS7H10010) 雑材料 特定項目の% Σ [1] * 0.001	1	式			
合 計					
	1	枚			整数止め切捨て 円/枚

第0031号 単価表
WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1 回 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0021号単価表 [1]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0022号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	回			円/回
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		圧入 (50<Nmax ≤ 600)		
J02 鋼矢板型式	2		III型		
J03 施工場所	1		陸上		

第0032号 単価表
WB251380 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1 回 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0028号単価表 [1]
(WK250560) ラフテレンクレーン運転		日			第0029号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	回			円/回
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	4	引抜き			
J02 鋼矢板型式	2	III型			
J03 施工場所	1	陸上			

第0033号 単価表
 SJ0110 クレーン 設置・撤去

1 回 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) クレーン 運転 2.95t×5.0m吊	0.13	日			第0024号単価表
(DHT20900) ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジャブ型)	0.24	日			第0026号単価表
(R0125) 土木一般世話役	0.41	人			
(R0106) とび工	0.83	人			
合 計					
	1	回			整数止め切捨て 円/回

第0034号 単価表
 SJ0120 エットランナー取付・取外し

1 回 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転	0.41	日			第0021号単価表
(TJ0070) エットランナー賃料	1	日			
(DHT20900) ラフレックレン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)	1	日			第0026号単価表
(R0125) 土木一般世話役	1.27	人			
(R0101) 特殊作業員	1.27	人			
(R0106) とび工	2.54	人			
合 計					
	1	回			整数止め切捨て 円/回

第0035号 単価表
 SJ0090 輸送用レール設置・撤去

10 m 当り
 適用年版 T0407
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) クランプクレーン運転 2.95t×5.0m吊	0.2	日			第0024号単価表
(SJ0130) パイルランナー運転	0.2	日			第0025号単価表
(DHT20900) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)	0.2	日			第0026号単価表
(R0125) 土木一般世話役	0.2	人			
(R0106) とび工	0.4	人			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0036号 単価表
WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)

1 t 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y007010000) -00012 鋼矢板 賃料	1	t			[1]
(Y000450002) 鋼矢板 修理費及び損耗費	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 撤去部分長さ	1		撤去部分スクラップ ⁶ 長以上		
J03 仮設材の種類	2		鋼矢板III型		
J04 供用日数(実数入力)	120		120 日		
J05 1現場での使用回数(実数入力)	1		1 回		
J06 仮設材(鋼矢板, H形鋼)整備費(実)	9,100		9100 円		
J07 補助工法の有無	2		有		

第0037号 単価表
WB250040 鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)

1 t 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y007010000) -00012 鋼矢板 賃料	1	t			[1]
(Y000450002) 鋼矢板 修理費及び損耗費	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 撤去部分長さ	1		撤去部分スクラップ 長以上		
J03 仮設材の種類	1		鋼矢板II型		
J04 供用日数(実数入力)	120		120 日		
J05 1現場での使用回数(実数入力)	1		1 回		
J06 仮設材(鋼矢板, H形鋼)整備費(実)	9,100		9100 円		
J07 補助工法の有無	2		有		

第0038号 単価表
DH108050 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)

111 個 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT20870) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0039号単価表 [1]
(DHT20870) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0039号単価表 [1]
(DHT20470) トラック11t積		日			第0040号単価表 [1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	個			円/個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業種類	2		据付(乱積)		
J02 ブロック質量	4		4 t/個		
J03 クレーンの指定	1		標準		
J04 据付・仮置用クレーンの機種	1		ラフテレンクレーン		
J05 ラフテレンクレーンの規格	1		(油圧伸縮ジブ型)25t吊		
J07 積込用クレーンの機種	1		ラフテレンクレーン		
J08 ラフテレンクレーンの規格	1		(油圧伸縮ジブ型)25t吊		
J10 運搬車両の指定	1		標準		
J11 運搬車両の機種	1		トラック		
J12 トラックの規格	1		11t積		
J14 運搬車両1台のブロック積載個数	2		2 個		
J15 往復平均運搬距離	1.2		1.2 km		
J16 運搬車両の標準運転時間			h/日		
J17 労務編成	1		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		

第0039号 単価表
DHT20870 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010270) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0040号 単価表
DHT20470 トラック11t積

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00006 軽油 マイクロ		L			
(R0115) 運転手(一般)		人			
(M302640000) トラック[普通型] 10~11t積		時間	【損料】		
(M302640000) トラック[普通型] 10~11t積		供用日	【損料】		
合 計					
	1	日			円/日

第0041号 単価表
SJ0140 防砂シート敷設

100 m2 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0100) 防砂シート敷設 手間のみ	100	m2			
(ZS3H10010) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB210610 整地

1 m3 当り
適用年版 T0407

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クロー) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	2	敷均し(ルース)			
J02 施工数量	1	標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無	1	無し			

第0043号 単価表
WB253610 敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250590) パックホウ(クローラ型)運転		日			第0044号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		

第0044号 単価表
WK250590 ハックホウ(クローラ型)運転

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001010004) ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0045号 単価表
D251930 敷鉄板賃料

1 枚 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002413003) 敷き鉄板賃料 22×1524×6096 180日以内	151	枚	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 敷鉄板の種類	2		22×1,524×6,096		
J02 供用月当り賃料区分	2		供用日数91~180日		
J03 供用日数(日)(実数入力)	151		151 日		
J04 整備費の有無	1		無		
J05 不足弁償金の有無	1		無		
J06 不足弁償金数量(実数入力)			t/枚		

第0046号 単価表 機労材構成比情報
 CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
 適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202019
排ガス型(第2次) 山積0.8m3	M000202019				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 作業内容	1		土量50,000m3未満		

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	1	標準			
J02 積込機種・規格	1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	9	6.0km以下			

第0048号 単価表 機労材構成比情報
 CB210510 路体(築堤)盛土

1 m3 当り
 適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	L001010011		【賃料】		L001010011
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
運転手(特殊)	R0114				R0114
普通作業員	R0102				R0102
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 施工幅員	2		2.5m以上4.0m未満		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
 CB224720 吸出し防止材設置

1 m2 当り
 適用年版 T0407

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
吸出し防止材 ブルーシート	ZP10060000				Y001006000 -00008
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(ローラ) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	L001011002		【賃料】		L001011002
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
普通作業員	R0102				R0102
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
再生クラッシュラン RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシュラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0051号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	L001210001		【賃料】		L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	L001060001		【賃料】		L001060001
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
運転手(特殊)	R0114				R0114
土木一般世話役	R0125				R0125
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				Z004101004
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302009
ベ-ストトラック2t積 吊能力2.0t	M000302009				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 回	当り		円/回	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t積2t吊		
J02 片道運搬距離(km)	4		14.0km以下		
J03 1回当り平均積載質量(t)	3		0.2t超0.3t以下		

第0053号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0407

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	1	標準			
J02 積込機種・規格	1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	7	3.5km以下			

第0054号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 発注機関区分	1		関東・中部・近畿		
J02 片道運搬距離(実数入力)	10		10 km		
J03 片道運搬距離(実数入力)			km		
J04 製品長区分	1		12m以内		
J05 運搬割増率	4		各種(実数入力)		
J06 運搬割増率(実数入力)	0		0		
J07 その他の諸料金の有無	2		無		
J08 その他の諸料金(実数入力)			円/t		

第0055号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	1	t			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分	3		積込み、取卸し(片道分)		

第0056号 単価表
WB253020 汚濁防止フェンス設置・撤去

100 m 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(WK250550) バックホ運転		日			第0057号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置・撤去		

第0057号 単価表
WK250550 ハック材運転

1 日 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油 1.2号		L			[1]
(L001010004) ハック材(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0058号 単価表
SJ0150 汚濁防止膜賃料

1 式 当り
適用年版 T0407
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0110) 汚濁防止膜基本料連続7ポートΦ300 引張強さ1000以上2000未満(N/3cm)	6	スパン			
(TJ0120) 汚濁防止膜加算額連続7ポートΦ300 引張強さ1000以上2000未満(N/3cm)	720	スパン・日			120日×6スパン
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0059号 単価表
DH116190 交通誘導整理

1 式 当り
適用年版 T0407

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0803) 交通誘導警備員A		人			[1]
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% Σ [1] * 0.005	1	式			
合 計					
	1	式			円/式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 交通誘導警備員A計上の有無	2		有	り	
J02 交通誘導警備員A	4		4	人	
J03 交通誘導警備員B	75		75	人	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
L302010020 -00001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)	枚	T0407	3.1	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
L302010030 -00002	型枠賃料(1枚当り基本料)	枚	T0407	185	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0010	整地(ダイバー施工) 玉石・砂利・Co塊	m2	T0407	5,720	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0020	床掘(ダイバー施工) 軟岩床掘 積込含む	m2	T0407	55,080	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0030	足場架払 水中人力(ダイバー)施工	m2	T0407	10,020	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0040	鋼製型枠組立・組外 水中人力(ダイバー)施工	m2	T0407	52,390	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0050	打継目H形鋼設置 手間のみ	本	T0407	11,910	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0060	鋼製型枠組立・組外 人力施工	m2	T0407	9,550	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0070	エントランナー賃料	日	T0407	45,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0080	クランプ クレーン損料	供用日	T0407	64,500	機械器具 損料	全間接費対 象	見積り
TJ0090	パイルランナー損料	供用日	T0407	40,000	機械器具 損料	全間接費対 象	見積り
TJ0100	防砂シート敷設 手間のみ	m2	T0407	1,250	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0110	汚濁防止膜基本料連続7rootΦ300 引張強さ1000以上2000未満(N/3cm)	スパン	T0407	100,500	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0120	汚濁防止膜加算額連続7rootΦ300 引張強さ1000以上2000未満(N/3cm)	スパン・日	T0407	1,395	機械器具 損料	全間接費対 象	部独自
TJ0130	施工実態調査費 モニタリング調査 コンクリート構造物工	工種	T0407	37,400	その他施 工単価等	現場、一般 対象	部独自

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0140	施工実態調査費 モクリンク調査 矢板等打設引抜工	工種	T0407	37,400	その他施 工単価等	現場、一般 対象	部独自
TJ0150	貨物自動車運賃 20kmまで 10t 片道	台	T0407	19,000	その他施 工単価等	現場、一般 対象	部独自
TJ0160	水中コンクリート差額計上 (ダウン分)	式	T0407	-3,153,475	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ0170	水中コンクリート差額計上 (アップ分)	式	T0407	3,153,475	その他施 工単価等	全間接費対 象	
Y001006000 -00008	吸出し防止材 ブルーシート	m ²	T0407	71	資材単価	全間接費対 象	部独自
Y007010000 -00012	鋼矢板 賃料	t	T0407	85	仮設材単 価等	全間接費対 象	
Y300002500 -00007	生コンクリート(高炉) 21-8-25(20) W/C指定無し	m ³	T0407	13,450	資材単価	全間接費対 象	
Y300007500 -00005	水中コンクリート 36-25-20 W/C≤50% C=370kg/m ³ 以上	m ³	T0407	21,000	資材単価	全間接費対 象	
Y300201800 -00004	漏えい防止シート ポリプロピレン系織布 980N/5cm以上	m ²	T0407	120	資材単価	全間接費対 象	部独自
Z304010090 -00006	軽油 マイクロ	L	T0407	135	資材単価	全間接費対 象	
Z304010130 -00003	軽油 免税 マイクロ	L	T0407	104	資材単価	全間接費対 象	

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZA000350	建設発生土処分費（確認処分） 10 t 車（昼間：地山）	m3	T0407		[管]T処分費等 [資]仮設材単価等