

山中管理立坑昇降梯子設置工事  
工事設計書

単価適用日 令和5年8月1日

総括表

令和 5年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計
工事名	山中管理立坑昇降梯子設置工事									
ブロック番号	8300	工事場所			横須賀市山中町75番地7					
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費	
工事概要	<p>本工程は、山中・池上ずい道配水池補強工事に伴う施設整備において、上記敷地内の山中管理立坑内に昇降梯子を設置するものであり、工事概要は以下のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p style="text-align: center;">昇降梯子設置工 1式</p>									
	<p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>									
工事日数	150 日									





間接工事明細書 (当初)

費目		計算根拠式		名称			金額	加減
共通仮設費 (半計算額)	串計算額 = (対象額 - 処分費控除額) × (標準率 × 地域補正) × 補正係数 740,000 = ( 9,686,117 - 0 ) × ( 7.64 % × 1 ) × 1	対象額 = 直接工事費 - (管材費 / 2) + 支給品費 - (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価額 + 事業損失防止施設費 + 準備費 (処分費) + 加算額 - 減算額 = 9,686,117 - ( 0 / 2) + 0 + 0 - ( 0 - 0 / 2) 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - ( 0 - 0 / 2) 0 処分費控除額 = 0 処分費等 (直工 + 準備) ÷ 対象額 = 構成比 < 3% 0 ÷ 9,686,117 = 0 % < 3%	支管材費	0	○			
			給桁等購入費					
現場仮設費 (半計算額)	串計算額 = 対象額 × (標準率 + 補正率) × 係数 0 = 0 × ( 0 % + 0 % ) × 1	対象額 = 直接工事費 - (管材費 / 2) + 支給品費 - (管材費 (支給品費) / 2) - 処分費等 (直工) + 無償貸付機械等評価額 + 加算額 - 減算額 = 9,686,117 - ( 0 / 2) + 0 - 0 - ( 0 / 2) 0 - 0 + 0 + 0 - 0	対象表は共通仮設費と同様					
現場管理費 (半計算額)	串計算額 = 対象純工事費 × (標準率 × 地域補正 + 補正係数) × 係数 3,378,000 = 10,426,117 × ( 32.4 % × 1 + 0 % ) × 1	対象純工事費 = 純工事費 - (管材費 / 2) + 支給品費 - (管材費 (支給品費) / 2) + 無償貸付機械等評価額 - 処分費控除額 + 加算額 - 減算額 = 10,426,117 - ( 0 / 2) + 0 + 0 - ( 0 - 0 / 2) 0 + 0 + 0 + 0 - 0	支管材費	0	○			
			給桁等購入費	0	○			
一般管理費 (半計算額)	串計算額 = 対象工事原価 × (標準率 + 前払補正率 + 契約保証補正) × 係数 2,951,320 = 13,804,117 × ( 21.38 % × 1 + 0.04 % ) × 1	対象工事原価 = 工事原価 - 処分費控除額 + 加算額 - 減算額 = 13,804,117 - 0 + 0 - 0	品一般材料費	0	○			
			費用別途制作の制作費	0	○			
			等価力	0	○			
			桁等購入費					
			鋼橋門扉等工場原価	0	○			
			現場発成品	0	○			

(070010-0)

直接工事費内訳書

工種: 構造物工事 (浄水場等)

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降梯子設置工				式	1		9,686,117	Y0001//1
	材料費			式	1	5,096,400	5,096,400	第1号内訳書, A0001//4
	設置工			式	1	3,621,000	3,621,000	第2号内訳書, A0001//5
	既設足場撤去工			式	1	968,717	968,717	第3号内訳書, A0001//6
直接工事費計							9,686,117	

(070010-0)

昇降梯子設置工  
第1号内訳書  
A0001-0000-04

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
梯子 (天端①)	SUS329 W450×P300 2550H フッパ含む	組	1	290,000	290,000	V0001//1(特) 局独自
梯子 (上段②・中段③)	SUS329 W450×P300 5770H フッパ含む	組	2	726,600	1,453,200	V0001//22(特) 局独自
梯子 (下段④)	SUS329 W450×P300 5485H フッパ含む	組	1	703,300	703,300	V0001//24(特) 局独自
踊り場	SUS329 1700×900 1100H フッパ含む	組	3	883,300	2,649,900	V0001//23(特) 局独自
合 計		式	1		5,096,400	

(070010-0)

昇降梯子設置工  
第2号内訳書  
A0001-0000-05

設置工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
梯子設置 (天端①)	SUS329 W450×P300 2550H フッパ工含む	式	1	81,000	81,000	V0001//4(特) 局独自
梯子設置 (上段②・中段③)	SUS329 W450×P300 5770H フッパ工含む	式	1	950,000	950,000	V0001//5(特) 局独自
梯子設置 (下段④)	SUS329 W450×P300 5485H フッパ工含む	式	1	490,000	490,000	V0001//27(特) 局独自
踊り場設置	SUS329 1700×900 1100H フッパ工含む	式	1	2,100,000	2,100,000	V0001//6(特) 局独自
合 計		式	1		3,621,000	

