

長井地区配水本管布設工事  
工事設計書

単価適用日 令和5年9月1日

総括表

令和 5年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計
工事名	長井地区配水本管布設工事									
ブロック番号	5200、5210、5213、5284、5286					工事場所	横須賀市長井1丁目17番先から5丁目12番先まで			
予算科目	資本的支出		建設改良費		配水施設整備事業費		配水管整備費		細部工事諸費	
工 事 概 要	本工事は、上記地内の既設配水本管(φ300 ADIPほか)を耐震管φ300 GXDIPほかへ更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。									
	記									
	A	配水本管布設工事	φ300	GXDIP	L=1,234m					
	B	配水本管布設工事	φ250	SSP	L=28m					
	C	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=47m					
	D	配水管布設工事	φ100	GXDIP	L=895m					
	E	配水管布設工事	φ100	SSP	L=12m					
	F	配水管布設工事	φ50	PEP	L=177m					
	G	消火栓設置工事	双口		6基					
		撤去管	φ300	ADIP	L=1,213m					
		撤去管	φ200	TDIP	L=150m					
		撤去管	φ200	ADIP	L=25m					
		撤去管	φ50	RRVP	L=20m					
		撤去管	φ50	H1VP	L=15m					
		使用廃止管	φ400	SP	L=28m					
	消火栓撤去工	双口		5基						
	減圧弁撤去工	φ200		1基						
	減圧弁撤去工	φ150		1基						
工期	自令和 年 月 日 至令和 年 月 日									
工事日数	700 日									



(080009-0)

本 工 事 内 訳 書								工種：開削工事及び小口径推進工事等	
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
直接工事費				式	1		276,666,990		
共通仮設費				式	1		18,566,488		
		共通仮設費率計算額		式	1		17,064,000	200,517,419*(6.823+1.2)+1.01	
		共通仮設費 積上総計		式	1		1,502,488		
		運搬費		式	1		7,020		
			運搬費	式	1		7,020	第77号内訳書, A0001/27	
		準備費		式	1		200,000		
			準備費	式	1		200,000	第73号内訳書, A0001/2	
		技術管理費		式	1		1,295,468		
			技術管理費	式	1		1,295,468	第75号内訳書, A0001/25	
純工事費				式	1		295,233,478	276,666,990+18,566,488	
		現場管理費		式	1		68,269,000	68,269,000	

- 1 -

(080009-0)

本 工 事 内 訳 書								工種：開削工事及び小口径推進工事等	
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
		現場管理費率計算額		式	1		68,269,000	218,683,907*(26.75+1.1)+1.06	
工事原価				式	1		363,502,478	295,233,478+68,269,000	
		一般管理費等		式	1		50,083,282	49,945,598+138,641-957	
		一般管理費率計算額		式	1		49,945,598	346,603,735*(14.41+1)*1	
		契約保証費		式	1		138,641	346,603,735*0.04%	
工事価格				式	1		410,810,000	363,502,478+50,083,282-2,775,760	
		工事価格積上額		式	1		-2,775,760		
			スクラップ評価額	式	1		-2,775,760	第76号内訳書, A0001/26	
消費税相当額				式	1		41,081,000	410,810,000*10%	
本工事費				式	1		451,891,000	410,810,000+41,081,000	

- 2 -

間接工事明細書 (当初)

費目	計算根拠式	名称	金額	加減																						
共通仮設費 (半計算額)	$\begin{aligned} \text{半計算額} &= (\text{対象額} - \text{処分費控除額}) \times (\text{標準率} \times \text{地域補正}) \times \text{補正係数} \\ 17,064,000 &= (217,216,162 - 16,698,743) \times (6.82\% \times 1.2) \times 1.04 \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &+ \text{無償貸付機械等評価額} + \text{事業損失防止施設費} + \text{準備費} (\text{処分費}) + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 276,666,990 - (118,901,656 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &+ 0 + 0 + 0 + 0 - (0 - 0 / 2) = 0 \\ \text{処分費控除額} &= 16,698,743 \\ \text{処分費等} (\text{直工} + \text{準備}) \div \text{対象額} &= \text{構成比} < > 3\% \\ 23,215,227 \div 217,216,162 &= 10.69\% < > 3\% \end{aligned}$	<table border="1"> <tr><td>支管材費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>給管等購入費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>費用別途制作の制作費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>等電力</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>管等購入費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td>0</td><td>○</td></tr> </table>	支管材費	0	○	給管等購入費	0	○	品一般材料費	0	○	費用別途制作の制作費	0	○	等電力	0	○	管等購入費	0	○	鋼橋門扉等工場原価	0	○	現場発生品	0	○
支管材費	0	○																								
給管等購入費	0	○																								
品一般材料費	0	○																								
費用別途制作の制作費	0	○																								
等電力	0	○																								
管等購入費	0	○																								
鋼橋門扉等工場原価	0	○																								
現場発生品	0	○																								
式機等仮設費 (半計算額)	$\begin{aligned} \text{半計算額} &= \text{対象額} \times (\text{標準率} + \text{補正率}) \times \text{係数} \\ 0 &= 0 \times (0\% + 0\%) \times 1 \\ \text{対象額} &= \text{直接工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &- \text{処分費等} (\text{直工}) + \text{無償貸付機械等評価額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 276,666,990 - (118,901,656 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &- 23,215,227 + 0 + 0 - 0 = 0 \end{aligned}$	対象表は共通仮設費と同様																								
現場管理費 (半計算額)	$\begin{aligned} \text{半計算額} &= \text{対象純工事費} \times (\text{標準率} + \text{地域補正} + \text{補正係数}) \times \text{係数} \\ 68,269,000 &= 218,883,907 \times (26.75\% \times 1.1 + 0\%) \times 1.06 \\ \text{対象純工事費} &= \text{純工事費} - (\text{管材費} / 2) + \text{支給品費} - (\text{管材費} (\text{支給品費}) / 2) \\ &+ \text{無償貸付機械等評価額} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 295,233,478 - (118,901,656 / 2) + 0 - (0 - 0 / 2) \\ &+ 0 - 16,698,743 + 0 - 200,000 \end{aligned}$	<table border="1"> <tr><td>支管材費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>給管等購入費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>費用別途制作の制作費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>等電力</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>管等購入費</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td>0</td><td>○</td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td>0</td><td>○</td></tr> </table>	支管材費	0	○	給管等購入費	0	○	品一般材料費	0	○	費用別途制作の制作費	0	○	等電力	0	○	管等購入費	0	○	鋼橋門扉等工場原価	0	○	現場発生品	0	○
支管材費	0	○																								
給管等購入費	0	○																								
品一般材料費	0	○																								
費用別途制作の制作費	0	○																								
等電力	0	○																								
管等購入費	0	○																								
鋼橋門扉等工場原価	0	○																								
現場発生品	0	○																								
監管理費 (半計算額)	$\begin{aligned} \text{半計算額} &= \text{対象工事原価} \times (\text{標準率} + \text{前払補正率} + \text{契約保証補正}) \times \text{係数} \\ 49,945,598 &= 346,603,735 \times (14.41\% \times 1 + 0.04\%) \times 1 \\ \text{対象工事原価} &= \text{工事原価} - \text{処分費控除額} + \text{加算額} - \text{減算額} \\ &= 363,502,478 - 16,698,743 + 0 - 200,000 \end{aligned}$	<table border="1"> <tr><td>支管材費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>給管等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>費用別途制作の制作費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>等電力</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>管等購入費</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>現場発生品</td><td>0</td><td>○</td></tr> </table>	支管材費			給管等購入費			品一般材料費			費用別途制作の制作費			等電力			管等購入費			鋼橋門扉等工場原価			現場発生品	0	○
支管材費																										
給管等購入費																										
品一般材料費																										
費用別途制作の制作費																										
等電力																										
管等購入費																										
鋼橋門扉等工場原価																										
現場発生品	0	○																								

(080009-0)

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘 IA-1							1,169,396	Y10001//1
	土工			式	1	1,169,396	1,169,396	第1号内訳書, AZ0003//1
試掘 IA-2							221,517	Y10101//1
	土工			式	1	221,517	221,517	第2号内訳書, AZ0103//1
配水本管布設 IA							75,505,553	Y10501//1
	材料費			式	1	67,317,082	67,317,082	第3号内訳書, AZ0502//1
	管工			式	1	8,188,471	8,188,471	第4号内訳書, AZ0504//1
配水本管布設 IA-1							21,385,394	Y10601//1
	土工			式	1	21,385,394	21,385,394	第5号内訳書, AZ0603//1
配水本管布設 IA-2							2,836,207	Y10701//1
	土工			式	1	2,836,207	2,836,207	第6号内訳書, AZ0703//1
附録 工1~3							581,026	Y13101//1

(080009-0)

直接工事費内訳書								工種：開削工事及び小口径推進工事等	
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費			式	1	493,280	493,280	第7号内訳書, AZ3102//1	
	土工			式	1	52,844	52,844	第8号内訳書, AZ3103//1	
	管工			式	1	34,902	34,902	第9号内訳書, AZ3104//1	
閉栓工1							102,345	Y13201//1	
	材料費			式	1	77,700	77,700	第10号内訳書, AZ3202//1	
	土工			式	1	18,910	18,910	第11号内訳書, AZ3203//1	
	管工			式	1	5,735	5,735	第12号内訳書, AZ3204//1	
公道内給水管接続線工A-2							551,833	Y11601//1	
	材料			式	1	193,400	193,400	第13号内訳書, A0001//6	
	土工			式	1	26,431	26,431	第14号内訳書, AZ1603//1	
	管工			式	1	332,002	332,002	第15号内訳書, A0001//7	
宅地内給水管接続線工A-2							297,333	Y0001//3	

- 5 -

(080009-0)

直接工事費内訳書								工種：開削工事及び小口径推進工事等	
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土工			式	1	37,253	37,253	第16号内訳書, A0001//8	
	管工			式	1	260,080	260,080	第17号内訳書, A0001//9	
管撤去工A-1							27,392,894	Y11801//1	
	土工			式	1	24,720,539	24,720,539	第18号内訳書, AZ1803//1	
	管工			式	1	2,672,355	2,672,355	第19号内訳書, AZ1801//1	
管撤去工A-2							2,817,685	Y11901//1	
	土工			式	1	2,555,221	2,555,221	第20号内訳書, AZ1903//1	
	管工			式	1	262,464	262,464	第21号内訳書, AZ1904//1	
路面復旧工1							22,509,647	Y12301//1	
	土工			式	1	22,509,647	22,509,647	第22号内訳書, AZ2303//1	
路面復旧工2							830,444	Y12401//1	
	土工			式	1	830,444	830,444	第23号内訳書, AZ2403//1	

- 6 -

(080009-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理 1A							14,382,680	Y0001//6
	交通管理工			式	1	14,382,680	14,382,680	第24号内訳書, A0001//18
配水管布設工 B							19,741,040	Y10801//1
	材料費			式	1	13,976,460	13,976,460	第25号内訳書, AZ0802//1
	土工			式	1	502,620	502,620	第26号内訳書, AZ0803//1
	管工			式	1	5,261,960	5,261,960	第27号内訳書, AZ0804//1
仮設管布設撤去工 B							1,621,440	Y11301//1
	土工			式	1	475,140	475,140	第28号内訳書, AZ1303//1
	管工			式	1	1,146,300	1,146,300	第29号内訳書, A0001//5
交通管理 1B							195,240	Y0001//7
	交通管理工			式	1	195,240	195,240	第30号内訳書, A0001//19
取掘 1C							267,386	Y10201//1

- 7 -

(080009-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	267,386	267,386	第31号内訳書, AZ0203//1
配水管布設 1C							4,520,843	Y10901//1
	材料費			式	1	3,081,319	3,081,319	第32号内訳書, AZ0902//1
	土工			式	1	734,552	734,552	第33号内訳書, AZ0903//1
	管工			式	1	704,972	704,972	第34号内訳書, AZ0904//1
不排水簡易仕切弁設置工							1,030,687	Y13001//1
	材料費			式	1	665,830	665,830	第35号内訳書, AZ3002//1
	土工			式	1	61,717	61,717	第36号内訳書, AZ3003//1
	管工			式	1	303,140	303,140	第37号内訳書, AZ3004//1
管撤去 1C							501,583	Y12001//1
	土工			式	1	428,786	428,786	第38号内訳書, AZ2003//1
	管工			式	1	72,797	72,797	第39号内訳書, AZ2004//1

- 8 -

(080009-0)

直接工事費内訳書								工種: 開削工事及び小口径推進工事等	
費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工C							390,480	Y0001//8	
	交通管理工			式	1	390,480	390,480	第40号内訳書, A0001//20	
試掘工D							850,470	Y10301//1	
	土工			式	1	850,470	850,470	第41号内訳書, AZ0303//1	
配水管布設工D							28,219,635	Y11001//1	
	材料費			式	1	12,601,015	12,601,015	第42号内訳書, AZ1002//1	
	土工			式	1	12,277,148	12,277,148	第43号内訳書, AZ1003//1	
	管工			式	1	3,341,442	3,341,442	第44号内訳書, AZ1004//1	
連絡工口〜口							6,346,566	Y11501//1	
	材料費			式	1	3,646,756	3,646,756	第45号内訳書, AZ1502//1	
	土工			式	1	1,446,577	1,446,577	第46号内訳書, AZ1503//1	
	管工			式	1	1,253,233	1,253,233	第47号内訳書, AZ1504//1	

- 9 -

(080009-0)

直接工事費内訳書								工種: 開削工事及び小口径推進工事等	
費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公道内給水管接続替工D							11,179,793	Y11701//1	
	材料			式	1	1,915,380	1,915,380	第48号内訳書, A0001//10	
	土工			式	1	1,964,643	1,964,643	第49号内訳書, AZ1703//1	
	管工			式	1	7,299,770	7,299,770	第50号内訳書, A0001//11	
宅地内給水管接続替工D							7,891,054	Y0001//4	
	土工			式	1	1,263,494	1,263,494	第51号内訳書, A0001//12	
	管工			式	1	6,627,560	6,627,560	第52号内訳書, A0001//13	
管撤去工D							582,640	Y12101//1	
	土工			式	1	555,898	555,898	第53号内訳書, AZ2103//1	
	管工			式	1	26,742	26,742	第54号内訳書, AZ2104//1	
交通管理工D							4,750,840	Y0001//9	
	交通管理工			式	1	4,750,840	4,750,840	第55号内訳書, A0001//21	

- 10 -

(080009-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工							3,005,609	Y0001//2
	材料費			式	1	1,722,830	1,722,830	第56号内訳書, A0001//1
	土工			式	1	99,421	99,421	第57号内訳書, A0001//28
	管工			式	1	1,183,358	1,183,358	第58号内訳書, A0001//3
交通管理工							195,240	Y0001//10
	交通管理工			式	1	195,240	195,240	第59号内訳書, A0001//22
試掘工							54,767	Y10401//1
	土工			式	1	54,767	54,767	第60号内訳書, AZ0403//1
配水管布設工							3,329,412	Y11201//1
	材料費			式	1	543,899	543,899	第61号内訳書, AZ1202//1
	土工			式	1	2,329,902	2,329,902	第62号内訳書, AZ1203//1
	管工			式	1	455,611	455,611	第63号内訳書, AZ1204//1

- 11 -

(080009-0)

## 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公道内給水管接続工							3,022,272	Y12601//1
	材料費			式	1	870,950	870,950	第64号内訳書, A0001//14
	土工			式	1	495,028	495,028	第65号内訳書, AZ2603//1
	管工			式	1	1,656,294	1,656,294	第66号内訳書, A0001//15
宅地内給水管接続工							1,478,439	Y0001//5
	土工			式	1	252,999	252,999	第67号内訳書, A0001//16
	管工			式	1	1,225,440	1,225,440	第68号内訳書, A0001//17
交通管理工							911,120	Y0001//11
	交通管理工			式	1	911,120	911,120	第69号内訳書, A0001//23
消火栓設置撤去工							5,996,480	Y12201//1
	材料費			式	1	5,213,100	5,213,100	第70号内訳書, AZ2202//1
	土工			式	1	581,012	581,012	第71号内訳書, AZ2203//1

- 12 -









(080009-0)

配水本管布設工A  
第3号内訳書の2  
A70502-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
GX形曲管	JWWA G 121 φ250×45°	個	4				DAC2250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×45°	個	12				DAC2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ200×22 1/2°	個	1				DAC3200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×22 1/2°	個	7				DAC3300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ300×11 1/4°	個	6				DAC4300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジT字(7.5K)	JWWA G 121 φ300×100	個	6				DAG2301 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ200	個	4				DAK1200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ250	個	2				DAK1250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ300	個	2				DAK1300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジレスT字管	φ250×φ75	個	2	213,400	426,800		DAK2250 局独自
GX形フランジレス補修弁	φ75 標準面開	基	2	84,340	168,680		DAI1075 局独自
GX形継輪 (形式2) (7.5K) (メーカー規格)	φ200	個	1				DAM2200 建設物価 Web版

- 19 -

(080009-0)

配水本管布設工A  
第3号内訳書の3  
A70502-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
GX形継輪 (形式2) (7.5K) (メーカー規格)	φ300	個	1				DAM2300 建設物価 Web版
GX形フランジレスT字管用付属品セット	φ75(割管)、押さえ物、ストップ	組	2	19,190	38,380		DAN1075 局独自
GX形継輪	JWWA G 121 φ200	個	1				DAN2200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ300	個	2				DAN2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形弁(異形管用)	ステンレスボルトナット SUS304 φ300	個	2	160,500	321,000		DAN4300 局独自
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ200 素材SUS304	組	2				DN06200 建設物価 Web版
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	パッキン(GF-1型)φ300 素材SUS304	組	2				DN06300 建設物価 Web版
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ75	枚	4	981	3,924		DN52075 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力30kN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	4	25,340	101,360		DN71075 局独自
GX形接合部品(異形管・ワット弁用)	JWWA G 120、121 φ150(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1				DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワット弁用)	JWWA G 120、121 φ200(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	21				DQ02200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワット弁用)	JWWA G 120、121 φ250(コマ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	8				DQ02250 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 20 -

(080009-0)

配水本管布設工A 第3号内訳書の4 A20502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形接合部品(異形管・フリスム兼用)	JWWA G 120, 121 φ300(コム輪、押輪、T頭B・K含む)	組	61			DQ02300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120, 121 φ200(コム輪、T頭B・K含む)	組	9			DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120, 121 φ250(コム輪、T頭B・K含む)	組	4			DQ04250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120, 121 φ300(コム輪、T頭B・K含む)	組	7			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120, 121 φ200	個	2			DQ55200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120, 121 φ250	個	2			DQ55250 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120, 121 φ300	個	52			DQ55300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120, 121 φ200	個	7			DQ60200 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120, 121 φ250	個	2			DQ60250 建設物価 Web版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120, 121 φ300	個	24			DQ60300 建設物価 Web版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ200 (2種 7.5K)	基	1			H101200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ300 (2種 7.5K)	基	1			H101300 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 21 -

(080009-0)

配水本管布設工A 第3号内訳書の5 A20502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ200 (3種 10K)	基	1			H120200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K)	基	3			H120300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準埋 浅埋型・右開 φ200 (3種 10K)	基	4			H122200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準埋 浅埋型・右開 φ300 (3種 10K)	基	6			H122300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75 内面粉体塗装	基	2			H203075 積算資料 電子版
補修弁(ゴキ弁 2種 RP形-G形 浅埋用)	JWWA B 126 φ75 l=100mm 内面粉体塗装	基	2	102,700	205,400	H401075 局独自
防鉄割割T字管(弁無)GF形 DIP用	ステンレスメトナツ(SUS304) φ200×200	基	1	216,500	216,500	HX01203 局独自
空気弁鉄蓋(ツンBOX用)接合部品含む	φ600(横須賀型)	個	2	131,200	262,400	HW11060 局独自
消火栓用レジコンボックス(A+C+成版)	JWWA K148 600×600 ツナツナツ貫通型	組	2	124,000	248,000	HW14010 局独自
明ボシシート(鉄管取)	上下水道局に連絡して下さい 幅40cm	m	1,234	757	934,138	TSA1010 局独自
仕切弁きょう	短	個	20	30,940	618,800	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	20	7,990	159,800	HW01010 局独自

- 22 -

(080009-0)

配水本管布設工A 第3号内訳書の6 AZ0502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
铸铁制T字管(兼用)G形 DIP用	ステンレス材付特(SUS304) φ300×φ300	基	1	553,300	553,300	V0001//3(特) 局独自
不銹水割字(兼用)DIP用(耐震型)	ステンレス材付特(SUS304) φ300×φ300	基	1	1,427,000	1,427,000	V0001//4(特) 局独自
GX挿口付銅短管(絶縁加工)	φ200A×1000L	本	2	289,300	578,600	V0001//33(特) 局独自
合 計		式	1			

- 23 -

(080009-0)

配水本管布設工A 第4号内訳書の1 AZ0501-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
φ300以下天端明ボア工		m	1,234	10	12,340	第17号代価表, SKD2204//1
クランプ継手工(補強金具等あり)	φ75 補強金具、固定金具設置を含む	口	4	4,608	18,432	第18号代価表, SKF2045//1
仕切弁設置工	φ200	基	6	18,120	108,720	第19号代価表, SKF2071//4
仕切弁設置工	φ300(機械)	基	10	24,740	247,400	第20号代価表, SKF2071//5
仕切弁きょう取付工		箇所	3	10,040	30,120	第104号代価表, SKF2093//1
空気弁設置工(複合)	機械/φ75 急速 上被り1.2m未満	箇所	2	20,470	40,940	第21号代価表, SKF2104//1
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径φ300mm	m	1,234	2,030	2,505,020	第22号代価表, SS0110//3 令和4必携第1編2-3-1~2
クランプ継手工	7.5K 200mm	口	2	4,096	8,192	第23号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
クランプ継手工	7.5K 300mm	口	2	5,632	11,264	第24号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
GX形継手接合工	異形管 φ75mm	口	2	2,560	5,120	第25号代価表, SS0165//2 令和4必携第1編2-3-8
GX形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1	3,072	3,072	第26号代価表, SS0165//8 令和4必携第1編2-3-8
GX形継手接合工	直管 φ200mm	口	2	3,072	6,144	第27号代価表, SS0165//10 令和4必携第1編2-3-8

- 24 -

(080009-0)

配水本管布設工A 第4号内訳書の2 A/0504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
G X形継手接合工	異形管 φ200mm	口	21	3,584	75,264	第28号代価表, SS0165//11 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	9	5,735	51,615	第29号代価表, SS0165//12 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ250mm	口	2	3,584	7,168	第30号代価表, SS0165//16 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ250mm	口	8	4,096	32,768	第31号代価表, SS0165//17 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ250mm	口	4	6,554	26,216	第32号代価表, SS0165//18 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ300mm	口	204	4,608	940,032	第33号代価表, SS0165//13 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ300mm	口	61	4,608	281,088	第34号代価表, SS0165//14 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	7	7,374	51,618	第35号代価表, SS0165//15 令和4必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ200 クッピンねじ式	口	7	2,128	14,896	第36号代価表, SS0175//4 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ250 クッピンねじ式	口	2	2,128	4,256	第37号代価表, SS0175//6 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ300 クッピンねじ式	口	24	2,128	51,072	第38号代価表, SS0175//5 令和4必携第1編2-3-10
マルチステンレス被覆工	300mm 粘着テープ	m	1,231	974	1,201,916	第39号代価表, SS0200//3 令和4必携第1編2-3-13

- 25 -

(080009-0)

配水本管布設工A 第4号内訳書の3 A/0504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(鍍鉄管)	φ300×6m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	1,231	27	33,318	第40号代価表, SS0770//3 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	1,231	100	123,100	第41号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
鍍鉄管切所・溝切り加工工	φ200mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	7	16,760	117,320	第42号代価表, SZ0420//5 令和4必携第1編2-8-3
鍍鉄管溝切り加工工	φ200mm G X形/専用工具使用	箇所	1	11,730	11,730	第43号代価表, SZ0420//6 令和4必携第1編2-8-3
鍍鉄管切所・溝切り加工工	φ250mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	4	17,880	71,520	第44号代価表, SZ0420//9 令和4必携第1編2-8-3
鍍鉄管切所・溝切り加工工	φ300mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	25	20,870	521,750	第45号代価表, SZ0420//7 令和4必携第1編2-8-3
鍍鉄管溝切り加工工	φ300mm G X形/専用工具使用	箇所	1	14,610	14,610	第46号代価表, SZ0420//8 令和4必携第1編2-8-3
不銹水連絡工	本管φ200×取出φ200	箇所	1	85,770	85,770	第47号代価表, SZ0760//1 令和4必携第1編2-3-14
鋼管切所工	切所のみ φ200mm A種	口	2	6,537	13,074	第48号代価表, SS0440//1 令和4必携第1編2-8-4
鋼管電気溶接工	φ200mm A種 直流溶接機	箇所	2	42,300	84,600	第49号代価表, SS0250//2 令和4必携第1編2-4-4
外面塗装工(ショットコート)	φ200mm 熱収縮系717	箇所	2	8,903	17,806	第50号代価表, S0001//5(特)
継手絶縁防食工	ターミナル設置 (アーク溶接) φ200	口	2	204,200	408,400	V0001//13(特) 局独自

- 26 -

配水本管布設工A 第4号内訳書の4 A/0603-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製割丁字管 設置工	工事費のみ φ300×φ300	式	1	331,600	331,600	V0001//15(特) 局独自
不銹鋼割丁字管 設置工	工事費のみ φ300×φ300	式	1	511,500	511,500	V0001//16(特) 局独自
ドレーン設置工		箇所	1	107,400	107,400	第51号代価表,SKD2170//1
合 計		式	1		8,188,471	

配水本管布設工A-1 第5号内訳書の1 A/0603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装取切所 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2,195	619	1,358,705	第1号代価表,SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH 70-70型 山積0.28m3排カ*2次	m2	768	545	418,560	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	38.4	3,063	117,619	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS段	m3	38.4	6,130	235,392	第4号代価表,SK1000//1
バックホウ掘削積込	BH 70-70型 山積0.28m3排カ*2次	m3	981.8	2,697	2,647,914	第5号代価表,SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	1,551.5	2,357	3,663,956	第6号代価表,SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	153.6	6,130	941,568	第7号代価表,SK1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	127.7	3,142	401,233	第52号代価表,SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (長坂受入他)	m3	127.7	3,950	504,415	第11号代価表,SK1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土:20~0mm BH 70-70型 山積0.28m3排カ*2次	m3	468.5	10,330	4,839,605	第53号代価表,SK1010//4 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土:40~0mm BH 70-70型 山積0.28m3排カ*2次	m3	232	9,955	2,309,560	第54号代価表,SK1010//3 令和4必携第2編1-1-2
上層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラックラン RC-40	m2	768	1,110	852,480	第13号代価表,SK1050//1 令和4必携第2編1-1-4



(080009-0)

配水管布設工A-1  
第5号内訳書の2  
AZ0603-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
仮復旧工(人力施工)	再生密度75% <sup>13</sup> 混青材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	768	2,922	2,244,096	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
軽鋼板仮たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	3	5,899	17,697	第55号代価表, SS0020//2 令和4必携第1編2-2-2-4	
支保工(軽合金製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽合金風圧柱/水圧パイプサポート	m	3	2,957	8,871	第56号代価表, S0001//2(特)	
土留工賃料		式	1	59,150	59,150	第57号代価表, S0001//3(特)	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>2</sup>	69	545	37,605	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	3.5	3,063	10,720	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS波	m <sup>3</sup>	3.5	6,130	21,455	第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	77.6	2,697	209,287	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
管路埋戻工(機械)	発生土 BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	60.3	3,955	238,486	第58号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	69	658	45,402	第59号代価表, SZ1050//5 令和4必携第2編1-1-4	
仮復旧工(人力施工)	再生密度75% <sup>13</sup> 混青材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	69	2,922	201,618	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1		21,385,394		

- 29 -

(080009-0)

配水管布設工A-2  
第6号内訳書の1  
AZ0703-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
舗装版切替 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	290	619	179,510	第1号代価表, SP10210//1 令和4県上本IV-3-㊸	
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>2</sup>	102	545	55,590	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	5.1	3,063	15,621	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	AS波	m <sup>3</sup>	5.1	6,130	31,263	第4号代価表, SX1000//1	
バックホウ掘削積込	BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	129.3	2,697	348,722	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	224.5	2,357	529,146	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6	
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m <sup>3</sup>	10.2	6,130	62,526	第7号代価表, SX1010//1	
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m <sup>3</sup>	11.9	3,142	37,389	第52号代価表, SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6	
土砂受入処分(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m <sup>3</sup>	11.9	3,950	47,005	第11号代価表, SX1020//3	
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	61.5	10,330	635,295	第53号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2	
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH1 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m <sup>3</sup>	45.7	9,955	454,943	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2	
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	m <sup>2</sup>	102	509	51,918	第15号代価表, SZ1050//2 令和4必携第2編1-1-4	

- 30 -

(080009-0)

配水本管布設工A-2  
第6号内訳書の2  
AZ0703-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m <sup>2</sup> ・1層	102	2,741	279,582	第16号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BI カラー型 山積0.28m3排か*2次	m <sup>2</sup>	10	545	5,450	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック1台 l=4.1km As塊 D110区域内	m <sup>3</sup>	0.5	3,063	1,531	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS段	m <sup>3</sup>	0.5	6,130	3,065	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ側倒積込	BI カラー型 山積0.28m3排か*2次	m <sup>3</sup>	10.6	2,697	28,588	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BI カラー型 山積0.28m3排か*2次	m <sup>3</sup>	0.7	3,955	38,363	第58号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	10	329	3,290	第60号代価表, SZ1050//6 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m <sup>2</sup> ・1層	10	2,741	27,410	第16号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		2,836,207	

(080009-0)

開栓工1~3  
第7号内訳書の3  
AZ3102-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ200(2取)	個	1	18,080	18,080	DSK5200 局独自
フランジ蓋 (形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ300(2取)	個	1	31,840	31,840	DSK5300 局独自
フランジハッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ200	枚	1	2,130	2,130	DN52200 局独自
フランジハッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ300	枚	1	2,580	2,580	DN52300 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力 3 DN以上 φ200(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1	71,250	71,250	DN71200 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力 3 DN以上 φ300(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	1	223,700	223,700	DN71300 局独自
GX形鋼	JWWA G 121 φ300	個	1			DAN2300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ300(φ4輪、T型鉄*外・ナット含む)	組	1			DQ04300 建設物価、積算資料 Web版、電子版
合 計		式	1			



(080009-0)

閉栓工1~3  
第9号内訳書  
AZ3101-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ワッパ継手工(補強金具等あり)	φ200 補強金具、固定金具設置を含む	口	1	6,144	6,144	第61号代価表, SKF2045//3
ワッパ継手工(補強金具等あり)	φ300 補強金具、固定金具設置を含む	口	1	8,448	8,448	第62号代価表, SKF2045//4
GX形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ300mm	口	1	7,374	7,374	第35号代価表, SS0165//15 令和4必携第1編2-3-8
仕切扉きょう取替工(きょう再利用)		箇所	2	1,604	3,208	第63号代価表, SKF2098//1
ワッパ継手工	7.5K 200mm	口	1	4,096	4,096	第23号代価表, SS0140//3 令和4必携第1編2-3-5
ワッパ継手工	7.5K 300mm	口	1	5,632	5,632	第24号代価表, SS0140//4 令和4必携第1編2-3-5
合 計		式	1		34,902	

(080009-0)

閉栓工4  
第10号内訳書  
AZ3202-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形継手	JWWA G 121 φ200	個	1			DAN2200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ200(ゴム輪、T型は"外・ナシ"含む)	組	1			D904200 建設物価、積算資料 Web版、電子版
合 計		式	1			



(080009-0)

公道内給水管接続替工A-2 第13号内訳書 AZ1001-0000-06		材料 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓(防食744、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ300×20 CIP、ACP、SPI用	個	3	25,520	76,560	L001301 局独自
サドル付分水栓(防食744、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ300×25 CIP、ACP、SPI用	個	2	27,520	55,040	L001302 局独自
サドル付分水栓(防食744、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ300×50 CIP用	個	1	61,800	61,800	L001305 局独自
合 計		式	1		193,400	

- 39 -

(080009-0)

公道内給水管接続替工A-2 第14号内訳書 AZ1003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切取(スラブ)舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5	619	3,095	第1号代舗表, SPI10210//1 令和4県土木IV-3-④-1
舗装版取戻り戻し積込工	0cm超え10cm以下 小型用 7t-7型 山積0.13m3排#2次	m2	1	606	606	第64号代舗表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.1km As地 DID区域内	m3	0.1	4,925	492	第65号代舗表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m3	0.1	6,130	613	第4号代舗表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型用 7t-7型 山積0.13m3排#2次	m3	0.9	3,432	3,088	第66号代舗表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	1.7	3,789	6,441	第67号代舗表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(土層・下層)	m3	0.1	6,130	613	第7号代舗表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土:20~0mm 小型用 7t-7型 山積0.13m3排#2次	m3	0.5	10,430	5,215	第68号代舗表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土:40~0mm 小型用 7t-7型 山積0.13m3排#2次	m3	0.3	10,060	3,018	第69号代舗表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生リサイクル RC-40	m2	1	509	509	第15号代舗表, SZ1050//2 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生希釈度75% (13) 型骨材散布なし 仕上り厚5cm 歩道	m2・1層	1	2,741	2,741	第16号代舗表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		26,431	

- 40 -

(080009-0)

公道内給水管接続替工A-2  
第15号内訳書  
A0001-0000-07

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	2	41,660	83,320	第70号代価表,SKP2111//1
給水管接続替工	φ25 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	2	47,520	95,040	第71号代価表,SKP2112//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	1	27,970	27,970	第72号代価表,SKP2115//1
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1	105,800	105,800	第73号代価表,SKP2119//1
給水管接続替調整工		件	6	3,312	19,872	第74号代価表,SKD2210//1
合 計		式	1		332,002	

(080009-0)

宅地内給水管接続替工A-2  
第16号内訳書  
A0001-0000-08

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切所 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8	1,156	9,248	第75号代価表,SP1D210//2 令和4県土木IV-3-③-1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8休以上	m3	0.1	36,000	3,600	第76号代価表,SA0361//4 令和4県土木VI-1-④-1
最速搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし D地区あり L=1.1km 2tダンプトラック	m3	0.1	5,037	503	第77号代価表,SKD1202//2
廃材処理料(東部地区)	無筋Co設	m3	0.1	7,890	789	第78号代価表, SX1000//2
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高軟) 一般養生 小運搬無	m3	0.1	30,880	3,088	第79号代価表,SPZ5010//1 令和4県土木II-4-①-1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1.1	10,540	11,594	第80号代価表,SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1.1	7,665	8,431	第81号代価表,SP12150//1 令和4県土木II-1-③-13
合 計		式	1		37,253	

(080009-0)

宅地内給水管接続替工A-2 第17号内訳書 AZ1803-0000-09		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-7-1 移設工	φ13 SUS316 上:工別途計上	箇所	1	88,160	88,160	第82号代価表, SKF2131//1
1-7-2 移設工	φ20 SUS316 上:工別途計上	箇所	2	85,960	171,920	第83号代価表, SKF2131//2
合 計		式	1		260,080	

- 43 -

(080009-0)

管撤去工A-1 第18号内訳書 AZ1803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装撤去(アスファルト舗装版)	舗装厚:15cm以下	m	2,426	619	1,501,694	第1号代価表, SP10210//1 令和4県土木IV-3-②-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BI クロー型 山積0.28m3積ガ*2次	m2	849	645	462,705	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.1km 上砂 DID区域内	m3	42.5	3,063	130,177	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS段	m3	42.5	6,130	260,525	第4号代価表, SX1060//1
バックホウ掘削積込	BI クロー型 山積0.28m3積ガ*2次	m3	1,151.2	2,697	3,104,786	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.1km 上砂 DID区域内	m3	2,132.7	2,357	5,026,773	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	169.8	6,130	1,040,874	第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BI クロー型 山積0.28m3積ガ*2次	m3	981.4	9,955	9,769,837	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クォータリ RC-40	m2	849	1,110	942,390	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密結度7コン(13) 選材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	849	2,922	2,480,778	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		24,720,539	

- 44 -



(080009-0)

管撤去工A-1 第19号内訳書 AZ1804-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
管撤去工	φ300 DIP	m	1,213	2,045	2,480,585	第84号代価表, SKF2021//1
仕切弁撤去工	φ300	基	8	10,360	82,880	第85号代価表, SKF2081//1
仕切弁撤去工	φ200	基	4	5,541	22,164	第86号代価表, SKF2081//2
仕切弁撤去工	φ100	基	10	3,440	34,400	第87号代価表, SKF2081//3
仕切弁撤去工	φ75	基	5	3,351	16,755	第88号代価表, SKF2081//4
仕切弁きょう撤去工		箇所	27	885	23,895	第89号代価表, SKF2094//1
減圧弁撤去工	φ200	基	1	5,541	5,541	第90号代価表, S0001//15(特)
減圧弁きょう撤去工		箇所	1	6,135	6,135	第91号代価表, S0001//16(特)
合 計		式	1		2,672,355	

- 45 -

(080009-0)

管撤去工A-2 第20号内訳書 AZ1903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	300	619	185,700	第1号代価表, SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 III クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m2	90	545	49,050	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km AS塊 DID区域内	m3	4.5	3,063	13,783	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS破	m3	4.5	6,130	27,585	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	III クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	117.6	2,697	317,167	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	226.2	2,357	533,153	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	9	6,130	55,170	第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm III クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	108.6	9,955	1,081,113	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-10	m2	90	509	45,810	第15号代価表, SZ1050//2 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生系粒度75mm(13) 混青材散布なし 仕上り5cm 歩道	m2・1層	90	2,741	246,690	第16号代価表, SZ1070//2 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		2,555,221	

- 46 -

(080009-0)

管撤去工A-2 第21号内訳書 A/1904-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
管撤去工	φ200 DIP	m	150	1,593	238,950	第92号代価表, SKF2021//2
仕切弁撤去工	φ200	基	3	5,541	16,623	第86号代価表, SKF2081//2
仕切弁撤去工	φ75	基	1	3,351	3,351	第88号代価表, SKF2081//4
仕切弁きょう撤去工		箇所	4	885	3,540	第89号代価表, SKF2094//1
合 計		式	1		262,464	

- 47 -

(080009-0)

路面復旧工1 第22号内訳書の1 A/2303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装取切所 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	188	619	116,372	第1号代価表, SP1D210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装取切所雨水処理	クランプ2L積級 運搬回数41回 アスファルトコンクリート舗装版(東部地区)	式	1	1,899,314	1,899,314	第93号代価表, SV2000//4 令和4県土木 参考資料13-2
舗装取切所埋し積込工	0cm超え10cm以下 Bl.クランプ山積0.28m3積込22次	m2	5,206	545	2,837,270	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック1車 L=4.1km AS塊 DID区域内	m3	260.3	3,063	797,298	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
産材処理料(東部地区)	AS設	m3	260.3	6,130	1,695,639	第4号代価表, SX1000//1
不陸整地工	仕上り厚9cm(幅1.8m以上) 再生グランド RC-40	m2	5,206	307	1,598,242	第94号代価表, SZ1060//4 令和4必携第2編1-1-5
長短(車道・路肩部)ノリコン PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5,206	2,018	10,505,708	第95号代価表, SPZB130//4 令和4県土木VI-1-②-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	1,089	351	382,239	第96号代価表, SA0031//5 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	45	433	19,485	第97号代価表, SA0031//6 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	219	878	192,282	第98号代価表, SA0031//7 令和4県土木VI-1-①-1
区画線溶融式設置(実線番号文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 4週8休 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	658	681	448,098	第99号代価表, SA0031//8 令和4県土木VI-1-①-1
路面防凍舗装(路側帯用)厚1.7mm	材工共 S≥100m <sup>2</sup>	m2	327	4,220	1,379,940	V0001//39(特) 局独自

- 48 -

(080009-0)

路面復旧工1 第22号内訳書の2 A/2303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工	RFX-301 制約無 夜間無	m2	116	6,360	737,760	V0001//40(特) 局独自
合 計		式	1		22,509,647	

- 49 -

(080009-0)

路面復旧工2 第23号内訳書の1 A/2403-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切所 / スラット舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	6	619	3,714	第1号代舗表, SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BII 加-テ山積0.28m3積込2次	m2	200	545	109,000	第2号代舗表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック1車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	10	3,063	30,630	第3号代舗表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS破	m3	10	6,130	61,300	第4号代舗表, SX1000//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生クランパシ RC-10	m2	200	321	64,200	第100号代舗表, SZ1060//3 令和4必携第2編1-1-5
表層(歩道部) プライコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7スコン(13)	m2	200	2,808	561,600	第104号代舗表, SP20160//2 令和4県土木IV-1-②-1
合 計		式	1		830,444	

- 50 -

(080008-0)

交通管理工A 第24号内訳書 A0001-0000-18		交通管理工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数	単	価	金	額	積	要
交通誘導警備員B				人	881					R4450, 15, 500, *1.05:002 基単価・R0804	
合	計			式	1						

(080009-0)

配水管布設工B 第25号内訳書 AZ0802-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数	単	価	金	額	積	要
ステンレス・フレキ管		SUS316L, Sch10s φ250A×28m		本	1	12,160,000		12,160,000		V0001//30(特) 局独自	
60°方向ステンレス鋼管 (総線加工)		SUS304 φ250A×1000L		個	2	869,300		1,738,600		V0001//31(特) 局独自	
仕切弁きょう		短		個	2	30,940		61,880		IHW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋		表弁プレート対応型		個	2	7,990		15,980		IHW01010 局独自	
合	計			式	1			13,976,460			

(080009-0)

配水本管布設工B 第26号内訳書の1 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切り壊し舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8	619	4,952	第1号代価表,SP10210//1 令和4必携第2編1-1-3
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 IIIコーラ山積0.28m3排3*2次	m2	6	545	3,270	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	0.3	3,063	918	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS設	m3	0.3	6,130	1,839	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	IIIコーラ型 山積0.28m3排3*2次	m3	12.9	2,697	34,791	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	21	2,357	56,668	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1.2	6,130	7,356	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	0.3	3,142	942	第52号代価表, SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	0.3	3,950	1,185	第11号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm IIIコーラ型 山積0.28m3排3*2次	m3	7.8	10,330	80,574	第53号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm IIIコーラ型 山積0.28m3排3*2次	m3	3.6	9,955	35,838	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クランパシ RC-40	m2	6	1,110	6,660	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4

(080009-0)

配水本管布設工B 第26号内訳書の2 AZ0803-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 混吉材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6	2,922	17,532	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置III0.28 2次、撤去III0.28 2次	m	4	5,899	23,596	第55号代価表, S80020//2 令和4必携第1編2-2-2-1
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属組立/水圧パイプサポート	m	4	2,957	11,828	第56号代価表, S0001//2(4)
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 IIIコーラ山積0.28m3排3*2次	m2	12	545	6,540	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	0.6	3,063	1,837	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS設	m3	0.6	6,130	3,678	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	IIIコーラ型 山積0.28m3排3*2次	m3	25.8	2,697	69,582	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 IIIコーラ型 山積0.28m3排3*2次	m3	22.8	3,955	90,174	第58号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	12	658	7,896	第59号代価表, SZ1050//5 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度750(13) 混吉材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12	2,922	35,064	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		502,620	

(080009-0)

配水本管布設工B 第27号内訳書 AZ0801-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジェット通線及び油掃工・延長計画	400mm	H	1	1,028,000	1,028,000	V0001//5(特) 局独自
排油鉄屑バキューム処理工		回	1	179,600	179,600	V0001//6(特) 局独自
挿入設備設置・撤去工	250A	回	2	300,500	601,000	V0001//7(特) 局独自
既設管内調査工	400mm	H	1	1,207,000	1,207,000	V0001//8(特) 局独自
フレキ管吊卸引込工	250A	H	1	674,800	674,800	V0001//9(特) 局独自
ウレタン管電気溶接工	φ250mm(4mm) 直流溶接	箇所	2	71,150	142,300	第102号代価表,SS0260//2 令和4必携第1編2-1-6
充填工	エアミルク	式	1	954,100	954,100	V0001//11(特) 局独自
外面塗装工(ウレタンコート)	φ250mm 熱収縮系タイプ	箇所	2	11,740	23,480	第103号代価表,S0001//6(特)
絶縁防食工	ターミナル設置(アーク溶接) φ250	口	2	215,800	431,600	V0001//12(特) 局独自
仕切かきまわ取付工		箇所	2	10,040	20,080	第104号代価表,SKI2093//1
合 計 /		式	1		5,261,960	

- 55 -

(080009-0)

仮設管布設撤去工B 第28号内訳書の1 AZ1303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	232	619	143,608	第1号代価表,SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 RI クローラ型 山積0.28m3排ガ22次	m2	35	545	19,075	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック1台 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	1.7	3,063	5,207	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS設	m3	1.7	6,130	10,421	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	RI クローラ型 山積0.28m3排ガ22次	m3	12.2	2,697	32,903	第5号代価表,SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック1台 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	14	2,357	32,998	第6号代価表,SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(土質・下層)	m3	7	6,130	42,910	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック1台 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	1.7	3,142	5,341	第52号代価表,SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	1.7	3,950	6,715	第11号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm RI クローラ型 山積0.28m3排ガ22次	m3	3.5	9,955	34,842	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生アスファルト RC-10	m2	35	1,110	38,850	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密砕度7コン(13) 瀝青材散布なし 仕上り5cm 車道及自転車道	m2・1層	35	2,922	102,270	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8

- 56 -

(080009-0)

仮設管布設撤去工B 第28号内訳書の2 A71303-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考	要
	合			式		1					475,140			

(080009-0)

仮設管布設撤去工B 第29号内訳書 A0001-0000-05		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:								
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考	要
仮設管賃料B (運搬費含む)		φ250	L=58m 賃料日数60日		式	1			813,300		813,300		V0001//1(特) 局独自	
仮設管施工費B			布設、撤去		式	1			333,000		333,000		V0001//2(特) 局独自	
	合				式	1					1,146,300			

(080009-0)

交通管理工B 第30号内訳書 A/0001-0000-19		交通管理工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備11B		人	12			R1450, 15, 500, #1, 05:002 県単価・R0804
合 計		式	1			

- 59 -

(080009-0)

試掘工C 第31号内訳書の1 A/0203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別： 形状： 備考：
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	20	619	12,380	第1号代価表,SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り出し積込工	0cm超え10cm以下 III クローラ型山積0.28m3排ガス2次	m2	5	545	2,725	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	0.3	3,063	918	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m3	0.3	6,130	1,839	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	III クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1	2,697	2,697	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	1	2,357	2,357	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	1	6,130	6,130	第7号代価表, SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	6.3	14,060	88,578	第8号代価表, SKF1010//1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 4.5km以下	m3	12	3,739	44,868	第9号代価表, SP12020//5 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID有り 8.0km以下	m3	0.3	5,099	1,529	第10号代価表, SP12020//6 令和4県土木II-1-②-1
土砂受人処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受人他)	m3	0.3	3,950	1,185	第11号代価表, SX1020//3
人力埋戻工	改良土 40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	6	13,670	82,020	第12号代価表, SKF1015//1

- 60 -



(080009-0)

試掘工C  
第31号内訳書の2  
A/0203-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クマツヤラン RC-40	m2	5	1,110	5,550	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-1	
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スコン(13) 混雑材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び歩路用	m2・1層	5	2,922	14,610	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8	
合 計		式	1		267,386		

(080009-0)

配水管布設工C  
第32号内訳書の1  
A/0902-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	1			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	8			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×100	個	1			DAA2151 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×150	個	2			DAA2152 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	2			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	4			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	1			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	2			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形接合部品(異形管・ワフラー兼用)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	4			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形接合部品(異形管・ワフラー兼用)	JWWA G 120、121 φ150(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	15			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、T頭B・N含む)	組	2			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(コム輪、T頭B・N含む)	組	7			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	

(080009-0)

配水管布設工C  
第32号内訳書の2  
AZ0002-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120, 121 φ100	個	1			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120, 121 φ150	個	7			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿し口リング(クッピン)	JWWA G 120, 121 φ100	個	1			DQ60100 建設物価 Web版	
GX形挿し口リング(クッピン)	JWWA G 120, 121 φ150	個	7			DQ60150 建設物価 Web版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	1			H120150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ150 (3種 10K)	基	3			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
明ボシート(鉄管用)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	47	757	35,579	TSA1010 局独自	
GX形受さし	JWWA G 121 φ200×150	個	1			DAB1201 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	1			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
GX形挿し口(形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ150	個	1			DAN2150 建設物価 Web版	
GX形挿し口	JWWA G 121 φ150	個	3			DAN2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	

- 63 -

(080009-0)

配水管布設工C  
第32号内訳書の3  
AZ0002-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ボルト(GF-1型)φ150 4本付SUS304	組	2			DN06150 建設物価 Web版	
G-LINK(GX形)	JWWA G 120, 121 φ200(コネクタ、T型、外・ナット含む)	組	1			DQ04200 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
SF仕切弁	JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開 φ150 (2種 7.5K)	基	1			H101150 建設物価、積算資料 Web版、電子版	
防錆異径T字管(弁黒)GX形-DI用	ステンレスナット(SUS304) φ150×150	基	1	161,600	161,600	IN01152 局独自	
仕切弁きょう	短	個	6	30,940	185,640	IW01040 局独自	
仕切弁きょう鉄蓋	長プレート対応型	個	6	7,990	47,940	IW01010 局独自	
合 計		式	1				

- 64 -

(080009-0)

配水管布設工C 第33号内訳書の1 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切り所 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	99	619	61,281	第1号代価表,SP10210//1 令和4年土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m2	30	545	16,350	第2号代価表,SS1040//2 令和4年必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック1台 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	1.5	3,063	4,594	第3号代価表,SS1030//14 令和4年必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m3	1.5	6,130	9,195	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m3	31.2	2,697	84,146	第5号代価表, SS1000//2 令和4年必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック1台 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	51.5	2,357	121,385	第6号代価表, SS1030//12 令和4年必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	5.9	6,130	36,167	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック1台 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	2.5	3,142	7,855	第52号代価表, SS1030//24 令和4年必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	2.5	3,950	9,875	第11号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土:20~0mm BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m3	16.4	10,330	169,412	第53号代価表, SZ1010//4 令和4年必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土:40~0mm BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m3	6.4	9,955	63,712	第54号代価表, SZ1010//3 令和4年必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワツヤン RC-40	m2	30	1,110	33,300	第13号代価表, SZ1050//1 令和4年必携第2編1-1-4

- 65 -

(080009-0)

配水管布設工C 第33号内訳書の2 AZ0903-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75コン(13) 混青材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m2・1層	30	2,922	87,660	第14号代価表, SZ1070//1 令和4年必携第2編1-1-8
軽便掘込板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BI0.28 2次、撤去BI0.28 2次	m	1	5,899	5,899	第55号代価表, SS0020//2 令和4年必携第1編2-2-2-1
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属掘起し/水圧ハイブサポート	m	1	2,957	2,957	第56号代価表, S0001//2(特)
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m2	2	545	1,090	第2号代価表, SS1040//2 令和4年必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クランプトラック1台 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	0.1	3,063	306	第3号代価表, SS1030//14 令和4年必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m3	0.1	6,130	613	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m3	2.1	2,697	5,663	第5号代価表, SS1000//2 令和4年必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BI1 クラ型 山積0.28m3排カ <sup>2</sup> 2次	m3	1.5	3,955	5,932	第58号代価表, SZ1010//5 令和4年必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	2	658	1,316	第59号代価表, SZ1050//5 令和4年必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75コン(13) 混青材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m2・1層	2	2,922	5,844	第14号代価表, SZ1070//1 令和4年必携第2編1-1-8
合 計		式	1		734,552	

- 66 -

(080009-0)

配水管布設工C 第34号内訳書の1 AZ0901-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示テープ工		m	47	10	470	第17号代価表, SKD2204//1
仕切弁設置工	φ100	基	1	15,240	15,240	第105号代価表, SKF2071//2
仕切弁設置工	φ150	基	5	16,460	82,300	第106号代価表, SKF2071//6
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm	m	47	1,669	78,443	第107号代価表, SS0110//4 令和4必携第1編2-3-1~2
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	1	2,560	2,560	第108号代価表, SS0165//4 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	4	2,560	10,240	第109号代価表, SS0165//5 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	2	4,096	8,192	第110号代価表, SS0165//6 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	8	2,560	20,480	第111号代価表, SS0165//7 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	15	3,072	46,080	第112号代価表, SS0165//8 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	7	4,915	34,405	第112号代価表, SS0165//9 令和4必携第1編2-3-8
G X継手挿入加工工	φ100 クレボネビス	口	1	2,128	2,128	第113号代価表, SS0175//2 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿入加工工	φ150 クレボネビス	口	7	2,128	14,896	第114号代価表, SS0175//3 令和4必携第1編2-3-10

- 67 -

(080009-0)

配水管布設工C 第34号内訳書の2 AZ0901-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホコレンステープ被覆工	150mm 粘着テープ	m	47	627	29,469	第115号代価表, SS0200//4 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(铸铁管)	φ150×5m 耐巻4箇所 天端明示無し	m	47	27	1,269	第116号代価表, SS0770//4 令和4必携第1編2-3-15
管明示テープ工		m	47	100	4,700	第117号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
铸铁管切所・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	2	14,300	28,600	第117号代価表, SZ0420//2 令和4必携第1編2-8-3
铸铁管切所・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	8	15,420	123,360	第118号代価表, SZ0420//4 令和4必携第1編2-8-3
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	2	3,584	7,168	第119号代価表, SS0140//5 令和4必携第1編2-3-5
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ200mm	口	1	5,735	5,735	第29号代価表, SS0165//12 令和4必携第1編2-3-8
铸铁管溝切り加工工	φ150mm G X形/専用工具使用	箇所	1	10,790	10,790	第120号代価表, SZ0420//10 令和4必携第1編2-8-3
不銹水連絡工	水管φ150×取出φ150	箇所	1	78,390	78,390	第121号代価表, SZ0760//2 令和4必携第1編2-3-14
不銹水連絡工(切所含む)	φ150~300	箇所	1	93,650	93,650	第122号代価表, SKD2160//1
水替工(不銹水連絡用)	φ50	口	1	3,742	3,742	第123号代価表, SKD1111//1
広帯用カバー		枚	65	41	2,665	第124号代価表, SKD2220//1

- 68 -

(080009-0)

配水管布設工C  
第34号内訳書の3  
AZ0904-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
合 計		式	1		704,972	

(080009-0)

不排水簡易仕切弁設置工  
第35号内訳書  
AZ3002-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
不排水簡易仕切弁 (BIP用)	ステンレス ボナネット (SUS304) φ 200	基	1	626,900	626,900	HS01203 局独自
仕切弁きょう	短	個	1	30,940	30,940	HW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	7,990	7,990	HW01010 局独自
合 計		式	1		665,830	

(080009-0)

不衝水簡易仕切弁設置工  
第36号内訳書の1  
AZ3003-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切りアスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5	619	3,095	第1号代価表,SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BIIコーラ型山積0.28m3排切*2次	m2	1	545	545	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック L=4.1km 上砂 DID区域内	m3	0.1	3,063	306	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS波	m3	0.1	6,130	613	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BIIコーラ型 山積0.28m3排切*2次	m3	2.2	2,697	5,933	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック L=4.1km 上砂 DID区域内	m3	4.2	2,357	9,899	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	0.3	6,130	1,839	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック L=7.7km 上砂 DID区域内	m3	0.1	3,142	314	第8号代価表, SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
上砂受人処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	0.1	3,950	395	第11号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm BIIコーラ型 山積0.28m3排切*2次	m3	1	10,330	10,330	第53号代価表, SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BIIコーラ型 山積0.28m3排切*2次	m3	0.8	9,955	7,964	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
上層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	1	1,110	1,110	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4

(080009-0)

不衝水簡易仕切弁設置工  
第36号内訳書の2  
AZ3003-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75%以下(13) 遮音材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1	2,922	2,922	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置B10.28 2次、撤去B10.28 2次	m	2	5,269	10,538	第125号代価表, SS0020//1 令和4必携第1編2-2-2-4
支保工(軽量金属製)	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属版起し/木圧パイプサポート	m	2	2,957	5,914	第56号代価表, S0001//2(特)
合 計		式	1		61,717	

(080009-0)

不断水簡易仕切弁設置工 第37号内訳書 A/2004-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
不断水簡易バフ設置工	φ200 (DIP) 工事費のみ	箇所	1	293,100	293,100	第126号代価表, SZA110//1
仕切弁きょう取付工		箇所	1	10,040	10,040	第104号代価表, SKF2093//1
合 計		式	1		303,140	

- 73 -

(080009-0)

管撤去工C 第38号内訳書 A/2003-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切所 Yスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	50	619	30,950	第1号代価表, SP10210//1 令和4県土木IV-3-②-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m2	15	545	8,175	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クマツトラック4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	0.8	3,063	2,450	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻	m3	0.8	6,130	4,904	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	19.6	2,697	52,861	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クマツトラック4t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	36.2	2,357	85,323	第6号代価表, SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	3	6,130	18,390	第7号代価表, SX1010//1
管路埋戻工 (機械)	改良土 40~0mm BH クラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	16.6	9,955	165,253	第54号代価表, SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層 (幅1.8m未満) 再生クマツラン RC-10	m2	15	1,110	16,650	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工 (人力施工)	再生密粒度アスコン (13) 器青材散布なし 仕上り5cm 車道及び歩道用	m2・1層	15	2,922	43,830	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		428,786	

- 74 -

管撤去工C  
第39号内訳書  
A22001-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去工	φ200 DIP	m	25	1,593	39,825	第92号代価表, SKF2021//2
仕切弁撤去工	φ200	基	1	5,541	5,541	第86号代価表, SKF2081//2
仕切弁撤去工	φ150	基	3	4,439	13,317	第127号代価表, SKF2081//5
仕切弁きょう撤去工		箇所	4	885	3,540	第89号代価表, SKF2094//1
減圧弁撤去工	φ150	基	1	4,439	4,439	第128号代価表, S0001//17(特)
減圧弁きょう撤去工		箇所	1	6,135	6,135	第91号代価表, S0001//16(特)
合 計		式	1		72,797	

交通管理工C  
第40号内訳書  
A0001-0000-20

交通管理工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人	24			R4150, 15,500,*1.05:002 具単価・R0804
合 計		式	1			





(080009-0)

配水管布設工D 第42号内訳書の1 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	1			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	224			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	1			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ100×75	個	5			DAA2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ100×100	個	7			DAA2101 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形T字(二受T字管)	JWWA G 121 φ150×100	個	1			DAA2151 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	1			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	7			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×22 1/2°	個	3			DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	5			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・ワレム専用)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、押輪、T頂B・N含む)	組	3			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 79 -

(080009-0)

配水管布設工D 第42号内訳書の2 AZ1002-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形接合部品(異形管・ワレム専用)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、押輪、T頂B・N含む)	組	41			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(ゴム輪、T頂B・N含む)	組	1			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(ゴム輪、T頂B・N含む)	組	3			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪用特殊押輪	φ100	組	8	21,260	170,080	V0001//43(特) 局独自
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ゴム輪、T頂B・N含む)	組	3			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	27			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	1			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しワリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ60075 建設物価 Web版
GX形挿しワリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	15			DQ60100 建設物価 Web版
PE 片落メカニカルソケット(DIP×PEP)	PTC G 30 離脱防止抵抗力3DN以上 φ100×50 (耐震特押)	個	1	69,430	69,430	GAB2100 局独自
GX形内受SH止切弁	JWWA B 120 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	1			H120100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しSH止切弁	JWWA B 120 準埋 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	1			H12075 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 80 -

(080009-0)

配水管布設工D  
第42号内訳書の3  
AZ1002-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形受挿しSP仕切弁	JWWA B 120 準拠 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	9			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	895	757	677,515	TSA1010 局独自
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	3			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形肘	JWWA G 121 φ75	個	1			DAN2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形肘	JWWA G 121 φ100	個	1			DAN2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
仕切弁きょう	短	個	11	30,940	340,340	IHW01040 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	11	7,990	87,890	IHW01010 局独自
合 計		式	1			

- 81 -

(080009-0)

配水管布設工D  
第43号内訳書の1  
AZ1003-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Yスワッチ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,790	619	1,108,010	第1号代価表, SP10210//1 令和4年度土木IV-3-④-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 III ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	537	545	292,665	第2号代価表, SS1040//2 令和4年度必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	26.9	3,063	82,394	第3号代価表, SS1030//14 令和4年度必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS殻	m3	26.9	6,130	164,897	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	III ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	519.8	2,697	1,401,900	第5号代価表, SS1000//2 令和4年度必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	858.8	2,357	2,024,191	第6号代価表, SS1030//12 令和4年度必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	107.4	6,130	658,362	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ4t車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	36.7	3,142	115,311	第8号代価表, SS1030//24 令和4年度必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	36.7	3,950	144,965	第11号代価表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm III ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	268.3	10,330	2,771,539	第53号代価表, SZ1010//4 令和4年度必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm III ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	107.4	9,955	1,069,167	第54号代価表, SZ1010//3 令和4年度必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼﾞﾝｸﾞ RC-40	m2	537	1,110	596,070	第13号代価表, SZ1050//1 令和4年度必携第2編1-1-4

- 82 -

(080009-0)

配水管布設工D  
第43号内訳書の2  
AZ1003-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仮復旧工(人力施工)	再生密被覆マツ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	537	2,922	1,569,114	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BIIカラー型山積0.28m3排ガス2次	m <sup>2</sup>	30	545	16,350	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.1km As塊 DID区域内	m <sup>3</sup>	1.5	3,063	4,594	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
産材処理料(東部地区)	AS殻	m <sup>3</sup>	1.5	6,130	9,195	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BIIカラー型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	25.6	2,697	69,043	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 BIIカラー型 山積0.28m3排ガス2次	m <sup>3</sup>	18.2	3,955	71,981	第58号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	30	658	19,740	第59号代価表, SZ1050//5 令和4必携第2編1-1-1
仮復旧工(人力施工)	再生密被覆マツ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	30	2,922	87,660	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		12,277,148	

- 83 -

(080009-0)

配水管布設工D  
第44号内訳書の1  
AZ1004-0000-01

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
φ300以上大端開ホテフ工		m	895	10	8,950	第17号代価表, SKD220//1
仕切弁設置工	φ75	基	1	15,240	15,240	第129号代価表, SKF2071//1
仕切弁設置工	φ100	基	10	15,240	152,400	第105号代価表, SKF2071//2
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	895	1,465	1,311,175	第130号代価表, SS0110//1 令和4必携第1編2-3-1~2
力加継手工	100mm K形 特殊継手	口	1	3,327	3,327	第131号代価表, SS0130//1 令和4必携第1編2-3-3
G X形継手接合工	異形管 φ75mm	口	3	2,560	7,680	第25号代価表, SS0165//2 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ75mm	口	1	4,096	4,096	第132号代価表, SS0165//3 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	222	2,560	568,320	第108号代価表, SS0165//4 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	41	2,560	104,960	第109号代価表, SS0165//5 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	3	4,096	12,288	第110号代価表, SS0165//6 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(組輪用特殊押輪接合) φ100mm	口	8	4,096	32,768	第133号代価表, S0001//14(特)
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	1	2,560	2,560	第111号代価表, SS0165//7 令和4必携第1編2-3-8

- 84 -

(080009-0)

配水管布設工D  
第44号内訳書の2  
AZ1004-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	3	4,915	14,745	第112号代価表,SS0165//9 令和4必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ75 クロピンねじ式	口	1	2,128	2,128	第134号代価表,SS0175//1 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ100 クロピンねじ式	口	15	2,128	31,920	第113号代価表,SS0175//2 令和4必携第1編2-3-10
ポリエチレンテープ被覆工	100mm 粘着テープ	m	895	533	477,035	第135号代価表,SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13
ポリエチレン管(カニカバ継手)布設工	φ50mm	口	1	2,047	2,047	第136号代価表,SS0365//1 令和4必携第1編2-6-3
管明ボテブ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	895	30	26,850	第137号代価表,SS0770//1 令和4必携第1編2-3-15
管明ボテブ工		m	895	100	89,500	第11号代価表,SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	13,650	13,650	第138号代価表,SZ0420//1 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	16	14,300	228,800	第117号代価表,SZ0420//2 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	2	10,010	20,020	第139号代価表,SZ0420//3 令和4必携第1編2-8-3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	15,420	15,420	第118号代価表,SZ0420//4 令和4必携第1編2-8-3
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	2	93,650	187,300	第122号代価表,SKD2160//1


(080009-0)

配水管布設工D  
第44号内訳書の3  
AZ1004-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
木柱工(断水連絡用)	φ50	口	2	3,742	7,484	第123号代価表,SKD1111//1
広銀用各戸ビラ		枚	19	41	779	第124号代価表,SKD2220//1
合 計		式	1		3,341,442	



(080009-0)

連絡工1~11 第45号内訳書の1 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ75×4m(接合部品含む)	本	2			DA04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ100×4m(接合部品含む)	本	9			DA04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形直管(1種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	1			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受さし	JWWA G 121 φ150×100	個	1			DAB1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ75×45°	個	3			DAC2075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×45°	個	12			DAC2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ75	個	1			DAK1075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ100	個	4			DAK1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	1			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フリス+弁用)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	12			DQ02075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フリス+弁用)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	24			DQ02100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形接合部品(異形管・フリス+弁用)	JWWA G 120、121 φ150(コム輪、押輪、T頭B・N含む)	組	1			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版

- 87 -

(080009-0)

連絡工1~11 第45号内訳書の2 AZ1502-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ75(コム輪、T頭B・N・ナット含む)	組	2			DQ04075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ100(コム輪、T頭B・N・ナット含む)	組	8			DQ04100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(コム輪、T頭B・N・ナット含む)	組	2			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ75	個	1			DQ55075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ100	個	9			DQ55100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ75	個	5			DQ60075 建設物価 Web版
GX形挿しリング(クッピン)	JWWA G 120、121 φ100	個	9			DQ60100 建設物価 Web版
PE直管(水道配水用ホリエン管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	2			G301050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE 継ソケット	JWWA K 145 φ50	個	2			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE 片蓋メカニカルソケット(OP×PEP)	PTC G 30 保護防止抵抗力30kN以上 φ75×50 (衝撃特許)	個	4	46,810	187,240	GAB2075 局独自
PEメカニカルソケット(PEP×PEP)	PTC G 30 φ50	個	1	49,800	49,800	GAE1050 局独自
PEメカニカルソケット(PEP×VP)	PTC G 30 φ50	個	4	37,520	150,080	GAE3050 局独自

- 88 -

(080009-0)

連絡工1~11  
第45号内訳書の3  
AZ1502-0000-01

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 単機 浅埋型・右開 φ75 (3種 10K)	基	4			H122075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 単機 浅埋型・右開 φ100 (3種 10K)	基	5			H122100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管用)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅10cm	m	58	757	43,906	TSA1010 局独自
GX形さし受	JWWA G 121 φ100×75	個	1			DAB2100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×90°	個	1			DAC1100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ100×22.1/2°	個	1			DAC3100 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EF Sベンド(両受)	JWWA K 145 φ50 150H	個	5			G3H1051 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE片受直管(水道配水用樹脂管)	JWWA K 144 φ50×5m	本	1			G801050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE片受ソフトシール仕切弁	PTC B 22・右開 φ50	基	1	131,000	131,000	H114050 局独自
仕切かきよう	短	個	10	30,940	309,400	HWO1040 局独自
仕切かきよう鉄蓋	表示プレート対応型	個	10	7,990	79,900	HWO1010 局独自
合 計		式	1			

- 89 -

(080009-0)

連絡工1~11  
第46号内訳書の1  
AZ1503-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切斷/アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	169	619	104,611	第1号代価表、SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH1ケーシング 山積0.28m3排替*2次	m2	50	545	27,250	第2号代価表、SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	2.5	3,063	7,657	第3号代価表、SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS設	m3	2.5	6,130	15,325	第4号代価表、SX1000//1
バックホウ削削積込	BH1ケーシング 山積0.28m3排替*2次	m3	66.9	2,697	180,429	第5号代価表、SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	118.8	2,357	280,011	第6号代価表、SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	10	6,130	61,300	第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	2.5	3,142	7,855	第52号代価表、SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	2.5	3,950	9,875	第11号代価表、SX1020//3
管路埋戻上(機械)	改良土:20~0mm BH1ケーシング 山積0.28m3排替*2次	m3	24.3	10,330	251,019	第53号代価表、SZ1010//4 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻上(機械)	改良土:40~0mm BH1ケーシング 山積0.28m3排替*2次	m3	30.1	9,955	299,645	第54号代価表、SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生フラックザン RC-10	m2	50	1,110	55,500	第13号代価表、SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-1

- 90 -





(080009-0)

連絡工1~11 第47号内訳書の2 AZ1504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	8	4,096	32,768	第110号代価表,SS0165//6 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1	3,072	3,072	第26号代価表,SS0165//8 令和4必携第1編2-3-8
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ150mm	口	2	4,915	9,830	第112号代価表,SS0165//9 令和4必携第1編2-3-8
G X継手挿口加工工	φ75 ヲピンねじ式	口	5	2,128	10,640	第134号代価表,SS0175//1 令和4必携第1編2-3-10
G X継手挿口加工工	φ100 ヲピンねじ式	口	9	2,128	19,152	第113号代価表,SS0175//2 令和4必携第1編2-3-10
ホ リンテラップ被覆工	75mm 粘着テープ	m	3	470	1,410	第144号代価表,SS0200//2 令和4必携第1編2-3-13
ホ リンテラップ被覆工	100mm 粘着テープ	m	32	533	17,056	第135号代価表,SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13
ホ リンテラップ据付工	φ50mm	m	23	707	16,261	第145号代価表,SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2
ホ リンテラップ継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	4	1,099	4,396	第146号代価表,SS0360//2 令和4必携第1編2-6-1~2
ホ リンテラップ(継手)布設工	φ50mm	口	14	2,047	28,658	第136号代価表,SS0365//1 令和4必携第1編2-6-3
ホ リンテラップ切断工	φ50	口	11	511	5,621	第147号代価表,SS0457//1 令和4必携第1編2-8-7
管明示テープ工(鉄鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	3	27	81	第148号代価表,SS0770//2 令和4必携第1編2-3-15

- 93 -

(080009-0)

連絡工1~11 第47号内訳書の3 AZ1504-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(鉄鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	32	30	960	第137号代価表,SS0770//1 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	58	100	5,800	第41号代価表,SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
管明示テープ工(ホ リンテラップ)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	23	22	506	第149号代価表,SS1220//1 令和4必携第1編2-6-4
鉄鉄管切断・溝切り加工工	φ75mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	5	13,650	68,250	第138号代価表,SZ0420//1 令和4必携第1編2-8-3
鉄鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	10	14,300	143,000	第117号代価表,SZ0420//2 令和4必携第1編2-8-3
鉄鉄管溝切り加工工	φ100mm G X形/専用工具使用	箇所	2	10,010	20,020	第139号代価表,SZ0420//3 令和4必携第1編2-8-3
鉄鉄管切断・溝切り加工工	φ150mm G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1	15,420	15,420	第118号代価表,SZ0420//4 令和4必携第1編2-8-3
ウレタンライナー(ホ リンテラップ)		m	23	303	6,969	第150号代価表,SZ1230//1 令和4必携第1編2-6-5
溶剤浸透防護テープ被覆工	50mm 粘着テープ	m	23	881	20,263	第151号代価表,SZ1250//1 令和4必携第1編2-6-6
ホ リンテラップ継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	11	1,539	16,929	第152号代価表,SS0360//3 令和4必携第1編2-6-1~2
鉄鉄管溝切り加工工	φ75mm G X形/専用工具使用	箇所	1	9,556	9,556	第153号代価表,SZ0420//1 令和4必携第1編2-8-3
断水連絡工(切断含む)	φ150~300	箇所	1	93,650	93,650	第122号代価表,SKD2160//1

- 94 -

(080009-0)

連絡工1~11  
第47号内訳書の4  
AZ1504-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
断水連絡工(切断含む)	φ50~100	箇所	10	30,910	309,100	第154号代価表,SKD2160//2
水替工(断水連絡用)	φ50	日	11	3,742	41,162	第123号代価表,SKD1111//1
広瀬川各戸化ワ		枚	226	41	9,266	第124号代価表,SKD2220//1
合 計		式	1		1,253,233	

(080009-0)

公道内給水管接続替工D  
第48号内訳書  
A0001-0000-10

材料 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓(防食ワ、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ100×20 CIP、ACP、SP用	個	94	13,620	1,280,280	1.001101 局独自
サドル付分水栓(防食ワ、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ100×25 CIP、ACP、SP用	個	25	15,420	385,500	1.001102 局独自
サドル付分水栓(防食ワ、密着コア含)	JWWA規格形 A形 φ100×50 CIP用	個	6	41,600	249,600	1.001105 局独自
合 計		式	1		1,915,380	

(080009-0)

公道内給水管接続替工D  
第49号内訳書の1  
AZ1703-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切替 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	351	619	219,126	第1号代価表, SP10210/1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型用 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排#22次	m2	88	606	53,328	第64号代価表, SS1040/1 令和4必携第2編1-1-3
廃材処理料(東部地区)	AS液	m3	4.4	6,130	26,972	第4号代価表, SX1000/1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 L=4.1km AS塊 DID区域内	m3	4.4	4,925	21,670	第65号代価表, SS1030/7 令和4必携第2編1-1-6
小型バックホウ掘削積込	小型用 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排#22次	m3	69	3,432	236,808	第66号代価表, SS1000/1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	111.1	3,789	420,957	第67号代価表, SS1030/5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	17.7	6,130	108,501	第7号代価表, SX1010/1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾝｸﾞﾄﾞﾗｯｸ2t車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	4.6	5,166	23,763	第155号代価表, SS1030/22 令和4必携第2編1-1-6
上砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	4.6	3,950	18,170	第11号代価表, SX1020/3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm 小型用 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排#22次	m3	29	10,430	302,470	第68号代価表, SZ1010/2 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm 小型用 ｸｰﾗｰ型 山積0.13m3排#22次	m3	17.7	10,060	178,062	第69号代価表, SZ1010/1 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40	m2	88	1,110	97,680	第13号代価表, SZ1050/1 令和4必携第2編1-1-4

- 97 -

(080009-0)

公道内給水管接続替工D  
第49号内訳書の2  
AZ1703-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度75%以下(13) 混青材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m2・1層	88	2,922	257,136	第14号代価表, SZ1070/1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		1,964,643	

- 98 -

(080009-0)

公道内給水管接続替工D 第50号内訳書の1 A0001-0000-11		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	45	41,660	1,874,700	第70号代価表,SKF2111//1
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=2m DIP、SUS用	箇所	1	93,790	93,790	第156号代価表,SKF2111//2
給水管接続替工	φ25 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	16	47,520	760,320	第71号代価表,SKF2112//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	8	27,970	223,760	第72号代価表,SKF2115//1
給水管接続替工	φ20 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	17	52,070	885,190	第157号代価表,SKF2115//2
給水管接続替工	φ20 PEP L=3m DIP、SUS用	箇所	12	54,060	648,720	第158号代価表,SKF2115//3
給水管接続替工	φ20 PEP L=5m DIP、SUS用	箇所	11	58,030	638,330	第159号代価表,SKF2115//4
給水管接続替工	φ25 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	4	33,730	134,920	第160号代価表,SKF2116//1
給水管接続替工	φ25 PEP L=2m DIP、SUS用	箇所	1	63,420	63,420	第161号代価表,SKF2116//2
給水管接続替工	φ25 PEP L=3m DIP、SUS用	箇所	2	65,490	130,980	第162号代価表,SKF2116//3
給水管接続替工	φ25 PEP L=5m DIP、SUS用	箇所	2	69,620	139,240	第163号代価表,SKF2116//4
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1	105,800	105,800	第73号代価表,SKF2119//1

- 99 -

(080009-0)

公道内給水管接続替工D 第50号内訳書の2 A0001-0000-11		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=2m DIP、SUS用	箇所	1	228,900	228,900	第164号代価表,SKF2119//2
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=3m DIP、SUS用	箇所	1	230,800	230,800	第165号代価表,SKF2119//4
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=5m DIP、SUS用	箇所	3	242,300	726,900	第166号代価表,SKF2119//3
給水管接続替調整工		件	125	3,312	414,000	第74号代価表,SKD2210//1
合 計		式	1		7,299,770	

- 100 -

(080009-0)

宅地内給水管接続替工D  
第51号内訳書  
A0001-0000-12

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
舗装版切替 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	215	1,156	248,540	第75号代価表, SP10210//2 令和4県土木IV-3-③-1	
構造物とりのこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 週8体以上	m3	3	36,000	108,000	第76号代価表, SA0361//1 令和4県土木VI-1-①-1	
搬運撤(人力施工・4時間)	6t構造物とりのこわし 0t区間あり 上:1.1km 2tダンプトラック	m3	3	5,037	15,111	第77号代価表, SKD1202//2	
廢材処理料(東部地区)	無筋CO設	m3	3	7,890	23,670	第78号代価表, SX1000//2	
コンクリート無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)(高か) 一般養生 小運搬無	m3	3	30,880	92,640	第79号代価表, SP25010//1 令和4県土木II-1-①-1	
床掘り 上砂	現場制約あり	m3	42.6	10,540	449,004	第80号代価表, SP12110//1 令和4県土木II-1-③-1	
埋戻し 上砂	現場制約あり 締めめ有り	m3	42.6	7,665	326,529	第81号代価表, SP12150//1 令和4県土木II-1-③-13	
合 計		式	1		1,263,494		

- 101 -

(080009-0)

宅地内給水管接続替工D  
第52号内訳書  
A0001-0000-13

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
ノーマル移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	43	88,160	3,790,880	第82号代価表, SKF2131//1	
ノーマル移設工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	33	85,960	2,836,680	第83号代価表, SKF2131//2	
合 計		式	1		6,627,560		

- 102 -

(080009-0)

管撤去工D  
第53号内訳書の1  
A72103-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切戻(アスファルト舗装版)	舗装厚:15cm以下	m	70	619	43,330	第1号代価表,SP10210//1 令和4県土木IV-3-㊸-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 IIIコーラ型山積0.28m3排ガス2次	m2	21	545	11,445	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	1.1	3,063	3,369	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS液	m3	1.1	6,130	6,743	第4号代価表,SX1000//1
バックホウ掘削積込	IIIコーラ型山積0.28m3排ガス2次	m3	25.3	2,697	68,234	第5号代価表,SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	14.5	2,357	104,886	第6号代価表,SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(1層・下層)	m3	1.2	6,130	25,746	第7号代価表,SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	0.9	3,142	2,827	第52号代価表,SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	0.9	3,950	3,555	第11号代価表,SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土:40~0mm IIIコーラ型山積0.28m3排ガス2次	m3	20.2	9,955	201,091	第54号代価表,SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	上1層厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ドラックマシン RC-40	m2	21	1,110	23,310	第13号代価表,SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人工施工)	再生密粒度7コン(13) 選骨材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	21	2,922	61,362	第14号代価表,SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8

(080009-0)

管撤去工D  
第53号内訳書の2  
A72103-0000-01

土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1		555,898	

(080009-0)

管撤去工D 第54号内訳書 A/2104-0000-01		管工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
管撤去工		φ50	VP	m		35		522		18,270		第167号代価表, SKP2029//1	
仕切弁撤去工		φ75		基		2		3,351		6,702		第88号代価表, SKP2081//1	
仕切弁きょう撤去工				箇所		2		885		1,770		第89号代価表, SKP2094//1	
合	計			式		1				26,742			

(080009-0)

交通管理工D 第55号内訳書 A0001-0000-21		交通管理工 1式当り内訳書						種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備11B				人		202						R4450, 15,500, *1.05:002 県単価・R0801	
合	計			式		1							

(080009-0)

配水管布設工E 第56号内訳書 A0001-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管直管 (無塗装)	SUS304 Sch10s φ100A	m	7	36,500	255,500	V0001//34(特) 局独自
ステンレス鋼管直管 (ポリウレタン塗装)	SUS304 Sch10s φ100A	m	3	117,300	351,900	V0001//41(特) 局独自
ステンレス鋼管1フランジ付チーズ	SUS304 Sch10s φ100A×80A	個	1	192,300	192,300	V0001//35(特) 局独自
ステンレス鋼管90°ロングエルボ	SUS304 Sch10s φ100A	個	7	22,000	154,000	V0001//36(特) 局独自
63種目付ステンレス鋼管 (絶縁加工)	SUS304 Sch10s φ100A×1000L	本	2	278,100	556,200	V0001//37(特) 局独自
不凍型空気弁	φ25	基	1	135,000	135,000	V0001//38(特) 局独自
φ300以上大径埋込パイプ工		m	7	10	70	第17号代価表, SKD2204//1
仕切弁きょう鉄蓋	表ボプレート対応型	個	2	7,990	15,980	HW01010 局独自
仕切弁きょう	短	個	2	30,940	61,880	HW01040 局独自
合 計		式	1		1,722,830	

- 107 -

(080009-0)

配水管布設工E 第57号内訳書 A0001-0000-28		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切取 コンクリート舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	4	3,167	12,668	第168号代価表, SP1D210//3 令和4県土木IV-3-③-1
構造物ととりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8体以上	m3	0.2	36,000	7,200	第76号代価表, SA0361//4 令和4県土木VI-1-④-1
連続壁(人力施工・4週間)	Co構造物ととりこわし 工期あり t=1.1ka 2tダンプトラック	m3	0.2	5,037	1,007	第77号代価表, SKD1202//2
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co設	m3	0.2	7,890	1,578	第78号代価表, SX1000//2
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3	9,798	29,394	第169号代価表, SP15110//1 令和4県土木II-4-②-1
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高砂) 一般養生 小運搬無	m3	1.4	30,880	43,232	第79号代価表, SPZ5010//1 令和4県土木II-4-①-1
目地板(低音質目地板 t=10mm)		m2	1	3,044	3,044	第170号代価表, SP13110//1 令和4県土木II-2-③-1
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生リサイクル 40~0	m2	1	1,298	1,298	第171号代価表, SP13410//1 令和4県土木II-2-②-1
合 計		式	1		99,421	

- 108 -



(080009-0)

配水管布設工E  
第58号内訳書  
A0001-0000-03

## 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
鋼管吊込み据付工(機械)	φ100mm A種	m	12	1,310	15,720	第172号代価表,SS0230//1 令和4必携第1編2-4-2
ステンレス鋼管切断工	切断のみ φ100mm(3mm)	口	6	5,394	32,364	第173号代価表,SS0450//1 令和4必携第1編2-8-5
ステンレス鋼管電気溶接工	φ100mm(3mm) 直流溶接	箇所	17	37,840	643,280	第174号代価表,SS0260//1 令和4必携第1編2-4-6
空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1	8,283	8,283	第175号代価表,SS0511//1 令和4必携第1編2-9-2
外面塗装工(ジョイントコート)	φ100mm 熱収縮系タイプ	箇所	10	5,479	54,790	第176号代価表,S0001//4(特)
継手絶縁防水工	ターミナル設置(アーク溶接) φ100	口	2	202,100	404,200	V0001//14(特) 局独自
ポリエチレンテープ被覆工	100mm 粘着テープ	m	7	533	3,731	第135号代価表,SS0200//1 令和4必携第1編2-3-13
管明示テープ工(铸铁管)	φ100×4m 冊巻3箇所 天端明示無し	m	7	30	210	第137号代価表,SS0770//1 令和4必携第1編2-3-15
管明示シート工		m	7	100	700	第41号代価表,SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
仕切弁きょう取付工		箇所	2	10,040	20,080	第104号代価表,SKP2093//1
合 計		式	1		1,183,358	

- 109 -

(080009-0)

交通管理工E  
第59号内訳書  
A0001-0000-22

## 交通管理工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人	12			R4450, 15,500,*1.05:002 果単価・R0804
合 計		式	1			

- 110 -

(080009-0)

試験工F 第60号内訳書の1 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4	619	2,476	第1号代価表,SP10210//1 令和4県土木IV-3-②-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クラ型山積0.28m3排積2次	m2	1	545	545	第2号代価表,SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生上運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1台 L=4.1km AS塊 DID区域内	m3	0.1	3,063	306	第3号代価表,SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS塊	m3	0.1	6,130	613	第4号代価表,SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クラ型 山積0.28m3排積2次	m3	0.2	2,697	539	第5号代価表,SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生上運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1台 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	0.2	2,357	471	第6号代価表,SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(土層・下層)	m3	0.2	6,130	1,226	第7号代価表,SX1010//1
人力掘削工	土砂、現場制約あり	m3	1.3	14,060	18,278	第8号代価表,SKF1010//1
土砂等運搬(土砂(岩塊・玉石混り土含む))	人力 DID有り 4.5km以下	m3	2.4	3,739	8,973	第9号代価表,SP12020//5 令和4県土木II-1-②-1
土砂等運搬(土砂(岩塊・玉石混り土含む))	人力 DID有り 8.0km以下	m3	0.1	5,099	509	第10号代価表,SP12020//6 令和4県土木II-1-②-1
土砂受人処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受人他)	m3	0.1	3,950	395	第11号代価表,SX1020//3
人力埋戻し	改良土:40~0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.2	13,670	16,404	第12号代価表,SKF1015//1

- 111 -

(080009-0)

試験工F 第60号内訳書の2 AZ0103-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生グラックレン RC-40	m2	1	1,110	1,110	第13号代価表,SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 混骨材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m2・1層	1	2,922	2,922	第14号代価表,SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		54,767	

- 112 -

(080009-0)

配水管布設工F  
第61号内訳書  
AZ1203-0000-01

## 材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
PE EFキャップ	JWWA K 145 φ50	個	1			G3G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	177	757	133,989	TSA1010 局独自
PE片受直管(水道配水用φ50パイプ)	JWWA K 144 φ50×5m	本	37			G8O1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFチーズ(片受)	JWWA K 145 φ50	個	3	8,860	26,580	G8A1050 局独自
PE EFバンド(片受)	JWWA K 145 φ50×22 1/2°	個	2			G8C3050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE EFバンド(片受)	JWWA K 145 φ50×11 1/4°	個	2			G8C4050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	2	55,690	111,380	III51050 局独自
おねじ付ソケット	PTC B 21 φ50	個	2	11,560	23,120	G9E4050 局独自
合 計		式	1			

- 113 -

(080009-0)

配水管布設工F  
第62号内訳書の1  
AZ1203-0000-01

## 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切取 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	354	619	219,126	第1号代価表、SP10210//1 令和4県土木IV-3-②-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 IIIコーラ型 山積0.28m3排砂*2次	m2	106	545	57,770	第2号代価表、SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km As塊 DID区域内	m3	5.3	3,063	16,233	第3号代価表、SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	As液	m3	5.3	6,130	32,189	第4号代価表、SX1000//1
バックホウ掘削積込	IIIコーラ型 山積0.28m3排砂*2次	m3	96.9	2,697	261,339	第5号代価表、SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=4.1km 土砂 DID区域内	m3	161	2,357	379,477	第6号代価表、SS1030//12 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	21.2	6,130	129,956	第7号代価表、SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック1車 L=7.7km 土砂 DID区域内	m3	5.8	3,142	18,223	第52号代価表、SS1030//24 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入池)	m3	5.8	3,950	22,910	第11号代価表、SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土 20~0mm IIIコーラ型 山積0.28m3排砂*2次	m3	48.6	10,330	502,038	第53号代価表、SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm IIIコーラ型 山積0.28m3排砂*2次	m3	21.2	9,955	211,046	第54号代価表、SZ1010//3 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クワッチャン RC-40	m2	106	1,110	117,660	第13号代価表、SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4

- 114 -

(080009-0)

配水管布設工F 第62号内訳書の2 A/1203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スパン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	106	2,922	309,732	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 IIIコーテ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	6	515	3,270	第2号代価表, SS1040//2 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m <sup>3</sup> 、タンクドラム4t車 L=4.1km As塊 D110区域内	m <sup>3</sup>	0.3	3,063	918	第3号代価表, SS1030//14 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m <sup>3</sup>	0.3	6,130	1,839	第4号代価表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	IIIコーテ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	4.5	2,697	12,136	第5号代価表, SS1000//2 令和4必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	発生土 IIIコーテ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	3.1	3,955	12,260	第58号代価表, SZ1010//5 令和4必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m <sup>2</sup>	6	658	3,948	第59号代価表, SZ1050//5 令和4必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7スパン(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	6	2,922	17,532	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		2,329,902	

- 115 -

(080009-0)

配水管布設工F 第63号内訳書の1 A/1204-0000-01		管工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ300以下天端明示ケーシング		m	177	10	1,770	第17号代価表, SKD2204//1
ホリエレン管据付工	φ50mm	m	177	707	125,139	第145号代価表, SS0350//1 令和4必携第1編2-6-1~2
ホリエレン管継手工	φ50mm 継着(田)継手・片受	口	45	1,539	69,255	第152号代価表, SS0360//3 令和4必携第1編2-6-1~2
ホリエレン管切断工	φ50	口	5	511	2,555	第147号代価表, SS0457//1 令和4必携第1編2-8-7
管明示ケーシング		m	177	100	17,700	第31号代価表, SS0780//1 令和4必携第1編2-3-16
管明示ケーシング(ホリエレン管)	φ50 明巻4箇所 天端明示無し	m	177	22	3,894	第149号代価表, SS1220//1 令和4必携第1編2-6-4
ロケテックワリ管(ホリエレン管)		m	177	303	53,631	第150号代価表, SZ1230//1 令和4必携第1編2-6-5
溶剤浸透防護シート被覆工	50mm 粘着テープ	m	177	881	155,937	第151号代価表, SZ1250//1 令和4必携第1編2-6-6
ケーシング設置工	φ50以下	基	2	3,778	7,556	第177号代価表, SKD2073//1
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	口	4	2,611	10,444	第178号代価表, SS0220//1 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	1	909	3,636	第179号代価表, SS0220//2 令和4必携第1編2-4-1-1~2-4-1-3
ホリエレン管継手工	φ50mm	口	2	2,047	4,094	第180号代価表, SS0360//1 令和4必携第1編2-6-1~2

- 116 -

(080009-0)

配水管布設工F  
第63号内訳書の2  
AZ1204-0000-01

管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
合 計		式	1		455,611		

(080009-0)

公道内給水管接続替工F  
第64号内訳書  
A0001-0000-14

材料費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	要
分水栓付EFサドル(防食フイタ付)	PTC K 13 φ50×20 PEP川	個	23	34,710	798,330	L016050 局独自	
分水栓付EFサドル(防食フイタ付)	PTC K 13 φ50×25 PEP川	個	2	36,310	72,620	L016051 局独自	
合 計		式	1		870,950		

(080009-0)

公道内給水管接続替工F 第65号内訳書の1 A/2603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切り所 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	89	619	55,091	第1号代価表, SP10210//1 令和4県土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型田 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	22	606	13,332	第64号代価表, SS1040//1 令和4必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ﾄﾞﾙ L=4.1km 土砂 D1D区域内	m3	1.1	4,925	5,417	第65号代価表, SS1030//7 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS波	m3	1.1	6,130	6,743	第4号代価表, SX1000//1
小型バックホウ掘削積込	小型田 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	17.4	3,432	59,716	第66号代価表, SS1000//1 令和4必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ﾄﾞﾙ L=4.1km 土砂 D1D区域内	m3	28	3,789	106,092	第67号代価表, SS1030//5 令和4必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)	m3	4.5	6,130	27,585	第7号代価表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ﾄﾞﾙ L=7.7km 土砂 D1D区域内	m3	1.2	5,166	6,199	第155号代価表, SS1030//22 令和4必携第2編1-1-6
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (長坂受入他)	m3	1.2	3,950	4,740	第11号代価表, SX1020//3
管路戻工(機械)	改良土: 20~0mm 小型田 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	7.3	10,430	76,139	第68号代価表, SZ1010//2 令和4必携第2編1-1-2
管路戻工(機械)	改良土: 40~0mm 小型田 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.5	10,060	45,270	第69号代価表, SZ1010//1 令和4必携第2編1-1-2
上層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾃﾞﾝ RC-10	m2	22	1,110	24,420	第13号代価表, SZ1050//1 令和4必携第2編1-1-4

(080009-0)

公道内給水管接続替工F 第65号内訳書の2 A/2603-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮覆土工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 瀝青材散布なし 仕上り5cm 車道及び路肩	m2・1層	22	2,922	64,284	第14号代価表, SZ1070//1 令和4必携第2編1-1-8
合 計		式	1		495,028	

(080009-0)

公道内給水管接続替工F 第66号内訳書 A0001-0000-15		管工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考		
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m PEP、VP用	箇所	11	38,140	419,540	第181号代価表,SKP2113//1		
給水管接続替工	φ20 PEP L=0m PEP、VP用	箇所	1	24,460	24,460	第182号代価表,SKP2117//1		
給水管接続替工	φ20 PEP L=2m PEP、VP用	箇所	1	48,560	194,240	第183号代価表,SKP2117//2		
給水管接続替工	φ20 PEP L=3m PEP、VP用	箇所	7	50,540	353,780	第184号代価表,SKP2117//3		
給水管接続替工	φ25 PEP L=2m PEP、VP用	箇所	1	59,840	59,840	第185号代価表,SKP2118//1		
給水管接続替工	φ25 PEP L=3m PEP、VP用	箇所	1	61,910	61,910	第186号代価表,SKP2118//2		
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=2m PEP、VP用	箇所	1	225,600	225,600	第187号代価表,SKP211A//1		
給水管接続替工	φ50 SUS316 L=3m PEP、VP用	箇所	1	227,500	227,500	第188号代価表,SKP211A//2		
給水管接続替調整工		件	27	3,312	89,424	第74号代価表,SKD2210//1		
合 計		式	1		1,656,294			

- 121 -

(080009-0)

宅地内給水管接続替工F 第67号内訳書 A0001-0000-16		土工 1式当り内訳書				種別:	形状:	備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考		
舗装版切取 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	42	1,156	48,552	第75号代価表,SP10210//2 令和4県土木IV-3-③-1		
構造物とりのこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 4週8体以上	m3	0.6	36,000	21,600	第76号代価表,SA0361//4 令和4県土木VI-1-④-1		
破砕路(人力施工・4週間)	C6構造物とりのこわし DID区間あり L=1.1km 2tダンプトラック	m3	0.6	5,037	3,022	第77号代価表,SKD1202//2		
廃材処理料(東部地区)	無筋C6設	m3	0.6	7,890	4,734	第78号代価表, SX1000//2		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)(高が) 一般養生 小運搬無	m3	0.6	30,880	18,528	第79号代価表,SP25010//1 令和4県土木II-4-①-1		
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	8.6	10,540	90,644	第80号代価表,SP12110//1 令和4県土木II-1-⑤-1		
埋戻し 土砂	現場制約あり 縮留め有り	m3	8.6	7,665	65,919	第81号代価表,SP12150//1 令和4県土木II-1-⑤-13		
合 計		式	1		252,999			

- 122 -

(080009-0)

宅地内給水管接続替工F  
第68号内訳書  
A0001-0000-17

管工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ設置工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	10	88,160	881,600	第82号代価表, SKF2131//1
パイプ設置工	φ20 SUS316 土工別途計上	箇所	4	85,960	343,840	第83号代価表, SKF2131//2
合計		式	1		1,225,440	

(080009-0)

交通管理工F  
第69号内訳書  
A0001-0000-23

交通管理工 1式当り内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人	56			R4450, 15,500.*1.05*002 果単価・R0804
合計		式	1			



(080009-0)

消火栓設置撤去工 第70号内訳書 A/2202-0000-01		材料費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
消火栓(双口、二弁式)	JWWA B 103 鋼製・右開 φ100 内外面粉体塗装	基	6	272,100	1,632,600	H310100 局独自
補修弁(ボ-弁 2種 H形-G形)	JWWA B 126 φ100 L=200mm H-式 内外面粉体塗装	基	6	154,000	924,000	H401100 局独自
消火栓用鉄ぶた(ジャンボX用)接合部品含む	φ600(横須賀型)	組	6	131,200	787,200	H11020 局独自
消火栓用レジンボックス(A+C+底板)	JWWA K148 600×600 インサートナット貫通型	組	6	124,000	744,000	H14010 局独自
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ100	枚	6	1,250	7,500	DN52100 局独自
フランジ補強金具(7.5K)	離脱防止抵抗力3DN以上 φ100(フランジ接合用ボルトナット含む)	個	6	186,300	1,117,800	DN70100 局独自
合 計		式	1		5,213,100	

- 125 -

(080009-0)

消火栓設置撤去工 第71号内訳書の1 A/2203-0000-01		土工 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装版切斷 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	43	619	26,617	第1号代舗表, SP10210//1 令和4年土木IV-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ積0.28m3排助*2次	m2	19	545	10,355	第2号代舗表, SS1040//2 令和4年必携第2編1-1-3
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック1車 L=4.1km As塊 D1D区域内	m3	1	3,063	3,063	第3号代舗表, SS1030//14 令和4年必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	AS破	m3	1	6,130	6,130	第4号代舗表, SX1000//1
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排助*2次	m3	28.2	2,697	76,055	第5号代舗表, SS1000//2 令和4年必携第2編1-1-1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック1車 L=4.1km 土砂 D1D区域内	m3	50.6	2,357	119,264	第6号代舗表, SS1030//12 令和4年必携第2編1-1-6
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	3.9	6,130	23,907	第7号代舗表, SX1010//1
発生土運搬費	積込2次0.28m3、クワントラック1車 L=7.7km 土砂 D1D区域内	m3	1	3,142	3,142	第8号代舗表, SS1030//24 令和4年必携第2編1-1-6
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(長坂受入他)	m3	1	3,950	3,950	第11号代舗表, SX1020//3
管路埋戻工(機械)	改良土 40~0mm BH クローラ型 山積0.28m3排助*2次	m3	23.3	9,955	231,951	第54号代舗表, SZ1010//3 令和4年必携第2編1-1-2
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生スラック7mm RC-40	m2	19	1,110	21,090	第13号代舗表, SZ1050//1 令和4年必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	再生密粒度7mm(13) 温青材散布なし 仕上り厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	19	2,922	55,518	第14号代舗表, SZ1070//1 令和4年必携第2編1-1-8

- 126 -

(080000-0)

消火栓設置撤去工  
第71号内訳書の  
AZ2203-0000-01

### 土工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1		581,042	

(080000-0)

消火栓設置撤去工G  
第72号内訳書の  
AZ2204-0000-01

### 管工 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工(複合)	機械/双口 土被り1.2m未満	箇所	6	19,940	119,640	第180号代価表,SKF2102//2
ソケット継手工(補強金具等あり)	φ100 補強金具、固定金具設置を含む	口	6	4,608	27,648	第190号代価表,SKF2045//2
消火栓撤去工 機械	双口 廃弁無	箇所	5	11,010	55,050	第191号代価表,SKF2106//1
合 計		式	1		202,338	

(080009-0)

第73号内訳書 A0001-0000-02		準備費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
検定費		式	1	200,000	200,000	第74号内訳書,A0001//21 間接工事費の対象外	
合 計		式	1		200,000		

(080009-0)

第74号内訳書 A0001-0000-24		検定費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
土砂検定費(諸経費含)	溶出試験28項目	検体	1			TSR1010 県単価・Z149040200	
土砂検定費(諸経費含)	含有率試験9項目	検体	1			TSR1050 県単価・Z149040510	
合 計		式	1				

第75号内訳書  
A0001-0000-25

技術管理費 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水洗管工	φ300以下ホリビツク	m	1,262	321	405,102	第283号代価表,SKD2181//1
通水洗管工	φ150以下ホリビツク	m	954	172	164,088	第284号代価表,SKD2181//2
通水洗管工	φ50以下ホリビツク	m	177	121	21,417	第285号代価表,SKD2181//4
X線検査工	水管橋部 1,000mm未満	枚	17	32,333	549,661	第286号代価表,SS0300//1 令和4必携第1編2-4-9
X線検査工	その他 1,000mm未満	枚	4	38,800	155,200	第287号代価表,SS0300//3 令和4必携第1編2-4-9
合 計		式	1		1,295,468	

第76号内訳書  
A0001-0000-26

スクラップ評価額 1式当り内訳書

種別:  
形状:  
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ費	鋼鉄管類(ライニング有)	kg	99,226	-26	-2,579,876	TSS1010 局独自
スクラップ費	鋼鉄管類(ライニング無)	kg	1,534	-26	-195,884	TSS1020 局独自
合 計		式	1		-2,775,760	

(080009-0)

第77号内訳書 A0001-0000-27		運搬費 1式当り内訳書				種別: 形状: 備考:
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	0.6			KZA2010 実務必携・P.14
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	0.6			KZA2010 実務必携・P.14
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	0.6			KZA1020 実務必携・P.15
合 計		式	1			

