

				課長	係長等	検算	設計

令和 07 年度 設計積算書表紙 (当初)

設計書番号	年度 07	課・事業所 0155	班 65	連番 0035	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
-------	----------	---------------	---------	------------	---------	------------	------------

事業所名	横須賀市建設部
------	---------

(工事・業務)名	田の浦公園整備工事
----------	-----------

(工事・業務)箇所	横須賀市長浦町1丁目20番1
-----------	----------------

(河川・路線・区域)名	田の浦公園
-------------	-------

単価採用地区名	横須賀
---------	-----

事業区分	単費
------	----

起案・決裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日
-------	---------------------------

工期	160 日間
----	--------

設計金額	(円)
------	-------

設計金額	40,590,000 円
------	--------------

設計概要	
------	--

(起工・変更)理由	
-----------	--

--	--

--	--

--	--

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	05 都市計画費
目	05 公園新設改良費
節	14 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	40,590,000					
工事価格	36,900,000					
消費税等相当額	3,690,000					

令和 07 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和07年8月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	30	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
基盤整備			1	式		2,772,244	
構造物撤去工			1	式		185,964	
構造物取壊し工			1	式		99,024	第 0001 号 内訳書
運搬処理工			1	式		86,940	第 0002 号 内訳書
敷地造成工			1	式		2,586,280	
掘削工			1	式		2,586,280	第 0003 号 内訳書
施設整備			1	式		16,731,283	
給水設備工			1	式		398,190	
給水管路工			1	式		398,190	第 0004 号 内訳書
雨水排水設備工			1	式		2,784,160	
側溝工			1	式		2,711,060	第 0005 号 内訳書
集水柵・マンホール工			1	式		73,100	第 0006 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚水排水設備工				式		80,571	
			1				
汚水枿・マンホール工				式		19,030	第 0007 号 内訳書
			1				
管渠工				式		61,541	第 0008 号 内訳書
			1				
電気設備工				式		660,104	
			1				
照明設備工				式		539,000	第 0009 号 内訳書
			1				
電線管路工				式		121,104	第 0010 号 内訳書
			1				
園路広場整備工				式		4,195,876	
			1				
土系舗装工				式		4,002,768	第 0011 号 内訳書
			1				
コンクリート系舗装工				式		193,108	第 0012 号 内訳書
			1				
管理施設整備工				式		1,613,600	
			1				
柵工				式		1,422,600	第 0013 号 内訳書
			1				
車止め工				式		191,000	第 0014 号 内訳書
			1				
サービス施設整備工				式		1,662,900	
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水飲み場工				式		687,600	第 0015 号 内訳書
			1				
ベンチ・テーブル工				式		975,300	第 0016 号 内訳書
			1				
修景施設整備工				式		1,900,370	
			1				
花壇工				式		1,900,370	第 0017 号 内訳書
			1				
建築施設組立設置工				式		2,316,000	
			1				
パーゴラ工				式		2,316,000	第 0018 号 内訳書
			1				
仮設工				式		1,119,512	
			1				
仮設工				式		151,220	第 0019 号 内訳書
			1				
交通管理工				式		535,500	第 0020 号 内訳書
			1				
防護施設工				式		432,792	第 0021 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式		19,503,527	
			1				
共通仮設費計				式		2,509,100	
			1				
運搬費				式		93,600	第 0910 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
準備費			1	式		183,500	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		2,232,000	【千円止】
純工事費			1	式		22,012,627	
現場管理費			1	式		8,916,000	【千円止】
工事原価			1	式		30,928,627	
一般管理費等			1	式		5,973,920	
スクラップ評価額			1	式		-1,220	第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式		36,900,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		3,690,000	10.00%
本工事費計			1	式		40,590,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	12,546	12,546	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	16,872	16,872	第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式	69,606	69,606	第0003号下内
合 計				99,024	

第0002号 内訳書
 運搬処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 運搬処理工	1	式	48,344	48,344	第0004号下内
(AMA0050) 舗装版切断濁水処理工	1	式	38,596	38,596	第0005号下内
合 計				86,940	

第0003号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 掘削	1	式	908,351	908,351	第0006号下内
(AMA0070) 土砂等運搬処分	1	式	1,677,929	1,677,929	第0007号下内
合 計				2,586,280	

第0004号 内訳書
給水管路工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 給水管	1	式	254,950	254,950	第0008号下内
(AMA0090) 砂基礎	1	式	2,311	2,311	第0009号下内
(AMA0100) アルミ矢板土留	1	式	18,202	18,202	第0010号下内
(AMA0110) 仮復旧	1	式	70,850	70,850	第0011号下内
(AMA0120) 路面復旧	1	式	51,877	51,877	第0012号下内
合 計				398,190	

第0005号 内訳書
側溝工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) プラスチック型側溝	1	式	2,711,060	2,711,060	第0013号下内
合 計				2,711,060	

第0006号 内訳書
集水桝・マンホール工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 現場打ち集水桝	1	式	73,100	73,100	第0014号下内
合 計				73,100	

第0007号 内訳書
汚水樹・マンホール工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 塩化ビニル製樹	1	式	19,030	19,030	第0015号下内
合 計				19,030	

第0008号 内訳書
管渠工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 公園管渠	1	式	41,511	41,511	第0016号下内
(AMA0170) 砂基礎	1	式	20,030	20,030	第0017号下内
合 計				61,541	

第0009号 内訳書
照明設備工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) ハットホル	1	式	539,000	539,000	第0018号下内
合 計				539,000	

第0010号 内訳書
電線管路工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 電線管	1	式	121,104	121,104	第0019号下内
合 計				121,104	

第0011号 内訳書
土系舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 土舗装					第0020号下内
	1	式	4,002,768	4,002,768	
合 計				4,002,768	

第0012号 内訳書
コンクリート系舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 公園コンクリート舗装					第0021号下内
	1	式	193,108	193,108	
合 計				193,108	

第0013号 内訳書
柵工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 転落(横断)防止柵					第0022号下内
	1	式	1,422,600	1,422,600	
合 計				1,422,600	

第0014号 内訳書
車止め工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 車止め					第0023号下内
	1	式	191,000	191,000	
合 計				191,000	

第0015号 内訳書
水飲み場工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 水飲み場					第0024号下内
	1	式	687,600	687,600	
合 計				687,600	

第0016号 内訳書
ベンチ・テーブル工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) ベンチ					第0025号下内
	1	式	975,300	975,300	
合 計				975,300	

第0017号 内訳書
花壇工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) 中低木植栽					第0026号下内
	1	式	1,900,370	1,900,370	
合 計				1,900,370	

第0018号 内訳書
パーゴラ工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) パーゴラ					第0027号下内
	1	式	2,316,000	2,316,000	
合 計				2,316,000	

第0019号 内訳書
仮設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 仮排水	1	式	75,336	75,336	第0028号下内
(AMA0290) 敷鉄板	1	式	75,884	75,884	第0029号下内
合 計				151,220	

第0020号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 交通誘導警備員	1	式	535,500	535,500	第0030号下内
合 計				535,500	

第0021号 内訳書
防護施設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0320) 仮囲い撤去	1	式	432,792	432,792	第0031号下内
合 計				432,792	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 仮設材運搬費	1	式	93,600	93,600	第0032号下内
合 計				93,600	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1～28項目一括実施 (別表-1)	1	検体	166,000	166,000	9
(Z149042000) UCR基本料金	1	件	10,000	10,000	T
(UZA000370) 六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む	1	検体	7,500	7,500	9
合 計				183,500	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0380) スクラップ 鉄屑ヘビーH3	0.04	t	30,500	1,220	
合 計				1,220	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	17	m	738	12,546	
合 計				12,546	
	1	式	当り	12,546	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)					第0002号単価表
	12	m2	1,406	16,872	
合 計				16,872	
	1	式	当り	16,872	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0003号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	1.8	m3	38,670	69,606	
合 計				69,606	
	1	式	当り	69,606	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 運搬処理工

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0004号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=10.5km以下	1.1	m3	3,313	3,644	As殻
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) AS殻	1.1	m3	6,190	6,809	T
(Z150001245) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込, DID区間あり, 2tガンブトラック, 10.5k m以下 現場	1.8	m3	8,686	15,634	
(Z132597010) 廃材処理料(東部地区) 無筋Co殻	1.8	m3	7,960	14,328	T
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	0.04	t	6,875	275	スクラップ
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0006号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.04	t	10,310	412	スクラップ
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	0.08	t	6,875	550	廃プラ、ガラスくず
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0006号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.08	t	10,310	824	廃プラ、ガラスくず
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	78	kg	70	5,460	T
(TJ0010) 産業廃棄物処分費 ガラスくず、ガレキ類及び陶磁器くず	6.8	kg	60	408	T
合 計				48,344	
	1	式	当り	48,344	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	38,596	38,596	第0007号単価表
合 計				38,596	
	1	式	当り	38,596	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0060 掘削

1 式 当り
 適用年版 T0708
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削	14	m3	2,889	40,446	第0008号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)					
(CB210100) 掘削	0.5	m3	2,889	1,444	第0008号単価表 路盤材
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)					
(CB210100) 掘削	122	m3	345	42,090	第0009号単価表
J01=土砂, J02=オープンカット, J03=無し, J04=無し, J05=5,000m3未満					
(CB210520) 路床盛土	4	m3	393	1,572	第0010号単価表
J01=4.0m以上, J02=20,000m3未満, J03=無し					
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	94	m3	4,446	417,924	第0011号単価表
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	0.3	m3	4,446	1,333	第0011号単価表 路盤材
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0.13m3	54	m3	7,473	403,542	第0012号単価表
合 計				908,351	
	1	式	当り	908,351	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0070 土砂等運搬処分

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=ハック材山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	0.8	m3	6,674	5,339	路盤材
(Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)					T
	0.8	m3	6,190	4,952	
(CB210110) 土砂等運搬					第0014号単価表
J01=小規模, J02=ハック材山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=15.0km以下	47	m3	8,528	400,816	
(CB210110) 土砂等運搬					第0015号単価表
J01=標準, J02=ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=14.0km以下	117	m3	2,366	276,822	
(UZA000360) 建設発生土処分費(指定処分A) UCR久里浜港(ほぐし土)					T
	198	m3	5,000	990,000	
合 計				1,677,929	
	1	式	当り	1,677,929	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0080 給水管

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 鑄鉄製サドル付分水栓 150*20 (銅コア含む)	1	個	30,000	30,000	
(SJ0020) 材料費	1	式	64,660	64,660	第0016号単価表
(TJ0110) 止水栓 止水栓キョウ共	1	式	10,290	10,290	
(TJ0120) 本管分岐工 サドル分岐	1	箇所	80,000	80,000	
(TJ0130) 試験調整費	1	式	20,000	20,000	
(TJ0140) 上水道申請手数料	1	式	50,000	50,000	
合 計				254,950	
	1	式	当り	254,950	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工 (市場単価)	0.3	m3	7,704	2,311	第0017号単価表
J01=人力施工, J03=無, J04=無, J05=再生 砂/RC-10					
合 計				2,311	
	1	式	当り	2,311	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0100 アルミ矢板土留

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0018号単価表
J01=2.0m以下, J02=小型ハックホウ, J03=山積0.13m ³ [平積0.1m ³], J05=排出カス対策型(第2次基準値)	1.5	m	3,107	4,660	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0020号単価表
J01=2.0m以下, J02=トラックレン, J05=標準(1.0)	1.5	m	1,209	1,813	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0021号単価表
J01=設置, J02=水圧式ハブポート, J03=1段	1.5	m	869	1,303	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0022号単価表
J01=撤去, J02=水圧式ハブポート, J03=1段	1.5	m	724	1,086	
(SJ0030) 矢板・土留支保賃料・損料					第0023号単価表
	1	式	9,340	9,340	
合 計				18,202	
	1	式	当り	18,202	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ブロック撤去					第0028号単価表
J01=再利用	1	m	1,580	1,580	
(CD422520W) 地先境界ブロック					第0029号単価表
J01=再利用設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=個/m, J04=再生クッション RC-40, J05=高炉セメント B18-8 W/C指定無し, J06=有り	1	m	6,106	6,106	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0030号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	1.5	m2	3,012	4,518	
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0031号単価表
J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生クッション RC-40, J04=全ての費用	1.5	m2	1,109	1,663	
(SJ9020) バックホウ埋戻し 山積0, 13m3					第0012号単価表
	2.1	m3	7,473	15,693	改良土
(UZA000510) 改良土 20~0mm (改良費のみ)					T
	2.6	m3	5,100	13,260	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	2.1	m3	6,674	14,015	往路[現場→改良プラント]
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下	2.1	m3	6,674	14,015	復路[改良プラント→現場]
合 計				70,850	
	1	式	当り	70,850	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0120 路面復旧

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410510) 排水性舗装・表層(車道・路肩部)					第0032号単価表
J01=2.4m以上, J02=mm, J03=50mm, J04=無し, J06=各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満), J07=クックコート PKR(コム入り)	10	m2	2,497	24,970	
(CB410240) 基層(車道・路肩部)					第0033号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライムコート PK-3, J07=全ての費用	10	m2	2,377	23,770	
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0031号単価表
J01=200mm, J02=1層施工, J03=再生クワッシュン RC-40, J04=全ての費用	2.4	m2	1,109	2,661	
(WB821210) 区画線設置					第0034号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=有り, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=スファルト舗装, J13=全ての費用	1	m	476	476	
合 計				51,877	
	1	式	当り	51,877	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0310 プレキャストU型側溝

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) U型側溝[普通目] PU9-300					第0035号単価表
	63	m	37,260	2,347,380	
(SJ0090) U型側溝[細目] PU9-300					第0042号単価表
	8	m	45,460	363,680	
合 計				2,711,060	
	1	式	当り	2,711,060	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0140 現場打ち集水桝

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0340) 現場打ち集水桝	1	基	73,100	73,100	第0043号単価表
合 計				73,100	
	1	式	当り	73,100	円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0150 塩化ビニル製桝

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	1	箇所	19,030	19,030	第0046号単価表
J01=ます径 200mm, J02=5箇所未 満, J03=無, J04=無, J05=計上しない					
合 計				19,030	
	1	式	当り	19,030	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0160 公園管渠

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 硬質塩化ビニル管敷設 φ100	14	m	2,698	37,772	第0047号単価表
(DKG01935) ます接続工	1	箇所	3,739	3,739	第0049号単価表
合 計				41,511	
	1	式	当り	41,511	円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0170 砂基礎

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01208) 砂基礎工 (市場単価)					第0017号単価表
J01=人力施工, J03=無, J04=無, J05=再生砂/RC-10	2.6	m3	7,704	20,030	
合 計				20,030	
	1	式	当り	20,030	円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0180 ハンドホール

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) ハンドホール					第0050号単価表
	5	基	107,800	539,000	
合 計				539,000	
	1	式	当り	539,000	円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0190 電線管

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WE110500) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設					第0052号単価表
J01=構内地中 50mm以下, J02=新設, J03=FEP 30mm, J04=1 条, J05=15 %	87	m	1,083	94,221	
(SJ0120) 埋設標識シート敷設 150mm					第0053号単価表
	87	m	309	26,883	
合 計				121,104	
	1	式	当り	121,104	円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0200 土舗装

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) スクリーニングス舗装 t=40mm	1,881	m2	1,194	2,245,914	第0055号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生クッション RC-40, J04=全ての費用	1,881	m2	934	1,756,854	第0058号単価表
合 計				4,002,768	
	1	式	当り	4,002,768	円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0230 公園コンクリート舗装

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0150) 土間コンクリート t=10cm	24	m2	6,102	146,448	第0059号単価表
(SJ0160) コンクリートたたき	1	式	46,660	46,660	第0061号単価表
合 計				193,108	
	1	式	当り	193,108	円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0210 転落(横断)防止柵

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工					第0062号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ビーム式・パネ ル式, J03=2m, J05=100m以上(標 準), J06=無, J07=無	100	m	7,361	736,100	
(TJ0250) 横断防止柵(短縮加工) メッシュフェンスH=800					
	12	枚	4,400	52,800	
(TJ0260) 横断防止柵(連数加算) メッシュフェンスH=800					
	2	連	5,000	10,000	
(SJ0180) フェンス布基礎 メッシュフェンスH=800					第0063号単価表
	100	m	6,237	623,700	
合 計				1,422,600	
	1	式	当り	1,422,600	円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0220 車止め

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0190) 車止め					第0065号単価表
	5	基	38,200	191,000	
合 計				191,000	
	1	式	当り	191,000	円/式

第0024号 下位内訳書
 AMA0240 水飲み場

1 式 当り
 適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0210) 水飲み					第0067号単価表
	1	基	687,600	687,600	
合 計				687,600	
	1	式	当り	687,600	円/式

第0025号 下位内訳書
 AMA0250 ベンチ

1 式 当り
 適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0230) ベンチ					第0070号単価表
	3	基	325,100	975,300	
合 計				975,300	
	1	式	当り	975,300	円/式

第0026号 下位内訳書
AMA0270 中低木植栽

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0260) 公園植栽 (植樹) シャリンバイ	10	本	1,445	14,450	第0073号単価表
(SJ0270) 植栽帯床土	56	m2	3,900	218,400	第0075号単価表
(SJ0280) 植樹ブロック設置	30	m	10,180	305,400	第0078号単価表
(SJ0260) 公園植栽 (植樹) シャリンバイ	8	本	1,445	11,560	第0073号単価表
(SJ0290) ツリーサークル設置	8	箇所	167,400	1,339,200	第0080号単価表
(SJ0300) 公園植栽 (植樹) クヌギ	1	本	11,360	11,360	第0082号単価表
合 計				1,900,370	
	1	式	当り	1,900,370	円/式

第0027号 下位内訳書
AMA0260 パーゴラ

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0310) パーゴラ	1	基	2,316,000	2,316,000	第0084号単価表
合 計				2,316,000	
	1	式	当り	2,316,000	円/式

第0028号 下位内訳書
AMA0280 仮排水

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)					第0088号単価表
J01=呼び径 250mm, J02=20mm未 滴, J03=無, J04=無	8	m	7,510	60,080	
(DKG01175) 硬質塩化ビニル管撤去工					第0089号単価表
J01=φ 250mm	8	m	1,907	15,256	
合 計				75,336	
	1	式	当り	75,336	円/式

第0029号 下位内訳書
AMA0290 敷鉄板

1 式 当り
適用年版 T0708
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253610) 敷鉄板設置・撤去					第0091号単価表
J01=設置・撤去	46	m ²	454	20,884	
(D251930) 敷鉄板資材					第0093号単価表
J01=22×1,524×3,048mm, J02=供用日 数91~180日, J03=110 日, J04=有, J05=無, J06=t/枚	10	枚	5,500	55,000	
合 計				75,884	
	1	式	当り	75,884	円/式

第0030号 下位内訳書
AMA0300 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0094号単価表
	30	人日	17,850	535,500	
合 計				535,500	
	1	式	当り	535,500	円/式

第0031号 下位内訳書
AMA0320 仮囲い撤去

1 式 当り
適用年版 T0708

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB253110) 仮囲い設置・撤去					第0095号単価表
J01=撤去, J02=日	100	m	3,778	377,800	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	3.2	t	6,875	22,000	現場→資材仮置き場
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸					第0006号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	3.2	t	10,310	32,992	
合 計				432,792	
	1	式	当り	432,792	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0096号単価表 1
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入 力), J06=0, J07=無, J08=円/t	8	t	4,350	34,800	現場・一般管理費の対 象
(WB010030) 仮設材等の積み取りし費					第0097号単価表 1
J01=積み込み、取卸し(片道分)	8	t	1,500	12,000	現場・一般管理費の対 象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0096号単価表 1
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入 力), J06=0, J07=無, J08=円/t	8	t	4,350	34,800	現場・一般管理費の対 象
(WB010030) 仮設材等の積み取りし費					第0097号単価表 1
J01=積み込み、取卸し(片道分)	8	t	1,500	12,000	現場・一般管理費の対 象
合 計				93,600	
	1	式	当り	93,600	円/式