

				課長	係長等	検算	設計

令和 07 年度 設計積算書表紙 (当初)							
設計書番号	年度 07	課・事業所 0156	班 50	連番 0062	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事業所名	横須賀市建設部						
(工事・業務)名	市道1006号ほか舗装道補修工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市三春町6丁目4番地先ほか						
(河川・路線・区域)名	市道1006号、市道5601号						
単価採用地区名	横須賀						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	120 日間						
設計金額	(円)						
	26,136,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	14 工事請負費
細節	84 工事請負費 [維持目] (その他)

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	26,136,000					
工事価格	23,760,000					
消費税等相当額	2,376,000					

令和 07 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-1, 2		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年2月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
ICT施工補正区分	補正しない			
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A【昼間】	10	人日	
	交通誘導警備員B【昼間】	12	人日	
	交通誘導警備員B【夜間】	41	人日	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路修繕	1	式		11,484,329	
構造物撤去工	1	式		1,568,772	
構造物取壊し工	1	式		1,500,738	第 0001 号 内訳書
道路付属物撤去工	1	式		68,034	第 0002 号 内訳書
道路土工	1	式		1,480,693	
掘削工	1	式		525,455	第 0003 号 内訳書
残土処理工	1	式		955,238	第 0004 号 内訳書
排水構造物工	1	式		72,306	
側溝工	1	式		72,306	第 0005 号 内訳書
舗装工	1	式		5,243,114	
A舗装工	1	式		4,424,304	第 0006 号 内訳書
B舗装工	1	式		818,810	第 0007 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工				式		320,989	
			1				
区画線工				式		320,989	第 0008 号 内訳書
			1				
仮設工				式		2,798,455	
			1				
段差摺付工				式		1,202,293	第 0009 号 内訳書
			1				
仮設工				式		81,492	第 0010 号 内訳書
			1				
交通管理工				式		1,514,670	第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式		11,484,329	
			1				
共通仮設費計				式		2,344,136	
			1				
運搬費				式		7,136	第 0910 号 内訳書
			1				
共通仮設費 (率分)				式		2,337,000	【千円止】
			1				
純工事費				式		13,828,465	
			1				
現場管理費				式		5,961,000	【千円止】
			1				
工事原価				式		19,789,465	
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	1	式		3,988,399	
スクラップ評価額	1	式		-8,280	第 0985 号 内訳書
工事価格	1	式		23,760,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額	1	式		2,376,000	10.00%
本工事費計	1	式		26,136,000	

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式	343,827	343,827	第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	1,129,870	1,129,870	第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式	27,041	27,041	第0003号下内
合 計				1,500,738	

第0002号 内訳書
 道路付属物撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 道路付属物撤去工	1	式	68,034	68,034	第0004号下内
合 計				68,034	

第0003号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 床掘	1	式	6,816	6,816	第0005号下内
(AMA0050) 土砂等運搬	1	式	518,639	518,639	第0006号下内
合 計				525,455	

第0004号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 残土等処分	1	式	802,425	802,425	第0007号下内
(AMA0070) 舗装版切断濁水処理工	1	式	152,813	152,813	第0008号下内
合 計				955,238	

第0005号 内訳書
側溝工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) L型側溝	1	式	72,306	72,306	第0009号下内
合 計				72,306	

第0006号 内訳書
A舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 不陸整正	1	式	125,235	125,235	第0010号下内
(AMA0140) 上層路盤	1	式	1,941,390	1,941,390	第0011号下内
(AMA0150) 基層	1	式	1,023,165	1,023,165	第0012号下内
(AMA0160) 表層	1	式	1,310,760	1,310,760	第0013号下内
(AMA0170) 打継目工	1	式	23,754	23,754	第0014号下内
合 計				4,424,304	

第0007号 内訳書
B舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 路盤工	1	式	11,865	11,865	第0015号下内
(AMA0100) 不陸整正	1	式	83,650	83,650	第0016号下内
(AMA0110) 表層	1	式	697,520	697,520	第0017号下内
(AMA0120) 打継目工	1	式	25,775	25,775	第0018号下内
合 計				818,810	

第0008号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 熔融式区画線	1	式	320,989	320,989	第0019号下内
合 計				320,989	

第0009号 内訳書
段差摺付工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 段差摺付工	1	式	1,202,293	1,202,293	第0020号下内
合 計				1,202,293	

第0010号 内訳書
仮設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 仮舗装工	1	式	5,772	5,772	第0021号下内
(AMA0210) 仮覆工	1	式	75,720	75,720	第0022号下内
合 計				81,492	

第0011号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0220) 交通誘導警備員	1	式	1,514,670	1,514,670	第0023号下内
合 計				1,514,670	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 仮設材運搬費	1	式	7,136	7,136	第0024号下内
合 計				7,136	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) スクラップ アルミ 込みガラ	1	式	8,280	8,280	
合 計				8,280	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	257	m	957	245,949	
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	131	m	737	96,547	
(CB430510) 舗装版切断					第0003号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	1	m	1,331	1,331	
合 計				343,827	
	1	式	当り	343,827	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		【夜】			第0004号単価表
	495	m2	2,062	1,020,690	
(CB430310) 舗装版破碎					第0005号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	5	m2	5,596	27,980	
(CB430310) 舗装版破碎					第0006号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=無し, J03=不要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	350	m2	232	81,200	
合 計				1,129,870	
	1	式	当り	1,129,870	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0007号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	0.7	m3	38,630	27,041	
合 計				27,041	
	1	式	当り	27,041	円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0240 道路付属物撤去工

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812380) 道路付属物撤去工(道路鉋)					第0008号単価表
J01=穿孔式, J02=30個以上(標準), J03=有, J04=無	51	個	1,334	68,034	
合 計				68,034	
	1	式	当り	68,034	円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0040 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0009号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.6	m3	11,360	6,816	
合 計				6,816	
	1	式	当り	6,816	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0050 土砂等運搬

1 式 当り
 適用年版 T0802

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		【夜】			第0010号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=10.5km以下	74	m3	4,360	322,640	
(Z150001515) 殻運搬・舗装版破碎 週休2 人力積込, DID区間あり, 2tダンプトラック, 8.0km 以下 現場	0.2	m3	7,241	1,448	
(CB227010) 殻運搬					第0011号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械(騒音対策不 要, 厚15cm以下), J03=有り, J08=10.5km以 下, J13=全ての費用	17	m3	3,821	64,957	
(Z150001235) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込, DID区間あり, 2tダンプトラック, 8.0km 以下 現場	0.7	m3	7,241	5,068	
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】			第0012号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=有り, J14=12.0km以下	24	m3	4,992	119,808	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩 塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以 下	0.6	m3	6,644	3,986	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0014号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, J02=有り, J04=11.5km以下	0.03	t	9,772	293	
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸		【夜】			第0015号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.03	t	14,660	439	
合 計				518,639	
	1	式	当り	518,639	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	92	m3	6,190	569,480	T
(Z132597040) 廃材処理料 (東部地区) 路盤材 (上層・下層)	24	m3	6,190	148,560	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	99	m3	747	73,953	T
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋 C o 殻	0.7	m3	7,960	5,572	T
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2 t 車 (昼間：地山)	0.6	m3	8,100	4,860	T
合 計				802,425	
	1	式	当り	802,425	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	152,813	152,813	第0016号単価表
合 計				152,813	
	1	式	当り	152,813	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0080 L型側溝

1 式 当り
適用年版 T0802

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 現場打ち市型L型側溝 GL21-S3	9	m	8,034	72,306	第0017号単価表
合 計				72,306	
	1	式	当り	72,306	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0130 不陸修正

1 式 当り
適用年版 T0802

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸修正	495	【夜】 m2	253	125,235	第0023号単価表
J01=無し, J04=全ての費用					
合 計				125,235	
	1	式	当り	125,235	円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0140 上層路盤

1 式 当り
適用年版 T0802

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)	495	【夜】 m2	3,922	1,941,390	第0024号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各 種), J02=3.0m超, J03=mm, J04=mm, J05=100 mm, J06=mm, J08=ライコート PK-3, J09=全ての費 用					
合 計				1,941,390	
	1	式	当り	1,941,390	円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0150 基層

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410240) 基層(車道・路肩部)		【夜】			第0025号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各 種(2.30以上2.40t/m3未 満), J06=無し, J07=全ての費用	495	m2	2,067	1,023,165	
合 計				1,023,165	
	1	式	当り	1,023,165	円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0160 表層

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0026号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各 種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=クックコト PK-4, J07=全ての費用	495	m2	2,648	1,310,760	
合 計				1,310,760	
	1	式	当り	1,310,760	円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0170 打継目工

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0027号単価表
J01=アスファルト舗装 版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以 下, J06=有り, J07=全ての費用	2	m2	8,290	16,580	
(Z150002525) 般運搬、舗装版破砕 週休2 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、10.5k m以下、【夜間】現場	0.1	m3	11,856	1,185	
(Z132597000) 廃材処理料(東部地区) A S 般	0.1	m3	6,190	619	T
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費	0.1	m3	747	74	T
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		【夜】			第0026号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各 種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用	2	m2	2,648	5,296	
合 計				23,754	
	1	式	当り	23,754	円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0090 路盤工

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9030) 路盤工(人力) クワ・RC-40 t=10cm 1層 昼間	5	m2	2,373	11,865	第0028号単価表
合 計				11,865	
	1	式	当り	11,865	円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0100 不陸修正

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410010) 不陸修正					第0030号単価表
J01=有り, J02=28mm以上34mm未満, J03=再生クラック シヤツ RC-40, J04=全ての費用	350	m2	239	83,650	
合 計				83,650	
	1	式	当り	83,650	円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0110 表層

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0031号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以 上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	2	m2	3,310	6,620	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0032号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再 生密粒度ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ(13), J06=ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	350	m2	1,974	690,900	
合 計				697,520	
	1	式	当り	697,520	円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0120 打継目工

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0005号単価表
J01=アスファルト舗装 版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以 下, J06=有り, J07=全ての費用	3	m2	5,596	16,788	
(Z150001515) 殻運搬、舗装版破碎 週休2 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km 以下 現場					
	0.1	m3	7,241	724	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻					T
	0.1	m3	6,190	619	
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第0033号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各 種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=クックコート PK-4, J07=全ての費用	3	m2	2,548	7,644	
合 計				25,775	
	1	式	当り	25,775	円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置					第0034号単価表
J01=有り, J02=溶解式手動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し J09=含有量15~18%, J11=黄鉛・クロムブルー, J12=ア スファルト舗装, J13=全ての費用	71	m	581	41,251	
(WB821210) 区画線設置					第0035号単価表
J01=有り, J02=溶解式手動, J03=無し, J04=破線 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	20	m	934	18,680	
(WB821210) 区画線設置					第0036号単価表
J01=有り, J02=溶解式手動, J03=無し, J04=矢 印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J 09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	192	m	1,217	233,664	
(WB821210) 区画線設置					第0037号単価表
J01=無し, J02=溶解式手動, J03=無し, J04=セーフ ラ 30cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	2	m	762	1,524	
(WB821210) 区画線設置					第0038号単価表
J01=無し, J02=溶解式手動, J03=無し, J04=セーフ ラ 45cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗 装, J13=全ての費用	26	m	995	25,870	
合 計				320,989	
	1	式	当り	320,989	円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0190 段差摺付工

1 式 当り
適用年版 T0802

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0039号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	154	m2	4,864	749,056	
(Z150002525) 般運搬、舗装版破砕 週休2 人力積込, DID区間あり, 2tダンプトラック, 10.5km以下, 【夜間】現場	3	m3	11,856	35,568	
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	3	m3	6,190	18,570	T
(Z132597050) 廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	3	m3	747	2,241	T
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】			第0040号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=25mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	154	m2	2,577	396,858	
合 計				1,202,293	
	1	式	当り	1,202,293	円/式

第0021号 下位内訳書
AMA0200 仮舗装工

1 式 当り
適用年版 T0802

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 仮舗装 表層 1.4m未満 t=5cm 再生密粒度As(13) 小型車	2	m2	2,886	5,772	第0041号単価表
合 計				5,772	
	1	式	当り	5,772	円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0210 仮覆工

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ9120) 仮覆工 横断歩道部 1500*500*50 61kg/枚 設置、撤去回数2回	10	m	7,572	75,720	第0043号単価表
合 計				75,720	
	1	式	当り	75,720	円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0220 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0802
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010211) 交通誘導警備員A	10	人日	20,290	202,900	第0044号単価表
(WB010212) 交通誘導警備員B	12	人日	17,850	214,200	第0045号単価表
(WB010212) 交通誘導警備員B	41	【夜】 人日	26,770	1,097,570	第0046号単価表
合 計				1,514,670	
	1	式	当り	1,514,670	円/式

第0024号 下位内訳書
 AMA0230 仮設材運搬費

1 式 当り
 適用年版 T0802

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0047号単価表 1
J01=関東・中部・近畿, J02=10.0 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	0.61	t	4,350	2,653	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0048号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	0.61	t	1,500	915	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0047号単価表 1
J01=関東・中部・近畿, J02=10.0 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	0.61	t	4,350	2,653	現場管理費、一般管理費の対象
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0048号単価表 1
J01=積込み、取卸し(片道分)	0.61	t	1,500	915	現場管理費、一般管理費の対象
合 計				7,136	
	1	式	当り	7,136	円/式