

現場説明書

1 工事名 追浜保育園乳児棟解体工事
2 監督員 都市部 建築計画課

(建築)
(機械設備)

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 ~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 ~~する(一回以内)~~ しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第2年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第3年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び
主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
・ 施工体制台帳
・ 施工体系図
・ 再下請負通知書(再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-------------------------------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続きを行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|----------------|----|----|
| 火災保険その他保険の付保条件 | あり | なし |
|----------------|----|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ＞市政情報＞入札・契約制度＞入札制度（工事）において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に
変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出
を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」(第1号様式(建退共))及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。
共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第2号様式(建退共))に掛金収納書(以下「収納書」という)を添付すること。
なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。
- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し、工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア 当初請負代金額が1,000万円未満かつ当初工期が90日以下の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>検査・工事積算情報>検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するよう配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について(別紙)

請 負 工 事 仕 様 書

工 事 名	迫浜保育園乳児棟解体工事
工事場所	横須賀市迫浜本町2丁目1番地
工 期	136 日
工事概要	本工事は迫浜保育園乳児棟解体工事 であり材料・手間共一式請負とする。
工事仕様	一般共通事項及び特記仕様書は別紙による。
工事内容	・ 乳児棟解体工事 ・ 別棟休憩室解体工事 ・ 機械設備解体工事
注意事項	・ 周辺道路及び指定場所以外は、駐車を含め使用を禁止する。 ・ 設計書の疑義は、本市の解釈による。 ・ 仕様書、別紙図面、内訳書に記載なき事項でも、工事上及び技術上当然必要ある資機材は補足し、遅滞なく工事を遂行し完了させること。 ・ 本工事起因による周辺道路及び周辺家屋の損害は、請負業者負担により速やかに復旧すること。 ・ 積算基準については、横須賀市ホームページ＞産業・まちづくり＞都市整備＞土地・建物＞建築工事等の積算基準について をご確認ください。 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4827/sekisankijyun/sekisankijyun257i.html

建築・建築設備工事 一般共通事項

令和8年4月1日

1 一般事項

(1) 共通仕様書の適用範囲

本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新增改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）及び（機械設備工事編）－令和7年版－」、補修改修工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）及び（機械設備工事編）－令和7年版－」に準拠する。

ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工個所で、安全上支障のない場合は、監督員と協議のうえ、上記仕様書に記載されている各工程の一部及び試験などを省略することができる。

(2) 軽微な変更

現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は市監督員（以下「監督員」という。）との協議による。

(3) 本市指定様式

「横須賀市ホームページ」>「申請書ダウンロード」>「建築計画課の書式」にて掲載。（使用時に最新版を確認）

(4) 官公署その他への手続き

工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」という。）の負担とする。

(5) 別記について

本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を本仕様書に添付する。

- 別記1 支給材料
- 別記2 貸与品
- 別記3 部分引渡し
- 別記4 部分使用
- 別記5 保険
- 別記6 返納すべき発生材
- 別記7 完成写真
- 別記8 メーカーリスト

2 工事現場管理

(1) 災害及び公害の防止

ア 施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。

イ 工事用車輛の搬出入が頻繁な日時は専任の交通誘導員を要所に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。

ウ 工事用車輛の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧する。

エ 作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電波、日照障害についてはあらかじめ配慮し、公害の防止に努める。

オ 騒音、振動については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

(2) あと片付け

工事完成に際しては、工事用用地及び仮囲いの外周（1.0m）を原形に復旧する。

3 記 録

(1) 材料の品質検査

材料の品質検査は使用前に監督員の検査を受ける。又工事材料内訳書は本市指定様式により書面およびエクセルデータで提出する。

(2) 工事報告書

工事報告書（工事出来高表、工事進捗写真、工事月報、工事日報）は監督員の指示がある場合に、本市指定様式により毎月提出する。

(3) 工事記録写真

工事記録写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック（建築工事編・電気設工事編・機械設備工事編）令和5年版」によるほか、監督員の指示により下記を電子媒体で提出する（原則として印刷物は提出不要）。

ア 工事着手前の状況。

イ 施工中の工事進捗過程（完成まで）。

ウ 施工状況で特に報告の必要のある場合。

(4) 完成図、その他

建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事については、本工事完成引渡しと共に完成図書を電子媒体にて提出する。また、当該施設に完成図書を1部作成し引き渡す。

電子媒体はCD-RまたはDVD-Rとする。内容は完成図（しゅん工図）、施工図、製作図、製品完成図、書類等とする。

データの種類について、完成図（しゅん工図）についてはCADデータとCAD図をイメージデータ化したものとする。完成図（しゅん工図）以外についてはイメージデータ化したものとするがExcel、Wordで作成されたものについてはそれぞれのファイル形式とする。

拡張子について、CADデータはDXFまたはDWG、イメージデータはPDFとする。

提出する電子媒体について、納品前にウィルスチェックを実施し、媒体のラベルにウィルスチェックに関する情報を記載する（ウィルスソフト名、ウィルス定義、チェック日）。

4 環境への取組み

(1) 環境マネジメントシステム

請負者は、横須賀市環境マネジメントシステム（Y E S）の環境方針を十分理解して、工事現場から生じる騒音、振動等の建設公害、建設廃棄物の排出による処分場への負担、熱帯材型枠の使用による地球温暖化などの環境負荷を低減するために次に掲げる事項に留意して、地球環境の保全に資するよう努めなければならない。

(2) 無石綿（アスベスト）化への対応

使用建材については、アスベストが含有するものを使用しないこと。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

(3) 環境問題意識の啓発

請負者は、現場の職員、従業員及びこの工事に関連するすべての業者に対して工事管理会議などの機会を通じて、環境改善のための教育講習会を開催し、各人の環境問題意識の高揚に努めなければならない。

なお、監督員が指示した工事については、実施した教育講習の内容を工事日報、工事監理日誌などに記録して監督員に提出する。

(4) 廃棄物の適正処理等

請負者は、建設工事に伴い発生する廃棄物について、別添「建設廃棄物の取扱及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき発生抑制、再利用・再資源化、適正処理に努める。

(5) 熱帯材型枠使用の削減	本工事で使用するコンクリート型枠用合板は、従前から使用している熱帯材を原料とする合板（熱帯材100%のもの）は使用しないものとする。 これに替わるコンクリート用型枠は、針葉樹林型枠、複合型枠（以下「複合合板型枠」という。）など熱帯材100%合板型枠以外のものから工事の作業条件等を考慮して、請負者の責任と費用負担により選択するものとする。又複合合板型枠を使用する場合は極力塗装仕上げをされたものを使用し、その型枠の転用（再使用）の増加を図る。
(6) グリーン購入法	請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づき、環境負荷の低減に資する環境物品の調達に努める。 なお、監督員が指示した工事については、「グリーン購入実績報告書」（本市指定様式）を監督員に提出する。
(7) フロン排出抑制法	フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）に基づき、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に努め、工事により発生したフロン類廃棄物は適正に処理し、フロン類回収登録業者より処理受領証明書を受け監督員に提出する。
5 その他	
(1) 工事表示板等の設置	公共建築工事（又は公共建築改修工事）標準仕様書によるほか、工事請負金額1,000万円（消費税を含む）以上の工事については工事表示板を、新築工事で100㎡以上のものについては工事看板を設置する。（表示板等仕様については「申請書ダウンロード」に掲載。）
(2) 公共サイン等の表示・設置	本工事の一部に公共サイン等の表示・設置が含まれている場合は、横須賀市屋外広告物条例第26条第1項により屋外広告業の登録を受けた者又は、同条例第28条の6第3項により届出を行った者が行うこと。

メーカーリスト

R8. 4. 1

熱 源 機 器	ダイキン工業(株)／日立ビルシステム(株)／荏原冷熱システム(株)／日本キヤリア(株)／川重冷熱工業(株)／三菱重工サーマルシステム(株)／パナソニック産機システムズ(株)／矢崎エナジーシステム(株)
ボ イ ラ ー	(株)I H I 汎用ボイラ／(株)前田鉄工所／(株)日本サーモエナー／三浦工業(株)／(株)タクマ／(株)ヒラカワ／昭和鉄工(株)
製 缶 類	森松工業(株)／(株)ベルテクノ／積水アクアシステム(株)／ホーコス(株)／(株)エヌ・ワイ・ケイ／(株)プロテリアル
冷 却 塔	空研工業(株)／荏原冷熱システム(株)／三菱ケミカルインフラテック(株)／日立グローバルライフソリューションズ(株)／日本スピンドル製造(株)／日本キヤリア(株)
ヒ ー ト ポ ン プ 式 空 気 調 和 機	ダイキン工業(株)／三菱電機(株)／三菱重工冷熱(株)／日本キヤリア(株)／パナソニック産機システム(株)／日立グローバルライフソリューションズ(株)
ガスエンジンヒート ポンプ式空気調和機	ダイキン工業(株)／ヤンマーエネルギーシステム(株)／アイシン(株)／パナソニック産機システム(株)／日立グローバルライフソリューションズ(株)
空 気 調 和 機	木村工機(株)／クボタ空調(株)／ダイキン工業(株)／暖冷工業(株)／新晃工業(株)／昭和鉄工(株)／三菱重工冷熱(株)
フ ィ ル タ ー	(株)忍足研究所／東洋空気調和(株)／ニッタ(株)／日本バイリーン(株)／日本無機(株)／(株)日立産機システム／日本エアフィルター(株)
加 湿 装 置	ウエットマスター(株)／エアマテック(株)／ムンターズ(株)／ピーエス工業(株)／ユーキャン(株)／(株)立石
フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト	木村工機(株)／暖冷工業(株)／新晃工業(株)／三菱電機(株)／ダイキン工業(株)／日本キヤリア(株)／昭和鉄工(株)
全 熱 交 換 機	木村工機(株)／日本キヤリア(株)／三菱電機(株)／パナソニックホールディングス(株)／日立グローバルライフソリューションズ(株)／ダイキン工業(株)／
送 風 機	荏原製作所(株)／テラル(株)／(株)日立産機システム／パナソニックホールディングス(株)／三菱電機(株)／ミツヤ送風機(株)
換 気 扇	パナソニックホールディングス(株)／三菱電機(株)／日本キヤリア(株)／日立グローバルライフソリューションズ(株)
制 気 口	空調技研工業(株)／協同工業(株)／協立エアテック(株)／三菱電機(株)
ダ ン パ ー 類	協同工業(株)／クリフ(株)／空調技研工業(株)／(株)三功工業所／協立エアテック(株)／(株)ダイリツ／(株)ユニックス
風 量 調 整 装 置	クボタ空調(株)／東プレ(株)／新晃工業(株)／エアコンスター(株)／協立エアテック(株)／クリフ(株)／空調技研工業(株)
自 動 制 御 装 置	アズビル(株)／ジョンソンコントロールズ(株)
ポ ン プ 類	(株)荏原製作所／(株)日立産機システム／テラル(株)／(株)川本製作所／新明和工業(株)／(株)鶴見製作所
水 槽 類	積水アクアシステム(株)／三菱ケミカルインフラテック(株)／森松工業(株)／(株)ベルテクノ
衛 生 陶 器 ・ 器 具	TOTO(株)／(株)L I X I L
排 水 金 物 ・ 桝 蓋	伊藤鉄工(株)／ダイドレ(株)／カネソウ(株)／(株)小島製作所／第一機材(株)／(株)中部コーポレーション／福西鋳物(株)／西部機材(株)
プ ラ ス チ ッ ク 桝	前澤化成工業(株)／アロン化成(株)／(株)クボタケミックス／積水化学工業(株)
消 火 栓 箱 ・ 器 具	(株)立売堀製作所／(株)初田製作所
電 気 給 湯 器	TOTO(株)／(株)日本イトミック／細山熱器(株)／三菱電機(株)／(株)L I X I L
ガ ス 給 湯 器	(株)ノーリツ／(株)パロマ／リンナイ(株)／(株)コロナ／パーパス(株)
濾 過 装 置	ミウラ化学装置(株)／(株)アクアプロダクト／(株)ショウエイ／(株)アスカ／(株)アルバ

工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。

なお、貴社がISO14001を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

- 1 地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。
- 2 場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。
- 3 現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。
- 4 現場で利用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ <https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html>）の品目を参考にすること。
- 5 工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。
- 6 施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく特定調達品目

<公共工事>

資材	建設汚泥から再生した処理土	土工用水砕スラグ	銅スラグを用いたケーソン中詰め材
	フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	地盤改良用製鋼スラグ	高炉スラグ骨材
	フェロニッケルスラグ骨材	銅スラグ骨材	電気炉酸化スラグ骨材
	再生加熱アスファルト混合物	鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	中温化アスファルト混合物
	鉄鋼スラグ混入路盤材	再生骨材等	間伐材
	高炉セメント	フライアッシュセメント	エコセメント
	透水性コンクリート	鉄鋼スラグブロック	フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
	下塗用塗料(重防食)	低揮発性有機溶剤型の路面標示用塗料	高日射反射率塗料
	高日射反射率防水	再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)	再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
	バーク堆肥	下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)	LED道路照明
	再生プラスチック製中央分離帯ブロック	セラミックタイル	断熱サッシ・ドア
	製材	集成材	合板
	単板積層材	直交集成板	フローリング
	パーティクルボード	繊維版	木質系セメント板
	木材・プラスチック再生複合材製品	ビニル系床材	断熱材
	照明制御システム	変圧器	吸収冷温水機
	氷蓄熱式空調機器	ガスエンジンヒートポンプ式空調和機	送風機
	ポンプ	排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	自動水栓
	自動洗浄装置及びその組み込み小便器	大便器	再生材料を使用した型枠
	合板型枠		
建設機械	排出ガス対策型建設機械	低騒音型建設機械	
工法	低品質土有効利用工法	建設汚泥再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法
	路上表層再生工法	路上再生路盤工法	伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		
目的物	排水性舗装	透水性舗装	屋上緑化

建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する建築工事及び建築設備工事に適用する。

I. 総 則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
 - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
 - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化
 - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「県土整備部公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。
- (14) 再生資源利用促進計画（実施）書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画（実施状況）をいう。
- (15) 再生資源利用計画（実施）書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画（実施状況）をいう。

Ⅱ. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等に当たっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。
 - ア 次項Ⅲ. に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。
 - イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。
 - ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告する。
 - エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。
- (3) 体積が500m³以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。
- (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者または、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

- (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

- (13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

また、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ 耐久性の高い建築物等の建築等

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破碎による路盤材等への再生利用

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

- (2) 建設業者にあつては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

- (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア 建設廃棄物と建設発生土

イ 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）

ウ 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物

エ 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）

- (4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照）
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬入先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることを。
- (7) 建設発生木材等は、原則として県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬入すること。
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬入その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることを。
- (8) 体積が500m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。
- (9) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (10) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (2) 再生資源利用促進計画（実施）書及び再生資源利用計画（実施）書及び確認結果票は、5年間保存すること。
- (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再生資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

(参考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（令和7年6月1日改正）（建設リサイクル法）
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日 神奈川県告示第366号）
- 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（令和5年4月1日改正）（ラージリサイクル法）
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（令和7年6月1日改正）（廃棄物処理法）
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（令和3年9月1日改正）（グリーン購入法）
- 建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事（小規模工事等は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。
- ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する 建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する 建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ
<http://www.fkplus.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）にログインする。
システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること（動画）」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」、「■工事の受注者の方へ」（1）及び「■受注者向け（動画）」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。）
- (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式（計画）を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。）
- (5) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式（実施）を印刷し、監督員に提出する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。
- (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。
 11. レンジオーバー
（発生箇所：工事概要）
請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。
 20. 現場内不整合
（発生箇所：様式1 土砂、様式2 建設発生土）
「様式1の土砂（現場内利用量）」＝「様式2の建設発生土（現場内利用量）」となるように修正登録。
（発生箇所：様式1 砕石、様式2 コンクリート、アスファルト・コンクリート）
「様式1の砕石（現場内利用量）」＝「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート（現場内利用量）」となるように単位換算をした数値で修正登録。
 24. リサイクル率対象外
（発生箇所：様式2 コンクリート、様式2 アスファルト・コンクリート）
原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場（再資源化工場）となるため修正登録。
（発生箇所：様式2 建設発生木材A）
原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設（再資源化施設）となるため修正登録。
（発生箇所：様式2 建設発生土（第一種～第四種、浚渫土））
原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。

週休２日確保工事（発注者指定型）に関する特記仕様書

週休２日確保工事について

- 1 本工事は、「週休２日確保工事実施要領（建築工事・建築設備工事）」に基づき実施するものとする。
- 2 本工事は、「発注者指定型」で実施する。
- 3 実施要領や提出書類等は、下記のホームページを確認すること。
横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報
<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

工事記録写真電子データ提出に関する特記仕様書

工事記録写真について、「建築・建築設備工事 一般共通事項 3.記録 3)工事記録写真」によるほか、詳細は下記による。

- (1) 工事記録写真はフルカラーとし、構成はA4縦3段とする。
また、原則として各ページにページ番号を記入し、PC上でも縦3段で確認できること。
- (2) 拡張子は原則として専用ソフトによるものとし、ビューワーおよび工事記録写真をPDFに出力したものを同封すること。
- (3) 有効画素数は100万画素以上とし、黒板の文字及び撮影対象が確認できること。
- (4) 記録媒体はCD-RまたはDVD-Rとする。
また、提出する際はウイルス対策ソフトを使用し、ウイルスチェックを実施すること。
 - ・ ウィルス対策ソフトは広く一般に普及し、信頼性の高いものを使用すること。
 - ・ 最新のウィルスも検出できるように、常に最新のデータに更新したものを使用すること。
- (5) 提出する記録媒体のラベル部には、工事件名、請負者名、工期およびウイルスチェックに関する情報(セキュリティソフト名、バージョン、ウイルス定義、チェック日)を記入すること(下図参照)。



図1 電子媒体表面の記載例

- (6) 工事検査時には、工事記録写真を閲覧できるパソコンなどを準備すること。
- (7) 上記の方法による提出および対応が困難な場合は監督員と協議を行うこと。

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
■ 工程関係	☐ 他の工事の開始又は完了の時期による影響 ☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) ☐ 関係機関等との協議の未成立 ☐ 関係機関等との協議条件による影響 ☐ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 ☐ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
☐ 用地関係	☐ 工事用地等の未処理部分 ☐ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 ☐ 発注者が借り上げた土地の使用 ☐ 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■ 周辺環境関係 (公害、排水等)	☒ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 ☐ 水替え・流入防止施設 ☐ 濁水、湧水等の処理対策 ☐ 事業損失防止関係
■ 安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定 ☐ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 ☐ 落石、土砂崩落等に対する防護施設 ☒ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 ☐ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
☐ 工事用道路関係	☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 ☐ 搬入路の使用及び使用後の処置 ☐ 仮設道路の設置 ☐ 一般道路の占用
☐ 仮設備関係	☐ 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 ☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定 ☐ 仮設備の設計条件の指定
☐ 建設副産物関係	☐ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 ☐ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 ☐ 建設副産物及び建設廃棄物の処理
☐ 薬液注入関係	☐ 薬液注入工法の施工 ☐ 周辺環境への調査
☐ 工事支障物件等	☐ 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 ☐ 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
☐ その他	☐ 工事用資機材の保管及び仮置き ☐ 工事現場発生品 ☐ 支給材料及び貸与品 ☐ 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 ☐ 架設工法の指定 ☐ 工事用水、電力等の指定 ☐ 新技術・新工法・特許工法の指定 ☐ 部分使用 ☐ 給水の必要 ☐ 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示の詳細

■ 工程関係

施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)

現場着工は、原則として令和8年11月9日以降とすること(現場調査を除く)。

■ 周辺環境関係

工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策

解体等の音及び振動が出る作業については、近隣等への影響が少ないよう配慮すること。

■ 安全対策関係

交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

資材搬出入時等には、必要に応じ交通誘導警備員を配置し、施設利用者及び近隣住民等の安全を図る。

特記仕様書

仕様書の適用範囲

石綿除去を除く解体工事については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説」に準拠する。

石綿含有仕上塗材の除去については、別紙の「石綿含有仕上塗材除去工事特記仕様書」に準拠する。

共通仮設

工事場所及び資材置場を、うま、ロープ等で明確にし、安全表示板等により施設利用者等の安全をはかる。

直接仮設

動力用水光熱: 工事に伴う水光熱は、施設の既存設備を利用できる。
ただし、電力についてはコンセント程度であり、用水、電力の使用に伴う配管、配線および撤去、復旧等については、請負人の負担とする。

外部足場は、「建築物解体工事共通仕様書」2. 2. 2「足場等」により関係法令に従い設置すること。(900枠を原則とし、抜け止め機能付き型くさび緊結式足場(次世代足場)等の異なるものを採用しようとする場合は、監督員の承諾を得ること)

工事範囲以外に粉塵等が飛散しないよう、養生を施すこと。

歩行者等の安全を確保するよう、災害防止処置を施すこと。

解体・撤去・処分

施工については、「横須賀市建築物の解体工事等に伴う紛争の未然防止に関する条例」に準拠すること。

発生材は、原則として場外処分とする。

解体・撤去により生じた周辺のクラック等は、原形に復旧する。

日曜日、祝日に大きな騒音、振動の発生する作業については、騒音規制法及び振動規制法の規定により行わないこと。

搬出・処分は関係法令に抵触しないよう留意すること。

発生材の処分は、原則として再生工場持込とする。ただし、再生処分が出来ない物に限り、関係法令に抵触しないよう処分すること。

解体等で大きな騒音の発生する作業については、監督員と協議し施工すること。

環境配慮

室内の石綿含有建材を撤去する際、外部に飛散しないよう開口部の養生を行うこと。(サッシ部分は目張りを行い、すき間からの飛散を防止すること)

石綿含有仕上塗材除去工事特記仕様書

1 一般事項

- (1) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（以下、「改修工事標準仕様書」という。）
9. 1. 1 による。
- (2) アスベスト濃度測定を行う場合は、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例における石綿濃度測定運用マニュアルに基づき、下記のとおり実施する。

測定時期		測定場所	測定点数
工事の開始前	除去作業を行う前	敷地境界又は作業場周辺	4 方向各 1 点
工事の期間中	除去作業初日		
	7 日（作業を行わない日も含む）ごとに 1 回		
工事完了後	区画シート撤去後		

※セキュリティゾーンを設置する場合は、工事期間中の測定時かつ盛替え等による設置の都度、セキュリティゾーンの入口、集じん・排気装置の排出口及び作業場内（隔離シート撤去前）の測定を行うこと。

2 除去工事共通事項

- (1) 改修工事標準仕様書 9. 1. 2 による。
- (2) 改修工事標準仕様書 9. 1. 6 (2) 施工区画については、ディスクグラインダーケレン（電動ケレン併用）工法により除去を行う場合（集じん装置付きは除く）は、3 室で構成するセキュリティゾーンを設置する。それ以外の工法については、設置を必要としない。
- (3) 除去作業は、養生の破損等が懸念される強風時には作業を中止すること。

※ 作業主任者の選任について

元請事業者は、ディスクグラインダーケレン（電動ケレン併用）工法により除去を行う場合、自らが雇用する者の中から、「石綿作業主任者」または「特定化学物質等作業主任者」の資格を有する者を作業主任者として選任し、当該工事のアスベスト除去等の取扱い作業時に配置すること。

また、本工事契約後「現場代理人及び主任技術者等届」の提出にあたって、「その他の技術欄」に作業主任者の氏名を記入し、資格証の写しを添付すること。

3 石綿含有仕上塗材の除去

工法（環境省通知平成 29 年 5 月 30 日環水大大発第 1705301 号による。ALC 外壁を除く）及び措置については以下を原則とする（本工事では、番号に■印のある工法を適用する）。工法の変更及び異なる工法を併用使用する場合は監督員の承諾を得ること。

(1) 改修工事 下地調整材に含有の場合

■①集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法（乾式 負圧不要）

- ・5面隔離養生
- ・作業中の薬液等による空気中への散布
- ・作業エリアからの出入りの際、作業衣清掃実施（飛散防止）
- ・アスベスト濃度測定

□②ディスクグラインダーケレン（電動ケレン併用）工法（乾式 負圧隔離養生）

- ・5面負圧隔離養生（足場最上部にはベニヤ・シート等により補強を行う）
- ・レベル1同等の設備及び漏えい確認（監督員立ち合い）
- ・電動ケレン使用時の薬液等による湿潤化と作業中の空気中への散布
- ・アスベスト濃度測定

□③水循環式湿潤電動サンダー工法（小規模工事、部分的な除去の場合）

- ・隔離養生不要

(2) 解体工事 下地調整材に含有の場合（改修工事工法も可）

■①集じん機付き超高圧水洗工法（100Mpa 以上）

- ・足場背面養生（集水及び飛散防止）
- ・洗浄汚水の収集、水処理機で凝集、ろ過（汚水を回収し、安全に排水）
- ・アスベスト濃度測定

(3) 改修工事及び解体工事 仕上げ塗材含有の場合

□①剥離剤併用手工具ケレン工法

- ・隔離養生不要（床養生及び開口部養生は必要）

(4) ALC、フレキシブルボード外壁の場合

□①仕上塗材等非撤去による場合（シーリング打ち換え等）

- ・隔離養生不要（床養生及び開口部養生は必要）
- ・湿潤化を行いカッター等で除去する。

単価及び共通費等に関する事項

1 単価等の採用根拠について

内訳書に掲載の単価等の採用根拠は、以下のとおりです。

A	建築工事標準市場単価表[建築・電気設備・機械設備]	非公開
	建築改修工事標準市場単価表[建築・電気設備・機械設備]	
	※上記単価表の単価は下記の歩掛等により作成	
	公共建築工事標準単価積算基準	
	公共建築工事積算基準等資料	
B	土木工事資材等単価表（神奈川県）	非公開
	建設物価、積算資料の2誌平均値による複合単価	
C	建築施工単価・建築コスト情報との2誌平均値	非公開
	カタログ価格による複合単価	
D	見積り及び見積りによる複合単価	数量内訳書 見積単価等情報 にて公開
	市独自単価一覧表（土木工事編）	
	工事量が少量、僅少等の場合において補正を行ったA、BまたはCの単価	

- (1) Aの単価については、公表されている歩掛と刊行物に掲載の単価との複合単価であり、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に著作権があるため、非公開とします。
なお、Aの単価を作成する際に使用している刊行物の採用月は、原則として単価表の適用月前月です。
- (2) Bの単価については、神奈川県HP（土木工事資材等単価表について）に掲載しています。
神奈川県HP:<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12744.html>
- (3) Cの単価については、一般に公表されている、または都市部建築計画課が独自に調査した材料価格以外の刊行物による単価であり、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に著作権があるため非公開とします。
- (4) 単価の採用根拠についての内容に関する質疑等は、原則受け付けません。

2 単価世代及び共通費算定の根拠について

- (1) 建築工事標準市場単価表等は、令和8年7月1日単価を採用しています。

~~(2) 建築工事主要資材単価表は、令和8年7月1日単価を採用しています。~~

- (3) 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期Tは、4.3か月とします。

- (4) 共通仮設費率及び現場管理費率の算定式は、解体を採用しています。

- (5) 改修工事における積算上の区分は、全館無人改修としています。

~~(6) 共通仮設費（積み上げ分含む）及び現場管理費は、敷地ごとに算定し合算しています。~~

3 その他

- (1) 工事価格は、原則として有効桁を上位4桁としています。ただし、一千万円未満の場合は、一万円単位としています。

追浜保育園乳児棟解体工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
換価格充当品	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
乳児棟解体工事	1	式		
別棟休憩室解体工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 科目別内訳

5

乳児棟解体工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体工事		1		式		
アスベスト含有建材撤去		1		式		
外構解体		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

解体工事 科目別内訳

6

別棟休憩室解体工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

横須賀市

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 中科目別内訳

8

乳児棟解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事	解体工事	1	式		
計					
アスベスト含有建材撤去		1	式		
計					
外構解体		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

解体工事 中科目別内訳

9

別棟休憩室解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

11

乳児棟解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
内部足場	アスベスト含有建材	1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬	アスベスト含有建材	1	式			
散水養生		1	式			
養生	アスベスト含有建材	1	式			
整理清掃後片付け	アスベスト含有建材	1	式			
仮設給水設置	切り回し共	1	式			
重機・アタッチメント回送		1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

12

乳児棟解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上屋解体	S造 下屋含む 集積共		m ²			
内部造作解体	集積共		m ²			
コンクリート撤去	基礎砕石共		m ²			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

13

乳児棟解体工事		アスベスト含有建材撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
外壁複層吹付材の除去	集じん機装置付き超高压水洗工法 粉塵飛散防止剤散布共 石綿含有塗材集積共 保護具等損料共 基礎巾木モルタル除去共		m ²			
安全衛生設備機器等	集塵装置付き超高压水洗工法 保護具等損料共	1	式			
石綿密封処理	2重梱包 養生シート撤去共 外部	1	式			
(内部)						
壁タイル下地モルタルの除去	石綿含有 集積共		m ²			
安全衛生設備機器等	集塵装置付きデイスクレーター 保護具等損料共	1	式			
石綿密封処理	2重梱包 養生シート撤去共 内部	1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

14

乳児棟解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート撤去	集積共		m ²			
タイル張り舗装撤去	磁器質タイル100角貼 集積共		m ²			
RC塀撤去	W200 H1860 (H1250撤去) 集積共		m			
RC塀撤去	W200 H1840 (H1250撤去) 集積共		m			
RC塀撤去	W200 H1620 (H1250撤去) 集積共		m			
側溝撤去	W250 H600 砕石撤去共 集積共		m			
花壇A撤去	W700 レンガタイル貼 客土H300 集積共		m			
玄関付近花壇撤去	W1450 レンガタイル貼 客土H300 集積共		m			
フェンスA撤去	H1560 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共		m			
フェンスB撤去	H1560 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共		m			
メッシュフェンス撤去	H900 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共		m			
メッシュフェンス片開き門扉撤去	H900 W900 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共		か所			
フェンス片開き門扉撤去	H1560 W900 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共		か所			
フェンス両開き門扉撤去	H1560 W2000 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共		か所			
門扉撤去	スチール製 W3000xH1600 集積共		か所			

解体工事 細目別内訳

15

乳児棟解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
片開き門扉撤去	W940 H1400 アルミ形材堅格子 集積共		か所			
砂場撤去	W2000xD3000 基礎共 集積共		か所			
パーコラ撤去	W3000x2600xH2000 基礎250x250x400 6か所共 集積共		か所			
遊具A撤去	W3300xD1100xH1500 集積共		か所			
遊具B撤去	W2000xD2000xH1600 集積共		か所			
遊具C撤去	W5500xD4000xH600 集積共		か所			
遊具D撤去	W3500xD3000xH600 集積共		か所			
鉄棒撤去	L5400 H900～1100 基礎300x300x500 4か所共 集積共		か所			
ゴミ置場a撤去	W1700xD1100xH1600 集積共		か所			
物置b撤去	プレハブ W2500xD1400xH2200 集積共		か所			
物置c撤去	プレハブ W2900xD2100xH2200 集積共		か所			
物置d撤去	プレハブ W2900xD2100xH2200 集積共		か所			
樹木撤去	幹周60cm未満 集積共		本			
樹木撤去	幹周60～100cm未満 集積共		本			
樹木撤去	幹周100～160cm未満 集積共		本			

解体工事 細目別内訳

16

[illegible]

17

[illegible]

18

[illegible]

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

19

別棟休憩室解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

20

別棟休憩室解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上屋解体	S造 集積共		m ²			
内部造作解体	集積共		m ²			
コンクリート撤去			m ³			
計						

[illegible][illegible]

機械設備工事 細目別内訳

23

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無		か所			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 20A		m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 地中配管 20SU		m			
水栓柱	合成樹脂製 13A		個			
横水栓	F12(胴短) キー式 13A		個			
量水器ボックス	20mm		個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A		本			
青銅ボール弁	10K(ねじ) 20A		個			
機器類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型		m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型		m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)		往復			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

24

[illegible]

数量内訳書 見積単価等情報

都市部 建築計画課

- ※ この数量内訳書の数量は参考です、入札者は独自に積算し入札すること。
掲載された単価は本市が設計価格算出の為に採用したもので、入札者の下請負 金額
等を保証するものではありません。
また、金額に関する質疑等は原則、受け付けません。

追浜保育園乳児棟解体工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
換価格充当品	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
乳児棟解体工事	1	式		
別棟休憩室解体工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 科目別内訳

5

乳児棟解体工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体工事		1		式		
アスベスト含有建材撤去		1		式		
外構解体		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

解体工事 科目別内訳

6

別棟休憩室解体工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

横須賀市

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 中科目別内訳

8

乳児棟解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事	解体工事	1	式		
計					
アスベスト含有建材撤去		1	式		
計					
外構解体		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

解体工事 中科目別内訳

9

別棟休憩室解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

11

乳児棟解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
内部足場	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0002
災害防止		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0005
散水養生		1	式			
養生	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0006
整理清掃後片付け	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0007
仮設給水設置	切り回し共	1	式			
重機・アタッチメント回送		1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

12

乳児棟解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上屋解体	S造 下屋含む 集積共	206	m ²			
内部造作解体	集積共	206	m ²			
コンクリート撤去	基礎砕石共	258	m ²			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

13

乳児棟解体工事		アスベスト含有建材撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
外壁複層吹付材の除去	集じん機装置付き超高压水洗工法 粉塵飛散防止剤散布共 石綿含有塗材集積共 保護具等損料共 基礎巾木モルタル除去共	183	m ²			
安全衛生設備機器等	集塵装置付き超高压水洗工法 保護具等損料共	1	式			
石綿密封処理	2重梱包 養生シート撤去共 外部	1	式			
(内部)						
壁タイル下地モルタルの除去	石綿含有 集積共	18.6	m ²			
安全衛生設備機器等	集塵装置付きデイスクレーター 保護具等損料共	1	式			
石綿密封処理	2重梱包 養生シート撤去共 内部	1	式			
計						

解体工事 細目別内訳

14

乳児棟解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート撤去	集積共	35.8	m ²			
タイル張り舗装撤去	磁器質タイル100角貼 集積共	60.1	m ²			
RC塀撤去	W200 H1860 (H1250撤去) 集積共	1.6	m			
RC塀撤去	W200 H1840 (H1250撤去) 集積共	2.2	m			
RC塀撤去	W200 H1620 (H1250撤去) 集積共	4.7	m			
側溝撤去	W250 H600 砕石撤去共 集積共	60.3	m			
花壇A撤去	W700 レンガタイル貼 客土H300 集積共	26.6	m			
玄関付近花壇撤去	W1450 レンガタイル貼 客土H300 集積共	10	m			
フェンスA撤去	H1560 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共	56	m			
フェンスB撤去	H1560 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共	11.8	m			
メッシュフェンス撤去	H900 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共	1.5	m			
メッシュフェンス片開き門扉撤去	H900 W900 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共	1	か所			
フェンス片開き門扉撤去	H1560 W900 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共	1	か所			
フェンス両開き門扉撤去	H1560 W2000 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共	1	か所			
門扉撤去	スチール製 W3000xH1600 集積共	1	か所			

解体工事 細目別内訳

15

乳児棟解体工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
片開き門扉撤去	W940 H1400 743形材堅格子 集積共	1	か所			
砂場撤去	W2000xD3000 基礎共 集積共	1	か所			
パース撤去	W3000x2600xH2000 基礎250x250x400 6か所共 集積共	1	か所			
遊具A撤去	W3300xD1100xH1500 集積共	1	か所			
遊具B撤去	W2000xD2000xH1600 集積共	1	か所			
遊具C撤去	W5500xD4000xH600 集積共	1	か所			
遊具D撤去	W3500xD3000xH600 集積共	1	か所			
鉄棒撤去	L5400 H900～1100 基礎300x300x500 4か所共 集積共	1	か所			
ゴミ置場a撤去	W1700xD1100xH1600 集積共	1	か所			
物置b撤去	ブレハブ W2500xD1400xH2200 集積共	1	か所			
物置c撤去	ブレハブ W2900xD2100xH2200 集積共	1	か所			
物置d撤去	ブレハブ W2900xD2100xH2200 集積共	1	か所			
樹木撤去	幹周60cm未満 集積共	143	本			
樹木撤去	幹周60～100cm未満 集積共	3	本			
樹木撤去	幹周100～160cm未満 集積共	5	本			

解体工事 細目別内訳

16

[illegible]

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

17

乳児棟解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0008
発生材積込み	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0009
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
発生材運搬	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0011
計						

解体工事 細目別内訳

18

乳児棟解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
発生材処分	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0013
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

19

別棟休憩室解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0014
災害防止		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
計						

解体工事 細目別内訳

20

別棟休憩室解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上屋解体	S造 集積共	14	m ²			
内部造作解体	集積共	14	m ²			
コンクリート撤去		5.9	m ³			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 細目別内訳

21

別棟休憩室解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0017
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
計						

解体工事 細目別内訳

22

別棟休憩室解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事 細目別内訳 24

横須賀市

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 別紙明細

25

乳児棟解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 12m未満	423	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む	68.5	m			
計						
内部足場	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	18.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0003
7m ² 防音バネ張り	枠組本足場用 供用50日賃料 修理費含む	423	m ²			
計						

解体工事 別紙明細

26

乳児棟解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	423	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	68.5	m			
仮設材運搬 (7m ² 防音バネ)		423	m ²			
計						
仮設材運搬	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0005
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	18.6	m ²			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 別紙明細

27

乳児棟解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0006
養生	外部 床養生 二重張り t0.15	108	m ²			
養生	外部 壁養生 開口部、設備養生 一重張り t0.08	58.5	m ²			
養生	内部 床養生 二重張り t0.15	8.1	m ²			
養生	内部 壁養生 一重張り t0.08	8.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0007
整理清掃後片付け	外部	1	式			
整理清掃後片付け	内部	1	式			
計						

解体工事 別紙明細

28

乳児棟解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0008
コンクリート類 集積、積込み	機 械	165	m ³			
内装材 積込み	機 械	4.4	m ³			
生木 積込み		1	式			
発生材積込み 鉄スクラップ		9.8	t			
計						
発生材積込み	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0009
発生材積込み	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 外部	1	式			
発生材積込み	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 内部	1	式			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 別紙明細

29

乳児棟解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	165	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	17.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	5.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	20.9	m3			
生木 運搬		1	式			
とりこわし 発生材運搬 換価格充当品 (鉄スクラップ)		9.8	t			
計						

解体工事 別紙明細

30

乳児棟解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0011
発生材運搬	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 外部	1	式			
発生材運搬	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 内部	1	式			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 別紙明細

31

乳児棟解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
コンクリート塊	30cm以下 無筋	380	t			
木くず		17.4	m ³			
安定型混合廃棄物		5.7	m ³			
管理型混合廃棄物		20.9	m ³			
生木 処分		1	式			
計						
発生材処分	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0013
発生材処分	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 外部	1	式			
発生材処分	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 内部	1	式			
計						

解体工事 別紙明細

32

別棟休憩室解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0014
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 12m未満	116	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む	22.8	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0015
アスベスト防音バネ張り	枠組本足場用 供用50日賃料 修理費含む	116	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	116	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	22.8	m			
仮設材運搬 (アスベスト防音バネ)		116	m ²			
計						

追浜保育園乳児棟解体工事
解体工事 別紙明細

33

別棟休憩室解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0017
コンクリート類 集積、積込み	機 械	9.5	m3			
内装材 積込み	機 械	2.1	m3			
発生材積込み 鉄スクラップ		0.6	t			
計						

解体工事 別紙明細

34

別棟休憩室解体工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	9.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	0.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	1.1	m3			
とりこわし 発生材運搬 換価格充当品 (鉄スクラップ)		0.6	t			
計						

[illegible]

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
機器類撤去		1		式		別紙 00-0020
AC-1 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1		台		
AC-1 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1		台		
AC-2 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1		台		
AC-2 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1		台		
AC-3 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1		台		
AC-3 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1		台		
AC-4 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 再使用しない	1		台		
AC-4 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 再使用しない	1		台		
AC-5 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 再使用しない	1		台		
AC-5 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 再使用しない	1		台		
AC-6 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1		台		
AC-6 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1		台		
RA-1 ルームエアコン 室外機 撤去	床置き 冷房能力:4.0kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1		台		
RA-1 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1		台		

追浜保育園乳児棟解体工事
機械設備工事 別紙明細

37

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0020
RA-2 ルームエアコン 室外機 撤去	床置き 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台			
RA-2 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛形 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台			
RA-3 ルームエアコン 室外機 撤去	床置き 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台			
RA-3 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛形 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台			
冷媒フロン回収破壊	4.5kw以下	4	台			
冷媒フロン回収破壊	7.1kw以下	2	台			
ポンプダウン	7.1kw以下	3	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

38

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0021
量水器取外し	40mm	1	個			
水栓撤去	13mm	1	個			
水栓柱撤去	13mm	1	個			
給水管撤去	20HI 地中埋設	45	m			
給水管撤去	25HI 地中埋設	5	m			
給水管撤去	30HI 地中埋設	1	m			
給水管撤去	40HI 地中埋設	16	m			
弁樹撤去	VC-P 再使用しない ガス弁樹含む	13	個			
汚水管撤去	100VP 地中埋設	42	m			
汚水管撤去	150VP 地中埋設	17	m			
雨水管撤去	100VP 地中埋設	21	m			
ガス管撤去	20PLS 地中埋設 20SGPねじ撤去を代用	38	m			
ガス管撤去	25PLS 地中埋設 25SGPねじ撤去を代用	4	m			
ガスリストラップ 撤去	ガスリストラップ 撤去代用	1	組			

追浜保育園乳児棟解体工事
機械設備工事 別紙明細

39

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0021
配管端部閉塞	配管切断（樹脂管）150A 保温無手間のみを代用	1	か所			
塩ビ樹撤去	φ150～200	9	組			
コンクリート樹撤去	450□	9	組			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0022
発生材運搬	4 t ダンプ車 片道距離概ね25km	4	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

40

機械設備工事		機械設備工事		機械設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
家電リサイクル料	シャープ、日立	3	台			
金属くず		593	kg			
廃プラスチック		358	kg			
コンクリートがら	有筋 30cm以下	5	t			
計						

[illegible][illegible]

追浜保育園乳児棟解体工事
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

43

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(積上)		1	式			別紙 00-0024
仮囲い	成形鋼板 H=2000 設置日数60日 運搬共	129	m			
仮設扉	W900xH1800 鍵付き	1	か所			
工事車両出入口ゲート	キヤスターゲート W=5.0m H=1.8m	1	か所			
交通誘導警備員	B (法定福利費を含む)	43	人			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

44

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(積上)	アスベスト含有建材撤去	1	式			別紙 00-0025
(外部)						
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業前	4	点			
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業中	4	点			
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業後	4	点			
報告書作成		1	式			
(内部)						
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業前	4	点			
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業中	4	点			
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業後	4	点			
報告書作成		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換価格充当品		1	式			別紙 00-0026
有価物処理	スチール	▲8.8	t			
有価物処理	ステンレス	▲142	kg			
有価物処理	アルミ	▲888	kg			
有価物処理	スチール	▲0.5	t			
有価物処理	アルミ	▲80	kg			
計						

仕分け 1 内訳

1

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
解体工事	乳児棟解体工事 直接仮設					
散水養生		1	式		50,000	
養生	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0006
養生	外部 床養生 二重張り t0.15	108	m ²	3,500	378,000	
養生	外部 壁養生 開口部、設備養生 一重張り t0.08	58.5	m ²	2,500	146,250	
整理清掃後片付け	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0007
整理清掃後片付け	外部	1	式		50,000	
整理清掃後片付け	内部	1	式		50,000	
仮設給水設置	切り回し共	1	式		40,000	
重機・アタッチメント回送		1	式		80,000	
解体工事	乳児棟解体工事 解体工事 解体工事					
上屋解体	S造 下屋含む 集積共	206	m ²	5,500	1,133,000	
内部造作解体	集積共	206	m ²	3,000	618,000	
コンクリート撤去	基礎砕石共	258	m ²	5,000	1,290,000	
解体工事	乳児棟解体工事 アスベスト含有建材撤去					

仕分け 1 内訳

2

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁複層吹付材の除去	集じん機装置付き超高压水洗工法 粉塵飛散防止剤散布共 石綿含有塗材集積共 保護具等損料共 基礎巾木モルタル除去共	183	m ²	25,500	4,666,500	
安全衛生設備機器等	集塵装置付き超高压水洗工法 保護具等損料共	1	式		156,000	
石綿密封処理	2重梱包 養生シート撤去共 外部	1	式		100,000	
壁タイル下地モルタルの除去	石綿含有 集積共	18.6	m ²	7,000	130,200	
安全衛生設備機器等	集塵装置付きデイスグライnder 保護具等損料共	1	式		50,000	
石綿密封処理	2重梱包 養生シート撤去共 内部	1	式		100,000	
解体工事	乳児棟解体工事 外構解体					
土間コンクリート撤去	集積共	35.8	m ²	3,000	107,400	
タイル張り舗装撤去	磁器質タイル100角貼 集積共	60.1	m ²	3,000	180,300	
RC塀撤去	W200 H1860 (H1250撤去) 集積共	1.6	m	10,000	16,000	
RC塀撤去	W200 H1840 (H1250撤去) 集積共	2.2	m	10,000	22,000	
RC塀撤去	W200 H1620 (H1250撤去) 集積共	4.7	m	9,000	42,300	
側溝撤去	W250 H600 砕石撤去共 集積共	60.3	m	1,000	60,300	
花壇A撤去	W700 レンガタイル貼 客土H300 集積共	26.6	m	2,000	53,200	

仕分け 1 内訳

3

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
玄関付近 花壇撤去	W1450 レンガ ^{タイル貼} 客土H300 集積共	10	m	2,000	20,000	
フェンスA撤去	H1560 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共	56	m	1,000	56,000	
フェンスB撤去	H1560 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共	11.8	m	1,000	11,800	
メッシュフェンス撤去	H900 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共	1.5	m	1,000	1,500	
メッシュフェンス片開き門 扉撤去	H900 W900 メッシュ100x40 支柱φ50 集積共	1	か所	1,000	1,000	
フェンス片開き門扉撤去	H1560 W900 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共	1	か所	1,000	1,000	
フェンス両開き門扉撤去	H1560 W2000 メッシュ100x40 支柱φ50 基礎共 集積共	1	か所	1,000	1,000	
門扉撤去	スチール製 W3000xH1600 集積共	1	か所	1,000	1,000	
片開き門扉撤去	W940 H1400 アルミ型材堅格子 集積共	1	か所	1,000	1,000	
砂場撤去	W2000xD3000 基礎共 集積共	1	か所	30,000	30,000	
バレーコート撤去	W3000x2600xH2000 基礎250x250x400 6か所共 集積共	1	か所	50,000	50,000	
遊具A撤去	W3300xD1100xH1500 集積共	1	か所	30,000	30,000	
遊具B撤去	W2000xD2000xH1600 集積共	1	か所	25,000	25,000	
遊具C撤去	W5500xD4000xH600 集積共	1	か所	35,000	35,000	
遊具D撤去	W3500xD3000xH600 集積共	1	か所	30,000	30,000	

仕分け 1 内訳

4

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄棒撤去	L5400 H900～1100 基礎300x300x500 4か所共 集積共	1	か所	20,000	20,000	
ゴミ置場a撤去	W1700xD1100xH1600 集積共	1	か所	5,000	5,000	
物置b撤去	プレハブ ^ス W2500xD1400xH2200 集積共	1	か所	10,000	10,000	
物置c撤去	プレハブ ^ス W2900xD2100xH2200 集積共	1	か所	15,000	15,000	
物置d撤去	プレハブ ^ス W2900xD2100xH2200 集積共	1	か所	15,000	15,000	
樹木撤去	幹周60cm未満 集積共	143	本	3,000	429,000	
樹木撤去	幹周60～100cm未満 集積共	3	本	4,000	12,000	
樹木撤去	幹周100～160cm未満 集積共	5	本	5,000	25,000	
量水器BOX撤去	W600xD400xH400 縞鋼板蓋900x600共 集積共	1	か所	10,000	10,000	
解体工事	乳児棟解体工事 発生材処理 運搬					
発生材積込み		1	式			別紙 00-0008
生木 積込み		1	式		5,000	
発生材積込み 鉄スリッパ		9.8	t	1,000	9,800	
発生材積込み	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0009

仕分け 1 内訳

5

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 外部	1	式		10,000	
発生材積込み	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 内部	1	式		10,000	
発生材運搬		1	式			別紙 00-0010
生木 運搬		1	式		20,000	
とりこわし 発生材運搬 換価格充当品 (鉄スクラップ)		9.8	t	1,000	9,800	
発生材運搬	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0011
発生材運搬	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 外部	1	式		50,000	
発生材運搬	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 内部	1	式		20,000	
解体工事	乳児棟解体工事 発生材処理 処分					
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
生木 処分		1	式		15,000	
発生材処分	アスベスト含有建材	1	式			別紙 00-0013
発生材処分	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 外部	1	式		80,000	
発生材処分	養生シート・保護具等共 廃養生材含む 内部	1	式		80,000	

仕分け 1 内訳

6

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
解体工事	別棟休憩室解体工事 解体工事					
上屋解体	S造 集積共	14	m ²	5,000	70,000	
内部造作解体	集積共	14	m ²	3,000	42,000	
コンクリート撤去		5.9	m ³	8,000	47,200	
解体工事	別棟休憩室解体工事 発生材処理 運搬					
発生材積込み		1	式			別紙 00-0017
発生材積込み 鉄スクラップ		0.6	t	1,000	600	
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
とりこわし 発生材運搬 換価格充当品 (鉄スクラップ)		0.6	t	1,000	600	
機械設備工事	機械設備工事 機械設備工事 機械設備工事					
量水器ボックス	20mm	1	個	18,700	18,700	
機器類撤去		1	式			別紙 00-0020
AC-1 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1	台	7,140	7,140	
AC-1 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1	台	6,280	6,280	

仕分け 1 内訳

7

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AC-2 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1	台	7,140	7,140	
AC-2 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1	台	6,280	6,280	
AC-3 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1	台	7,140	7,140	
AC-3 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:4.5kw 再使用しない	1	台	6,280	6,280	
AC-4 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 再使用しない	1	台	9,470	9,470	
AC-4 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 再使用しない	1	台	6,520	6,520	
AC-5 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 再使用しない	1	台	10,200	10,200	
AC-5 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 再使用しない	1	台	6,520	6,520	
AC-6 パッケージ形エアコン 室外機 撤去	床置き 防振基礎無し 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1	台	7,630	7,630	
AC-6 パッケージ形エアコン 室内機 撤去	天吊形 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1	台	6,400	6,400	
RA-1 ルームエアコン 室外機 撤去	床置き 冷房能力:4.0kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1	台	5,540	5,540	
RA-1 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛形 冷房能力:4.0kw 暖房能力:5.0kw 再使用しない	1	台	1,720	1,720	
RA-2 ルームエアコン 室外機 撤去	床置き 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台	3,690	3,690	
RA-2 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛形 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台	1,230	1,230	
RA-3 ルームエアコン 室外機 撤去	床置き 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台	3,690	3,690	

仕分け 1 内訳

8

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RA-3 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛形 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.5kw 再使用しない	1	台	1,230	1,230	
ポンプ・ダウ	7.1kw以下	3	台	5,400	16,200	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0021
量水器取外し	40mm	1	個	6,350	6,350	
水栓撤去	13mm	1	個	880	880	
水栓柱撤去	13mm	1	個	2,500	2,500	
弁樹撤去	VC-P 再使用しない ガス弁樹含む	13	個	7,800	101,400	
ガスリーストップ 撤去	ガスリーストップ 撤去代用	1	組	10,000	10,000	
塩ビ樹撤去	φ150～200	9	組	1,130	10,170	
コンクリート樹撤去	450□	9	組	9,180	82,620	
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
家電リサイクル料	シャープ、日立	3	台	900	2,700	
計					11,180,370	

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(積上)						
(外部)						
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業前	4	点	30,000	120,000	
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業中	4	点	30,000	120,000	
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業後	4	点	30,000	120,000	
報告書作成		1	式		30,000	
(内部)						
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業前	4	点	30,000	120,000	
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業中	4	点	30,000	120,000	
石綿粉塵濃度測定	第三者機関 作業後	4	点	30,000	120,000	
報告書作成		1	式		30,000	
計					780,000	