

現場説明書

1 工事名 逸見総合管理センター空調設備更新工事
2 監督員 技術部 浄水課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

- 契約の保証 要 ~~不要~~
- 契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。
- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

- 前払金 する ~~しない~~
- 前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

- 中間前払金 する ~~しない~~
- 中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

- 部分払 する(回以内) ~~しない~~

~~6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 ＝(請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(<u> </u> 年度)	 <u> </u> %	支払限度額 <u> </u> 請負代金額 の <u> </u> %
第2年度(<u> </u> 年度)	 <u> </u> %	支払限度額 <u> </u> 請負代金額 の <u> </u> %
第3年度(<u> </u> 年度)	 <u> </u> %	支払限度額 <u> </u> 請負代金額 の <u> </u> %

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- | | |
|------------------|---|
| ア 請負代金内訳書 | 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要 |
| イ 工 程 表 | 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要 |
| ウ 着 手 届 | 着手後5日以内に提出すること。 |
| エ 現場代理人及び主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 |
| オ 下請負関係書類 | 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合） |
| カ 直 営 工 事 届 | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 |

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-----------|---------------|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|---------------|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|---------------|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|-----------------|---------------|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|---------------|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 入札・契約制度 > 入札制度（工事）において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス (CORINS) 入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財) 日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財) 日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後 10 日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が 500 万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第 1 号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第 3 号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））を工事請負契約締結後 1 箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が 500 万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し、工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア 当初請負代金額が1,000万円未満かつ当初工期が90日以下の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ > 市政情報 > 契約・検査 > 検査・工事積算情報 > 検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

施工条件明示事項

工事名 逸見総合管理センター空調設備更新工事

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
■ 工程関係	☒ 他の工事の開始又は完了の時期による影響	下記の工事等と競合する。 ・逸見総合管理センター空調設備更新電気設備工事(工期:令和9年6月(予定))
	☒ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)	上下水道局職員の執務室(水道管路課事務室、下水道管渠課事務室、浄水課事務室及び水道施設課事務室)は土日夜間等、開庁時間外で施工すること。 なお、開庁時間は平日8:30～17:15とする。
	☐ 関係機関等との協議の未成立	
	☐ 関係機関等との協議条件による影響	
	☐ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	
	☐ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	
□ 用地関係	☐ 工事用地等の未処理部分	
	☐ 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	
	☐ 発注者が借り上げた土地の使用	
	☐ 工事用地等の使用終了後における復旧内容	
□ 周辺環境関係 (公害・排水等)	☐ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	
	☐ 水替え・流入防止施設	
	☐ 濁水、湧水等の処理対策	
	☐ 事業損失防止関係	
□ 安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定	
	☐ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	
	☐ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	
	☐ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	
	☐ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考
□ 工事関係	☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	☐ 搬入路の使用申中及び使用後の処置	
	☐ 仮設道路の設置	
	☐ 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	☐ 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	☐ 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	☐ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	
	☐ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	☐ 薬液注入工法の施工	
	☐ 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	☐ 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在	
	☐ 地上、地下等の占有物件工事との重複施工	
■ その他	☐ 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発成品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。
	☐ 支給材料及び貸与品	
	☐ 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	☐ 架設工法の指定	
	☐ 工事用水、電力等の指定	
	☐ 新技術・新工法・特許工法の指定	
	☐ 部分使用	
	☐ 給水の必要	
	☐ 電子納品対象工事特記仕様書	
	■ その他	1) 施工により空調の使用が不可となる執務室等には仮設暖房を、水質試験等に係る機器を設置している部屋には仮設冷房を、必要に応じて設置すること。

逸見総合管理センター空調設備更新工事 特記仕様書

本工事の仕様は、この特記仕様書に定められたもののほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）－令和7年版－」及び「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）－令和7年版－」の定めによるものとする。また、これによりがたいものは当局水道工事共通仕様書及び施工技術書の定めによるものとする。

1 工事概要

本工事は、逸見総合管理センターに設置している空調設備等が経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。

2 工事場所

逸見総合管理センター

横須賀市西逸見町2丁目10番地

3 工事内容

(1) 空気調和設備

機器仕様は設計図2/41～4/41を参照のこと。

ア ビル用マルチエアコン（MAC）

（ア）室外機	9台	更新
（イ）室内機	97台	更新
（ウ）冷暖切換ユニット	13台	更新

イ ビル用パッケージエアコン（PAC）

（ア）室外機（1式）及び室内機（1台）	4組	更新
ウ 空調室内機用リモコン	43台	更新
エ 空調機用集中リモコン	1組	更新
オ ルームエアコン（RAC）	7組	更新
カ 加圧シスターン	1台	更新

(2) 換気設備

機器仕様は設計図4/41を参照のこと。

ア 全熱交換器	3台	更新
イ 排煙機	1台	更新

(3) 配管類

(4) ダクト・チャンバー類

(5) 内部改修

(6) 制御ケーブル類

(7) 屋上機械基礎築造及び防水処理

機械基礎及び防水処理の仕様は設計図32/41及び33/41を参照のこと。

(8) 試験・調整

(9) 撤去品の産業廃棄物運搬処分

項目ア～クの撤去機器仕様は設計図 17/41～19/41 を参照のこと。

ア ビル用マルチエアコン (MAC)

(ア) 室外機	9 台
(イ) 室内機	105 台
(ウ) 冷暖切替ユニット	13 台

イ ビル用パッケージエアコン (PAC)

(ア) 室外機 (1 式) 及び室内機 (1 台)	4 組
ウ 空調室内機用リモコン	44 台
エ 空調機用集中リモコン	1 式
オ ルームエアコン (RAC)	1 台
カ 加圧シスターン	1 台
キ 全熱交換器	3 台
ク 排煙機	1 式
ケ 配管類	1 式
コ ダクト・チャンバー類	1 式
サ 内部改修 (天井ボード、軽量鉄骨等)	1 式
シ 制御ケーブル類	1 式
ス 既設屋上機械基礎 (コンクリートがら等)	1 式
セ その他本工事で発生したもの	1 式

4 その他

- (1) 詳細仕様等は、打合せ及び承諾図により決定する。
- (2) 工事工程について監督員と十分に協議すること。
- (3) 本工事で発生した撤去品等は、請負者処分とし、マニフェストの写しを提出すること。
- (4) 完成図書は金文字黒表紙とし、2 部作成する。また、PDF ファイルとして電子媒体で提出すること。
- (5) しゅん工図は、印刷物のほか、dwg 形式で変換できるファイルを電子媒体で提出すること。
- (6) 工事コストの表示について
 - ア 当初工事請負額 1000 万円以上の工事を対象とする。
 - イ 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
 - ウ 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- (7) グリーン物品購入及び環境配慮について

この工事を施工するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入費用が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等を調達願いたい。

(上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)

本市は、独自の環境マネジメントシステム (Y E S) により事務事業の環境負荷低減に

努めているので、請負者においてもできる限り環境に配慮した取組を実施されたい。なお、石綿が含有する資材を使用しないこと。

(8) 保証期間

保証期間は、しゅん工検査合格の日より2年間とする。請負者は、保証期間内に発生した故障については、無償で修理すること。

(9) 健康診断（検便）

水源地・浄水場・配水池等において作業する次の各号いずれかに該当する者は、水道法第21条及び水道法施行規則第16条に基づき、検便検査を行い作業開始前にその検査報告書を監督員へ提出すること。検査項目は、赤痢菌・腸チフス菌・パラチフス菌・腸管出血性大腸菌（0-157）とし、報告書には、氏名・成績・検査日及び検査機関名を記載すること。また、検査結果の有効期限はおおむね1年とし、期間が過ぎた場合は再度検査を実施し、検査結果を監督員に提出すること。

ア 水工程に直接触れて作業する者

イ 水工程に直接触れないが、おおむね1週間程度連続して作業する者

ウ 6か月を超えて従事する者

継続して従事する場合は、有効期間満了前に再検査を実施し、作業に従事する期間中は有効な検査結果を保持すること。また、再検査の結果は、取得後速やかに監督員に提出すること。

腸管出血性大腸菌（0-157等）感染症やノロウイルス感染症が流行した場合、又はその他の対象感染症が流行する地域へ渡航した者が従事する場合は、受注者は従事者本人（必要に応じて同居者を含む。）について発熱・下痢等の有無を確認すること。発熱・下痢等の症状が見られる場合は、速やかに監督員に報告し、臨時の健康診断の要否等について協議すること。

(10) 工事記録写真

撮影表示板には、工事名、年月日、工事場所、工事内容、請負者を記載する。

(11) 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

(12) 設備機器等の固定は、耐震クラスSにより施工すること。

(13) 石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、施工部分について石綿含有の有無の事前調査を行うこと。

(14) 社会情勢の変化による物品調達が困難な場合、工期については別途監督員と協議し延長できるものとする。

(15) 本工事で特に制約を受ける項目を以下に記す。

ア 下記の工事と競合する。

（ア）逸見総合管理センター空調設備更新電気設備工事（工期：令和9年6月（予定））

イ 上下水道局職員の執務室（水道管路課事務室、下水道管渠課事務室、浄水課事務室及び水道施設課事務室）は土日夜間等、開庁時間外で施工すること。なお、開庁時間は平日8:30～17:15とする。

(16) 施工により空調の使用が不可となる執務室等には仮設暖房を、水質試験等に係る機器を設

置している部屋には仮設冷房を、必要に応じて設置すること。

以上

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。
- (8) 新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。
- (9) 分別解体等
 - ア 解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。
 - イ 新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
- (10) 再資源化
 - ア 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
 - イ 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (11) 対象建設工事 建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。
- (12) 建設発生木材等 建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。
- (13) 建設リサイクル資材 「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。
- (14) 再生資源利用促進計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画(実施状況)をいう。
- (15) 再生資源利用計画(実施)書 資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画(実施状況)をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。
 - ア 次項Ⅲ. に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。
 - イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。
 - ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。
 - エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。
- (3) 体積が500m³以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。
- (4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
- (5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
- (8) 対象建設工事にあつては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
- (9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
- (10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

- (11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
- (12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

- (13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容(再生資源利用計画書)を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ 耐久性の高い建築物等の建築等

ウ 使用済コンクリート型枠の再使用

エ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破碎による路盤材等への再生利用

オ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

- (2) 建設業者にあつては主任技術者(監理技術者)、解体工事業登録業者にあつては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

- (3) 建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア 建設廃棄物と建設発生土

イ 一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、刈草等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)

ウ 特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物

エ 安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)

- (4) 対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

- (5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。(再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照)
- (6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。
その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (7) 建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。
その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容(再生資源利用促進計画書)を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ることに。
- (8) 体積が500m³以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。
- (9) その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (10) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

- (1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあつては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (2) 再生資源利用促進計画(実施)書、再生資源利用計画(実施)書及び確認結果票は、5年間保存すること。
- (3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
- (4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

(参 考)

- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(令和7年6月1日改正)(建設リサイクル法)
- 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
- 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(令和3年9月1日改正)(グリーン購入法)
- 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上(税込)の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)	

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

<http://fkplus.jaic.or.jp/>

から建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。

システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (3) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)
- (5) 「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の搬出がある場合は、「特記仕様書(11 公共建設発生土処理に係る指定処分について)」又は「公共建設発生土処理に係る特記仕様書(長坂受入受入地)」を参照すること。
- (2) チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

(発生箇所: 工事概要)

請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

(発生箇所: 様式1土砂、様式2建設発生土)

「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。

(発生箇所: 様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)

「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

(発生箇所: 様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。

(発生箇所: 様式2建設発生木材A、B)

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。

(発生箇所: 様式2建設発生土(第一種～第四種、浚渫土))

原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

週休２日確保工事（発注者指定型）に関する特記仕様書

週休２日確保工事について

- 1 本工事は、「週休２日確保工事实施要領（建築工事・建築設備工事）」に基づき実施するものとする。
- 2 本工事は、「発注者指定型」で実施する。
- 3 実施要領や提出書類等は、下記のホームページを確認すること。

横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

単価及び共通費等に関する事項

1 単価等の採用根拠について

内訳書に掲載の単価等の採用根拠は、以下のとおりです。

A	建築工事標準市場単価表[建築・電気設備・機械設備]	非公開
	建築改修工事標準市場単価表[建築・電気設備・機械設備]	
	※上記単価表の単価は下記の歩掛等により作成 公共建築工事標準単価積算基準 公共建築工事積算基準等資料 公共建築工事積算研究会参考歩掛り 営繕積算システム等開発利用協議会参考資料 営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り	
B	土木工事資材等単価表（神奈川県）	
C	建設物価、積算資料の2誌平均値による複合単価 建築施工単価・建築コスト情報との2誌平均値	
D	カタログ価格による複合単価	数量内訳書 見積単価等情報 にて公開
	見積り及び見積りによる複合単価	
	市独自単価一覧表（土木工事編）	
	工事が少量、僅少等の場合において補正を行ったA、BまたはCの単価	

- (1) Aの単価については、公表されている歩掛と刊行物に掲載の単価との複合単価であり、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に著作権があるため、非公開とします。
なお、Aの単価を作成する際に使用している刊行物の採用月は、原則として単価表の適用月前月です。

- (2) Bの単価については、神奈川県HP（土木工事資材等単価表について）に掲載しています。
神奈川県HP:<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12744.html>

- (3) Cの単価については、一般に公表されている、または都市部建築計画課が独自に調査した材料価格以外の刊行物による単価であり、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会に著作権があるため非公開とします。

- (4) 単価の採用根拠についての内容に関する質疑等は、原則受け付けません。

2 単価世代及び共通費算定の根拠について

- (1) 建築工事標準市場単価表等は、令和8年7月1日単価を採用しています。

- (2) 建築工事主要資材単価表は、令和8年7月1日単価を採用しています。

- (3) 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期Tは、9.0か月とします。

- (4) 共通仮設費率及び現場管理費率の算定式は、改修を採用しています。

- (5) 改修工事における積算上の区分は、執務並行改修としています。

~~(6) 共通仮設費（積み上げ分含む）及び現場管理費は、敷地ごとに算定し合算しています。~~

3 その他

- (1) 工事価格は、原則として有効桁を上位4桁としています。ただし、一千万円未満の場合は、一万円単位としています。

逸見総合管理センター空調設備更新工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
発生残材額	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
付帯工事	付帯工事	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空調調と設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-1 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-1-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-2 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-2-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-3 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-3-1 天井埋込ダ〃外形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-3-3 天井埋込施ツ式(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-3-4 天井埋込施ツ式(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-4 耐塩害仕様屋外機 冷暖フリータイプ 冷房:95.0kW 暖房:106.0kW 付属品含む		台			
冷暖切換ユニット	MAC-4-A 接続合計容量11.2kW以下		台			
冷暖切換ユニット	MAC-4-B 接続合計容量18.0kW以下		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-2 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-3 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 付属品含む		台			

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空調調と設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-4 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-5 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-6 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-7 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-8 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-9 天井埋込施ツ式(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-10 天井埋込施ツ式(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-5 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-5-1 天井埋込ダ〃外形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-6 耐塩害仕様屋外機 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-6-1 天井埋込ダ〃外形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-7 耐塩害仕様屋外機 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-7-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-7-2 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-7-3 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む		台			

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-7-4 天井埋込拡式(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む		台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-7-5 天井埋込拡式(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む		台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機 (屋外機)	MAC-8 耐塩害仕様屋外機 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-8-1 天井埋込拡式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む		台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機 (屋外機)	MAC-9 耐塩害仕様屋外機 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 付属品含む		台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-9-1 天井吊形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む		台			
設備用「ヶージ」形 空調和機	PAC-1 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む		組			
設備用「ヶージ」形 空調和機	PAC-2 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む		組			
設備用「ヶージ」形 空調和機	PAC-3 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む		組			
設備用「ヶージ」形 空調和機	PAC-4 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む		組			
集中リコン	集中管理コントローラ		組			

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内機用エアコン	ワイヤードリコン		台			
ル-ムエアコン	RAC-1 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む		組			
ル-ムエアコン	RAC-2-1 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む		組			
ル-ムエアコン	RAC-2-2 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む		組			
ル-ムエアコン	RAC-2-3 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む		組			
ル-ムエアコン	RAC-2-4 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む		組			
ル-ムエアコン	RAC-2-5 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む		組			
加圧シスタン	KWT-1 空調加湿用加圧装置 ポンプ:20φ×5L/min×16m タンク:高密度ポリエチレン製50L 付属品含む		台			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上		m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上		m			
給水・一般配管用 ステンレス銅管 改修	圧縮・フレ接続 機械室・便所 20SU		m			

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスウール 20A		m			
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)		個			
フレキシブルジョイント	ヘリックス形 20A		個			
空調ドレン・保温付 硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)改修	機械室・便所 20A		m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A		m			
冷媒管外装		1	式			
配管架台		1	式			
配管貫通口はつり 補修	防火処理含む	1	式			
既設管切断接続		1	式			
配管配線		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEX-3 天井埋込形 150φ 240m ³ /h × 50Pa 付属品含む		台			
全熱交換器	HEX-6 天井埋込形 200φ 360m ³ /h × 100Pa 付属品含む		台			
全熱交換器	HEX-8 床置形 3,500m ³ /h × 200Pa 付属品含む		台			
排煙機	SEF-1 片吸込リミット形 20,400m ³ /h × 800Pa 付属品(自動起動盤 1面等)含む		台			
搬入据付 (換気設備)		1	式			
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンダルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート有 0.5mm(～450mm)		m ²			
アンダルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート有 0.6mm(451～750mm)		m ²			
アンダルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート有 0.8mm(751～1500mm)		m ²			
アンダルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(751～1200mm)		m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm		m			
ダクト用たわみ継手			m			
ボックス類		1	式			
保温		1	式			
総合調整費		1	式			
ダンパー類		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備工事		付帯工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			
整理清掃・後片付け		1	式			
内部改修		1	式			
足場損料		1	式			
仮設冷暖房		1	式			
屋上機械基礎築造		1	式			
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
ダクト類撤去		1	式			
屋上機械基礎撤去		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家電リサイクル料	RAC-1処分		台			
発生材運搬		1	式			
発生材処理		1	式			
計						

数 量 内 訳 書 見積単価等情報

*この数量内訳書の数量は、参考数量です。入札者は独自に積算し入札してください。

*金額に関する疑義等は原則受け付けません。

逸見総合管理センター空調設備更新工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
発生残材額	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
付帯工事	付帯工事	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-1 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-1-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	13	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-2 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-2-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	13	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-3 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-3-1 天井埋込ダ〃外形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	4	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-3-3 天井埋込施ツ式(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 付属品含む	2	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-3-4 天井埋込施ツ式(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	2	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-4 耐塩害仕様屋外機 冷暖フリータイプ 冷房:95.0kW 暖房:106.0kW 付属品含む	1	台			
冷暖切換ユニット	MAC-4-A 接続合計容量11.2kW以下	9	台			
冷暖切換ユニット	MAC-4-B 接続合計容量18.0kW以下	4	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	5	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-2 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	2	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-3 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 付属品含む	4	台			

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-4 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	2	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-5 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-6 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-7 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-8 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-9 天井埋込施ツ式(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	2	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-4-10 天井埋込施ツ式(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-5 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-5-1 天井埋込ダ〃外形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む	6	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-6 耐塩害仕様屋外機 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-6-1 天井埋込ダ〃外形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む	4	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機 (屋外機)	MAC-7 耐塩害仕様屋外機 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-7-1 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	2	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-7-2 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ウーシ」形 空気調和機	MAC-7-3 天井埋込施ツ式(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む	1	台			

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-7-4 天井埋込拡散式(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	3	台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-7-5 天井埋込拡散式(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	4	台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機 (屋外機)	MAC-8 耐塩害仕様屋外機 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-8-1 天井埋込拡散式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	18	台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機 (屋外機)	MAC-9 耐塩害仕様屋外機 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 付属品含む	1	台			
マルチ「ヶージ」形 空調和機	MAC-9-1 天井吊形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	4	台			
設備用ハ「ヶージ」形 空調和機	PAC-1 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組			
設備用ハ「ヶージ」形 空調和機	PAC-2 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組			
設備用ハ「ヶージ」形 空調和機	PAC-3 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組			
設備用ハ「ヶージ」形 空調和機	PAC-4 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組			
集中リコン	集中管理コントローラ	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内機用エアコン	ワイヤードリコン	43	台			
ル-ムエアコン	RAC-1 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組			
ル-ムエアコン	RAC-2-1 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	2	組			
ル-ムエアコン	RAC-2-2 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組			
ル-ムエアコン	RAC-2-3 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組			
ル-ムエアコン	RAC-2-4 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組			
ル-ムエアコン	RAC-2-5 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組			
加圧シスタン	KWT-1 空調加湿用加圧装置 ポンプ:20φ×5L/min×16m タンク:高密度ポリエチレン製50L 付属品含む	1	台			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	37		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	63		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	71		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	425		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	2		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	60		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	36		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	41		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	49		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	28		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	26		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	21		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	302		m		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	279		m		
給水・一般配管用 ステン鋼銅管 改修	圧縮・フレ接合 機械室・便所 20SU	55		m		

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスウール 20A	55	m			
一般配管用 スチール鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	6	個			
フレキシブルジョイント	ヘリックス形 20A	5	個			
空調ドレン・保温付 硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)改修	機械室・便所 20A	36	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	18	m			
冷媒管外装		1	式			別紙 00-0003
配管架台		1	式			別紙 00-0004
配管貫通口はつり 補修	防火処理含む	1	式			別紙 00-0005
既設管切断接続		1	式			別紙 00-0006
配管配線		1	式			別紙 00-0007
計						

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEX-3 天井埋込形 150φ 240m ³ /h × 50Pa 付属品含む	1	台			
全熱交換器	HEX-6 天井埋込形 200φ 360m ³ /h × 100Pa 付属品含む	1	台			
全熱交換器	HEX-8 床置形 3,500m ³ /h × 200Pa 付属品含む	1	台			
排煙機	SEF-1 片吸込リミット形 20,400m ³ /h × 800Pa 付属品(自動起動盤 1面等)含む	1	台			
搬入据付 (換気設備)		1	式			別紙 00-0008
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンダルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート有 0.5mm(～450mm)	17	m ²			
アンダルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	58	m ²			
アンダルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート有 0.8mm(751～1500mm)	69	m ²			
アンダルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(751～1200mm)	10	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	14	m			
ダクト用たわみ継手		6	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
保温		1	式			別紙 00-0010
総合調整費		1	式			別紙 00-0011
ダンパー類		1	式			別紙 00-0012
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備工事		付帯工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0013
整理清掃・後片付け		1	式			別紙 00-0014
内部改修		1	式			別紙 00-0015
足場損料		1	式			別紙 00-0016
仮設冷暖房		1	式			別紙 00-0017
屋上機械基礎築造		1	式			別紙 00-0018
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0019
配管類撤去		1	式			別紙 00-0020
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0021
屋上機械基礎撤去		1	式			別紙 00-0022
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家電リサイクル料	RAC-1処分	1	台			
発生材運搬		1	式			別紙 00-0023
発生材処理		1	式			別紙 00-0024
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

18

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付 (空調調和設備)		1	式			別紙 00-0001
機器搬入 (揚重機除く)	MAC-1,2,3,5屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.291t	4	台			
機器搬入 (揚重機除く)	MAC-4屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.631t(0.341t+0.290t)	1	台			
機器搬入 (揚重機除く)	MAC-6屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.225t	1	台			
機器搬入 (揚重機除く)	MAC-7,9屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.288t	2	台			
機器搬入 (揚重機除く)	MAC-8屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.343t	1	台			
機器搬入 (揚重機除く)	PAC-1,3,4屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.852t(0.213t×4)	3	組			
機器搬入 (揚重機除く)	PAC-2屋外機 複数搬入 200kg/m3未満 0.426t(0.213t×2)	1	組			
機器搬入 (揚重機除く)	PAC-1,3,4屋内機 複数搬入 200kg/m3未満 0.650t	3	台			
機器搬入 (揚重機除く)	PAC-2屋内機 複数搬入 200kg/m3未満 0.281t	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	57	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	7	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	4	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	14	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	11	台			

機械設備工事 別紙明細

19

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付 (空調調和設備)		1	式			別紙 00-0001
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 20.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	冷暖切換ユニット 天井吊り	13	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 40.0kW以下	2	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 45.0kW以下	4	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 50.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(床置ﾀﾞｲﾚｸﾄ 接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(床置ﾀﾞｲﾚｸﾄ 接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 112.0kW以下	3	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 112.0kW以下	3	台			
集中ﾚﾓﾆﾀﾞﾝｽ 取付	集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾙ	1	組			

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

20

機械設備工事		空調調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入据付 (空調調和設備)		1	式			別紙 00-0001
屋内機用R12 取付	ワイヤードリルコン	43	個			
ル-ムエアコンデ ィション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	3	台			
ル-ムエアコンデ ィション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 壁掛け 3.6kW以下	3	台			
ル-ムエアコンデ ィション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	4	台			
ル-ムエアコンデ ィション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 壁掛け 6.3kW以下	4	台			
加圧スタン 据付	KWT-1	1	台			
屋外機用鉄骨架台 据付	H形鋼 SS400 H-150×150×t7 L=4200	18	本			
計						
冷媒追加充填		1	式			別紙 00-0002
冷媒追加充填	MAC-1,2,3,4,7系統	5	台			
冷媒追加充填	R410A	52	kg			
計						

機械設備工事 別紙明細

21

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管外装		1	式			別紙 00-0003
ステンスラッキング	No. 6s	10	m			
ステンスラッキング	No. 8s	216	m			
ステンスラッキング	No. 14	3	m			
ステンスラッキング	No. 18	15	m			
保温化粧ケー ス(樹脂製)	100 × 70	27	m			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0004
配管支持架台	コンクリート置き基礎 L=600 3'Δ'ス共	46	個			
配管支持架台	コンクリート置き基礎 L=1000 3'Δ'ス共	17	個			
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

22

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管貫通口はつり補修	防火処理含む	1	式			別紙 00-0005
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 25mm	3	か所			
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	7	か所			
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	12	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	3	か所			
耐火キャップ	φ100	22	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

23

機械設備工事		空調調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管切断接続		1	式			別紙 00-0006
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ6.4 保温有	6	か所			
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ9.5 保温有	16	か所			
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ12.7 保温有	13	か所			
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ15.9 保温有	13	か所			
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ19.1 保温有	2	か所			
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ22.2 保温有	5	か所			
配管分岐(銅管類)手間のみ	配管分岐 φ28.6 保温有	11	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ6.4 保温有	4	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ9.5 保温有	3	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ12.7 保温有	8	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ15.9 保温有	2	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ19.1 保温有	1	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ22.2 保温有	1	か所			
配管切断(銅管類)手間のみ	配管切断 φ28.6 保温有	5	か所			

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
既設管切断接続		1		式		別紙 00-0006
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液管φ9.5×φ9.5/φ9.5 ｶﾞｽ管φ19.1×φ15.9/φ15.9	2		個		
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液管φ12.7×φ9.5/φ9.5 ｶﾞｽ管φ22.2×φ19.1/φ15.9	2		個		
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液側φ15.9×φ12.7/φ12.7 ｶﾞｽ側φ31.8×φ25.4/φ19.1	7		個		
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液側φ9.5×φ9.5/φ9.5 ｶﾞｽ側φ19.1×φ15.9/φ15.9 高低圧ｶﾞｽ側φ15.9×φ12.7/φ12.7	2		個		
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液側φ9.5×φ9.5/φ9.5 ｶﾞｽ側φ22.2×φ19.1/φ15.9 高低圧ｶﾞｽ側φ19.1×φ19.1/φ12.7	1		個		
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液側φ12.7×φ12.7/φ12.7 ｶﾞｽ側φ28.6×φ25.4/φ22.2 高低圧ｶﾞｽ側φ25.4×φ22.2/φ15.9	3		個		
冷媒管分歧 ^{ｼﾞｮｲﾝﾄ}	液側φ19.1×φ19.1/φ12.7 ｶﾞｽ側φ31.8×φ31.8/φ22.2 高低圧ｶﾞｽ側φ25.4×φ25.4/φ19.1	6		個		
異径継手	φ12.7×φ9.5	8		個		
異径継手	φ15.9×φ12.7	4		個		
異径継手	φ19.1×φ12.7	9		個		
異径継手	φ19.1×φ15.9	3		個		
異径継手	φ22.2×φ15.9	7		個		
異径継手	φ22.2×φ19.1	15		個		
異径継手	φ25.4×φ19.1	1		個		

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管配線		1	式			別紙 00-0007
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	282	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	1,578	m			
600V耐火・リフレン絶縁 耐燃性ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	27	m			
600V耐火・リフレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	27	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コナホックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コナホックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	4	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	48	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	42	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	25	m			
プレート	SUS-WP 300×300×300 接地端子付	1	個			
プレート	SUS-WP 400×400×400 接地端子付	1	個			

[illegible]

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

28

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入据付 (換気設備)		1	式			別紙 00-0008
機器搬入 (揚重機除く)	SEF-1 単独搬入 300kg/m3未満 0.456t	1	台			
機器搬入 (揚重機除く)	HEX-8 単独搬入 200kg/m3未満 0.584t	1	台			
静止形全熱交換器 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	2	台			
静止形全熱交換器 据付	床置形 3,000m3/h以下	1	台			
排煙機(片吸込) 据付	床置形 標準基礎 №5 以下	1	台			
排煙機自動起動盤 取付	屋内壁掛形 鋼板製 負荷11kW	1	面			
全熱交換器用 リモコン取付	HEX-3,6用	2	個			
微差圧スイッチ 取外再取付	PAC-1,2,3,4用	4	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

29

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホース類		1	式			別紙 00-0009
ファン - (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	35	m ²			
ファン - (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	45	m ²			
消音内貼り	グラスウール サブライファン - アルミバネチンクメタル 保温厚50	80	m ²			
計						
保温		1	式			別紙 00-0010
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内露出 加工亜鉛鉄板 保温厚50	67	m ²			
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0011
長方形ダクト外調整		160	m ²			
スライダダクト外調整		14	m			
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

30

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類		1	式			別紙 00-0012
風量調整ダクト	550×450 材工共	2	個			
風量調整ダクト	650×600 材工共	1	個			
風量調整ダクト	800×700 材工共	3	個			
風量調整ダクト	φ250 材工共	2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

31

機械設備工事		付帯工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0013
養生(内部改修)	個別改修	1,919	m ²			
養生(内部改修)	複合改修 ILﾊﾞｰﾀ内	1	か所			
養生(内部改修)	搬出入路部分	686	m ²			
計						
整理清掃・後片付け		1	式			別紙 00-0014
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,919	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修 ILﾊﾞｰﾀ内	1	か所			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	686	m ²			
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

32

機械設備工事		付帯工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部改修		1	式			別紙 00-0015
天井 化粧 せつこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	3	m ²			
天井 リックル 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	102	m ²			
天井 アルミ吸音 板 取外再取付	厚2.0	18	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イヤート含む	15	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 イヤート含む	31	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	18	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 × 450mm程度 ボード等切込み共	18	か所			
天井点検口撤去	集積共	20	か所			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	29	m ²			
天井下地撤去	集積共	29	m ²			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 10.5km以下	1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

33

機械設備工事		付帯工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場損料		1	式			別紙 00-0016
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	46	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	46	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	簡易型移動式足場 階高7.4m以上9.1m未満 供用日数 30日	33	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	33	m ²			
計						
仮設冷暖房		1	式			別紙 00-0017
石油ストーブ	最大暖房出力18.7kW以上 90日 手動石油ストーブ、備品、回送費共	7	台			
石油ファンヒーター	最大暖房出力10.0kW以上 90日 手動石油ストーブ、備品、回送費共	8	台			
石油ファンヒーター	最大暖房出力3.25kW以上 90日 手動石油ストーブ、備品、回送費共	6	台			
灯油	18L缶	357	缶			
スリットクーラー	冷房能力2.2kW以上 単相100V 180日、備品、延長冷風ダクト付 回送費共	3	台			
計						

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

34

機械設備工事		付帯工事		付帯工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上機械基礎築造		1	式			別紙 00-0018
基礎新設工	コンクリート基礎新設 400*1000*450 N=18基 鉄筋工 D10@200以内 金属拡張アンカー D10 (14本/基) 型枠工 面木共 コンクリート打設 大型ポンプ車使用 配管・準備工共 材工共 (呼び強度21 S-18)	1	式			
防水工	下地調整 防水剤-スト 入隅シーリング PU-2 外タテ塗膜防水(平場+立上り) 環境対応型 フッ素仕上げ 仮防水 既設基礎撤去面 防水剤-スト系防水材 材工共	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

35

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0019
機器搬出 (揚重機除く)	MAC-1,3,5,7,9屋外機 複数搬出 200kg/m3未満 0.376t(0.188t×2)	5	台			
機器搬出 (揚重機除く)	MAC-2,8屋外機 複数搬出 200kg/m3未満 0.421t(0.233t+0.188t)	2	台			
機器搬出 (揚重機除く)	MAC-6屋外機 複数搬出 200kg/m3未満 0.233t	1	台			
機器搬出 (揚重機除く)	MAC-4屋外機 複数搬出 200,300kg/m3未満 0.792t(0.334t+0.254t+0.204t)	1	組			
機器搬出 (揚重機除く)	PAC-1,3,4屋外機 複数搬出 200kg/m3未満 0.760t(0.195t×2, 0.185t×2)	3	組			
機器搬出 (揚重機除く)	PAC-2屋外機 複数搬出 200kg/m3未満 0.380t(0.195t×1, 0.185t×1)	1	組			
機器搬出 (揚重機除く)	PAC-1,3,4屋内機 複数搬出 200kg/m3未満 0.630t	3	台			
機器搬出 (揚重機除く)	PAC-2屋内機 複数搬出 200kg/m3未満 0.270t	1	台			
機器搬出 (揚重機除く)	HEX-8 複数搬出 200kg/m3未満 0.560t	1	台			
機器搬出 (揚重機除く)	SEF-1 複数搬出 300kg/m3未満 0.456t	1	台			
ハルカーン形空気調和機(セレクトマルチ)撤去	屋内機 天井吊り 2.8kW以下	62	台			
ハルカーン形空気調和機(セレクトマルチ)撤去	屋内機 天井吊り 4.0kW以下	4	台			
ハルカーン形空気調和機(セレクトマルチ)撤去	屋内機 天井吊り 4.5kW以下	5	台			
ハルカーン形空気調和機(セレクトマルチ)撤去	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	12	台			

逸見総合管理センター空調設備更新工事
機械設備工事 別紙明細

36

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0019
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	13	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	5	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	屋内機 天井吊り 14.0kW以下	2	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	屋内機 天井吊り 20.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	屋内機 壁掛け 3.2kW以下	2	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	MAC-4-A,B 冷暖切換ユニット 天井吊り	13	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	MAC-6屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	MAC-1,3,5,7,9屋外機 床置き 防振基礎無し 45.0kW以下	5	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	MAC-2,8屋外機 床置き 防振基礎無し 50.0kW以下	2	台			
ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形空調 和機(ﾎﾞﾚｰﾄﾞﾏﾙﾅ) 撤去	MAC-4屋外機 床置き 防振基礎無し 95.0kW以下	1	台			
設備用ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形 空調和機 撤去	PAC-2屋内機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台			
設備用ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形 空調和機 撤去	PAC-1,3,4屋内機 床置き 防振基礎無し 112kW以下	3	台			
設備用ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形 空調和機 撤去	PAC-2屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下×2	1	台			
設備用ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形 空調和機 撤去	PAC-1,3,4屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下×4	3	台			

機械設備工事 別紙明細

37

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0019
集中ﾘﾏﾝ 撤去	集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	個			
屋内機用ﾘﾏﾝ 撤去	ﾀｲﾎﾟｰﾄﾞ リﾏﾝ	44	個			
全熱交換機用ﾘﾏﾝ 撤去	ﾀｲﾎﾟｰﾄﾞ リﾏﾝ	2	個			
ﾙｰﾑｱﾌｺﾝﾃﾞ ｿｼｵﾅｰ [ﾎﾞﾚｰﾄﾞ形(圧縮機 屋外形)]撤去	RAC-1 屋内機、屋外機撤去 ﾎﾝｼﾞﾞﾀﾞﾝ共	1	台			
加圧ｼｽﾀﾑ撤去	KWT-1 空調加湿用加圧ﾎﾝｼﾞ ﾎﾝｼﾞ : 20φ×5L/min×16m ﾀﾝｸ : 高密度ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ製50L	1	台			
静止形全熱交換器 撤去	HEX-3,6 天井吊り 1,000m3/h以下	2	台			
静止形全熱交換器 撤去	HEX-8 床置形 3,000m3/h以下	1	台			
排煙機(片吸込) 撤去	SEF-1 片吸込ﾘﾐｯﾄｰﾄﾞ 形 No.5 20,400m3/h	1	台			
ﾌｵﾝ回収破壊	31.5kW以下	1	台			
ﾌｵﾝ回収破壊	50.0kW以下	7	台			
ﾌｵﾝ回収破壊	71.0kW以下	1	台			
ﾌｵﾝ回収破壊	100kW以下	1	台			
ﾌｵﾝ回収破壊	125kW以下	3	台			
屋外機用鉄骨架台 撤去	H形鋼 SS400 H-150×150×t7 L=4200 130.62[kg/本]	18	本			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0020
冷媒管撤去	屋内一般 φ6.4	5	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ9.5	102	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ12.7	161	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ15.9	439	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ19.1	79	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ22.2	34	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ25.4	14	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ28.6	549	m			
冷媒管撤去	屋内一般 φ31.8	61	m			
冷媒管外装撤去	SUSラッピング No.6s	14	m			
冷媒管外装撤去	SUSラッピング No.8s	296	m			
冷媒管外装撤去	SUSラッピング No.14	3	m			
冷媒管外装撤去	SUSラッピング No.18	14	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 撤去	機械室・便所 20SU	55	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0020
給水管保温 撤去	ガラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミ アスベスト 20A	55	m			
ドレン管撤去	便所・機械室 VP 50A	18	m			
配管支持架台撤去	コンクリート置き基礎 L=200 ゴム垫共	18	個			
配管支持架台撤去	コンクリート置き基礎 L=400 ゴム垫共	11	個			
配管支持架台撤去	コンクリート置き基礎 L=600 ゴム垫共	5	個			
配管支持架台撤去	コンクリート置き基礎 L=900 ゴム垫共	17	個			
EM-ECTケーブル 撤去	0.75mm2- 2C 管内	57	m			
EM-ECTケーブル 撤去	0.75mm2- 2C ビッド・天井	577	m			
EM-ECTケーブル 撤去	1.25mm2- 2C 管内	37	m			
EM-ECTケーブル 撤去	1.25mm2- 2C ビッド・天井	35	m			
EM-CEEケーブル 撤去	1.25mm2- 2C 管内	185	m			
EM-CEEケーブル 撤去	1.25mm2- 2C ビッド・天井	221	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	36	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	25	m			

[illegible]

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0021
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	17	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	58	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	103	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	55	m ²			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	14	m			
長方形ダクト保温撤去	ロックウールグラスウール 屋内露出 亜鉛鉄板 再使用しない	67	m ²			
消音内貼り撤去	ロックウールグラスウール サブライチャンバ - 保温厚50 再使用しない	80	m ²			
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	5	個			
風量調節ダンパー(VD)撤去	1.0m ² 以下 再使用しない	3	個			
アスベストパッキン除去	2.0m ² 以下	3	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上機械基礎撤去		1	式			別紙 00-0022
基礎撤去工	既設コンクリート基礎撤去 人力はつり 屋上部小運搬共 発生材荷下ろし(屋上-地上部) 発生材処理 積込・運搬共	1	式			
計						

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0023
発生材運搬	4tダンプ車 片道距離概ね25km	13	回			
計						
発生材処理		1	式			別紙 00-0024
金属くず		16,676	kg			
コンクリートがら	無筋	28.81	t			
保温材		147	m3			
廃プラスチック		111	kg			
石綿含有廃棄物		30	kg			
計						

[illegible]

発生残材額 明細

[illegible]

仕分け 1 内訳

1

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	機械設備工事 空気調和設備 機器設備					
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-1 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台	2,050,000	2,050,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-1-1 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	13	台	144,000	1,872,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-2 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台	2,050,000	2,050,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-2-1 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	13	台	144,000	1,872,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-3 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台	2,050,000	2,050,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-3-1 天井埋込ダクト形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	4	台	166,000	664,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-3-3 天井埋込ユニット式(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 付属品含む	2	台	134,000	268,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-3-4 天井埋込ユニット式(2方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	2	台	161,000	322,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-4 耐塩害仕様屋外機 冷暖フルタイプ 冷房:95.0kW 暖房:106.0kW 付属品含む	1	台	4,200,000	4,200,000	
冷暖切換ユニット	MAC-4-A 接続合計容量11.2kW以下	9	台	51,100	459,900	
冷暖切換ユニット	MAC-4-B 接続合計容量18.0kW以下	4	台	64,400	257,600	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-1 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	5	台	144,000	720,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-2 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	2	台	146,000	292,000	

仕分け 1 内訳

2

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-3 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 付属品含む	4	台	148,000	592,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-4 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	2	台	150,000	300,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-5 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 付属品含む	1	台	222,000	222,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-6 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW 付属品含む	1	台	200,000	200,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-7 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 付属品含む	1	台	222,000	222,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-8 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 付属品含む	1	台	239,000	239,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-9 天井埋込ユニット式(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	2	台	158,000	316,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-4-10 天井埋込ユニット式(1方向) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 付属品含む	1	台	134,000	134,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-5 耐塩害仕様屋外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW 付属品含む	1	台	2,050,000	2,050,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-5-1 天井埋込ダクト形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む	6	台	174,000	1,044,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-6 耐塩害仕様屋外機 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW 付属品含む	1	台	1,300,000	1,300,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-6-1 天井埋込ダクト形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む	4	台	174,000	696,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-7 耐塩害仕様屋外機 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 付属品含む	1	台	1,860,000	1,860,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-7-1 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	2	台	146,000	292,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-7-2 天井埋込ユニット式(4方向) 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 付属品含む	1	台	146,000	146,000	

仕分け 1 内訳

3

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-7-3 天井埋込カセット式(4方向) 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 付属品含む	1	台	152,000	152,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-7-4 天井埋込カセット式(2方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	3	台	158,000	474,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-7-5 天井埋込カセット式(2方向) 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	4	台	170,000	680,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-8 耐塩害仕様屋外機 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 付属品含む	1	台	2,260,000	2,260,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-8-1 天井埋込カセット式(4方向) 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 付属品含む	18	台	144,000	2,592,000	
マルチパッケージ形 空気調和機 (屋外機)	MAC-9 耐塩害仕様屋外機 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW 付属品含む	1	台	1,860,000	1,860,000	
マルチパッケージ形 空気調和機	MAC-9-1 天井吊形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 付属品含む	4	台	153,000	612,000	
設備用パッケージ形 空気調和機	PAC-1 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組	11,800,000	11,800,000	
設備用パッケージ形 空気調和機	PAC-2 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組	5,950,000	5,950,000	
設備用パッケージ形 空気調和機	PAC-3 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組	11,800,000	11,800,000	
設備用パッケージ形 空気調和機	PAC-4 設備用エアコン 冷暖房兼用形 冷房:100.0kW 暖房:112.0kW 屋外機:耐塩害仕様 屋内機:床置ダクト吹出形 付属品含む	1	組	11,800,000	11,800,000	

仕分け 1 内訳

4

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集中リモコン	集中管理コントローラ	1	組	112,000	112,000	
屋内機用リモコン	ワイヤードリモコン	43	台	16,100	692,300	
ルームエアコン	RAC-1 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組	176,000	176,000	
ルームエアコン	RAC-2-1 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	2	組	233,000	466,000	
ルームエアコン	RAC-2-2 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組	176,000	176,000	
ルームエアコン	RAC-2-3 屋内壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組	176,000	176,000	
ルームエアコン	RAC-2-4 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組	233,000	233,000	
ルームエアコン	RAC-2-5 屋内壁掛形 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW 付属品(屋外機壁掛用ブラケット架台等) 含む	1	組	233,000	233,000	
加圧ステーション	KWT-1 空調加湿用加圧装置 ポンプ:20φ×5L/min×16m タンク:高密度ポリエチレン製50L					

仕分け 1 内訳

5

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	付属品含む	1	台	148,000	148,000	
搬入据付 (空気調和設備)		1	式			別紙 00-0001
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 20.0kW以下	1	台	43,900	43,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 100.0kW以下	1	台	476,000	476,000	
パッケージ形空気調和機(床置タイプ接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	44,300	44,300	
パッケージ形空気調和機(床置タイプ接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 112.0kW以下	3	台	54,100	162,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 112.0kW以下	3	台	593,000	1,779,000	
集中リモコン取付	集中管理コントローラ	1	組	21,000	21,000	
屋内機用リモコン取付	ワイヤードリモコン	43	個	7,500	322,500	
冷媒追加充填		1	式			別紙 00-0002
冷媒追加充填	MAC-1, 2, 3, 4, 7系統	5	台	35,500	177,500	
冷媒追加充填	R410A	52	kg	4,700	244,400	
機械設備工事	機械設備工事 空気調和設備 配管設備					
空調ドレン・保温付硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 20A	36	m	5,310	191,160	
冷媒管外装		1	式			別紙 00-0003

仕分け 1 内訳

6

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレスラッキング*	No. 6s	10	m	11,400	114,000	
ステンレスラッキング*	No. 8s	216	m	12,600	2,721,600	
ステンレスラッキング*	No. 14	3	m	17,400	52,200	
ステンレスラッキング*	No. 18	15	m	19,600	294,000	
配管架台		1	式			別紙 00-0004
配管支持架台	コンクリート置き基礎 L=600 ゴムパース共	46	個	16,100	740,600	
配管支持架台	コンクリート置き基礎 L=1000 ゴムパース共	17	個	27,900	474,300	
配管貫通口はつり補修	防火処理含む	1	式			別紙 00-0005
耐火キャップ	φ100	22	個	10,200	224,400	
既設管切断接続		1	式			別紙 00-0006
冷媒管分岐ジョイント	液管 φ9.5×φ9.5/φ9.5 ガス管 φ19.1×φ15.9/φ15.9	2	個	5,500	11,000	
冷媒管分岐ジョイント	液管 φ12.7×φ9.5/φ9.5 ガス管 φ22.2×φ19.1/φ15.9	2	個	6,060	12,120	
冷媒管分岐ジョイント	液側 φ15.9×φ12.7/φ12.7 ガス側 φ31.8×φ25.4/φ19.1	7	個	8,050	56,350	
冷媒管分岐ジョイント	液側 φ9.5×φ9.5/φ9.5 ガス側 φ19.1×φ15.9/φ15.9 高低圧ガス側 φ15.9×φ12.7/φ12.7	2	個	7,350	14,700	
冷媒管分岐ジョイント	液側 φ9.5×φ9.5/φ9.5 ガス側 φ22.2×φ19.1/φ15.9 高低圧ガス側 φ19.1×φ19.1/φ12.7	1	個	8,790	8,790	

仕分け 1 内訳

7

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管分岐ジョイント	液側φ12.7×φ12.7/φ12.7 ガス側φ28.6×φ25.4/φ22.2 高低圧ガス側φ25.4×φ22.2/φ15.9	3	個	11,000	33,000	
冷媒管分岐ジョイント	液側φ19.1×φ19.1/φ12.7 ガス側φ31.8×φ31.8/φ22.2 高低圧ガス側φ25.4×φ25.4/φ19.1	6	個	17,600	105,600	
異径継手	φ12.7×φ9.5	8	個	810	6,480	
異径継手	φ15.9×φ12.7	4	個	1,140	4,560	
異径継手	φ19.1×φ12.7	9	個	1,360	12,240	
異径継手	φ19.1×φ15.9	3	個	1,360	4,080	
異径継手	φ22.2×φ15.9	7	個	1,660	11,620	
異径継手	φ22.2×φ19.1	15	個	1,660	24,900	
異径継手	φ25.4×φ19.1	1	個	1,870	1,870	
異径継手	φ25.4×φ22.2	2	個	1,870	3,740	
異径継手	φ28.6×φ25.4	7	個	2,090	14,630	
異径継手	φ31.8×φ28.6	1	個	2,540	2,540	
機械設備工事	機械設備工事 換気設備 機器設備					
全熱交換器	HEX-3 天井埋込形 150φ 240m ³ /h×50Pa 付属品含む	1	台	424,000	424,000	
全熱交換器	HEX-6 天井埋込形 200φ 360m ³ /h×100Pa 付属品含む	1	台	536,000	536,000	

仕分け 1 内訳

8

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全熱交換器	HEX-8 床置形 3,500m ³ /h×200Pa 付属品含む	1	台	4,060,000	4,060,000	
排煙機	SEF-1 片吸込リットポート形 20,400m ³ /h×800Pa 付属品(自動起動盤1面等)含む	1	台	1,910,000	1,910,000	
搬入据付 (換気設備)		1	式			別紙 00-0008
全熱交換器用 リモコン取付	HEX-3,6用	2	個	7,500	15,000	
微差圧スイッチ 取外再取付	PAC-1,2,3,4用	4	台	61,600	246,400	
機械設備工事	機械設備工事 付帯工事 付帯工事					
仮設冷暖房		1	式			別紙 00-0017
石油ストーブ	最大暖房出力18.7kW以上 90日 手動石油ストーブ、備品、回送費共	7	台	30,640	214,480	
石油ファンヒーター	最大暖房出力10.0kW以上 90日 手動石油ストーブ、備品、回送費共	8	台	40,670	325,360	
石油ファンヒーター	最大暖房出力3.25kW以上 90日 手動石油ストーブ、備品、回送費共	6	台	13,340	80,040	
ボットクレーン	冷房能力2.2kW以上 単相100V 180日、備品、延長冷風ダクト付 回送費共	3	台	70,540	211,620	
屋上機械基礎築造		1	式			別紙 00-0018
基礎新設工	コンクリート基礎新設 400*1000*450 N=18基 鉄筋工 D10@200以内 金属拡張アンカー D10 (14本/基) 型枠工 面木共 コンクリート打設 大型ポンプ車使用 配管・準備工共 材工共 (呼び強度21 S-18)	1	式		1,500,000	

仕分け 1 内訳

9

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水工	下地調整 ポリマセメントペースト 入隅シーリング PU-2 ウレタン塗膜防水（平場+立上り） 環境対応型 フッ素仕上げ 仮防水 既設基礎撤去面 ポリマセメント系仮防水材 材工共	1	式		2,760,000	
機械設備工事	機械設備工事 撤去工事					
機器類撤去		1	式			別紙 00-0019
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 2.8kW以下	62	台	5,040	312,480	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 4.0kW以下	4	台	6,280	25,120	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 4.5kW以下	5	台	6,400	32,000	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	12	台	6,520	78,240	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	13	台	6,520	84,760	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	5	台	9,970	49,850	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 14.0kW以下	2	台	10,100	20,200	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 天井吊り 20.0kW以下	1	台	11,000	11,000	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	屋内機 壁掛け 3.2kW以下	2	台	3,320	6,640	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	MAC-4-A, B 冷暖切換ユニット 天井吊り	13	台	5,040	65,520	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	MAC-6屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	46,600	46,600	

仕分け 1 内訳

10

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	MAC-1, 3, 5, 7, 9屋外機 床置き 防振基礎無し 45.0kW以下	5	台	73,000	365,000	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	MAC-2, 8屋外機 床置き 防振基礎無し 50.0kW以下	2	台	80,900	161,800	
パッケージ形空調 和機（セバレート・マルチ） 撤去	MAC-4屋外機 床置き 防振基礎無し 95.0kW以下	1	台	154,000	154,000	
設備用パッケージ形 空調和機 撤去	PAC-2屋内機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	14,700	14,700	
設備用パッケージ形 空調和機 撤去	PAC-1, 3, 4屋内機 床置き 防振基礎無し 112kW以下	3	台	29,400	88,200	
設備用パッケージ形 空調和機 撤去	PAC-2屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下×2	1	台	93,200	93,200	
設備用パッケージ形 空調和機 撤去	PAC-1, 3, 4屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下×4	3	台	186,000	558,000	
集中リモコン 撤去	集中管理コントローラ	1	個	2,640	2,640	
屋内機用リモコン 撤去	ワイヤードリモコン	44	個	1,900	83,600	
全熱交換機用リモコン 撤去	ワイヤードリモコン	2	個	1,900	3,800	
ルームエアコンデ「イショナ」 〔セバレート形（圧縮機 屋外形）〕撤去	RAC-1 屋内機、屋外機撤去 ポンプタ共	1	台	18,200	18,200	
屋外機用鉄骨架台 撤去	H形鋼 SS400 H-150×150×t7 L=4200 130.62[kg/本]	18	本	7,140	128,520	
屋外機用鉄骨架台 撤去	H形鋼 SS400 H-200×200×t8 L=4720 235.528[kg/本]	6	本	12,900	77,400	
配管類撤去		1	式			別紙 00-0020
冷媒管外装撤去	SUSラッキング No. 6s	14	m	1,920	26,880	

11

仕分け 1 内訳 12

横須賀市上下水道局