

令和8年 10月 16日

積算及び設計図書（仕様書）訂正についてのお知らせ

公 告 日	令和8年 10月 9日
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0449 号
工 事 名	秋谷船舶保管施設管理事務所新築工事
内 容	設計図書の内容について、下記のとおり誤りがありました。 本件の入札にあたっては、設計書の通り積算して下さい。 下記の「1 積算に関すること」は、契約後に変更で対応します。 1 積算に関すること （1）建具周囲防水モルタル充填 ①該当箇所 設計図書 > 数量内訳書 > 建築工事 細目別内訳 > 建築工事 左官 と 建築工事 建具 P36 と P38 （PDF ページ 85・86／127） ②内容 建具周囲防水モルタル充填を、2重計上しています （2）屋根足場 ①該当箇所 設計図書 > 数量内訳書 > 建築工事 別紙明細 > 外部足場 P71 （PDF ページ 103／127） ②内容 屋根足場について、計上漏れがありました （3）建設発生土処分 ①該当箇所 設計図書 > 数量内訳書 > 仕分け1 内訳 > 建築工事土工 P1 （PDF ページ 120／127） ②内容 建設発生土処分の単価誤りがありました （※単価 4,340 円／m³ が誤りです）

(4) 共通仮設費の算定について

①該当箇所（2か所あります）

- ・設計図書 > 数量内訳書 > 建築工事 細目別内訳 > 建築工事 土工 > 建設発生土処分
P20 （PDF ページ 77/127）
- ・設計図書 > 数量内訳書 > 建築工事 細目別内訳 > 外構工事 発生材処理 > 発生材処分
P53 （PDF ページ 94/127）

②内容

上記の2項目（建設発生土処分、発生材処分）について、これらの費用を含めて共通仮設費の算定を行ってください。

（処分費でないものとして、共通仮設費の算定を行ってください）

2 設計図書訂正に関すること

(1) 仕分け1への記載漏れ

①該当箇所

設計図書 > 数量内訳書 > 仕分け1 内訳 > P1、4、6、7、8、9 （PDF ページ 120～124/127）

②内容

別添のとおり、記載漏れがありました

(2) 仕分け1への誤記

①該当箇所（3か所あります）

- ・設計図書 > 数量内訳書 > 仕分け1 内訳 > ラインガ 甲板取合い シーリング
P1 （PDF ページ 120/127）
- ・設計図書 > 数量内訳書 > 仕分け1 内訳 > 建具周囲防水材外充填 と EP塗り
P6 （PDF ページ 122/127）

②内容

「少量・僅少施工」の記載が、誤りでした。

そ の 他	• 本件の入札にあたっては、設計書の通り積算して下さい。 上記の「1 積算に関する事」は、契約後に変更で対応します。 • この取扱いによる設計金額（予定価格）及び最低制限価格の変更はありません。 • 現在ご覧になれる設計書のリンク先は訂正後のものです。
-------	--

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財政部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

FAX：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

仕分け 1 内訳

1

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事	建築工事 土工					
建設発生土処分		1.6	m3	4,340	6,944	
建築工事	建築工事 防水 内部					
③ ライニング 甲板取合い ジョイント	一般部 シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ 10×10 少量・僅少施工	5.9	m	8,670	51,153	
建築工事	建築工事 木 躯体					
土台	桧製材 甲種2級同等 4000×105×105 機械等級E90	1	式		50,600	
土台	桧製材 甲種2級同等 3000×105×105 機械等級E90	1	式		42,600	
梁	杉製材 甲種3級同等 4000×105×150 機械等級E70	1	式		76,100	
梁	杉製材 甲種3級同等 3000×105×150 機械等級E70	1	式		117,000	
登り梁	杉製材 甲種3級同等 4000×105×105 機械等級E70	1	式		12,800	
登り梁	杉製材 甲種3級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		8,140	
母屋	杉製材 甲種3級同等 4000×105×105 機械等級E70	1	式		57,600	
母屋	杉製材 甲種3級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		16,300	
束	杉製材 乙種1級同等 4000×105×105 機械等級E70	1	式		51,200	

仕分け 1 内訳

2

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
束	杉製材 乙種1級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		8,140	
柱	杉製材 乙種1級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		187,000	
垂木	杉製材 無等級 3000×45×60	1	式		116,000	
転び止め	杉製材 無等級 3000×45×60	1	式		12,600	
間柱・窓台・まぐさ	杉製材 無等級 3000×45×105	1	式		9,800	
間柱	杉製材 無等級 3000×30×105	1	式		59,000	
筋交	杉LVL E50 3000×45×90	1	式		78,700	
破風・鼻隠下地	杉GRN材 無等級 3650×21×120	1	式		12,400	
仮筋交い	杉製材 無等級 3000×30×105	1	式		19,700	
雲筋交い	杉GRN材 無等級 3650×15×90	1	式		6,590	
野地合板	針葉樹構造用合板 2級、C-D 1820×910×12	1	式		131,000	
アンカーボルトM12	L=400	1	式		26,000	
ビスどめ短ざくS		1	式		1,920	
ビス羽子板金物Ⅱ		1	式		8,360	
六角ボルト	M12 座金とも	1	式		8,140	

仕分け 1 内訳

3

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
両引きボルト	M12	1	式		13,400	
座金付きボルト	M16	1	式		24,500	
金物 (ろ)	L字型かど金物	1	式		3,480	
金物 (は)	T字型かど金物	1	式		6,000	
金物 (に)	羽子板金物	1	式		3,960	
金物 (へ)	HD10ホルダー金物	1	式		7,520	
金物 (と)	HD15ホルダー金物	1	式		5,280	
金物 (ち)	HD20ホルダー金物	1	式		2,920	
火打ち金物	トラスティ600	1	式		14,600	
気密パッキン	ロングタイプ	1	式		51,700	
気密パッキン	調整材	1	式		600	
一般金物	かすがい、ナット等	1	式		5,400	
プレート加工費		1	式		280,000	
搬入費		1	式		170,000	
建て方費	構造材・羽柄材・野地・金物取付 防蟻工事含む	1	式		630,000	

仕分け 1 内訳

4

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事	建築工事 木 下地材					
軒天 木製天井下地	野縁:55×45@455 野縁受:⑨10, 吊木:27×36@910	4.9	m ²	8,530	41,797	
内部天井 木製天井下地	野縁:55×45@455 野縁受:⑨10, 吊木:27×36@910	40.8	m ²	8,980	366,384	
ライニング ライニング木下地	赤松 30×40@303 二重	3.1	m ²	13,000	40,300	
建築工事	建築工事 木 仕上材					
木製巾木	H60×t9 杉 無塗装	15.9	m	5,710	90,789	
サッシ額縁	杉無節 30×98	7.6	m	10,800	82,080	
ドア額縁	杉無節 30×106	23.2	m	8,310	192,792	
ユニットシャワー扉四方額縁	ポリ塩化ビニル樹脂 163×24 フック/UB枠 FLタイプ 同等品	5.2	m	11,400	59,280	
建築工事	建築工事 屋根及びとい 外部					
カラー鋼板立平葺き	SGL t=0.4 不燃材料(NM-8697)	66	m ²	11,300	745,800	
改質アスファルトルーフィング	t=1.0	66	m ²	3,730	246,180	
軒先納め	屋根同材	22.4	m	2,350	52,640	
ケラバ納め	屋根同材	11.8	m	2,350	27,730	
棟包み	屋根同材	9.2	m	8,290	76,268	

仕分け 1 内訳

5

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気棟	屋根近似色 L=2000	1	本	52,500	52,500	
棟エブロン面戸		22.4	m	3,180	71,232	
棟カレン面戸		22.4	m	2,350	52,640	
軒先小口キャップ	屋根同材	50	個	760	38,000	
落し口		4	か所	2,400	9,600	
建築工事	建築工事 金属工事 外部					
外壁軒天取合見切金物	カラーGL鋼板t=0.35 出幅40mm 城東テクノ/WMスリムオーバーハングHF-S4055同等品以上	5.4	m	48,900	264,060	
建築工事	建築工事 金属工事 内部					
壁不燃化粧板下端見切縁	アルミ既製品 (基礎取合部)	3	m	42,500	127,500	
建築工事	建築工事 建具 アルミニウム製建具					
AD-01 片開き扉	W785×H1974 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	107,000	107,000	
AD-02 ガラス付片開き扉	W600×H1820 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	168,000	168,000	
AD-03 立て額入片開き扉	W803×H1974 型板ガラスt=4共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	122,000	122,000	
AD-04 立て額入片開き扉	W803×H1974 型板ガラスt=4共 付属金物一式含む					

仕分け 1 内訳

6

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬・取付共	1	か所	122,000	122,000	
AD-05 片開き扉	W803×H1974 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	145,000	145,000	
AW-01 引違い窓	W1620×H900 網戸共 Low-E複層ガラス(グリーン)共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	123,000	123,000	
AW-02 引違い窓(面格子付)	W570×H700 網戸共 Low-E複層ガラス(グリーン)共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	71,500	71,500	
⑧ 建具周囲防水 モルタル充填	外部建具 少量・僅少施工	6.9	m	11,200	77,280	
建築工事	建築工事 建具 木製建具					
WD-01 片開き戸	W650×H1950 レフィンシート貼り 建具枠共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	159,000	159,000	
建築工事	建築工事 塗装 内部					
⑬ E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種 少量・僅少施工	7.9	m ²	5,960	47,084	
建築工事	建築工事 内外装 外部					
通気金物		1	式		175,000	
透湿防水シート	t=0.16	83.3	m ²	1,080	89,964	

仕分け 1 内訳

7

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁下端水切	アルミ製 出幅45mm	29.4	m	3,650	107,310	
スラッせっこう板	t=8 表面エンボス・アクリル樹脂塗装 準耐火構造30分軒裏(QF030RS-0283-1)	4.9	m ²	12,200	59,780	
建築工事	建築工事 内外装 内部					
ライニング 不燃化粧板	t=6.0 合板面 防汚アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板	3.1	m ²	50,200	155,620	
壁 不燃化粧板	t=6.0 ポート面 防汚アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板	33.7	m ²	23,700	798,690	
壁 不燃化粧板	t=6.0 合板面 防汚アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板	0.8	m ²	41,000	32,800	
建築工事	建築工事 ユニット及びその他 外部					
P-1 ビクトサイン (管理事務所)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー 文字:黒(丸ゴシック) UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-2 ビクトサイン (シャワー室)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー サイン:JIS登録ビクト UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-3 ビクトサイン (男性用トイレ)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー サイン:JIS登録ビクト UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-4 ビクトサイン (女性用トイレ)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー サイン:JIS登録ビクト UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	

仕分け 1 内訳

8

公開						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P-5 ビクトサイン (倉庫)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー 文字:黒(丸ゴシック) UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
建築工事	建築工事 ユニット及びその他 内部					
男性用トイレ ライニング甲板	メラミン化粧板 t=20 D200×L1735 パッキン材(木)、受材共	1	か所	52,000	52,000	
女性用トイレ ライニング甲板	メラミン化粧板 t=20 D200×L800 パッキン材(木)、受材共	1	か所	52,000	52,000	
男性用トイレ 目隠し板	W400×H900×t15 角R50 ポリエステル両面化粧合板 木口テープ 貼 固定金物:SUS L型アンクル共	1	か所	25,500	25,500	
トイレ 化粧鏡	耐食鏡 W300×H350×t5	2	か所	25,600	51,200	
TB-01 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 W1590×H1900 1ブース	1	か所	404,000	404,000	
管理事務室 ミニキッチン	ハーフユニット 間口900×奥行500 シンクルハーフ水栓 コンロ無し	1	か所	107,000	107,000	
シャワー室 シャワーブース	ユニット外寸 間口775×奥行800 カウンター無し、鏡無し、折戸 水栓(サモスタット)、シャワーヘッド	1	か所	405,000	405,000	
倉庫 固定棚	木製 固定棚1～11	1	式		789,000	
倉庫 固定棚	木製 固定棚12～23	1	式		285,000	
建築工事	外構工事 囲障					
手摺①②	手摺ステンレス+軟質樹脂 φ34 受支柱 φ32 アンカー固定式 手摺①0.9m、手摺②2.7m程度	1	式		743,000	
フェンス①	PCフェンス 面材/亜鉛めっき鉄線 W1750×H1800	1	か所	114,000	114,000	

仕分け 1 内訳

1

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事	建築工事 土工					
建設発生土処分		1.6	m3	4,340	6,944	
建築工事	建築工事 防水 外部					
① 軒天周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 少量・僅少施工	12.5	m	630	7,875	
② 建具周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 少量・僅少施工	34.6	m	750	25,950	
建築工事	建築工事 防水 内部					
③ ラインク [®] 甲板取合い シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 防カビタイプ [®] 10×10	5.9	m	8,670	51,153	
建築工事	建築工事 木 躯体					
土台	桧製材 甲種2級同等 4000×105×105 機械等級E90	1	式		50,600	
土台	桧製材 甲種2級同等 3000×105×105 機械等級E90	1	式		42,600	
梁	杉製材 甲種3級同等 4000×105×150 機械等級E70	1	式		76,100	
梁	杉製材 甲種3級同等 3000×105×150 機械等級E70	1	式		117,000	
登り梁	杉製材 甲種3級同等 4000×105×105 機械等級E70	1	式		12,800	
登り梁	杉製材 甲種3級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		8,140	

仕分け 1 内訳

2

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
母屋	杉製材 甲種3級同等 4000×105×105 機械等級E70	1	式		57,600	
母屋	杉製材 甲種3級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		16,300	
束	杉製材 乙種1級同等 4000×105×105 機械等級E70	1	式		51,200	
束	杉製材 乙種1級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		8,140	
柱	杉製材 乙種1級同等 3000×105×105 機械等級E70	1	式		187,000	
垂木	杉製材 無等級 3000×45×60	1	式		116,000	
転び止め	杉製材 無等級 3000×45×60	1	式		12,600	
間柱・窓台・まぐさ	杉製材 無等級 3000×45×105	1	式		9,800	
間柱	杉製材 無等級 3000×30×105	1	式		59,000	
筋交	杉LVL E50 3000×45×90	1	式		78,700	
破風・鼻隠下地	杉GRN材 無等級 3650×21×120	1	式		12,400	
仮筋交い	杉製材 無等級 3000×30×105	1	式		19,700	
雲筋交い	杉GRN材 無等級 3650×15×90	1	式		6,590	
野地合板	針葉樹構造用合板 2級、C-D 1820×910×12	1	式		131,000	
アンカー [®] #12	L=400	1	式		26,000	

仕分け 1 内訳

3

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビスどめ短ざくS		1	式		1,920	
ビス羽子板金物Ⅱ		1	式		8,360	
六角ボルト	M12 座金とも	1	式		8,140	
両引きボルト	M12	1	式		13,400	
座金付きボルト	M16	1	式		24,500	
金物 (ろ)	L字型かど金物	1	式		3,480	
金物 (は)	T字型かど金物	1	式		6,000	
金物 (に)	羽子板金物	1	式		3,960	
金物 (へ)	HD10ホルダー金物	1	式		7,520	
金物 (と)	HD15ホルダー金物	1	式		5,280	
金物 (ち)	HD20ホルダー金物	1	式		2,920	
火打ち金物	トラスティ600	1	式		14,600	
気密パッキン	ロングタイプ	1	式		51,700	
気密パッキン	調整材	1	式		600	
一般金物	かすがいい、ナット等	1	式		5,400	

仕分け 1 内訳

4

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレイカット加工費		1	式		280,000	
搬入費		1	式		170,000	
建て方費	構造材・羽柄材・野地・金物取付 防蟻工事含む	1	式		630,000	
④ アンカーボルト取付	M12 少量・僅少施工	62	本	3,000	186,000	
⑤ アンカーボルト取付	M16 少量・僅少施工	14	本	4,500	63,000	
建築工事	建築工事 木 下地材					
軒天 木製天井下地	野縁:55×45@455 野縁受:⑨10, 吊木:27×36@910	4.9	m ²	8,530	41,797	
内部天井 木製天井下地	野縁:55×45@455 野縁受:⑨10, 吊木:27×36@910	40.8	m ²	8,980	366,384	
ライニング ライニング木下地	赤松 30×40@303 二重	3.1	m ²	13,000	40,300	
建築工事	建築工事 木 仕上材					
木製巾木	H60×t9 スギ 無塗装	15.9	m	5,710	90,789	
⑥ ライニング 構造用合板	t=12 特類又は1類 少量・僅少施工	1	式		59,500	
⑦ 壁 針葉樹合板	t=9 2級 無塗装 大壁3mm目透かし張り 少量・僅少施工	85.1	m ²	4,600	391,460	
サッシ額縁	杉無節 30×98	7.6	m	10,800	82,080	
ドア額縁	杉無節 30×106	23.2	m	8,310	192,792	

仕分け 1 内訳

5

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニットシャワー扉四方額縁	ポリ塩化ビニル樹脂 163×24 フレキシブルタイプ 同等品	5.2	m	11,400	59,280	
建築工事	建築工事 屋根及びとい 外部					
カラー鋼板立平葺き	SGL t=0.4 不燃材料(NM-8697)	66	m ²	11,300	745,800	
改質アスファルトルーフィング	t=1.0	66	m ²	3,730	246,180	
軒先納め	屋根同材	22.4	m	2,350	52,640	
ケラバ納め	屋根同材	11.8	m	2,350	27,730	
棟包み	屋根同材	9.2	m	8,290	76,268	
換気棟	屋根近似色 L=2000	1	本	52,500	52,500	
棟エプロン面戸		22.4	m	3,180	71,232	
棟ケラバ面戸		22.4	m	2,350	52,640	
軒先小口キャップ	屋根同材	50	個	760	38,000	
落し口		4	か所	2,400	9,600	
建築工事	建築工事 金属工事 外部					
外壁軒天取合見切金物	カラーGL鋼板t=0.35 出幅40mm 城東テクノ/WMスリムオーバーハング [®] HF-S4055同 等品以上	5.4	m	48,900	264,060	
建築工事	建築工事 金属工事 内部					

仕分け 1 内訳

6

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 不燃化粧板下端見切縁	アルミ既製品 (基礎取合部)	3	m	42,500	127,500	
建築工事	建築工事 左官 外部					
⑧ 建具周囲防水 モルタル充填	外部建具 少量・僅少施工	1	式		28,400	
建築工事	建築工事 左官 内部					
⑨ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地 少量・僅少施工	22.5	m ²	1,120	25,200	
⑩ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地 少量・僅少施工	18.3	m ²	1,120	20,496	
⑪ 基礎天端均し	セムプレベリング [®] 少量・僅少施工	29	m	3,550	102,950	
建築工事	建築工事 建具 アルミニウム製建具					
AD-01 片開き扉	W785×H1974 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	107,000	107,000	
AD-02 ガラス付片開き扉	W600×H1820 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	168,000	168,000	
AD-03 立て額入片開き扉	W803×H1974 型板ガラスt=4共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	122,000	122,000	
AD-04 立て額入片開き扉	W803×H1974 型板ガラスt=4共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	122,000	122,000	
AD-05 片開き扉	W803×H1974 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	145,000	145,000	

仕分け 1 内訳

7

公開							
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
AW-01 引違い窓	W1620×H900 網戸共 Low-E複層ガラス(グリーン)共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	123,000	123,000		
AW-02 引違い窓 (面格子付)	W570×H700 網戸共 Low-E複層ガラス(グリーン)共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	71,500	71,500		
12 建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	6.9	m	11,200	77,280		
建築工事	建築工事 建具 木製建具						
WD-01 片開き戸	W650×H1950 オレフィンシート貼り 建具枠共 付属金物一式含む 運搬・取付共	1	か所	159,000	159,000		
建築工事	建築工事 塗装 内部						
13 E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	7.9	m ²	5,960	47,084		
建築工事	建築工事 内外装 外部						
通気金物		1	式		175,000		
透湿防水シート	t=0.16	83.3	m ²	1,080	89,964		
外壁下端水切	アルミ製 出幅45mm	29.4	m	3,650	107,310		
14 壁ガラスカー充填	t=75 24kg/m3 少量・僅少施工	83.3	m ²	2,010	167,433		

仕分け 1 内訳

8

公開							
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
スラッせっこう板	t=8 表面エポキシ・アクリル樹脂塗装 準耐火構造30分軒裏(QF030RS-0283-1)	4.9	m ²	12,200	59,780		
建築工事	建築工事 内外装 内部						
15 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 - 少量・僅少施工	14.6	m ²	3,340	48,764		
16 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 - 少量・僅少施工	1	式		54,800		
17 巾木 ビニル床シート立上げ	H=100 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 - 少量・僅少施工	16.7	m	360	6,012		
ラインク 不燃化粧板	t=6.0 合板面 防汚アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板	3.1	m ²	50,200	155,620		
18 壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 少量・僅少施工	21.5	m ²	1,440	30,960		
19 壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 少量・僅少施工	33.7	m ²	1,580	53,246		
壁 不燃化粧板	t=6.0 ボード面 防汚アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板	33.7	m ²	23,700	798,690		
壁 不燃化粧板	t=6.0 合板面 防汚アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板	0.8	m ²	41,000	32,800		
21 天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け 少量・僅少施工	32.9	m ²	2,000	65,800		
22 天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ 2(ノバス)0.8FK 厚 6 突付け 少量・僅少施工	1	式		44,800		

仕分け 1 内訳

9

23

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 グラスカール敷き込み	t=50 24Kg/m3 少量・僅少施工	1	式		24,300	
建築工事	建築工事 ユニット及びその他 外部					
P-1 ビクトサイン (管理事務所)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー 文字:黒(丸ゴシック) UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-2 ビクトサイン (シャワー室)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー サイン:JIS登録ビクト UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-3 ビクトサイン (男性用トイレ)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー サイン:JIS登録ビクト UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-4 ビクトサイン (女性用トイレ)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー サイン:JIS登録ビクト UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
P-5 ビクトサイン (倉庫)	160角 フレーム:ABS樹脂成型品 表示面:SUS304(t=0.5) フレーム色:グレー 文字:黒(丸ゴシック) UV印刷 ヒース留め	1	か所	22,400	22,400	
建築工事	建築工事 ユニット及びその他 内部					
男性用トイレ ラインング甲板	メラミン化粧板 t=20 D200×L1735 パッキン材(木)、受材共	1	か所	52,000	52,000	
女性用トイレ ラインング甲板	メラミン化粧板 t=20 D200×L800 パッキン材(木)、受材共	1	か所	52,000	52,000	

仕分け 1 内訳

10

公開						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
男性用トイレ 目隠し板	W400×H900×t15 角R50 ポリエステル両面化粧合板 木口テープ貼 固定金物:SUS L型アングル共	1	か所	25,500	25,500	
トイレ 化粧鏡	耐食鏡 W300×H350×t5	2	か所	25,600	51,200	
TB-01 トイレブース	高压メラミン樹脂化粧板 W1590×H1900 1ブース	1	か所	404,000	404,000	
管理事務室 ミニキッチン	ハーフユニット 間口900×奥行500 シンク・ルバー・水栓 コンロ無し	1	か所	107,000	107,000	
シャワー室 シャワーブース	ユニット外寸 間口775×奥行800 カウンター無し、鏡無し、折戸 水栓(シャモスケット)、シャワーヘッド 木製 固定棚1～11	1	か所	405,000	405,000	
倉庫 固定棚	木製 固定棚1～11	1	式		789,000	
倉庫 固定棚	木製 固定棚12～23	1	式		285,000	
建築工事	外構工事 囲障					
手摺①②	手摺ステンレス+軟質樹脂φ34 受支柱φ32 アンカー固定式 手摺①0.9m、手摺②2.7m程度	1	式		743,000	
フェンス①	PCフェンス 面材/亜鉛めっき鉄線 W1750×H1800	1	か所	114,000	114,000	
フェンス②	PCフェンス 面材/亜鉛めっき鉄線 W650×H1800	1	か所	44,600	44,600	
フェンス③	PCフェンス 面材/亜鉛めっき鉄線 W1350×H1800	1	か所	89,200	89,200	
建築工事	外構工事 構内舗装					
溶接金網敷	径6.0 150×150 異形鉄筋溶接金網	49.7	m ²	5,190	257,943	
床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き	31.4	m	4,250	133,450	