

積算についてのお知らせ

<p>公 告 日</p>	<p>令和8年3月2日</p>
<p>公 告 番 号</p>	<p>横須賀市公告契約第 0555 号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>(仮称) 防災備蓄基地新築工事</p>
<p>内 容</p>	<p>設計図書の内容について、下記のとおり誤りがありました。 本件の入札にあたっては、下記の指示とおりに積算して下さい。</p> <p>1. 該当箇所</p> <p>【該当箇所1】 設計書の数量内訳書 16 ページ 原寸型枠の 摘要欄 (PDF ページ 37・57/78)</p> <p>【該当箇所2】 設計書の数量内訳書 38 ページ ネット状養生シートの項目名称 (PDF ページ 68/78)</p> <p>【該当箇所3】 設計書の数量内訳書 43 ページ 雨水枟の摘要欄 (PDF ページ 70/78)</p> <p>【該当箇所4】 設計書の数量内訳書 43 ページ 根切りの摘要欄 (PDF ページ 70/78)</p> <p>【該当箇所5】 設計書の数量内訳書 53 ページ 仮囲い H=3.0 (鋼板) の摘要欄 (PDF ページ 76/78)</p> <p>【該当箇所6】 設計書の数量内訳書仕分け 1 内訳 1 ページ 内幕用高所作業車の記入漏れ (PDF ページ 77/78)</p>

【該当箇所7】

設計書の数量内訳書 52 ページ

パネルゲートの摘要欄

(PDF ページ 75/78)

【該当箇所8】

設計書の数量内訳書 29 ページ

鉄筋加工組立の数量

(PDF ページ 63/78)

【該当箇所9】

図面 S-03・S-07 土間コンクリート カッター目地の設計書の項目漏れ

(**図面 PDF** ページ 18・22/43、設計書に記載なし)

2. 訂正内容

【訂正内容1】

設計書 細目別内訳書の原寸型枠の摘要欄に、

別添「資料1」の朱書きのとおり記載漏れがありました。

【訂正内容2】

設計書 別紙明細内訳書のネット状養生シートの項目名称に、

別添「資料2」の朱書きのとおり誤りがありました。

【訂正内容3】

設計書の別紙明細内訳書の雨水枘の摘要欄に、

別添「資料3・4」の朱書き該当箇所のとおり記載漏れがありました。

【訂正内容4】

設計書 別紙明細内訳書の根切りの摘要欄に、

別添「資料3・4」の朱書き該当箇所のとおり記載漏れがありました。

【訂正内容5】

設計書 共通仮設費(積上)共通費別紙明細内訳書の

仮囲 H=3.0 (鋼板) の摘要欄に、

別添「資料5」の朱書きのとおり記載漏れがありました。

【訂正内容6】

設計書 数量内訳書仕分け 1 内訳 1 ページに、

別添「資料6」の朱書きのとおり記載漏れがありました。

【訂正内容7】

設計書 細目別内訳書のパネルゲートの摘要欄に、

「別添資料7」の朱書きのとおり記載漏れがありました。

また、週休2日の補正率を掛けていない誤りがありました。

当該単価は、正しくは東京を採用し週休2日の補正率を掛けるものですが、

本件は別添資料7のと通りの単価で積算し、工事価格を算出してください。

契約後に変更契約にて対応いたします。

	<p>【訂正内容8】</p> <p>設計書 細目別内訳書の鉄筋加工組立の数量に誤りがありました。 正しくは 86.3kg ですが、本件は 8.3kg で積算し、 工事価格を算出してください。</p> <p>(記載のまま積算していただくため、別添資料はありません) 契約後に変更契約にて対応いたします。</p> <p>【訂正内容9】</p> <p>設計書に「土間コンクリート カッター目地」の項目漏れがありました。 本件は項目なしのまま積算し、工事価格を算出してください。</p> <p>(記載のまま積算していただくため、別添資料はありません) 契約後に変更契約にて対応いたします。</p>
<p>そ の 他</p>	<ul style="list-style-type: none"> • この取扱いによる設計金額（予定価格）及び最低制限価格の変更はありません。 • 本件の入札にあたっては、上記の指示とおりに積算して下さい。訂正箇所については、契約後に変更契約にて対応します。

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

建築工事 細目別内訳

倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
原寸型枠		1,281	m ²			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
計						

【訂正後】

建築工事 細目別内訳

倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
原寸型枠	工場・倉庫等 (S造)	1,281	m ²			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
計						

建築工事 別紙明細

倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式			別紙 00-0007
ネット状養生シート	防災I類 230日 掛払い手間・賃料・基本料・修理費 含む	207	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 230日 掛払い手間・賃料・基本料・修理費 含む	64.8	m			
金網式養生枠	230日 掛払い手間・賃料・基本料・修理費 含む	55.1	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	262	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	32.4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		207	m ²			
仮設材運搬 (小幅ネット)		64.8	m			
仮設材運搬 (金網式養生枠)		55.1	m ²			
計						

【訂正後】

建築工事 別紙明細

倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式			別紙 00-0007
メッシュシート張り	防災I類 230日 掛払い手間・賃料・基本料・修理費 含む	207	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 230日 掛払い手間・賃料・基本料・修理費 含む	64.8	m			
金網式養生枠	230日 掛払い手間・賃料・基本料・修理費 含む	55.1	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	262	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	32.4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		207	m ²			
仮設材運搬 (小幅ネット)		64.8	m			
仮設材運搬 (金網式養生枠)		55.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水PC柵		1	式			別紙 00-0016
雨水柵		4	か所			
鋼製ゲレチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450	4	か所			
計						
切土		1	式			別紙 00-0017
根切り	つぼ掘り 布掘り 深さ1.0m以内又は1m未満	100	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0018
埋戻し(B種)	- 発生土	32.8	m3			
計						

建築工事 別紙明細

外構		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水PC柵		1	式			別紙 00-0016
雨水柵	360 360×360×480(mm)	4	か所			
鋼製ゲレチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅450	4	か所			
計						
切土		1	式			別紙 00-0017
根切り	人力 つぼ掘り 布掘り 深さ1.0m以内又は1m未満	100	m3			
計						
盛土		1	式			別紙 00-0018
埋戻し(B種)	- 発生土	32.8	m3			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0033
仮囲い	供用270日賃料 修理費含む 仮囲鋼板 H=3.0m	185	m			
仮囲い H=3.0(鋼板)	300H鋼材ベースW	34.45	t			
計						
敷鉄板		1	式			別紙 00-0034
敷鉄板	外部 250日	440.22	m ²			
敷鉄板	内部 250日	1,021.21	m ²			
仮設敷鉄板運搬		1,461.43	m ²			
計						
室内空气中 化学物質測定費	事務所棟	1	式			別紙 00-0035
室内空气中 化学物質測定費	パツプ工法	1	式			
計						

【訂正後】

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0033
仮囲い	供用270日賃料 修理費含む 仮囲鋼板 H=3.0m	185	m			
仮囲い H=3.0(鋼板)	300H鋼材ベースW 親ぐい損料H300×300×10×15準用	34.45	t			
計						
敷鉄板		1	式			別紙 00-0034
敷鉄板	外部 250日	440.22	m ²			
敷鉄板	内部 250日	1,021.21	m ²			
仮設敷鉄板運搬		1,461.43	m ²			
計						
室内空气中 化学物質測定費	事務所棟	1	式			別紙 00-0035
室内空气中 化学物質測定費	パツプ工法	1	式			
計						

仕分け1 内訳

公開						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	倉庫棟 直接仮設					
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	本体ロープ 建具周囲ビス・FB テープ含む	1	式		480,000	
外部足場		1	式			別紙 00-0005
本体用 高所作業車	回送費揚重機器含む	86	台	15,000	1,290,000	
建築工事	倉庫棟 鉄骨 鉄骨・膜					
本体膜製作費	鉄骨加工 溶融亜鉛メッキ 庇含む	47,100	kg	910	42,861,000	
本体膜製作費	不燃膜材材工 庇含む	3,265	m ²	3,700	12,080,500	
本体設置費	庇取付・建具廻り調整共	238	人	35,000	8,330,000	
シャッター用 開口部下地	W4500×H4500 450セットバック 塗装共	2	か所	480,000	960,000	
引押え水切り金 物	カー-GL鋼板 固定用下地共	140	m	4,200	588,000	
運搬費	大型車両	14	台	165,000	2,310,000	
内幕製作費	不燃膜材(外部膜同等)	1,650	m ²	3,700	6,105,000	
内幕設置費		42	人	35,000	1,470,000	
給気用エアーカー ン	SUS製 換気扇600Φ相当防鳥網付 室内側防虫ネット	12	個	309,000	3,708,000	

【訂正後】

仕分け1 内訳

公開						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	倉庫棟 直接仮設					
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	本体ロープ 建具周囲ビス・FB テープ含む	1	式		480,000	
外部足場		1	式			別紙 00-0005
本体用 高所作業車	回送費揚重機器含む	86	台	15,000	1,290,000	
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内幕用 高所作業車	回送費含む	30	台	15,000	450,000	
建築工事	倉庫棟 鉄骨 鉄骨・膜					
本体膜製作費	鉄骨加工 溶融亜鉛メッキ 庇含む	47,100	kg	910	42,861,000	
本体膜製作費	不燃膜材材工 庇含む	3,265	m ²	3,700	12,080,500	
本体設置費	庇取付・建具廻り調整共	238	人	35,000	8,330,000	
シャッター用 開口部下地	W4500×H4500 450セットバック 塗装共	2	か所	480,000	960,000	
引押え水切り金 物	カー-GL鋼板 固定用下地共	140	m	4,200	588,000	
運搬費	大型車両	14	台	165,000	2,310,000	
内幕製作費	不燃膜材(外部膜同等)	1,650	m ²	3,700	6,105,000	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0033
パネルゲート		2	か所			
交通誘導警備員B	(法定福利費含む)	180	人			
敷鉄板		1	式			別紙 00-0034
室内空气中 化学物質測定費	事務所棟	1	式			別紙 00-0035
地質分析試験費	土砂検定費 溶出28項目、含有9項目	1	式			別紙 00-0036
アフレックレン運転 (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	25t吊り 標準 ホﾞｰｸ付き 賃料	18	日			
計						

【訂正後】

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0033
パネルゲート	W7.2×H4.5m 期間6か月 仙台	2	か所			
交通誘導警備員B	(法定福利費含む)	180	人			
敷鉄板		1	式			別紙 00-0034
室内空气中 化学物質測定費	事務所棟	1	式			別紙 00-0035
地質分析試験費	土砂検定費 溶出28項目、含有9項目	1	式			別紙 00-0036
アフレックレン運転 (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	25t吊り 標準 ホﾞｰｸ付き 賃料	18	日			
計						