

## <一般委託>

(「業務委託成績評定」対象用)

### 横須賀美術館清掃業務委託(長期継続契約) 仕様書

1	目的	美術館の美観・衛生的環境を良好な状態に維持することを目的とする。			
2	履行期間	令和7年(2025年)11月16日から令和8年(2026年)8月31日まで			
3	施行場所	横須賀市鴨居4丁目1番地 横須賀美術館			
4	業務内容	別紙「特記仕様書」のとおり			
5	特記事項	別紙「特記仕様書」のとおり			
6	関係法規	建築物における衛生的環境の確保に関する法律			
7	資格要件				
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)			
9	支払方法	委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。			
10	業務委託成績評定	<table><tr><td>対象</td><td>・</td><td>非対象</td></tr></table>	対象	・	非対象
対象	・	非対象			
11	現場代理人の配置	<table><tr><td>必要</td><td>・</td><td>不要</td></tr></table>	必要	・	不要
必要	・	不要			
12	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。			
13	監督員連絡先	横須賀市文化スポーツ観光部 美術館運営課 TEL 046-845-1211 FAX 046-845-1215			

### <指示又は希望事項、その他事項>

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	・この業務を実行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照) ・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。
※「業務委託成績評定」 対象業種	・清掃請負(庁舎外) ・庁舎等建物又はその敷地の維持管理に必要な清掃の請負 ・警備・受付の委託(人的警備) ・樹木保護管理の委託

年度毎の清掃回数統括表（横須賀美術館清掃業務）

令和7年度：令和7年11月16日～令和8年3月31日

令和8年度：令和8年4月1日～令和8年8月31日

業務内容	単位	回数等		合計
		R07 年度	R08 年度	
日常清掃	月	5	5	10
フローリング清掃	回	1	2	3
纖維床清掃	回	1	0	1
硬質床清掃	回	1	1	2
弹性床清掃 (ワックス塗布)	回	1	2	3
室内・外壁面ガラス清掃	回	1	1	2
塗装外壁・外部庇鉄骨清掃	回	1	1	2
屋根清掃	回	1	1	2
ブラインド除塵	回	1	0	1
内壁除塵	回	1	0	1
外部床清掃	回	1	0	1
改修工事中の展示スペース等清掃	回	4	5	9

## 委託代金額内訳書

### 1 初年度委託代金額（税込）

年 度	委託代金額	対象となる履行期間
令和 7 年度	円	令和 7 年 11 月 16 日から
	うち取引に係る消費税及び地方消費税額の額 円	令和 8 年 3 月 31 日まで

### 2 初年度業務別内訳書（税抜）

業務内容	単位	数 量	上限単価	単 価	金 額
日常清掃	月	5	915,000		
フローリング清掃	回	1	80,000		
繊維床清掃	回	1	80,000		
硬質床清掃	回	1	97,500		
弾性床清掃	回	1	90,000		
室内・外壁面ガラス 清掃	回	1	270,000		
塗装外壁・外部庇鉄 骨清掃	回	1	150,000		
屋根清掃	回	1	240,000		
ブラインド清掃	回	1	75,000		
内壁除塵	回	1	45,000		
外部床清掃	回	1	90,000		
改修工事中の 展示スペース等清掃	回	4	70,000		
合計金額					

※初年度業務別内訳書の単価は、次年度以降の履行期間終了まで同じ単価となります。

次年度以降予定委託代金額は、初年度単価に当該年度における数量を乗じた額となります。

※初年度業務別内訳書の単価は、履行期間終了までの賃金及び物価変動等を勘案した金額とすること。

### 3 次年度以降予定委託代金額（税抜）

年 度	予定委託代金額	対象となる履行期間
令和 8 年度	円	令和 8 年 4 月 1 日から 令和 8 年 8 月 31 日まで

## 長期継続契約（委託）に係る共通仕様書

### （契約期間）

1 契約期間は、仕様書に記載した期間とする。

### （委託代金額）

2 委託代金額は、初年度は確定金額、次年度以降は予定金額とする。

なお、年度とは4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

3 仕様書は1年間の内容となっているので、委託代金額は各年度の履行期間に含まれる業務内容から積算した金額とすること。

4 契約書の委託代金額欄は、「別紙内訳表のとおり」とし、委託代金額内訳書を添付すること。

委託代金額内訳書のうち、「1 初年度委託代金額」欄および「2 初年度業務別内訳書」の「単価」、「金額」欄については受託者が記載すること。「3 次年度以降予定委託代金額」欄は委託者が記載する。

### （次年度以降の手続き）

5 次年度以降は、各年度当初をもって予定委託代金額に消費税額を加算した額を確定金額とし、その消費税等は確定金額となる日の法律を適用する。

### （契約の解除）

6 当該長期継続契約については、通常の解除以外に次のいずれかに該当する場合、委託者及び受託者は契約を解除できる。この場合は、当該解除に伴う損害の賠償を請求することができない。

（1）当該契約に係る予算の額に減額又は削除があったとき。（この場合は、速やかに受託者に対して書面によりその旨を通知する。ただし、契約内容又は数量等の変更により、減額後における予算の範囲で契約を継続できるときは、契約変更等により対応する）

（2）当該契約を解除しようとする日が、履行期間の2分の1を超える場合で、その4箇月前までに書面で解約を申し出たとき。

（3）契約の内容に新たな事項を追加する必要があるとき。（ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る）

7 前項の規定に従って契約を解除する場合であっても、互いがその濫用を避け、誠実に取扱うこと。

### （その他）

8 この契約書に記載のない事項は、契約規則等の手続きに従って処理する。

## 横須賀美術館清掃業務委託 特記仕様書

この仕様書では作業の大要を示すが、委託者（以下、「甲」という。）が建物管理上又は美観上特に必要と認めた軽微な作業については、本書に定められていない事項についても、受託者（以下、「乙」という。）が契約金額の範囲において実施するものとする。

### 1 目的

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年4月14日法律第20号）及びその他関係法令に基づき、美術館及びその周辺の衛生的環境を良好に維持すること。

### 2 清掃場所

横須賀市鴨居4丁目1番地 横須賀美術館

### 3 履行期間

令和7年11月16日（日）から令和8年8月31日（月）まで。

なお、当該期間中、美術館は改修工事に伴い長期休館となるが、併設する駐車場・駐輪場は常時、レストランやミュージアムショップは随時営業しているものとする。

### 4 業務内容

乙は、業務遂行のため常に適正な人員を配置し、次の業務を実施すること。

#### （1）日常清掃

別紙日常清掃作業方法（別紙1）及び別表1に記す内容に基づき実施すること。

#### （2）定期清掃

別紙定期清掃作業方法（別紙2）及び別表2に記す内容に基づき実施すること。

### 5 作業時間

#### （1）日常清掃

年末年始（令和7年12月27日から令和8年1月4日まで）及び毎月第1月曜日（祝日の場合は翌平日）を除く毎日とし、作業時間は原則として午前8時から午後5時までに1名以上を配置する。なお、本館1階事務室棟部分については午前9時までに、また、レストラン内のトイレ（1階　トイレ1-4）および、館内ミュージアムショップまでの動線上（1階　風除室1およびホワイエ）については、開店時間である10時までに完了すること。ただし、乙が必要と認め、甲の許可を得た場合はこの限りではない。

当該時間内に必要な清掃を行うほか、緊急で清掃を行う必要がある場合に備え、美術館職員と連絡がつくようにしておくこと（必ずしも連絡用の機器を用意する必要はない）。休息時間等については、関係法令に基づき当該従事者に適宜与えること。

なお、令和7年12月1日から令和8年3月31日の間については、レストランが改修工事に伴い休業するため、レストラン内のトイレの清掃は不要とする。

#### （2）定期清掃

作業の回数、実施月は原則として以下のとおりとする。なお、実施月については、施設の運営管理上、支障等があると認める場合は甲乙が十分調整の上決定すること。

また、作業日は原則毎月第1月曜日（祝日の場合は翌平日）とし、作業工程については甲と打合せの上決定する。

- ① フローリング清掃は履行期間中3回（1月、4月、7月）実施するものとする。
- ② 繊維床清掃は履行期間中1回（2月）実施するものとする。
- ③ 硬質床清掃は履行期間中2回（2月、8月）実施するものとする。
- ④ 弹性床のワックス塗布は履行期間中3回（1月、5月、7月）実施するものとする。
- ⑤ 室内と外壁面ガラス清掃は履行期間中2回（3月、7月）実施するものとする。
- ⑥ 塗装外壁・外部庇鉄骨清掃は履行期間中2回（2月、8月）実施するものとする。
- ⑦ 屋根清掃は履行期間中2回（3月、7月）実施するものとする。
- ⑧ ブラインド除塵は履行期間中1回（12月）実施するものとする。
- ⑨ 内壁除塵は履行期間中1回（12月）実施するものとする。
- ⑩ 外部床清掃は履行期間中1回（12月）実施するものとする。
- ⑪ 展示スペース等の清掃は、12月以降、履行期間中毎月実施するものとする。

## 6 清掃作業員

- (1) 清掃作業員は、乙の従業員であることが確認できる作業服等を着用するとともに、胸部に名札をつけさせること。なお、来館者スペースでの作業を考慮し、常に清潔で明るい印象を与える作業服とすること。
- (2) 清掃作業員は、甲の指定した場所を控え室として使用し、他の場所を使用してはならない。管理については、甲の指示に従い乙が維持管理に留意する。
- (3) 甲は、派遣された清掃作業員が業務遂行上特に不適切と認めた場合は、交替を求めることができる。

## 7 安全の確保

- (1) 乙は、作業の実施にあたり事故防止に留意し、危険防止のために必要な措置を講じること。また、事故が発生したときは、速やかに甲に報告すること。
- (2) ゴンドラ作業を行う場合は、作業員はゴンドラ安全規則の講習修了者とする。

## 8 物品等の破損防止

- (1) 展示室における作業は、展示品に触れたり動かしたりすることのないよう細心の注意をはらって行なうこと。また、展示ケース内部については、甲の指示がない限り行なわない。
- (2) 家具、什器等（椅子等軽微なものを除く）を移動しての作業は別途とする。
- (3) 作業の実施にあたって、備品及び設備等を破損し又は破損箇所を発見したときは、直ちに甲に連絡の上、適切な処理をすること。

## 9 作業計画書の提出

乙は、清掃作業にあたって、事前に作業内容、日程表及び作業員名簿を提出し、甲の承認を得ること。

## 1 0 業務報告

乙は、清掃作業終了後、日常清掃にあっては別添「日常清掃作業報告書」、定期清掃にあっては別添「定期清掃作業報告書」により報告するものとする。この結果不備な箇所があった場合は、甲の指示に従って再度作業を実施しなければならない。

## 1 1 業務に関する注意事項

- (1) 作業の遂行にあたって疑義を生じた場合は、必ず甲の指示を受けて実施すること。
- (2) 作業にあたっては静謐を保ち、特に来館者スペースでは来館者に十分配慮し行なうこと。
- (3) 盗難、火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠や火気処理について確認し、不用灯の消灯をすること。
- (4) 拾得物があった場合は、直ちに甲に届けること。
- (5) 清掃作業に使用する洗剤等は、品質良質で適正、かつ環境に配慮したものを使用すること。
- (6) 清掃業務に使用する材料、用具、機械器具、洗剤やゴミ袋等衛生消耗品は、すべて乙の負担とする。ただし、トイレットペーパーと来館者用手洗い水石鹼は甲が支給する。
- (7) 作業に必要な電力、水道、ガス料金は甲が負担する。なお、電気、水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。また、以下の各事項についても留意すること。
  - ① ゴミの減量、リサイクルに務めること。
  - ② 使用する物品は、できるだけ環境に配慮したものを使用すること。
  - ③ 業務上適用される環境法令等を遵守すること。
- (8) 清掃により生じたごみは、分別の上地下2階ゴミ置き場に搬出すること。

## 1 2 支払い方法

各月末締めをもって乙の請求により甲は精算する。

## 1 3 その他

本仕様に定めのない事項については、甲、乙協議して決めるものとする。

## 日常清掃作業方法

### 【床の日常清掃】

以下の作業のほか、雨天時などはモップやタオル等による乾拭きなど状況に応じた措置を取ること。

#### 1) フローリング

1. 除塵：自在箒、ダストモップで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
2. 部分水拭き：汚れや水滴等が付着した箇所、人通りの多い箇所等をモップで拭く。
3. ヒールマーク等頑固な汚れは、専用洗剤と白パットなどを使用し、フローリングのコーティングが傷つかないよう注意して除去し、水拭きをする。

※ フローリングは、木質の吸水によって膨張、反り、割れ等が発生する恐れがあるので、絞り不足による水の浸透や落滴等のないよう、細心の注意を払うこと。

#### 2) 硬質床（塗り床を含む）

1. 除塵：自在箒、ダストモップで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の位置に搬出する。
2. 部分水拭き：汚れや水滴等が付着した箇所、人通りの多い箇所等をモップで拭く。

#### 3) 弹性床（長尺塩ビシート・ビニル床タイル）

1. 除塵：自在箒、ダストモップで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の位置に搬出する。
2. 部分水拭き：汚れや水滴等が付着した箇所、人通りの多い箇所等をモップで拭く。
3. 全面水拭き（トイレ、洗面所等）：床全面をモップで丁寧に拭き上げる。

#### 4) 繊維床（タイルカーペットを含む）

1. アップライト型真空掃除機で丁寧に除塵する（階段は見合った機材を使用する）。
2. シミは隨時取り除く。

#### 5) PCブロック

1. 箒などで除塵する。草があれば除草をする。

### 【床以外の日常清掃】

#### 1) ガラスクリーニング（展示室4の壁面展示ケースと各展示室内の移動展示ケースを含む）

1. 手の届く範囲で、手垢や埃などを適正な道具を用いて除去する。タオルで水拭きをした場合は空拭きをかける。

#### 2) フロアマット除塵

1. アップライト型掃除機で吸塵する。

#### 3) 扉、ドアノブ等

1. タオル、ダストクロス等で、手垢や汚れの目立つ部分を洗剤拭き、又は水拭きをして、空拭きで仕上げる。

#### 4) エレベーターパネルや手摺金属部分

1. タオル、ダストクロス等で、手垢や汚れの目立つ部分を洗剤拭き、又は水拭きをして、空拭きで仕上げる。

#### 5) 什器備品

1. タオル、ダストクロス等で、埃を拭き取る。

6) 衛生陶器等

1. スポンジや白パッドで専用洗剤を用いて洗浄し、水で流した後拭き上げる。  
※ 研磨材入りのブラシやパッド、研磨材入りの洗剤は傷がつくるので使用しない。  
酸性洗剤を使用する場合は週1度程度とし、それ以外は中性洗剤を用いる。
2. 同時に金属部も拭き上げる。

7) 汚物処理

1. 内容物を、指定された場所に処理し、容器を洗浄する。

8) 鏡

1. タオル、ダストクロス等で洗剤拭き又は水拭きをして、空拭きで仕上げる。

9) シンク（ステンレス）

1. スポンジや白パッドで専用洗剤を用いて洗浄し、水で流した後拭き上げる。

10) シャワー室

1. 浴室用洗剤を用いてスポンジで洗浄し水で流す。

11) 喫煙コーナー

1. 吸殻を収集し灰皿を洗浄もしくは拭き上げる。吸殻は必ず水に浸した後処理する。

12) ごみ処理

1. 各所のごみを収集しまとめた後、所定の場所へ搬出する。内容物は分別がなされているか確認する。
2. ごみ箱は状況により洗浄もしくは拭き上げる。

13) 上部庇鉄骨柱

1. 手の届く範囲で空拭きをする。
2. 汚れの著しい箇所は、中性洗剤で拭き上げた後、水拭きをする。

14) サイン類

1. 空拭きをし、付着した土ぼこり等を除く。
2. 汚れの目立つ部分は洗剤拭き、又は水拭きをして、空拭きで仕上げる。

15) 屋上デッキ

1. 粗ゴミの回収

16) 駐車場及び敷地内外回り

1. 粗ごみの拾い掃き及び除塵。
2. 目立つ雑草があれば除草する。
3. 埋め込み照明は空拭きをし、付着した土ぼこり等を除く。

17) 園路

1. 粗ゴミの回収。
2. 側溝の落ち葉やゴミがあれば取り除く。

## 定期清掃作業方法

脚立や連梯子など高所作業が発生する場合は、ヘルメットの着用を義務付けるなど、同作業の安全規定の遵守を徹底すること。

### 1) フローリング

1. 自在箒、ダストモップで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
2. 床全面を固絞りのモップで拭き上げる。
3. ヒールマーク等頑固な汚れは、フローリングが傷つかないよう注意して除去し、水拭きをする。
4. 空調ダクト部分、コンセント取出し口、柱の接続坑もパネルを開けて除塵する。

※ フローリングは、木質の吸水によって膨張、反り、割れ等が発生する恐れがあるので、絞り不足による水の浸透や落滴等のないよう細心の注意を払うこと。

### 2) 繊維床（タイルカーペットを含む）

1. アップライト型真空掃除機で丁寧に除塵する。（階段は見合った機材を使用する。）
2. 繊維床用前処理剤をむらのないよう十分に噴霧する。
3. 床磨き機に、専用ブラシを装着し、洗浄する。
4. 汚れの著しい箇所は、専用洗剤等を使用し、シミの残らないように処理をする。
5. 専用機材を用いて、繊維の rinsing、汚水の吸引をする。
6. 必要に応じて整毛を行い、十分に乾燥させる。

### 3) 硬質床（塗り床を含む）

1. 自在箒、ダストモップで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の位置に搬出する。
2. 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をムラのないように塗布する。
3. 洗浄用パッド、または洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
4. 吸水用真空掃除機または床用スクイジーで汚水を除去する。
5. 床全面をモップで丁寧に拭き上げ、汚水や洗剤分を完全に除去したあと、十分に乾燥させる。

### 4) 弹性床（長尺塩ビシート・ビニル床タイル）

1. 自在箒、ダストモップで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の位置に搬出する。
2. 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をムラのないように塗布する。
3. 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
4. 吸水用真空掃除機または床用スクイジーで汚水を除去する。
5. 床全面をモップで丁寧に拭き上げ、汚水や洗剤分を完全に除去したあと、十分に乾燥させる。
6. 樹脂床維持剤を、塗り残しやムラのないように塗布し、十分に乾燥させた後、塗り重ねる。
7. 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は2回とする。
8. 巾木等に床維持剤や汚れ等が付着した場合、隨時取り除き、清潔を保つこと。

※ 表面洗浄で落ちない汚れは、美術館担当者と打合せの上、剥離清掃を施すこと。

### 5) 室内・外壁面ガラス（展示室4の壁面展示ケースも含む）

1. シャンパーで適正に希釈したガラス用洗剤を、ムラのないように塗布する。
2. スクイジーで汚水をかき取る。
3. サッシ枠や水切りなどに飛散した汚水を拭き取る。

<別紙2>

- ※ 汚れが激しい場合は、1～3を繰り返し、テープ跡や固着物は刃物等で除去する。  
紫外線防止ガラス、コーティングガラスについては皮膜を傷つけないように注意し、適正な洗剤を用いること。
4. ガラス外壁部も、作業方法、注意事項については一般ガラスの清掃方法に準ずること。

6) 塗装外壁・外部庇鉄骨

・塗装外壁

1. 水洗いもしくは水拭きをする。
2. 汚れの目立つ箇所は、洗剤拭きの後水拭きをする。
3. 必要に応じて乾拭きをし、拭き跡が残らないようにする。

・外部庇鉄骨

1. 高圧洗浄を行う。
2. 汚れの激しい箇所は、洗剤やハンドパッドを使用する。
3. 洗剤拭きのあとは水拭きをして汚れが残留しないようにする。
4. 乾拭きをし、拭き跡が残らないようにする。
5. 高圧洗浄により水が飛び散るので、周辺のガラス外壁の清掃を行う。

7) 屋根

・展示・収蔵棟屋根

1. 開放部分については高圧洗浄をする。ポリッシャーは使用しない。  
高圧洗浄の際にシーリングを傷めないように注意する。
2. グレーチング下については、室内から見上げた丸穴の汚れが気になる部分のみ外して落ち葉等を取り除き、水洗いもしくは水拭きをする。
3. 雨樋の落ち葉やゴミを取り除く。

・レストラン・ワークショップ棟、管理棟屋根

1. 雨樋の落ち葉やゴミを取り除く。

・上部庇

1. 水洗いもしくは水拭きし、雨樋の落ち葉やゴミを取り除く。

8) ブラインド

1. 適正な方法でブラインドを除塵する。

9) 内壁

1. ダストクロスまたはフラワーなどで除塵する。高さが2m以下の場所はダストクロスを使用する。
2. 手垢など頑固な汚れは、しみが広がらないように注意し、適切に取り除く。

10) 外部床

1. 箸などで除塵する。
2. 床磨き機にブラシを装着し、水を撒きながら洗浄する。洗剤は用いないこと。
3. ヒールマークなど頑固な汚れは、ハンドパッド等を用いて取り除く。
4. 吸水用真空掃除機または床用スクイジーで汚水を除去する。
5. 必要に応じてモップで拭き上げ、汚水や洗剤分を完全に除去し、スクイジー跡等が残らないようにする。
6. スロープのPCブロックは高圧洗浄を行う。

※ 室外部分にあっては上記作業のほか除草等もあわせて行うこと。

11) 展示スペース等清掃

別表2-4で示す範囲について、別紙1に記載の日常清掃作業方法と同様の方法で清掃を実施する。

## 日常清掃箇所・面積

別表 1

**【屋内】**

階	室 名	材質	作業部分	室面積(m <sup>2</sup> )	ガラス面積	作業回数
地下 2 階	トイレB2-2	弹性床（長尺塩ビシート）	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、鏡、金属部分磨き	1.85		1回／日
	トイレ（駐車場管理室内）	弹性床（長尺塩ビシート）	床、扉、衛生陶器、消耗品補充、鏡拭き、ゴミ箱	1.72		1回／日
	EVホールB2-4	弹性床（長尺塩ビシート）	床	7.76		1回／日
	階段室H	繊維床（タイルカーペット）	床	11.54		1回／日
	駐車場管理室	繊維床（タイルカーペット）	床、ガラス	25.33	2.13	1回／週
	荷受け・荷解き室	硬質床（塗り床）	床	248.73		1回／日
	トイレ・シャワー前室	硬質床（塗り床）	床	10.38		1回／日
	ゴミ置き場	硬質床（塗り床）	床	10.05		1回／日
	サービスヤード（旧搬入室含む）	硬質床（塗り床）	床（拾い掃き）	259.52		1回／日
	駐車場	硬質床（塗り床）		1627.38		
	搬入路	硬質床（塗り床）	床（拾い掃き）	343.03		1回／日
	サービス用駐車スペース	硬質床（塗り床）		12.91		
	通路B2-1	硬質床（塗り床）	床、手摺	4.31		1回／日
地下2階 計				2564.51	2.13	
地下 1 階	EVホールB1-4	繊維床（タイルカーペット）	床	9.52		1回／日
	駐車場	硬質床（塗り床）	床（拾い掃き）	1699.86		1回／日
	自転車置き場	硬質床（塗り床）		25.21		
	地下1階 計			1734.59		
1 階	EVホール1-4	PCブロック	床のほか壁面、ガラス部に目立つ汚れがあれば適正な方法で除去	13.53	18.75	1回／日
	風除室1	PCブロック	床のほか壁面、ガラス部に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去	28.82	64.80	1回／日、10時までに実施
	ホワイエ（うちショップ部分は除く）	フローリング（メープル）	床のほか壁面、ガラス部に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去	72.05	108.54	1回／日、10時までに実施
	渡り廊下	フローリング（メープル）	床のほか壁面、ガラス部に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去	28.03	61.20	1回／日
	トイレ1-2-m	弹性床（長尺塩ビシート）	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、鏡、金属部分磨き	10.11		1回／日、9時までに実施
	トイレ1-2-w	弹性床（長尺塩ビシート）		9.78		
	トイレ1-3-m	弹性床（長尺塩ビシート）	床、扉、壁面、ゴミ箱、鏡	1.78		1回／日
	トイレ1-3-w	弹性床（長尺塩ビシート）		1.78		
	トイレ1-4前室	弹性床（長尺塩ビシート）	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、鏡、金属部分磨き	3.67		1回／日、10時までに実施ほか巡回
	トイレ1-4-m	弹性床（長尺塩ビシート）		1.78		
	トイレ1-4-w	弹性床（長尺塩ビシート）		3.28		
	トイレ1-5	弹性床（長尺塩ビシート）	床、衛生陶器、汚物入れ、鏡、洗面台磨き	3.75		1回／日
	廊下1-1	繊維床（タイルカーペット）	床、サッシ溝	23.96	68.97	1回／日、9時までに実施
	廊下1-2	繊維床（タイルカーペット）		15.73	0.56	
	廊下1-3	繊維床（タイルカーペット）		36.48	79.38	
	廊下1-4	繊維床（タイルカーペット）		18.38	24.90	
	会議室	繊維床（タイルカーペット）	床	35.40		1回／日、9時までに実施
	応接室	繊維床（タイルカーペット）	床	17.18		1回／日、9時までに実施
	館長室	繊維床（タイルカーペット）	床、ゴミ箱	17.60		1回／日、9時までに実施
	キッズスペース（旧倉庫1-6）	繊維床（タイルカーペット）	床のほかガラス、壁面、扉は汚れ応じて	16.82	10.92	1回／日、9時までに実施
	トイレ1-2前室	繊維床（タイルカーペット）	床	3.95		1回／日、9時までに実施
	給湯室	繊維床（タイルカーペット）	床、流し、ゴミ処理	12.51		1回／日、9時までに実施
	清掃作業員控室	繊維床（タイルカーペット）	床	34.46		1回／週
	屋外トイレ前室	硬質床（塗り床）	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、鏡、金属部分磨き	7.95		1回／日
	屋外トイレ-m	硬質床（塗り床）		17.88		
	屋外トイレ-w	硬質床（塗り床）		13.64		
	屋外トイレ-みんなのトイレ	硬質床（塗り床）		5.03		
	ダブルスキン（内壁とガラス外壁の間）内	硬質床（塗り床）	目立つゴミの除去	147.26	1359.28	1回／週
	ワークショッピング室	弹性床（ビニール床タイル）	床、流し台	117.06	134.46	使用前と後
1階 計				719.65	1931.76	
階段	階段E	繊維床（タイルカーペット）	床、手摺	21.25	3.75	1回／日
	階段G	繊維床（タイルカーペット）	床、手摺	18.43		1回／日
	階段I	繊維床（タイルカーペット）	床、手摺	61.85	10.95	1回／日
	階段 計			101.53	14.70	

室 内 床 材 别 面 積	
PCブロック	42.35
フローリング（メープル）	100.08
弹性床（塩ビ・ビニールタイル）	164.32
繊維床（タイルカーペット）	380.39
硬質床（塗り床）	4433.14
合 計	5120.28

### 室内その他の部分

シャワー室	(ユニットシャワー)	2.78m <sup>2</sup>	1回／週
風除室	(塩ビスコシート)	5.68m <sup>2</sup>	1回／週
エレベーター	乗用計1基		1回／日 (付属部分含む)
	・駐車場棟 1基 (地下駐車場～1階)		
喫煙コーナー	2ヶ所		開館前のほか随時
什器備品			1回／日

### 【屋外】

PCブロック	1341.59m <sup>2</sup>	1回／日
上部庇鉄骨柱	100φ × 3,000H 16本	1回／週
サイン	9箇所	1回／週
屋上テッキ	750m <sup>2</sup>	1回／日、随時巡回
敷地内巡回清掃		1回／日、随時巡回
周辺園路巡回	2,183.75m <sup>2</sup>	1回／日
埋め込み照明	計27個 ・エントランス通路 6個 ・屋外看板前 7個 ・上部庇下 14個	1回／週

## 定期清掃箇所面積

別表 2-1

## 【内部床】

階	室 名	材質	室面積 (m <sup>2</sup> )
地下 2 階	展示室4	フローリング(メープル)	151.86
	展示室5	フローリング(メープル)	170.91
	展示室6	フローリング(メープル)	34.17
	展示室7	フローリング(メープル)	28.67
	展示室8	フローリング(メープル)	83.85
	常設展示ギャラリー	フローリング(メープル)	782.89
	階段室D	フローリング(メープル)	53.48
	エレベーターホールB2-2	フローリング(メープル)	5.83
	トイレB2-1-m	弾性床(長尺塩ビシート)	17.82
	トイレB2-1-w	弾性床(長尺塩ビシート)	16.69
	トイレB2-2	弾性床(長尺塩ビシート)	1.85
	展示室4前室1	弾性床(長尺塩ビシート)	3.51
	展示室4前室2	弾性床(長尺塩ビシート)	3.51
	トイレ(駐車場管理室内)	弾性床(長尺塩ビシート)	1.72
	EVホールB2-4	弾性床(長尺塩ビシート)	7.76
	階段室H	繊維床(タイルカーベット)	11.54
	駐車場管理室	繊維床(タイルカーベット)	25.33
	展示室5前室	硬質床(塗り床)	1.07
	展示室8前室	硬質床(塗り床)	0.78
	SK室(トイレB2-1内)	硬質床(塗り床)	7.60
	展示準備室	硬質床(塗り床)	122.58
	絵画修復室	硬質床(塗り床)	10.20
	荷受け・荷解き室	硬質床(塗り床)	248.73
	倉庫B2-1	硬質床(塗り床)	19.92
	倉庫B2-2	硬質床(塗り床)	38.19
	トイレ・シャワー前室	硬質床(塗り床)	10.38
	サービスヤード(旧搬入室含む)	硬質床(塗り床)	259.52
	通路B2-1	硬質床(塗り床)	4.31
	地下2階計		2124.67
地下 1 階	EVホールB1-4	繊維床(タイルカーベット)	9.52
	地下1階計		9.52
1 階	レストラン(エントランス部分)	PCブロック	15.78
	EVホール1-4	PCブロック	13.53
	風除室1	PCブロック	28.82
	ホワイエ	フローリング(メープル)	72.05
	レストラン	フローリング(メープル)	106.57
	エントランスホール	フローリング(メープル)	270.57
	ロッカー室	フローリング(メープル)	13.83
	ブリッジ1-1	フローリング(メープル)	16.54
	ブリッジ1-2	フローリング(メープル)	14.18
	ブリッジ1-3	フローリング(メープル)	22.97
	展示室1	フローリング(メープル)	144.05
	展示室1前廊下	フローリング(メープル)	20.61
	展示室2	フローリング(メープル)	398.58
	展示室3	フローリング(メープル)	162.69
	ギャラリー1	フローリング(メープル)	59.05
	ギャラリー2	フローリング(メープル)	105.71
	ギャラリー3	フローリング(メープル)	73.56
	渡り廊下	フローリング(メープル)	28.03
	EVホール1-2	フローリング(メープル)	6.13
	レストラン内クローカ	弾性床(長尺塩ビシート)	2.25
	トイレ1-1前室	弾性床(長尺塩ビシート)	4.09
	トイレ1-1-m	弾性床(長尺塩ビシート)	28.21
	トイレ1-1-w	弾性床(長尺塩ビシート)	24.50
	授乳室	弾性床(長尺塩ビシート)	4.68
	トイレ1-2-m	弾性床(長尺塩ビシート)	10.11
	トイレ1-2-w	弾性床(長尺塩ビシート)	9.78
	トイレ1-3-m	弾性床(長尺塩ビシート)	1.78
	トイレ1-3-w	弾性床(長尺塩ビシート)	1.78
	トイレ1-4前室	弾性床(長尺塩ビシート)	3.67
	トイレ1-4-m	弾性床(長尺塩ビシート)	1.78
	トイレ1-4-w	弾性床(長尺塩ビシート)	3.28
	トイレ1-5	弾性床(長尺塩ビシート)	3.75
	廊下1-1	繊維床(タイルカーベット)	23.96
	廊下1-2	繊維床(タイルカーベット)	15.73
	廊下1-3	繊維床(タイルカーベット)	36.48
	廊下1-4	繊維床(タイルカーベット)	18.38
	警備員室	繊維床(タイルカーベット)	23.29
	休憩室	繊維床(タイルカーベット)	15.31
	救護室	繊維床(タイルカーベット)	5.51
	キッズスペース(旧倉庫1-6)	繊維床(タイルカーベット)	16.82
	事務室	繊維床(タイルカーベット)	42.17
	会議室	繊維床(タイルカーベット)	35.40
	応接室	繊維床(タイルカーベット)	17.18
	館長室	繊維床(タイルカーベット)	17.60
	更衣室-m	繊維床(タイルカーベット)	2.91
	更衣室-w	繊維床(タイルカーベット)	4.00
	学芸室	繊維床(タイルカーベット)	95.94
	学芸資料室	繊維床(タイルカーベット)	57.31
	閉架書庫1	繊維床(タイルカーベット)	54.00
	トイレ1-2前室	繊維床(タイルカーベット)	3.95
	給湯室	繊維床(タイルカーベット)	12.51

清掃作業員控室	繊維床（タイルカーベット）	34.46
厨房	硬質床（塗り床）	49.08
厨房廊下	硬質床（塗り床）	8.29
倉庫1-1	硬質床（塗り床）	13.40
倉庫1-2	硬質床（塗り床）	9.74
倉庫1-3	硬質床（塗り床）	25.91
倉庫1-4	硬質床（塗り床）	35.40
倉庫1-5	硬質床（塗り床）	3.59
屋外トイレ前室	硬質床（塗り床）	7.95
屋外トイレ-m	硬質床（塗り床）	17.88
屋外トイレ-w	硬質床（塗り床）	13.64
屋外トイレ-みんなのトイレ	硬質床（塗り床）	5.03
ダブルスキン（内壁とガラス外壁の間）内	硬質床（塗り床）	147.26
ワークショップ室	弾性床（ビニル床タイル）	117.06
ワーキング準備室	弾性床（ビニル床タイル）	32.74
1階 計		2692.79
谷内六郎館		
エントランス	PCブロック	32.97
風除室T-1	PCブロック	6.21
風除室T-2	PCブロック	4.15
展示室T-1	フローリング（メープル）	200.29
展示室T-2	フローリング（メープル）	40.83
倉庫/EPS	弾性床（長尺塩ビシート）	6.46
谷内館トイレ前室	弾性床（長尺塩ビシート）	1.46
谷内館トイレ-m	弾性床（長尺塩ビシート）	1.61
谷内館トイレ-w	弾性床（長尺塩ビシート）	2.04
PS(エントランス内)	弾性床（長尺塩ビシート）	1.58
谷内六郎館 計		297.60
2階		
情報スペース	フローリング（メープル）	83.82
ボランティアスペース	フローリング（メープル）	13.91
ブリッジ2-1	フローリング（メープル）	13.18
ブリッジ2-2	フローリング（メープル）	44.14
ブリッジ2-3	フローリング（メープル）	57.58
図書室（司書室含む）	繊維床（タイルカーベット）	129.77
情報コーナー	繊維床（タイルカーベット）	21.02
閉架書庫2	繊維床（タイルカーベット）	53.97
印刷室	繊維床（タイルカーベット）	15.53
ブリッジ2-4	繊維床（タイルカーベット）	13.63
廊下2-1	繊維床（タイルカーベット）	14.36
トイレ2-1-m	弾性床（長尺塩ビシート）	5.83
トイレ2-1-w	弾性床（長尺塩ビシート）	5.31
2階 計		472.05
屋階		
ペントハウス	繊維床（タイルカーベット）	41.48
屋階 計		41.48
階段		
階段 B	繊維床（タイルカーベット）	15.37
階段 C	繊維床（タイルカーベット）	17.04
階段 D	繊維床（タイルカーベット）	13.33
階段 E	繊維床（タイルカーベット）	21.25
階段 G	繊維床（タイルカーベット）	18.43
階段室 H	繊維床（タイルカーベット）	38.26
階段 I	繊維床（タイルカーベット）	61.85
階段 F	硬質床（塗り床）	2.46
階段 計		187.99

内 部 床 計		
PCブロック		101.46
フローリング（メイプル）		3280.53
弾性床（塩ビ・ビニルタイル）		326.61
繊維床（タイルカーベット）		1054.59
硬質床（塗り床）		1062.91
各階 合計		5826.10

#### 【外部床】

材質	箇所	面積 (m <sup>2</sup> )
PCブロック	上部庇下	443.92
	レストラン光庭	94.62
	学芸室前光庭	415.16
	谷内館中庭	111.3
	入口誘導斜路	276.59
計		1341.59
塗り床	谷内館テラス	16.45
	車イスロード	189.57
計		206.02

## 定期清掃箇所面積

別表 2-2

## 【室内ガラス】

階	室 名	室面積 (m <sup>2</sup> )	ガラスH (m)	ガラスW (m)	その他ガラス面積 (m <sup>2</sup> )	ガラス面積計 (m <sup>2</sup> )
地下2階	駐車場管理室	25.33	1.48	1.44	0.00	2.13
	展示室4内展示ケース	45.35	3.80	27.26	0.00	103.59
	地下2階 計					105.72
1階	EVホール1-4	13.53	3.00	6.25	0.00	18.75
	風除室1	28.82	3.00	21.60	0.00	64.80
	ホワイエ (ミュージアムショップ)	72.05	3.00	36.18	0.00	108.54
	レストラン	106.57	3.00	50.80	0.00	152.40
	エントランスホール	270.57	3.00	4.86	0.00	14.58
	ブリッジ1-1	16.54	3.50	2.43	0.00	8.51
	ブリッジ1-2	14.18	3.00	2.43	0.00	7.29
	ブリッジ1-3	22.97	3.50	4.86	1.27	18.28
	展示室1前廊下	20.61	3.00	9.55	0.00	28.65
	展示室3	162.69	1.20	1.20	0.00	1.44
	渡り廊下	28.03	3.00	20.40	0.00	61.20
	廊下1-1	23.96	3.00	22.99	0.00	68.97
	廊下1-2	15.73	0.00	0.00	0.56	0.56
	廊下1-3	36.48	3.00	26.46	0.00	79.38
	廊下1-4	18.38	3.00	8.30	0.00	24.90
	警備員室	23.29	0.00	0.00	0.56	0.56
	キッズスペース(旧倉庫1-6)	16.82	3.00	3.64	0.00	10.92
	事務室	42.17	3.00	8.50	0.56	26.06
	会議室	35.40	3.00	7.30	0.00	21.90
	応接室	17.18	3.00	3.48	0.00	10.44
谷内館	館長室	17.60	3.00	3.55	0.00	10.65
	学芸室	95.94	3.00	19.35	0.00	58.05
	学芸資料室	57.31	3.00	13.37	0.00	40.11
	閉架書庫1	54.00	3.00	2.43	0.00	7.29
	階段1	17.17	3.00	3.65	0.00	10.95
	ダブルスキン(内壁とガラス壁の間)	147.26	29.00	177.00	76.03	1,359.28
	ワークショップ室	117.06	3.00	44.82	0.00	134.46
	ワーキング・準備室	32.74	3.00	13.45	0.00	40.35
	風除室2	5.68	3.00	3.64	0.56	11.48
	1階 計	1,530.73				2,400.75
屋内館	エントランス	32.97	3.00	9.30	0.00	27.90
	風除室T-1	6.21	2.10	4.31	0.00	9.05
	風除室T-2	4.15	2.10	3.85	0.00	8.09
	展示室T-1	200.29	3.00	9.30	8.65	36.55
	展示室T-2	40.83	2.10	1.90	0.00	3.99
2階	谷内館 計	284.45				85.58
	情報スペース	83.82	2.80	3.00	0.00	8.40
	ボランティアスペース	13.91	1.80	10.83	0.00	19.49
	ブリッジ2-3	57.58	3.40	2.43	1.44	9.70
	ライブラリ(司書室含む)	129.77	3.00	29.31	0.00	87.93
	情報コーナー	21.02	3.00	4.31	0.00	12.93
	閉架書庫2	53.97	3.00	2.43	0.00	7.29
	印刷室	15.53	3.00	8.97	0.00	26.91
	ブリッジ2-4	13.63	2.20	13.39	0.00	29.46
	廊下2-1	14.36	3.00	9.97	0.00	29.91
	階段B	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	階段E	11.30	3.00	1.25	0.00	3.75
	階段H	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	階段F	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
屋階	2階 計	435.77				235.77
	ペントハウス	41.48	3.00	35.40	0.00	106.20
	階段B	7.51	3.00	9.70	0.00	29.10
合計	屋階 計	48.99				135.30
	合計	2,299.94				2,963.11

## 定期清掃箇所面積

別表 2-3

### 【外壁】

部位	外壁					屋根		
	ガラス	スチールパネル	スチールガラリ	コンクリート+機水材	モルタル+アクリルゴム系外壁化粧防水	強化ガラス(上部開放)	強化ガラス(上部グレーリング)	金属屋根
	面積(m <sup>2</sup> )							
展示・収蔵棟	1,238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	750.00	0.00
ペントハウス	85.58	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上部庇	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00	395.65	0.00	0.00
ブリッジ2-4	23.78	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
レストラン・ワーキョップ 棟	290.76	17.39	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	412.85
管理棟	288.95	53.76	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	357.8
渡り廊下	33.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究棟	265.51	0.00	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
屋外トイレ棟	100.40	32.31	3.77	0.00	65.97	0.00	0.00	
谷内六郎館展示室 1	260.68	11.24	0.00	0.00	129.79	0.00	0.00	
谷内六郎館展示室 2	0.00	0.00	0.00	0.00	148.14	0.00	0.00	
谷内風除室 1	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
谷内風除室 2	4.20	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
谷内中庭ガラススクリーン	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
駐車場棟	0.00	0.00	0.00	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	2,703.72	210.20	26.70	598.33	343.90	1,795.65	750.00	770.65

\* 1 展示収蔵棟屋根グレーティング部分はこのうち丸穴見上げ7箇所程度のみを実施。

### 【上部庇鉄骨】

鉄骨柱（亜鉛メッキ塗装にフッ素樹脂） 100φ × 3,000H 16本  
鉄骨梁（亜鉛メッキ塗装にフッ素樹脂） 250H × 3,800L 95本

### 【内壁塗装部分】

アラスターボートEP仕上げ 1,800m<sup>2</sup>  
(高さ 2mから 5mの範囲)

### 【ブラインド清掃】

管理棟 1階 273m<sup>2</sup>  
管理棟 2階 103m<sup>2</sup>

## 1階

数量	ヨコ(mm2)	タテ(mm2)	面積(mm2)	小計(mm2)
1	2,320	3,080	7,145,600	108,908,800
2	2,370		14,599,200	
1	2,380		7,330,400	
3	2,420		22,360,800	
2	2,370		14,599,200	
1	2,420		7,453,600	
1	2,370		7,299,600	
1	1,160		3,572,800	
1	2,380		7,330,400	
1	1,140		3,511,200	
1	2,250		6,930,000	
1	2,200		6,776,000	
1	2,410	3,040	7,326,400	68,491,200
1	1,150		3,496,000	
2	2,330		14,166,400	
1	2,350		7,144,000	
4	2,420		29,427,200	
1	2,280		6,931,200	
1	2,320	3,080	7,145,600	95,603,200
1	2,420		7,453,600	
1	1,250		3,850,000	
1	1,090		3,357,200	
3	1,100		10,164,000	
14	1,150		49,588,000	
1	1,140		3,511,200	
1	1,120		3,449,600	
2	1,150		7,084,000	
1階合計		面積(mm2)	273,003,200	
		面積(m2)	273	

## 2階

数量	ヨコ(mm2)	タテ(mm2)	面積(mm2)	小計(mm2)	
2	1,150	3,150	7,245,000	14,710,500	
1	2,370		7,465,500		
1	2,370	3,140	7,441,800	70,712,800	
5	2,420		37,994,000		
2	2,280		14,318,400		
1	2,380		7,473,200		
1	1,110		3,485,400		
1	2,560	2,870	7,347,200	17,535,700	
1	2,620		7,519,400		
1	930		2,669,100		
2階合計			面積(mm2)	102,959,000	
			面積(m2)	103	

## 展示スペース等清掃の実施箇所・面積

別表2-5

## 【屋内】

階	室名	材質	作業部分	室面積(m <sup>2</sup> )	ガラス面積
地下2階	展示室4	フローリング(メープル)	床のほか壁面に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去	151.86	
	展示室5	フローリング(メープル)		170.91	
	展示室6	フローリング(メープル)		34.17	
	展示室7	フローリング(メープル)		28.67	
	展示室8	フローリング(メープル)		83.85	
	常設展示ギャラリー	フローリング(メープル)		782.89	
	階段室D	フローリング(メープル)		53.48	
	エレベーターホールB2-2	フローリング(メープル)		5.83	
	トイレB2-1-m	弾性床(長尺塩ビシート)	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、鏡、金属部分磨き	17.82	
	トイレB2-1-w	弾性床(長尺塩ビシート)		16.69	
	展示室4前室1	弾性床(長尺塩ビシート)	床	3.51	
	展示室4前室2	弾性床(長尺塩ビシート)		3.51	
	展示室5前室	硬質床(塗り床)		1.07	
	展示室8前室	硬質床(塗り床)		0.78	
地下2階 計				1355.04	0.00
1階	エントランスホール	フローリング(メープル)	床のほか壁面、ガラス部に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去。フロアマット	270.57	14.58
	ロッカー室	フローリング(メープル)	床、ロッカーの扉と内部も空拭き	13.83	
	ブリッジ1-1	フローリング(メープル)	床のほか壁面、ガラス部に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去	16.54	8.51
	ブリッジ1-2	フローリング(メープル)		14.18	7.29
	ブリッジ1-3	フローリング(メープル)		22.97	18.28
	展示室1	フローリング(メープル)		144.05	
	展示室1前廊下	フローリング(メープル)		20.61	28.65
	展示室2	フローリング(メープル)		398.58	
	展示室3	フローリング(メープル)		162.69	1.44
	ギャラリー1	フローリング(メープル)		59.05	
	ギャラリー2	フローリング(メープル)		105.71	
	ギャラリー3	フローリング(メープル)		73.56	
	EVホール1-2	フローリング(メープル)		6.13	
	トイレ1-1前室	弾性床(長尺塩ビシート)	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、金属部分磨き	4.09	
	トイレ1-1-m	弾性床(長尺塩ビシート)	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台等清掃、金属部分磨き	28.21	
	トイレ1-1-w	弾性床(長尺塩ビシート)		24.50	
	授乳室	弾性床(長尺塩ビシート)	床、ゴミ箱、洗面台	4.68	
	休憩室	繊維床(タイルカーペット)	床、流し、ゴミ箱	15.31	
	救護室	繊維床(タイルカーペット)	床、ゴミ箱	5.51	
1階 計				1390.77	78.75
谷内六郎館	エントランス	PCブロック	床、ガラス部は汚れに応じて。フロアマット	32.97	27.90
	風除室T-1	PCブロック	床、ガラス部は汚れに応じて	6.21	9.05
	風除室T-2	PCブロック	床、ガラス部は汚れに応じて	4.15	8.09
	展示室T-1	フローリング(メープル)	床のほか壁面に目立つ汚れがあれば適切な方法で除去	200.29	36.55
	展示室T-2	フローリング(メープル)		40.83	3.99
	谷内館トイレ前室	弾性床(長尺塩ビシート)	床、扉、壁面、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充	1.46	
	谷内館トイレ-m	弾性床(長尺塩ビシート)		1.61	
	谷内館トイレ-w	弾性床(長尺塩ビシート)		2.04	
谷内六郎館 計				289.56	85.58
2階	情報スペース	フローリング(メープル)	床のほかガラスは汚れに応じて	83.82	8.40
	ボランティースペース	フローリング(メープル)	床のほかガラスは汚れに応じて	13.91	19.49
	ブリッジ2-1	フローリング(メープル)	床のほかガラスは汚れに応じて	13.18	
	ブリッジ2-2	フローリング(メープル)		44.14	
	ブリッジ2-3	フローリング(メープル)	床、イス、テーブル、ゴミ箱	57.58	9.70
	図書室(閲覧コーナー)	繊維床(タイルカーペット)		129.77	87.93
	情報コーナー	繊維床(タイルカーペット)		21.02	12.93
	ブリッジ2-4	繊維床(タイルカーペット)		13.63	29.46
	廊下2-1	繊維床(タイルカーペット)	床	14.36	29.91
	トイレ2-1-m	弾性床(長尺塩ビシート)	床、扉、壁面、衛生器具、汚物処理、消耗品補充	5.83	
	トイレ2-1-w	弾性床(長尺塩ビシート)		5.31	
2階 計				402.55	197.82
屋階	ペントハウス	繊維床(タイルカーペット)	床のほかガラス、壁面、扉は汚れ応じて	41.48	106.20
	屋階 計			41.48	106.20
階段	階段B	繊維床(タイルカーペット)	床のほか手摺、ガラスは汚れに応じて	15.37	29.10
	階段C	繊維床(タイルカーペット)	床、手摺	17.04	
	階段D	繊維床(タイルカーペット)	床、手摺	13.33	
	階段H	繊維床(タイルカーペット)	床、手摺	38.26	
	階段 計			84.00	29.10

室内床材別面積
PCブロック 43.33
フローリング(メイプル) 3073.88

弹性床(塩ビ・ビニルタイル)	119.26
織維床(タイルカーペット)	325.08
硬質床(塗り床)	1.85
合 計	3563.40

#### 室内その他の部分

- ・管理棟 1基(地下2階展示室～1階)
- ・展示棟 1基(地下2階展示室～1階)
- ・展示棟 1基(1階～ペントハウス、シースルー型)

什器備品

#### 【屋外】


埋め込み照明

谷内館中庭 7個


X0 7500 X1 5000 X2 7000 X3 5000 X4 5000 X5 7000 X6 6000 X7 7000 X8 6000 X9 6000 X10 4660 X11 6075 X12 6075 X13 6075 X14 6075 X15 6075 X16 6075 X17 6075 X18 4860 X19 4170

【参考】

定期清掃の際の展示スペース等清掃の実施箇所  
※黄色く塗られた範囲が対象




地下2階平面図 S=1/400




地下1階平面図 S=1/400





2階平面図 S=1/400



屋階平面図 S=1/400

## 横須賀美術館 日常清掃作業報告書

作業日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 天候 \_\_\_\_\_  
 作業時間 \_\_\_\_\_ : ~ \_\_\_\_\_ :  
 作業者名 \_\_\_\_\_

課長	係長	担当者	報告者

◎作業内容欄( )内は表示されている以外で実施した部分を記入する。なお、\*印は作業目安週1回。

室名	チェック	実施箇所	室名	チェック	実施箇所	室名	チェック	実施箇所
<b>【 地 下 2 階 】</b>								
展示室 4	<input type="checkbox"/>	床、( )	通路 B2-1	<input type="checkbox"/>	床	授乳室	<input type="checkbox"/> ( )回	床、ゴミ箱、洗面台
展示室 5	<input type="checkbox"/>	床、( )	*シャワー室	<input type="checkbox"/>	ユニット内	トイレ1-4 前室	<input type="checkbox"/> ( )回	床
展示室 6	<input type="checkbox"/>	床、( )	展示室 4内 展示ケース	<input type="checkbox"/>	ガラス	トイレ1-4-M	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、洗面台、鏡、金属部
<b>【 地 下 1 階 】</b>								
展示室 7	<input type="checkbox"/>	床、( )	EVホール B1-4	<input type="checkbox"/>	床、( )	トイレ1-4-W	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、洗面台、鏡、金属部
展示室 8	<input type="checkbox"/>	床、( )	駐車場	<input type="checkbox"/>	床	ワークショップ室	<input type="checkbox"/>	床、流し台、ガラス、( )
常設展示 ギャラリー	<input type="checkbox"/>	床、( )	自転車置き場	<input type="checkbox"/>	床	トイレ1-5	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
<b>【 1 階 】</b>								
階段室 D	<input type="checkbox"/>	床、( )	EVホール 1-4	<input type="checkbox"/>	床、( )	*ダブルスキン 内 (内壁とガラス外壁 の間)		<input type="checkbox"/> 除塵、水拭き
エレベーターホール B2-2	<input type="checkbox"/>	床、パネル、金属部、( )	風除室 1	<input type="checkbox"/>	床、マット、( )	*風除室 2		床、ドア
トイレ B2-1-M	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部	ホワイエ (ショップ部分 は除く)	<input type="checkbox"/>	床・ガラス、( )	休憩室	<input type="checkbox"/>	床、ゴミ箱、洗面台、( )
トイレ B2-1-W	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部	エントランス ホール	<input type="checkbox"/>	床、壁面、( )	救護室	<input type="checkbox"/>	床、ゴミ箱、洗面台、( )
トイレB2-2	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部	ロッカーリ	<input type="checkbox"/>	床、ロッカー、水飲み、( )	応接室	<input type="checkbox"/>	床、( )
*展示室 4 前室1	<input type="checkbox"/>	床	ブリッジ 1-1	<input type="checkbox"/>	床、ガラス	館長室	<input type="checkbox"/>	床、ゴミ箱、( )
*展示室 4 前室2	<input type="checkbox"/>	床	ブリッジ 1-2	<input type="checkbox"/>	床、ガラス	キッズスペース (旧倉庫1-6)	<input type="checkbox"/>	床、ガラス、( )
トイレ(駐車場 管理室内)	<input type="checkbox"/>	床、扉、衛生陶器、消耗品補充、鏡拭き、ゴミ箱	ブリッジ 1-3	<input type="checkbox"/>	床、ガラス	廊下 1-1	<input type="checkbox"/>	床
EVホール B2-4	<input type="checkbox"/>	床、( )	展示室 1	<input type="checkbox"/>	床、( )	廊下 1-4	<input type="checkbox"/>	床
階段室 H	<input type="checkbox"/>	床	展示室 1 前廊下	<input type="checkbox"/>	床、ガラス、( )	給湯室	<input type="checkbox"/> ( )回	床、流し台、ゴミ処理
*駐車場 管理室	<input type="checkbox"/>	床、ガラス、( )	展示室 2	<input type="checkbox"/>	床、( )	トイレ1-2 前室	<input type="checkbox"/>	床
*展示室 5 前室	<input type="checkbox"/>	床	展示室 3	<input type="checkbox"/>	床、( )	トイレ1-2-M	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
*展示室 8 前室	<input type="checkbox"/>	床	ギャラリー 1	<input type="checkbox"/>	床、( )	トイレ1-2-W	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
荷受け ・荷解き室	<input type="checkbox"/>	床	ギャラリー 2	<input type="checkbox"/>	床、( )	トイレ1-3-M	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
トイレ・シャワー 前室	<input type="checkbox"/>	床	ギャラリー 3	<input type="checkbox"/>	床、( )	トイレ1-3-W	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
ゴミ置き場	<input type="checkbox"/>	床	渡り廊下	<input type="checkbox"/>	床、ガラス、( )	屋外トイレ 前室	<input type="checkbox"/> ( )回	床、( )
サービスヤード (旧搬入室含む)	<input type="checkbox"/>	床	EVホール 1-2	<input type="checkbox"/>	床、ガラス、( )	屋外トイレ-M	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
駐車場	<input type="checkbox"/>	床	トイレ1-1 前室	<input type="checkbox"/> ( )回	床	屋外トイレ-W	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
搬入路	<input type="checkbox"/>	床	トイレ1-1-M	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部	屋外トイレ-みんなのトイレ	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部
サービス用 駐車スペース	<input type="checkbox"/>	床	トイレ1-1-W	<input type="checkbox"/> ( )回	床、扉、壁面、ゴミ箱、衛生陶器、汚物処理、消耗品補充、洗面台、鏡、金属部	* 清掃作業員 控室	<input type="checkbox"/>	床、流し台、ゴミ処理

## 特記・報告事項

## 特記・報告事項

# 横須賀美術館定期清掃作業報告書

作業日 年 月 日  
作業時間 : ~ :  
作業者名 \_\_\_\_\_

課長	係長	担当者	担当者

## 【床】

階	室名	チェック	階	室名	チェック	階	室名	チェック	階	室名	チェック
<b>フローリング</b>											
地下2階	展示室4	<input type="checkbox"/>	地下2階	トイレB2-1-m	<input type="checkbox"/>	地下2階	階段室H	<input type="checkbox"/>	地下2階	展示室5前室	<input type="checkbox"/>
	展示室5	<input type="checkbox"/>		トイレB2-1-w	<input type="checkbox"/>		駐車場管理室	<input type="checkbox"/>		展示室8前室	<input type="checkbox"/>
	展示室6	<input type="checkbox"/>		トイレB2-2	<input type="checkbox"/>	地下1階	EVホールB1-4	<input type="checkbox"/>		SK室(トイレB2-1内)	<input type="checkbox"/>
	展示室7	<input type="checkbox"/>		展示室4前室1	<input type="checkbox"/>	1階	廊下1-1	<input type="checkbox"/>		展示準備室	<input type="checkbox"/>
	展示室8	<input type="checkbox"/>		展示室4前室2	<input type="checkbox"/>		廊下1-2	<input type="checkbox"/>		絵画修復室	<input type="checkbox"/>
	常設展示ギャラリー	<input type="checkbox"/>		トイレ(駐車場管理室内)	<input type="checkbox"/>		廊下1-3	<input type="checkbox"/>		荷受け・荷解き室	<input type="checkbox"/>
	階段室D	<input type="checkbox"/>		EVホールB2-4	<input type="checkbox"/>		廊下1-4	<input type="checkbox"/>		倉庫B2-1	<input type="checkbox"/>
	エレベーターホールB2-2	<input type="checkbox"/>		レストラン内クローカー	<input type="checkbox"/>		警備員室	<input type="checkbox"/>		倉庫B2-2	<input type="checkbox"/>
1階	ホワイエ(ミュージアムショップ)	<input type="checkbox"/>	1階	トイレ1-1前室	<input type="checkbox"/>		休憩室	<input type="checkbox"/>	1階	トイレ・シャワー前室	<input type="checkbox"/>
	レストラン	<input type="checkbox"/>		トイレ1-1-m	<input type="checkbox"/>		救護室	<input type="checkbox"/>		サービスヤード(旧搬入室含む)	<input type="checkbox"/>
	エントランスホール	<input type="checkbox"/>		トイレ1-1-w	<input type="checkbox"/>		キッズスペース(旧倉庫1-6)	<input type="checkbox"/>		通路B2-1	<input type="checkbox"/>
	ロッカーハウス	<input type="checkbox"/>		授乳室	<input type="checkbox"/>		事務室	<input type="checkbox"/>		厨房	<input type="checkbox"/>
	ブリッジ1-1	<input type="checkbox"/>		トイレ1-2-m	<input type="checkbox"/>		会議室	<input type="checkbox"/>		厨房廊下	<input type="checkbox"/>
	ブリッジ1-2	<input type="checkbox"/>		トイレ1-2-w	<input type="checkbox"/>		応接室	<input type="checkbox"/>		倉庫1-1	<input type="checkbox"/>
	ブリッジ1-3	<input type="checkbox"/>		トイレ1-3-m	<input type="checkbox"/>		館長室	<input type="checkbox"/>		倉庫1-2	<input type="checkbox"/>
	展示室1	<input type="checkbox"/>		トイレ1-3-w	<input type="checkbox"/>		更衣室-m	<input type="checkbox"/>		倉庫1-3	<input type="checkbox"/>
	展示室1前廊下	<input type="checkbox"/>	2階	トイレ1-4前室	<input type="checkbox"/>		更衣室-w	<input type="checkbox"/>	1階	倉庫1-4	<input type="checkbox"/>
	展示室2	<input type="checkbox"/>		トイレ1-4-m	<input type="checkbox"/>		学芸室	<input type="checkbox"/>		倉庫1-5	<input type="checkbox"/>
	展示室3	<input type="checkbox"/>		トイレ1-4-w	<input type="checkbox"/>		学芸資料室	<input type="checkbox"/>		屋外トイレ前室	<input type="checkbox"/>
	ギャラリー1	<input type="checkbox"/>		トイレ1-5	<input type="checkbox"/>		閉架書庫1	<input type="checkbox"/>		屋外トイレ-m	<input type="checkbox"/>
	ギャラリー2	<input type="checkbox"/>		トイレ2-1-m	<input type="checkbox"/>		トイレ1-2前室	<input type="checkbox"/>		屋外トイレ-w	<input type="checkbox"/>
	ギャラリー3	<input type="checkbox"/>		トイレ2-1-w	<input type="checkbox"/>		給湯室	<input type="checkbox"/>		屋外トイレ-みんなのトイレ	<input type="checkbox"/>
	渡り廊下	<input type="checkbox"/>	谷内館	倉庫/EPS	<input type="checkbox"/>		清掃作業員控室	<input type="checkbox"/>		ダブルスキン内(内壁とガラス外壁の間)	<input type="checkbox"/>
	EVホール1-2	<input type="checkbox"/>		谷内館トイレ前室	<input type="checkbox"/>	2階	図書室(司書室含む)	<input type="checkbox"/>	1階	階段F	<input type="checkbox"/>
2階	情報スペース	<input type="checkbox"/>		谷内館トイレ-m	<input type="checkbox"/>		情報コーナー	<input type="checkbox"/>		PCブロック	<input type="checkbox"/>
	ホーランティアスペース	<input type="checkbox"/>		谷内館トイレ-w	<input type="checkbox"/>		閉架書庫2	<input type="checkbox"/>		レストラン(エントランス部分)	<input type="checkbox"/>
	ブリッジ2-1	<input type="checkbox"/>		PS(エントランス内)	<input type="checkbox"/>		印刷室	<input type="checkbox"/>		EVホール1-4	<input type="checkbox"/>
	ブリッジ2-2	<input type="checkbox"/>		<b>弹性床(ビニル床タイル)</b>			ブリッジ2-4	<input type="checkbox"/>		風除室1	<input type="checkbox"/>
	ブリッジ2-3	<input type="checkbox"/>	1階	ワークショップ室	<input type="checkbox"/>		廊下2-1	<input type="checkbox"/>	谷内館	エントランス	<input type="checkbox"/>
谷内館	展示室T-1	<input type="checkbox"/>		ワークショップ室剥離清掃	<input type="checkbox"/>	屋階	ペントハウス	<input type="checkbox"/>		風除室T-1	<input type="checkbox"/>
	展示室T-2	<input type="checkbox"/>		ワークショップ準備室	<input type="checkbox"/>		階段	階段B		風除室T-2	<input type="checkbox"/>
							階段C	<input type="checkbox"/>			
							階段D	<input type="checkbox"/>			
							階段E	<input type="checkbox"/>			
							階段G	<input type="checkbox"/>			
							階段H	<input type="checkbox"/>			
							階段I	<input type="checkbox"/>			

## 【ガラス(室内)】

階	室名	チェック	階	室名	チェック	階	室名	チェック	階	室名	チェック
<b>地下2階</b>											
地下2階	駐車場管理室	<input type="checkbox"/>	1階	廊下1-3	<input type="checkbox"/>	2階	情報スペース	<input type="checkbox"/>	谷内館	エントランス	<input type="checkbox"/>
	展示室4内展示ケース	<input type="checkbox"/>		廊下1-4	<input type="checkbox"/>		ホーランティアスペース	<input type="checkbox"/>		風除室T-1	<input type="checkbox"/>
1階	EVホール1-4	<input type="checkbox"/>		警備員室	<input type="checkbox"/>		ブリッジ2-3	<input type="checkbox"/>		風除室T-2	<input type="checkbox"/>
	風除室1	<input type="checkbox"/>		キッズスペース(旧倉庫1-6)	<input type="checkbox"/>		図書室(司書室含む)	<input type="checkbox"/>		展示室T-1	<input type="checkbox"/>
	ホワイエ	<input type="checkbox"/>		事務室	<input type="checkbox"/>		情報コーナー	<input type="checkbox"/>		展示室T-2	<input type="checkbox"/>
	レストラン	<input type="checkbox"/>		会議室	<input type="checkbox"/>		閉架書庫2	<input type="checkbox"/>			
	エントランスホール	<input type="checkbox"/>		応接室	<input type="checkbox"/>		印刷室	<input type="checkbox"/>			
	ブリッジ1-1	<input type="checkbox"/>		館長室	<input type="checkbox"/>		ブリッジ2-4	<input type="checkbox"/>			
	ブリッジ1-2	<input type="checkbox"/>		学芸室	<input type="checkbox"/>		廊下2-1	<input type="checkbox"/>			
	ブリッジ1-3	<input type="checkbox"/>		学芸資料室	<input type="checkbox"/>		階段B	<input type="checkbox"/>			
	展示室1前廊下	<input type="checkbox"/>		閉架書庫1	<input type="checkbox"/>		階段C	<input type="checkbox"/>			
	展示室3	<input type="checkbox"/>		階段I	<input type="checkbox"/>		階段D	<input type="checkbox"/>			
	渡り廊下	<input type="checkbox"/>		ダブルスキン(内壁とガラス壁の間)	<input type="checkbox"/>		階段E	<input type="checkbox"/>			
	廊下1-1	<input type="checkbox"/>		ワークショップ室	<input type="checkbox"/>		階段H	<input type="checkbox"/>			
	廊下1-2	<input type="checkbox"/>		ワークショップ準備室	<input type="checkbox"/>		階段F	<input type="checkbox"/>			
							階段G	<input type="checkbox"/>			
							階段H	<input type="checkbox"/>			
							階段I	<input type="checkbox"/>			
							風除室2	<input type="checkbox"/>			

## **【内壁除塵】**

階	箇所	チェック
1階	エントランスホール	<input type="checkbox"/>
	ギャラリー1	<input type="checkbox"/>
	ギャラリー2	<input type="checkbox"/>
	ギャラリー3	<input type="checkbox"/>
地下 2階	ギャラリー	<input type="checkbox"/>

## 【外壁】

箇所	チェック
展示・収蔵棟	<input type="checkbox"/>
ペントハウス	<input type="checkbox"/>
上部庇	<input type="checkbox"/>
ブリッジ2-4	<input type="checkbox"/>
レストラン・ワークショップ棟	<input type="checkbox"/>
管理棟	<input type="checkbox"/>
渡り廊下	<input type="checkbox"/>
研究棟	<input type="checkbox"/>
屋外トイレ棟	<input type="checkbox"/>
谷内館展示室1	<input type="checkbox"/>
谷内館展示室2	<input type="checkbox"/>
谷内館風除室	<input type="checkbox"/>
谷内館風除室	<input type="checkbox"/>
谷内館中庭スクリーン	<input type="checkbox"/>
駐車場棟	<input type="checkbox"/>

【屋根】

箇所	チェック
展示・収蔵棟(開放部)	<input type="checkbox"/>
展示・収蔵棟(グレーチング下)	ヶ所
上部庇	<input type="checkbox"/>
雨どい	<input type="checkbox"/>
屋根(ガラス部分)	<input type="checkbox"/>

## 【外部床】

材質	箇所	チェック
PC ブロック	庇下	<input type="checkbox"/>
	レストラン光庭	<input type="checkbox"/>
	学芸室前	<input type="checkbox"/>
	谷内館中庭	<input type="checkbox"/>
	入口誘導斜路	<input type="checkbox"/>
塗り床	谷内館テラス	<input type="checkbox"/>
	車イス用スロープ	<input type="checkbox"/>

### 【ガラス(外壁)】

箇所	チェック
本館	<input type="checkbox"/>
谷内館	<input type="checkbox"/>
駐車場棟	<input type="checkbox"/>

## 【上部庇鐵骨】

箇所	チェック
鉄骨柱	<input type="checkbox"/>
鉄骨梁	<input type="checkbox"/>

## 【ブラインド清掃】

階	チェック
1階	<input type="checkbox"/>
2階	<input type="checkbox"/>

## 特記・報告事項

## 特記・報告事項


横須賀美術館 清掃業務委託 参考写真

1. フローリング



自在箒、ダストモップ、スイーパー等による除塵、固絞りの水拭きを中心に清掃を行う。フローリングを傷つけないこと。また、ワックス等の洗剤が使用できないことを注意する。

2. 繊維床（タイルカーペットを含む）




図書室や管理棟を中心にある繊維床はアップライト用真空掃除機での除塵。洗剤等を用いての清掃を行う。必要に応じて整毛を行うこと。

### 3. 硬質床（塗り床を含む）



荷受・荷解き室やサービスヤードを中心にある硬質床（塗り床）は埃が溜まりやすいため、除塵を中心に、汚れにより洗剤等による清掃を行うこと。

### 4. 弹性床



屋内トイレの多くは弾性床となっている。除塵後に表面の汚れを洗浄し、樹脂床維持剤の塗布を行う。汚水の除去、樹脂床維持剤はムラのないように行うこと。



ワークショップ室は多目的に使用され、絵具などの汚れも多い。基本的に他の弹性床と同様の清掃とするが、汚れに応じた清掃方法により清潔を保つこと。

##### 5. 室内・外壁面ガラス



室内ではガラスが多く使用されている。指の脂など汚れを適切に除去し清潔を保つこと。



屋外のガラスは風雨による泥や鳥の粪などの汚れがつく。適切な方法で除去し、美観を保つこと。



塗装外壁は水洗い、もしくは水拭きを中心に清掃し、拭き跡が残らないようにすること。

## 7. 展示・収蔵棟屋根、管理等屋根



屋上屋根ガラスは高圧洗浄により清掃を行うが、シーリング部分を傷めないよう細心の注意を払うこと。



屋上グレーチングの下は泥や落ち葉などが溜まりやすい。下から見て目立つ部分は取り除くこと。また、屋根の排水溝は目詰まりを起こすと排水機能が損なわれる。落ち葉やゴミの除去等の清掃を行うこと。清掃の際、排水溝は屋根のキワにあるため安全帯等の落下防止措置を必ず行うこと。



管理棟、レストラン・ワークショップ棟の屋根は泥や落ち葉が詰まりと排水にも影響があるため、隙間に詰まった泥等を取り除くこと。

## 8. ブラインド



図書室や管理棟のブラインドは水拭きなどで除塵を行う。

## 9. 内壁




エントランス等の内壁はダストクロス等で除塵する。


## 10. 外部床（PCブロック、塗り床）




レストラン前のPCブロックや、屋外スロープは除塵を中心した清掃を行う。PCブロックは高圧洗浄を行うこと。




地下2階平面図 S=1/400




地下1階平面図 S=1/400




1階平面図 S=1/400







2階平面図 S=1/400




屋階平面図 S=1/400






立面図1 scale 1:400





立面図 3 scale 1:400



X8 6000 X9 6000 X10 4860 X11 6075 X12 6075 X13 6075 X14 6075 X15 6075 X16 6075 X17 4860 X18 7830 X19 4170

