
令和 08 年度　設計積算書表紙（　当初　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0156	50	4619	1	00	C0

事業所名	横須賀市建設部
（工事・業務）名	市道4619号道路補修工事
（工事・業務）箇所	横須賀市森崎２丁目24番地先
(河川・路線・区域)名	市道4619号
単価採用地区名	横須賀
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	130 日間
設計金額	（　　円）
	17,446,000　円
設計概要	
（起工・変更）理由	

横須賀市　　08-0156-50-4619-1-00

令和 08 年度　設計積算書表紙（　当初　）

＜支出科目＞

款	09 土木費
項	02 道路橋りょう費
目	02 道路橋りょう維持費
節	14 工事請負費
細節	84 工事請負費［維持目］（その他）

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	17,446,000					
工事価格	15,860,000					
消費税等相当額	1,586,000					

横須賀市　　08-0156-50-4619-1-00

令和 08 年度　積算諸条件調書（　当初　）

経費等情報		
	主たる工種	道路改良工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	126	人日	

（その他情報欄）

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
道路修繕					
	1	式		8,218,359	
構造物撤去工					
	1	式		1,003,643	
構造物取壊し工					
	1	式		969,535	第 0001 号 内訳書
防護柵撤去工					
	1	式		34,108	第 0002 号 内訳書
道路土工					
	1	式		680,371	
掘削工					
	1	式		375,720	第 0003 号 内訳書
残土処理工					
	1	式		304,651	第 0004 号 内訳書
土留工					
	1	式		1,978,680	
土留工					
	1	式		1,978,680	第 0005 号 内訳書
防護柵工					
	1	式		527,990	
防止柵工					
	1	式		527,990	第 0006 号 内訳書
舗装工					
	1	式		1,061,899	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装打換え工					
	1	式		1,061,899	第 0007 号 内訳書
付帯工					
	1	式		500,412	
付帯工					
	1	式		500,412	第 0008 号 内訳書
仮設工					
	1	式		2,465,364	
仮設工					
	1	式		109,164	第 0009 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		2,356,200	第 0010 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		8,218,359	
共通仮設費計					
	1	式		1,219,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,219,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		9,437,359	
現場管理費					
	1	式		3,478,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		12,915,359	
一般管理費等					
	1	式		2,968,257	

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
スクラップ評価額					
	1	式		-21,790	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		15,860,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,586,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		17,446,000	

第0001号　内訳書　　1　式

構造物取壊し工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 舗装版切断					第0001号下内
	1	式	59,521	59,521	
(AMA0020) 舗装版破砕					第0002号下内
	1	式	560,004	560,004	
(AMA0030) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0003号下内
	1	式	350,010	350,010	
合　計					
				969,535	

第0002号　内訳書　　1　式

防護柵撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 防護柵撤去					第0004号下内
	1	式	34,108	34,108	
合　計					
				34,108	

第0003号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 掘削					第0005号下内
	1	式	11,900	11,900	
(AMA0060) 床掘					第0006号下内
	1	式	74,407	74,407	
(AMA0070) 埋戻					第0007号下内
	1	式	73,899	73,899	
(AMA0080) 土砂等運搬					第0008号下内
	1	式	215,514	215,514	
合　計					
				375,720	

第0004号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 残土等処分					第0009号下内
	1	式	264,060	264,060	
(AMA0100) 舗装版切断濁水処理工					第0010号下内
	1	式	40,591	40,591	
合　計					
				304,651	

第0005号　内訳書　　1　式

土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 土留工					第0011号下内
	1	式	1,978,680	1,978,680	
合　計					
				1,978,680	

第0006号　内訳書　　1　式

防止柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 転落防止柵					第0012号下内
	1	式	527,990	527,990	
合　計					
				527,990	

第0007号　内訳書　　1　式

舗装打換え工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 路盤工					第0013号下内
	1	式	134,119	134,119	
(AMA0140) A舗装工					第0014号下内
	1	式	835,440	835,440	
(AMA0150) B舗装工					第0015号下内
	1	式	92,340	92,340	
合　計				1,061,899	

第0008号　内訳書　　1　式

付帯工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0160) 付帯工					第0016号下内
	1	式	500,412	500,412	
合　計				500,412	

第0009号　内訳書　　1　式

仮設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 仮舗装					第0017号下内
	1	式	109,164	109,164	
合　計				109,164	

第0010号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 交通誘導警備員					第0018号下内
	1	式	2,356,200	2,356,200	
合　計				2,356,200	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0120) スクラップ H3					
	1	式	21,790	21,790	
合　計					
				21,790	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　舗装版切断　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	77	m	773	59,521	第0001号単価表
合　計				59,521	
	1	式	当り	59,521	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　舗装版破砕　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB430310) 舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	5	m2	5,634	28,170	第0002号単価表
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工) J01=全ての費用	274	m2	1,941	531,834	第0003号単価表
合　計				560,004	
	1	式	当り	560,004	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB824010) 構造物とりこわし J01=無筋構造物, J02=人力施工, J03=無し, J04=無し	9	m3	38,890	350,010	第0004号単価表
合　計				350,010	
	1	式	当り	350,010	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0040　防護柵撤去　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0005号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, J02=ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式, J03=3m, J04=無, J05=無	45	m	700	31,500	
(WB810790) 部材撤去工(ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ)					第0006号単価表
J01=2m, J02=無, J03=無	4	m	652	2,608	
合　計				34,108	
	1	式	当り	34,108	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　掘削　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0007号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)	4	m3	2,975	11,900	
合　計				11,900	
	1	式	当り	11,900	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　床掘　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB210030) 床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり	0.7	m3	11,260	7,882	第0008号単価表
(SJ9010) バックホウ床掘り 山積0.13m3	15	m3	4,435	66,525	第0009号単価表
合　計				74,407	
	1	式	当り	74,407	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　埋戻　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB210410) 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	9	m3	8,211	73,899	第0010号単価表
合　計				73,899	
	1	式	当り	73,899	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　土砂等運搬　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z150001500) 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下	0.2	m3	6,213	1,242	
(CB227010) 殻運搬 J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=5.0km以下,J13=全ての費用	13	m3	5,458	70,954	第0011号単価表
(Z150001220) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 6.0km以下	9	m3	6,213	55,917	
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J16=5.0km以下	4	m3	4,199	16,796	第0012号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む),J04=有り,J16=11.0km以下	9	m3	6,870	61,830	第0013号単価表
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=11.5km以下	0.5	t	7,021	3,510	第0014号単価表
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	0.5	t	10,530	5,265	第0015号単価表
合　計				215,514	
	1	式	当り	215,514	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　残土等処分　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻	14	m3	6,190	86,660	T
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻	9	m3	7,960	71,640	T
(Z132597040) 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層）	4	m3	6,190	24,760	T
(UZA000330) 建設発生土処分費（確認処分） ２ｔ車　（昼間：地山）	9	m3	9,000	81,000	T
合　計				264,060	
	1	式	当り	264,060	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　舗装版切断濁水処理工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式	40,591	40,591	第0016号単価表
合　計				40,591	
	1	式	当り	40,591	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　土留工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0020) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立擁壁 RF-H500	44	m	44,970	1,978,680	第0017号単価表
合　計				1,978,680	
	1	式	当り	1,978,680	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　転落防止柵　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, J02=ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式, J03=3m, J05=100m未満, J07=無	45	m	11,650	524,250	第0025号単価表
(WB810780) 部材設置工(ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ) J01=2m, J02=無, J03=無	4	m	935	3,740	第0026号単価表
合　計				527,990	
	1	式	当り	527,990	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　路盤工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ9030) 路盤工（人力） ﾀﾝﾊﾟ・RC-40　t=10cm 1層 昼間					第0027号単価表
	3	m2	2,439	7,317	
(SJ9035) 路盤工（人力） ﾀﾝﾊﾟ・RC-40 t=20cm 2層 昼間					第0029号単価表
	26	m2	4,877	126,802	
合　計					
				134,119	
	1	式	当り	134,119	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　A舗装工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0050) 不陸整正 0.1BH･3t振動ﾛｰﾗｰ･補足材あり					第0031号単価表
	236	m2	822	193,992	
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用					第0033号単価表
	236	m2	2,718	641,448	
合　計					
				835,440	
	1	式	当り	835,440	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　B舗装工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) 不陸整正 0.1BH･3t振動ﾛｰﾗｰ･補足材なし	20	m2	768	15,360	第0034号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	20	m2	1,131	22,620	第0036号単価表
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	20	m2	2,718	54,360	第0033号単価表
合　計				92,340	
	1	式	当り	92,340	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0160　付帯工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 舗装止め HD1-H200	12	m	6,016	72,192	第0037号単価表
(SJ0080) 路肩補修工 DB-600	32	m	13,160	421,120	第0040号単価表
(SJ0130) 路肩補修工 材料	1	式	7,100	7,100	第0045号単価表
合　計				500,412	
	1	式	当り	500,412	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0170　仮舗装　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.20以上2.30t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	33	m2	3,308	109,164	第0046号単価表
合　計				109,164	
	1	式	当り	109,164	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0180　交通誘導警備員　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B	126	人日	18,700	2,356,200	第0047号単価表
合　計				2,356,200	
	1	式	当り	2,356,200	円／式