

積算及び設計図書（仕様書）訂正についてのお知らせ

公 告 日	令和 8 年 9 月 7 日
公 告 番 号	横須賀市上下水道局公告契約第 5120 号
工 事 名	5 工区上町排水区雨水第 1 幹線ほか築造工事
内 容	設計図書に誤り及び計上漏れがありました。 詳細は正誤表をご確認ください。 なお、本件の入札額は公告時の設計書により積算してください。 契約後に設計変更にて対応します。（次の（１）から（９）について） ○ <u>該当箇所、訂正内容、及び正誤表ページ</u> （１）No.1 立坑工について ・発生土の数量変更 ・正誤表（P.1～P.2） （２）No.4 立坑工について ・埋戻土の変更及び発生土の数量変更 ・正誤表（P.3～P.6） （３）No.5 立坑工について ・埋戻土の変更、発生土の数量変更及び掘削機械の変更 ・正誤表（P.7～P.11） （４）No.6 立坑工について ・埋戻土の変更、発生土の数量変更及び掘削機械の変更 ・正誤表（P.12～P.17） （５）布設管きよの解体・取壊し工について ・布設管きよ解体取壊し工の追加 ・正誤表（P.18～P.19） （６）鏡切り工について ・鏡切り工の追加 ・正誤表（P.20～P.21）

	(7) 吊り防護工について ・吊り防護工の追加 ・正誤表 (P.22~P.23) (8) 二重管ストレーナ工法について ・薬液の材料費が計上されておりませんでした。契約後に設計変更にて対応致します。なお、該当箇所が多いため正誤表は添付しません。 (9) 夜間施工時のコンクリート単価について ・夜間施工の生コンクリートの材料費に夜間割増料金が計上されておりませんでした。契約後に設計変更にて対応致します。なお、該当箇所が多いため正誤表は添付しません。 (10) 現場説明書における中間前払金・部分払の支払いについて ・支払い方法の変更 (中間前払金ではなく部分払で支払います) ・正誤表 (P.24) ・(10) のみ、契約時に正しい現場説明書で対応します ※なお、詳細につきましては、正誤表 (別紙) をご参照ください。
そ の 他	・この取扱いによる設計金額 (予定価格) の変更はありません。 ・本件の入札額は、公告時の設計図書により積算してください。正しい設計内容は、契約後、設計変更により対応します。

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財政部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

No. 1 立坑 (1 / 2 ページ)

訂正前 (誤)

第0175号 単価表
SJ0850 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	15.9	m ³			第0176号単価表
(DKG00120) 立坑掘削工 (ハッパ)	58.6	m ³			第0177号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハッパ)	8.3	m ³			第0179号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬 (誤)	8.3	m ³			第0182号単価表
(Z132542200) 発生土処分料 指定 A (横須賀市長坂受入地)	66.2	m ³			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬	66.2	m ³			第0184号単価表
(ZS3000004) 諸雑費 (まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

No. 1 立坑 (2 / 2 ページ)

訂正後 (正) 契約後、設計変更で対応

第0175号 単価表
SJ0850 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0176号単価表
	15.9	m3			
(DKG00120) 立坑掘削工 (ハック材)					第0177号単価表
	58.6	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハック材)					第0179号単価表
	8.3	m3			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬 (正)					第0182号単価表
	8.3	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定 A (横須賀市長坂受入地)					
	74.5	m 3			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬					第0184号単価表
	74.5	m3			
(ZS30000004) 諸雑費 (まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円 / 式

No. 4立坑（1 / 4 ページ）

訂正前（誤）

第0260号 単価表
SJ1450 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	8.4	m3			
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.4	m			
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0264号単価表
	3.1	m			
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0265号単価表
	4	m			
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0267号単価表
	3.4	m			
(DKG00140) 立坑掘削工(ラムシェル)		【夜】			第0268号単価表
	51.9	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工(バックホウ)		【夜】			第0271号単価表
	82.9	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	82.9	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定A(横須賀市長坂受入地)					
	166	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	166	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

No. 4立坑 (2 / 4 ページ)

訂正後 (正) 契約後、設計変更で対応

第0260号 単価表
SJ1450 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	8.4	m3			第0221号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.4	m			第0261号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.1	m			第0264号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	4	m			第0265号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.4	m			第0267号単価表
(DKG00140) 立坑掘削工(ラムシェル)	51.9	m3			第0268号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (バックホウ)	17.8	m3			第0271号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (バックホウ)	65.1	m3		追加	第0272号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬	17.8	m3		追加	第0273号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬	130.2	m3			第0229号単価表
(Z132542200) 発生土処分料 指定A (横須賀市長坂受入地)	85.9	m 3			
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬	85.9	m3			第0184号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			

No. 4立坑 (3 / 4 ページ)

第0272号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工 (バックホ)

【夜】

100 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木 一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0227号単価表
(CB210450) タバ 締固め		m3			第0228号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	8		現場発生土		
J02 土量（補正後実数）			m3/100m3		
J03 バックホウ機種	1		排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

No. 4立坑（4 / 4 ページ）

第0273号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

【夜】

10 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		H			第0230号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		
J02 DID区間の有無		2	有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		7	9.0km以下		
J07 タバの損耗状態		1	良好		

No. 5立坑（1 / 5 ページ）

訂正前（誤）

第0286号 単価表
SJ1530 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	8.6	m ³			第0221号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.4	m			第0261号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.1	m			第0264号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	4	m			第0265号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.9	m			第0267号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハックホ)	67.3	m ³			第0271号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬	67.3	m ³			第0229号単価表
(DKG00120) 立坑掘削工 (ハックホ)	50	m ³			第0287号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積) 運搬	169.3	m ³			第0184号単価表
(Z132542200) 発生上処分料 指定 A (横須賀市長坂受人地)	169.3	m ³			
(ZS3000001) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

No. 5立坑（2 / 5 ページ）

訂正後（正） 契約後、設計変更で対応

第0288号 単価表
SJ1530 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	8.6	m ³			第0221号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.4	m			第0261号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.1	m			第0264号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	4	m			第0265号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.9	m			第0267号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (バックホウ)	2.2	m ³			第0271号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (バックホウ)	65.1	m ³		追加	第0272号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬	2.2	m ³		追加	第0273号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬	130.2	m ³			第0229号単価表
(DKG00120) 立坑掘削工 (バックホウ)	11.7	m ³			第0289号単価表
(DKG00140) 立坑掘削工 (クラムシェル)	38.3	m ³		追加	第0291号単価表
(DKG01120) ダンプトラック (4t積)運搬	91.1	m ³			第0184号単価表
(Z132542200) 発生土処分料 指定 A (横須賀市長坂受入地)	91.1	m ³			

No. 5立坑（3 / 5 ページ）

第0272号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホ）

【夜】

100

m3

当り

適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木 一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0227号単価表
(CB210450) タバ 締固め		m3			第0228号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	入 力 値	8	現場発生土	条 件 値	
J02 土量（補正後実数）			m3/100m3		
J03 バックホウ機種		1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

No. 5立坑（4 / 5 ページ）

第0273号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

【夜】 10 m3 当り
適用年版 T0808

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転			H			第0230号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)			式			
		1				
合 計						
			m3			円／m3
		1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値		
J01 バックホウ機種		2		排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		
J02 DID区間の有無		2		有		
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)		7		9.0km以下		
J07 タバの損耗状態		1		良好		

No. 5立坑（5 / 5 ページ）

第0291号 単価表
DKG00140 立坑掘削工(クラムシェル)

【夜】 20 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00145) クラムシェル運転		時間			第0269号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 立坑掘削面積(m2) 1 $\Delta \leq 20$					

No. 6 立坑（1 / 6 ページ）

第0295号 単価表

訂正前（誤）

1 式 当り

適用年版 T0808

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	9.6	m3			第0221号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.3	m			第0261号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.1	m			第0264号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	4	m			第0265号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.4	m			第0267号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.6	m			第0296号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工（バックホウ）	66.4	m3			第0271号単価表
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬	66.4	m3			第0229号単価表
(DKG00120) 立坑掘削工（バックホウ）	50	m3			第0287号単価表
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬	170.2	m3			第0184号単価表
(Z132542200) 発生土処分料 指定A（横須賀市長坂受入地）	170.2	m 3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					

No. 6 立坑（2 / 6 ページ）

訂正後（正）契約後、設計変更で対応

第0298号 単価表
SJ1600 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り	9.6	m3			第0221号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.3	m			第0261号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.1	m			第0264号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	4	m			第0265号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	3.4	m			第0267号単価表
(DKG04025) ライナープレート掘削土留工(機械掘削)	0.6	m			第0299号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハックホウ)	1.3	m3			第0271号単価表
(DKG01090) 機械投入埋戻工(ハックホウ)	65.1	m3			追加 第0272号単価表
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬	1.3	m3			追加 第0273号単価表
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬	130.2	m3			第0229号単価表
(DKG00120) 立坑掘削工(ハックホウ)	9	m3			第0289号単価表
(DKG00140) 立坑掘削工(クラムシェル)	41	m3			追加 第0291号単価表
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬	101.2	m3			第0184号単価表

No. 6立坑（3 / 6 ページ）

第0298号 単価表
SJ1600 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(Z132542200) 発生土処分料 指定A（横須賀市長坂受入地）	101.2	m ³			
(Z53060001) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

No. 6立坑（4 / 6 ページ）

第0272号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホ）

【夜】 100 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0227号単価表
(CB210450) タンパ 締め		m3			第0228号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 埋戻土の種類	8		現場発生土		
J02 土量 (補正後実数)			m3/100m3		
J03 バックホウ機種	1		排出ガス対策型(第2次)・0.28m3		

No. 6立坑（5 / 6 ページ）

第0273号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

【夜】 10 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		H			第0230号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					

No. 6立坑（6 / 6 ページ）

第0291号 単価表
DKG00140 立坑掘削工(クラムシェル)

【夜】 20 m3 当り
適用年版 T0808

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00145) クラムシェル運転		時間			第0269号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 立坑掘削面積(m2) 1 $\Delta \leq 20$					

布設管きょ解体・取壊し（1/2）

訂正前（誤）

第0077号 下位内訳書
AMA0990 既設構造物撤去

1 式 当り
適用年版 T0808

（上段：前回 下段：今回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ブロック撤去					第0397号単価表
J01=処分	26.9	m			
(WB810770) 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工					第0398号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=3m, J04=無, J05=無	3.7	m			
(WB810760) 防護柵（横断・転落防止柵）設置工					第0399号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=3m, J05=100m未満, J07=無	3.7	m			
(DKN80120) 防護柵撤去工（ガードレール撤去工）					第0400号単価表
J01=土中建込・標準 型, J02=Gr-A-4E, J03=無, J04=無	2.1	m			
(DKN80100) 防護柵設置工（ガードレール設置工）					第0401号単価表
J01=土中建込, J02=Gr-A-4E 塗装品, J03=21m未 満, J04=無, J05=無, J06=無	2.1	m			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0402号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施 工, J03=有り, J04=有り, J05=必要	5.2	m3			
合 計					
	1	式			円／式

布設管きょ解体・取壊し（2/2）

訂正後（正） 契約後、設計変更で対応

第0077号 下位内訳書
AMA0990 既設構造物撤去

1 式 当り
適用年版 T0808

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ブロック撤去					第0398号単価表
J01=処分	26.9	m			
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0399号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=3m, J04=無, J05=無	3.7	m			
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工					第0400号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・ハネ ル式, J03=3m, J05=100m未満, J07=無	3.7	m			
(DKN80120) 防護柵撤去工(カートレール撤去工)					第0401号単価表
J01=土中建込・標準 型, J02=Gr-A-4E, J03=無, J04=無	2.1	m			
(DKN80100) 防護柵設置工(カートレール設置工)					第0402号単価表
J01=土中建込, J02=Gr-A-4E 塗装品, J03=21m未 満, J04=無, J05=無, J06=無	2.1	m			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0403号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施 工, J03=有り, J04=有り, J05=必要	5.2	m3			
(SJ2170) 布設管きょ解体・取壊し工 シールド通過立坑 No. 4、No. 5、No. 6	1	式			第0404号単価表
合 計					
	1	式			円/式

追加

鏡切り工（1 / 2）

訂正前（誤）

第0020号 下位内訳書
AMA0170 鏡切り

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0400) 鏡切り工 H形鋼		m			第0071号単価表
	44				
(SJ0410) 鏡切り工 ライナープレート		m			第0072号単価表
	44				
合 計					
		式			円／式
	1				

鏡切り工（2/2）

訂正後（正） 契約後、設計変更で対応

第0020号 下位内訳書
AMA0170 鏡切り

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0400) 鏡切り工 H形鋼					第0071号単価表
	44	m			
(SJ0410) 鏡切り工 ライナープレート					第0072号単価表
	44	m			
(SJ2160) 鏡切り工 シールド通過前・中間立坑No. 4、No. 5、No. 6					第0073号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式

追加

吊り防護工（1 / 2）

訂正前（誤）

第0079号 下位内訳書
AMA0920 既設構造物復旧

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1770) 現場打ち側溝 240×520		m			第0403号単価表
	10.1				
(SJ1780) 歩車道境界ブロック		式			第0406号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

吊り防護工（2 / 2）

訂正後（正） 契約後、設計変更で対応

第0079号 下位内訳書
AMA0920 既設構造物復旧

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ1770) 現場打ち側溝 240×520		m			第0405号単価表
	10.1				
(SJ1780) 歩車道境界ブロック		式			第0408号単価表
	1				
(SJ2150) 吊り防護工		式			第0412号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

追加

現場説明書（1 / 1 ページ）

※ページの下部抜粋

訂正前（誤）

3. 前払金について

前払金 ☒ する ☐ ~~しない~~
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 ☒ する ☐ ~~しない~~
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 ☒ する（~~1~~ 回以内） ☐ ~~しない~~

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度（令和8年度）	概ね7%	支払限度額・請負代金額の40%
第2年度（令和9年度）	概ね23%	支払限度額・請負代金額の40%
第3年度（令和10年度）	概ね30%	支払限度額・請負代金額の40%
第4年度（令和11年度）	概ね40%	支払限度額・請負代金額の40%

(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知

訂正後（正） 契約時に正しい現場説明書で対応

3. 前払金について

前払金 ☒ する ☐ ~~しない~~
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 ☒ する ☐ ~~しない~~
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 ☒ する（3回以内） ☐ ~~しない~~

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度（令和8年度）	概ね7%	支払限度額・請負代金額の40%
第2年度（令和9年度）	概ね23%	支払限度額・請負代金額の40%
第3年度（令和10年度）	概ね30%	支払限度額・請負代金額の40%
第4年度（令和11年度）	概ね40%	支払限度額・請負代金額の40%

(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知